

2011 + 2021 Onkruidbeheersing verharding

Post 201110 + 202110: Onkruidbeheersing verharding; klinkers

Post 201120 + 202120: Onkruidbeheersing verharding; tegels

Post 201140 + 202140: Onkruidbeheersing verharding; sierbestrating

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.01				
Verharding	open verharding-elementenverharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 2% per 100m ²	bedekking ≤ 4% per 100m ²	bedekking ≤ 8% per 100m ²	bedekking > 8% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 25 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig nee	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja	bloeiwijze van grasaren aanwezig ja
Meetinstructie: Onkruid				

Zie artikel 51.82.15 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing
De definitie van grasaren: de bloeiwijze van (hogere) grassoorten waarvan de zaden een weerhaakje hebben. Verwijdering is gewenst ter voorkoming van overlast bij met name honden.

Post 202160: Onkruidbeheersing ongebonden verharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.02				
Verharding	open verharding-ungebonden verharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 5% per 100m ²	bedekking ≤ 10% per 100m ²	bedekking ≤ 35% per 100m ²	bedekking > 35% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 1 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 3 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 5 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 5 stuks per 100m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 25 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
Meetinstructie: Onkruid				

Post 201180 + 202180: Onkruidbeheersing verharding; rondom obstakels

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.03				
Verharding	onkruid rondom obstakels			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid rondom de obstakels.	Er is weinig onkruid rondom de obstakels.	Er is in beperkte mate onkruid rondom de obstakels.	Er is redelijk veel onkruid rondom de obstakels.	Er is veel onkruid rondom de obstakels.
bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel 0 per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 10 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 15 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 25 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel > 25 % per m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per obstakel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 1 stuk per obstakel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 3 stuks per obstakel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 5 stuks per obstakel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 5 stuks per obstakel
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 25 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
Meetinstructie: Onkruid rondom obstakels				

2012 + 2022 Onkruidbeheersing goten

Post 201210 + 202210: Onkruidbeheersing goten; langs gesloten verharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.06				
Verharding	onkruid in goten en randstroken			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking goot/ randstrooklengte 0% per 100m ¹	bedekking goot/ randstrooklengte ≤ 5% per 100m ¹	bedekking goot/ randstrooklengte ≤ 10% per 100m ¹	bedekking goot/ randstrooklengte ≤ 25% per 100m ¹	bedekking goot/ randstrooklengte > 25% per 100m ¹
aantal stuks hoger dan 20 cm 0 stuks per 100m ¹	aantal stuks hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ¹	aantal stuks hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ¹	aantal stuks hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ¹	aantal stuks hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ¹
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 25 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
Meetinstructie: Onkruid				

##