

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Aanbestedingsleidraad Europese Openbare Procedure
Onkruidbeheersing verharding
kenmerk: 2-2022
datum: 15-10-2021

Projectomschrijving

Waarnaar namens de concernmanager Ruimte van de Gemeente Waddinxveen zal worden aanbesteed:

Bestek en voorwaarden voor de uitvoering van:
bestek 2-2022 Onkruidbeheersing verhardingen

Besteknummer: 2-2022

status	: DEFINITIEF
contractperiode	: 28 februari 2022 t/m 31 december 2023
looptijd bestek:	: 2022 t/m 2023 (met optie tot verlenging t/m 2025)
datum van uitgifte	: 15 - 10 - 2021
nota van inlichtingen	: 03 - 11 - 2021
werkbesteding	: -

Opstellen van het bestek

Riede, Mol & Donkers
Overslag 2
2771 CE Boskoop
Telefoon: 0172 - 217 500
e-mail: riede@moldonkers.nl
website: www.moldonkers.nl

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
201120			Bestekspost 201120 wordt toegevoegd.				
201120	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: - Tegels: overig en grijs Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. onkruid meenemen in het areaal aan elementen verharding Onkruidbeheersing is inclusief de randstroken langs private terreinen Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 201180 Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden te onderhouden op kwaliteitsniveau B Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Verhardingstype: tegels en overige elementen, zie overzicht areaal	week	96,00 V		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		137,40	I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		1.	Gebiedstype: winkelgebied				
		2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: A, zie veegplan par. 15 deel 2.1				
		4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201140			De verwijzing naar de bestekpost beheersen onkruid rondom obstakels is aangepast naar 201180				
201140	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: - Sierbestrating - Natuursteen Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, speel- en straatmeubilair, e.d. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. onkruid meenemen in het areaal aan elementen verharding Onkruidbeheersing is inclusief de randstroken langs private terreinen Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 201180 Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden te onderhouden op kwaliteitsniveau B Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Verhardingstype: sierbestrating, zie overzicht areaal	week	96,00 V		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		29,30	I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		1.	Gebiedstype: winkelgebied				
		2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: A, zie veegplan par. 15 deel 2.1				
		4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					