

Programma van Eisen bestrijding en eliminatie invasieve exotische oever- en moerasplanten

Perceel 1: regio West en overige (regio oude Rijn en IJssel)

perceel 2: regio Oost en overige (regio Leidsche Rijn en Kromme Rijn)

Eis	Opdrachtvoorwaarden
E1	Algemene Waterschapsvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018). De algemene voorwaarden van Opdrachtnemer wijst de Opdrachtgever nadrukkelijk van de hand.
E2	De concept Raamovereenkomst wordt gesloten bij definitieve gunning van de opdracht. Uitgangspunt hierbij is dat de concept Raamovereenkomst geen of slechts op detailniveau nadere invulling behoeft en voor wat betreft de omschrijving van rechten en verplichtingen van Opdrachtgever en -nemer door Inschrijver volledig en zonder voorbehoud wordt geaccepteerd.
E3	Van toepassing zijnde ARBO en milieu wet- en regelgeving, in ieder geval de Wet Natuurbescherming (NBW d.d. 1 januari 2017).
E4	Werken voor het waterschap dienen volgens de “Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen 2019” en de daaruit voortvloeiende werkprotocollen van HDSR te worden uitgevoerd. Het betreft de gedragscode zoals deze is goedgekeurd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 22 januari 2019. Deze gedragscode is te downloaden op de website van de Unie van Waterschappen: Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen 2019 Unie van Waterschappen (uvw.nl)
E5	De HDSR bestrijdingsprotocollen.

Eis	Algemene eisen
E6	Opdrachtgever wil op de hoogte blijven van wijzigingen, die van belang zijn in het kader van deze Raamovereenkomst. Het gaat om algemene wijzigingen binnen de organisatie van Opdrachtnemer en/of wijzigingen in het personeelsbestand. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever binnen 1 week informeren over deze wijzigingen. In het geval van fusies en overnames behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor de Raamovereenkomst, met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden, te beëindigen.
E7	Indien de Opdrachtnemer niet naar behoren functioneert, behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om na twee schriftelijke waarschuwingen een boete op te leggen van €500,- per gebeurtenis. Een mailbericht van de toezichthouder, directievoerder of contractmanager van Opdrachtgever wordt als schriftelijke waarschuwing beschouwd. Ook bij het niet nakomen van de afspraken uit het Ecologisch Werkplan kan Opdrachtgever per geval een korting van €500,- per dag opleggen.
E8	Opdrachtnemer realiseert zich, dat Opdrachtgever ook als overheid optreedt en aanvaardt deze bijzondere positie van Opdrachtgever als overheid. Opdrachtgever behoudt bij nakoming van het in de Raamovereenkomst bepaalde haar bevoegdheden tot publiekrechtelijke rechtshandelingen.
E9	Gedurende de uitvoering van de opdracht is de HDSR-toezichthouder de gemachtigde vertegenwoordiger namens Opdrachtgever. Waar nodig schaalte de HDSR-toezichthouder op naar de HDSR-directievoerder welke tevens is gemachtigd namens HDSR te handelen. Waar in onderhavig hoofdstuk Opdrachtgever staat kan dan ook gelezen worden HDSR-toezichthouder.
E10	Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van alle vergunningen die nodig zijn voor het uitvoeren van de in de Aanbestedingstukken genoemde werkzaamheden.

Eis	Inhoud opdracht
E11	Het uit te voeren werk is gelegen binnen het beheergebied van HDSR.
E12	De werkzaamheden hebben betrekking op de verwijdering en eliminatie van invasieve exotische oever- en moerasplanten. De bestrijding richt zich hoofdzakelijk op grote

	waternavel, maar ook andere invasieve exotische oever- en moerasplanten kunnen binnen de opdracht vallen indien zich hiervan groeihaarden voordoen.
E13	De werkzaamheden omvatten in de basis: 1. Het inventariseren en volledig verwijderen van invasieve exotische oever- en moerasplanten in watergangen en taluds. 2. Het controleren op mogelijke hergroei van de genoemde planten op locaties waar deze zijn verwijderd, met als doel eliminatie van de betreffende planten in het beheergebied van Opdrachtgever. 3. Het zorgvuldig registreren en intekenen van aangetroffen invasieve exotische oever- en moerasplanten op de digitale werkkaarten in de door HDSR ter beschikking gestelde app.
E14	Het inventariseren en verwijderen gebeurt doelmatig en planmatig in overleg met de Opdrachtgever.
E15	Opdrachtgever stelt geen materieel beschikbaar. Hiervoor dient Opdrachtnemer dan ook zelf zorg te dragen.

Eis	Planning en proces
E16	De start van de werkzaamheden binnen elk nieuw groeiseizoen vindt pas plaats op aangeven van Opdrachtgever (meestal april/ mei). Opdrachtgever voorziet Opdrachtnemer van informatie over relevante beperkingen van toegankelijkheid/ gesloten periodes in het beheergebied. Vier weken voor start van de werkzaamheden dient Opdrachtnemer de volgende zaken af te stemmen met Opdrachtgever: 1. Een ecologisch werkplan (EW) 2. Een planning voor de controlerondes inclusief aantal personen, waarbij Opdrachtnemer voor wat betreft kwaliteit en beschikbaarheid van personeel rekening houdt met een piek van het werk in de maanden juli en augustus. Opdrachtnemer kan pas van start met de werkzaamheden na goedkeuring van deze documenten door Opdrachtgever.
E17	De aannemer is verantwoordelijk voor het opstellen van een ecologisch werkplan (EW). Dit plan dient jaarlijks van een update te worden voorzien en voorafgaand aan de werkzaamheden door HDSR geaccepteerd te zijn. De inhoud van het EW dient te allen tijde te voldoen aan hetgeen gesteld wordt in de vigerende gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen en de ecologische werkprotocollen voor HDSR. Tevens dient de actuele soortverspreidingsinformatie die jaarlijks door HDSR beschikbaar gesteld wordt, toegepast te zijn in het EW. In het EW dient aangegeven te worden hoe de zorgplicht praktisch wordt ingevuld (voorkomen van schade aan alle in het wild levende planten- en diersoorten). Hiervoor dient minimaal het volgende te zijn opgenomen: 1. Per locatie wordt inzichtelijk gemaakt welke soorten in het werkgebied voorkomen. 2. Per locatie wordt inzichtelijk gemaakt welke specifieke maatregelen genomen worden ten aanzien van voorkomende (beschermde) soorten/soortgroepen. <i>Let op: bij het voorkomen van meerdere beschermde soorten is een combinatie van maatregelen noodzakelijk.</i> 3. Er dient inzichtelijk te worden gemaakt waar niet kan worden voldaan aan de gedragscode / werkprotocollen (en daarmee de Wet natuurbescherming). 4. Welke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat tijdens de werkzaamheden vissterfte optreedt. 5. Hoe de aannemer voorafgaand aan de werkzaamheden controleert of er in gebruik zijnde nesten aanwezig op of nabij de locatie. 6. Verificatie dat volgens het EW is gewerkt. 7. Welke stappen doorlopen worden bij ecologische calamiteiten (bijvoorbeeld het aantreffen van niet voorziene beschermd(e) soort(en), vaste rust- / verblijfplaats(en) of broedgeval(en). 8. Welke maatregelen er genomen worden om verspreiding van invasie exoten (zowel planten als dieren) te voorkomen. 9. Welke ecologische deskundige bij de aannemer verantwoordelijk is voor advisering ten aanzien van flora en fauna.

	10. Hoe de aannemer zijn personeel informeert en faciliteert voor een juiste omgang met flora en fauna.
E18	Na gunning van de Raamovereenkomst bepalen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg op basis van de meest recente Verspreidingskaart (aan het eind van het kalenderjaar beschikbaar, door Opdrachtgever ter beschikking gesteld) de startronde die Opdrachtnemer gaat lopen. Deze startronde bevat in ieder geval alle locaties waar in de afgelopen 12 maanden invasieve exotische oever- en moerasplanten zijn aangetroffen.
E19	De controleronde na de startronde bevat alle locaties waar tijdens de startronde groeihaarden zijn geconstateerd, inclusief een door Opdrachtgever vastgestelde strook om deze groeihaarden heen, ter voorkoming van verspreiding.
E20	Gedurende het jaar kunnen nieuwe groeihaarden worden geconstateerd, zowel binnen als buiten de bestaande controleronde, en zowel door Opdrachtnemer als door Opdrachtgever of derden. Opdrachtnemer dient de nieuwe groeihaard binnen 3 werkdagen na opdracht van Opdrachtgever te verwijderen. De nieuwe groeihaard inclusief strook eromheen dient vervolgens opgenomen te worden in de controleronde.
E21	Een locatie kan pas uit de controleronde worden verwijderd als hier gedurende 3 achtereenvolgende controlerondes geen invasieve exotische oever- en moerasplanten zijn aangetroffen.
E22	De frequentie van het controleren en verwijderen na de startronde is minimaal 4-wekelijks. Deze frequentie kan in overleg met en na voorafgaande goedkeuring van Opdrachtgever indien nodig worden op- of afgeschaald. Ook kan Opdrachtgever bepalen dat de inzet van extra mensen nodig is of dat een extra controleronde nodig is. Opdrachtnemer dient met name in het hoogseizoen (minimaal de periode van juni tot en met september) en bij een extreem groeiseizoen (bij heel warm weer) rekening te houden met het opschalen van de frequentie. Het initiatief voor op- of afschaling kan zowel bij Opdrachtnemer als bij Opdrachtgever liggen. Opdrachtnemer dient binnen 3 werkdagen na opdracht van Opdrachtgever de werkzaamheden uit te voeren.
E23	De laatste ronde (meestal november/december) bevat alle locaties waar in de afgelopen 12 maanden invasieve exotische oever- en moerasplanten zijn aangetroffen. Op deze manier kunnen oevers van de watergangen "schoon de winter in".
E24	Indien Opdrachtgever zelf bepaalde delen van een controleronde al heeft gelopen, kan Opdrachtgever aangeven dat Opdrachtnemer deze delen niet meer hoeft te lopen.
E25	De toegestane werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 uur. Het werken buiten de vermelde werktijden is alleen mogelijk in overleg met, en na goedkeuring van Opdrachtgever. De werkzaamheden kunnen samenvallen met andere reguliere werkzaamheden van Opdrachtgever. In overleg met Opdrachtgever moet de planning hierop aangepast kunnen worden.

Eis	Uitgangspunten en randvoorwaarden voor uitvoering
E26	Uitgangspunt is dat de groeihaarden handmatig met wortel en al worden verwijderd, gelijktijdig met de inventarisatieronde. Bestaande groeihaarden en nieuwe groeihaarden binnen de controleronde mogen niet groter worden dan 0,5m ² . Gebeurt dit wel dan zijn de kosten voor verwijdering voor Opdrachtnemer en kunnen deze niet worden verrekend.
E27	Andere verwijderingsmethode dan E26 is alleen na goedkeuring van opdrachtgever toegestaan.
E28	Groeihaarden van 3m ² en groter binnen de controleronde dienen altijd aan Opdrachtgever te worden gemeld.
E29	Machinale verwijdering van een groeihaard mag alleen na goedkeuring van Opdrachtgever en is in principe niet verrekenbaar (het is aan Opdrachtnemer om de omvang van de groeihaarden beperkt te houden, zie E26). Alleen indien buiten de bestaande controleronde een nieuwe groeihaard wordt gevonden die machinaal verwijderd dient te worden, mag Opdrachtnemer hiervoor na overleg met Opdrachtgever een afwijkend tarief hanteren (zie onderdeel 2 op het inschrijfbiljet).
E30	Gebruik van chemische middelen voor bestrijding is niet toegestaan.
E31	Opdrachtnemer dient de werkzaamheden op een zodanige wijze uit te voeren, dat de doorstroming van duikers, sluizen, stuwen, inlaatwerken en drainage-uitstroompunten niet

	belemmerd wordt. Uitzondering hierop is het dichtzetten van kunstwerken om verspreiding te voorkomen, in overleg met en na goedkeuring door Opdrachtgever.
E32	Wat er met het vrijkomende materiaal gebeurt wordt bepaald in overleg met en na goedkeuring van Opdrachtgever. De twee mogelijkheden zijn: 1. Het materiaal wordt ver uit de slootkant op het land gegooid om daar te verteren; 2. Het materiaal wordt direct na schoning afgevoerd naar een door Opdrachtgever vastgestelde locatie. Deze locaties liggen allen binnen het beheergebied van HDSR. Opdrachtnemer kan geen storkosten declareren bij Opdrachtgever. De kosten van verwerking door verwerker of composteerder worden direct aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
E33	Bij het verwijderen en eventueel afvoeren moet fragmentatie, het afdrijven van plantendelen, het achterblijven van plantenresten en herbesmetting te allen tijde worden voorkomen. Opdrachtnemer dient hiervoor passende maatregelen te nemen.
E34	Volgorde van inventariseren en van verwijderen is normaliter en voor zover mogelijk van bovenstrooms naar benedenstrooms.
E35	De watergangen zijn bereikbaar via de openbare wegen, de onderhoudspaden of via het water. Indien de Opdrachtnemer gebruik wil maken van de infrastructuur van derden zal door de Opdrachtnemer overleg gepleegd moeten worden met de desbetreffende eigenaar of beheerder. Indien een grondeigenaar Opdrachtnemer de toegang weigert, dient dit direct bij de Opdrachtgever gemeld te worden.
E36	Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst kan Opdrachtgever bepalen dat Opdrachtnemer zelf verantwoordelijk wordt voor de afvoer en daarmee zelf ook de verwerker mag kiezen. In dat geval wordt een aanvullende kostenvergoeding afgesproken.
E37	Indien werkzaamheden worden afgekeurd op basis van de Raamovereenkomst door Opdrachtgever dienen deze te worden hersteld op kosten van Opdrachtnemer.
E38	De werkzaamheden dienen zodanig te worden uitgevoerd, dat schade voorkomen wordt. Schades worden binnen 24 uur na ontdekking gemeld aan Opdrachtgever. Alle aantoonbaar door Opdrachtnemer veroorzaakte schade is voor rekening van Opdrachtnemer.
E39	Kadavers van dode dieren en/of de aanwezigheid van chemisch afval (zoals asbest) dienen direct gemeld te worden bij de Opdrachtgever.

Eis	Communicatie, samenwerking en registratie
E40	Opdrachtnemer dient een vast contactpersoon voor Opdrachtgever aan te stellen voor de duur van de Raamovereenkomst.
E41	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor communicatie en afstemming met derden (omwonenden, perceeleigenaren, bevoegd gezag etc.) over de door hem uit te voeren werkzaamheden. Opdrachtnemer dient in ieder geval voor het volgende zorg te dragen: 1. Pro-actief en voorafgaand aan de werkzaamheden informeren van relevante derden en waar nodig regelen van toegang tot percelen; 2. Afhandelen van vragen, meldingen en klachten van derden (inclusief meldingen van bevoegd gezag) met betrekking tot de werkzaamheden; 3. Registratie en terugkoppeling van vragen, meldingen en klachten aan Opdrachtgever.
E42	Opdrachtgever houdt toezicht op de prestaties en activiteiten van Opdrachtnemer door steekproefsgewijze controle van de kwaliteit van het werk. Opdrachtgever loopt hiervoor naar eigen inzicht mee in het werk.
E43	De HDSR toezichthouder is eerste aanspreekpunt voor de veldmedewerkers van Opdrachtnemer. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden stemt de toezichthouder met de veldmedewerkers af op welke wijze en op welke momenten onderlinge communicatie plaatsvindt. De toezichthouder kan onder andere vereisen dat de veldmedewerkers doorgeven wanneer zij in het werkgebied aanwezig zijn, met hoeveel personen, en wanneer zij klaar zijn met hun werkzaamheden.
E44	Opdrachtnemer en Opdrachtgever doen minimaal 2x per jaar een evaluatie. =Tijdens het overleg komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: ☐ evaluatie en beoordeling contractuele afspraken; ☐ gemelde klachten en afhandeling; ☐ klantgerichtheid, bereikbaarheid, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit, zakelijkheid, kundigheid, initiatief in communicatie;

	□ stand van zaken KPI's kwalitatieve Subgunningscriteria (zie hoofdstuk 5). Opdrachtnemer zorgt hierbij voor een actielijst en notulen. Opdrachtnemer dient maximaal binnen vijf werkdagen zorg te dragen voor de verslaglegging van alle overlegvormen.
E45	Opdrachtnemer dient een deugdelijke administratie (logboek) bij te houden van de uitgevoerde acties, locatie en uren. Op aanvraag van Opdrachtgever dient hier inzicht in verschaft te worden.
E46	De registratie en het intekenen van invasieve exotische oever- en moerasplanten op de werkkaarten in de door HDSR ter beschikking gestelde app dienen direct op de betreffende locatie te gebeuren. Het is dan ook niet toegestaan de registratie te doen op een later moment wanneer Opdrachtnemer al van de betreffende locatie weg is. De registratie dient op een eigen device te gebeuren.
E47	Zodra dit mogelijk is, dienen in de app naast registratie van de aangetroffen invasieve exoten tevens andere gegevens bijgehouden te worden, zoals: - Op welke plekken Opdrachtnemer is geweest, maar niets heeft gevonden - Aangetroffen beschermde soorten - Kadavers van dode dieren - De aanwezigheid van chemisch afval

Eis	Medewerkers
E48	Alle communicatie dient in het Nederlands te geschieden. De uitvoerende medewerkers op locatie dienen minimaal de Nederlandse taal te spreken en te begrijpen.
E49	Opdrachtnemer zorgt dat de medewerkers ter zake kundig zijn om de gevraagde werkzaamheden uit te kunnen voeren. Iedere medewerker dient in ieder geval te beschikken over een VCA-diploma. Minstens één medewerker dient in het bezit te zijn van een certificaat flora en fauna 2.
E50	Medewerkers zijn representatief gekleed en de werkkleding voldoet aan de geldende regelgeving omtrent ARBO en Veiligheid.
E51	Voor aanvang van de werkzaamheden wordt door Opdrachtgever nog een werkinstructie "herkennen exoten" gegeven aan de uitvoerende medewerkers van Opdrachtnemer. De uitvoerende medewerkers zijn verplicht deze instructie bij te wonen omdat zij ten alle tijden de invasieve exoten direct moeten kunnen herkennen in het veld.
E52	Opdrachtnemer dient minimaal één vaste veldmedewerker in te zetten die bij elke controleronde aanwezig is, in verband met het opdoen van en benutten van gebiedskennis.
E53	Bij gebleken ongeschiktheid van een medewerker van Opdrachtnemer kan Opdrachtgever eisen dat Opdrachtnemer een andere medewerker inzet.