

Programma van Eisen bestrijding en eliminatie ondergedoken invasieve exotische waterplanten, zoals ongelijkbladig vederkruid en waterwaaier

Eis	Opdrachtvoorwaarden
E1	Algemene Waterschapsvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018). De algemene voorwaarden van Opdrachtnemer wijst de Opdrachtgever nadrukkelijk van de hand.
E2	De concept Raamovereenkomst wordt gesloten bij definitieve gunning van de opdracht. Uitgangspunt hierbij is dat de concept Raamovereenkomst geen of slechts op detailniveau nadere invulling behoeft en voor wat betreft de omschrijving van rechten en verplichtingen van Opdrachtgever en -nemer door Inschrijver volledig en zonder voorbehoud wordt geaccepteerd.
E3	Van toepassing zijnde ARBO en milieu wet- en regelgeving, in ieder geval de Wet Natuurbescherming (NBW d.d. 1 januari 2017).
E4	Werken voor het waterschap dienen volgens de "Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen 2019" (de Gedragscode) en de daaruit voortvloeiende werkprotocollen van HDSR te worden uitgevoerd. Het betreft de gedragscode zoals deze is goedgekeurd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 22 januari 2019. Deze gedragscode is te downloaden op de website van de Unie van Waterschappen: Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen 2019 Unie van Waterschappen (uvw.nl)
E5	De HDSR bestrijdingsprotocollen.

Eis	Algemene eisen
E6	Opdrachtgever wil op de hoogte blijven van wijzigingen, die van belang zijn in het kader van deze Raamovereenkomst. Het gaat om algemene wijzigingen binnen de organisatie van Opdrachtnemer en/of wijzigingen in het personeelsbestand. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever binnen 1 week informeren over deze wijzigingen. In het geval van fusies en overnames behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor de Raamovereenkomst, met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden, te beëindigen.
E7	Indien de Opdrachtnemer niet naar behoren functioneert, behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om na twee schriftelijke waarschuwingen een boete op te leggen van €500,- per gebeurtenis. Een mailbericht van de toezichthouder, directievoerder of contractmanager van Opdrachtgever wordt als schriftelijke waarschuwing beschouwd. Ook bij het niet nakomen van de afspraken uit het Ecologisch Werkplan kan Opdrachtgever per geval een korting van €500,- per dag opleggen.
E8	Opdrachtnemer realiseert zich, dat Opdrachtgever ook als overheid optreedt en aanvaardt deze bijzondere positie van Opdrachtgever als overheid. Opdrachtgever behoudt bij nakoming van het in de Raamovereenkomst bepaalde haar bevoegdheden tot publiekrechtelijke rechtshandelingen.
E9	Gedurende de uitvoering van de opdracht is de HDSR-toezichthouder de gemachtigde vertegenwoordiger namens Opdrachtgever. Waar nodig schaalde de HDSR-toezichthouder op naar de HDSR-directievoerder welke tevens is gemachtigd namens HDSR te handelen. Waar in onderhavig hoofdstuk Opdrachtgever staat kan dan ook gelezen worden HDSR-toezichthouder.
E10	Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van alle vergunningen die nodig zijn voor het uitvoeren van de in de Aanbestedingstukken genoemde werkzaamheden.

Eis	Inhoud opdracht
E11	Het uit te voeren werk is gelegen binnen het beheergebied van HDSR.
E12	De werkzaamheden hebben betrekking op de verwijdering en eliminatie van invasieve ondergedoken waterplanten. De bestrijding richt zich hoofdzakelijk op ongelijkbladig vederkruid en waterwaaier, maar ook andere invasieve ondergedoken waterplanten kunnen binnen de opdracht vallen indien zich hiervan groeihaarden voordoen.
E13	Het verwijderen gebeurt doelmatig en planmatig in overleg met de Opdrachtgever.

E14	Opdrachtgever stelt geen materieel beschikbaar. Hiervoor dient Opdrachtnemer dan ook zelf zorg te dragen.
-----	---

Eis	Planning en proces
E15	Opdrachtgever inventariseert ieder jaar rond mei/ juni de locaties in haar beheergebied op aanwezigheid van ondergedoken invasieve exotische waterplanten. Opdrachtnemer ontvangt van Opdrachtgever een overzicht van de locaties van de groeihaarden. Opdrachtgever voorziet Opdrachtnemer tevens van informatie over relevante beperkingen van toegankelijkheid/ gesloten periodes in het beheergebied. Op basis hiervan stelt Opdrachtnemer een ecologisch werkplan (EW) op.
E16	<p>Het Ecologisch Werkplan (EW) dient jaarlijks van een update te worden voorzien en voorafgaand aan de werkzaamheden door HDSR geaccepteerd te zijn. De inhoud van het EW dient te allen tijde te voldoen aan hetgeen gesteld wordt in de vigerende gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen en de ecologische werkprotocollen voor HDSR. Tevens dient de actuele soortverspreidingsinformatie die jaarlijks door HDSR beschikbaar gesteld wordt, toegepast te zijn in het EW.</p> <p>In het EW dient aangegeven te worden hoe de zorgplicht praktisch wordt ingevuld (voorkomen van schade aan alle in het wild levende planten- en diersoorten). Hiervoor dient minimaal het volgende te zijn opgenomen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per locatie wordt inzichtelijk gemaakt welke soorten in het werkgebied voorkomen. 2. Per locatie wordt inzichtelijk gemaakt welke specifieke maatregelen genomen worden ten aanzien van voorkomende (beschermde) soorten/soortgroepen. <i>Let op: bij het voorkomen van meerdere beschermde soorten is een combinatie van maatregelen noodzakelijk.</i> 3. Er dient inzichtelijk te worden gemaakt waar niet kan worden voldaan aan de gedragscode / werkprotocollen (en daarmee de Wet natuurbescherming). 4. Welke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat tijdens de werkzaamheden vissterfte optreedt. 5. Hoe de aannemer voorafgaand van de werkzaamheden controleert of er in gebruik zijnde nesten aanwezig op of nabij de locatie. 6. Verificatie dat volgens het EW is gewerkt. 7. Welke stappen doorlopen worden bij ecologische calamiteiten (bijvoorbeeld het aantreffen van niet voorziene beschermd(e) soort(en), vaste rust- / verblijfplaats(en) of broedgeval(en). 8. Welke maatregelen er genomen worden om verspreiding van invasie exoten (zowel planten als dieren) te voorkomen. 9. Welke ecologische deskundige bij de aannemer verantwoordelijk is voor advisering ten aanzien van flora en fauna. 10. Hoe de aannemer zijn personeel informeert en faciliteert voor een juiste omgang met flora en fauna.
E17	Rond juli/ augustus voert Opdrachtgever nogmaals een inventarisatieronde uit om de omvang van de groeihaarden vast te stellen en te bepalen of de planten al voldoende drijfvermogen hebben om verwijderd te kunnen worden. Op basis van deze tweede inventarisatieronde bereiken Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeenstemming over het aantal te verwijderen m2, de bedekkingsgraad en de planning van de werkzaamheden. Opdrachtnemer dient binnen twee weken na opdrachtbevestiging te starten met de verwijdering. De verwijdering dient in één aangesloten ronde plaats te vinden.
E18	De toegestane werktijden zijn van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 uur. Het werken buiten de vermelde werktijden is alleen mogelijk in overleg met, en na toestemming van Opdrachtgever. De werkzaamheden kunnen samenvallen met andere reguliere werkzaamheden van Opdrachtgever. In overleg met Opdrachtgever moet de planning hierop aangepast kunnen worden.

Eis	Uitgangspunten en randvoorwaarden voor uitvoering
-----	---

E19	<p>De groeihaarden dienen volledig verwijderd te worden, op de volgende wijze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voor open water waar met een boot gevaren kan worden dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van een hydroventuri-boot of gelijkwaardig. Indien Opdrachtnemer gebruik wenst te maken van een gelijkwaardig alternatief, dient hij aan te tonen dat de voorgestelde methode bewezen gelijkwaardig is in effectiviteit van verwijdering van planten en het voorkomen van fragmentatie van planten inclusief wortels. 2. Voor groeihaarden die niet met de hydroventuri-boot (of gelijkwaardig) kunnen worden verwijderd (bijvoorbeeld omdat de locatie met een boot niet bereikbaar is) dient Opdrachtnemer een alternatieve methode te gebruiken. 3. Kleine groeihaarden in de oeverzone worden met de hand verwijderd. Ook vindt nazorg handmatig plaats.
E20	Bij het verwijderen en afvoeren moet fragmentatie, het afdrijven van plantendelen, het achterblijven van plantenresten en herbesmetting te allen tijde worden voorkomen. Opdrachtnemer dient hiervoor passende maatregelen te nemen.
E21	Tijdens de uitvoering van het werk moet fauna de mogelijkheid krijgen om zich te verplaatsen (bv in het geval van een doodlopende watergang).
E22	Uitgangspunt is dat een bovenstroomse groeihaard eerder wordt verwijderd dan een benedenstroomse groeihaard. Hiervan kan alleen na goedkeuring van Opdrachtgever worden afgeweken. Binnen één groeihaard kan wel van de volgorde van bovenstrooms naar benedenstrooms worden afgeweken, aangezien dit de zichtbaarheid onder water kan belemmeren.
E23	De werkzaamheden worden grotendeels vanaf het water uitgevoerd. De kosten die Opdrachtnemer maakt om de groeihaarden te bereiken (transportkosten, rijplaten etc.) dienen bij de prijs te zijn inbegrepen. De watergangen zijn bereikbaar via de openbare wegen, de onderhoudspaden of via het water. Indien de Opdrachtnemer gebruik wil maken van de infrastructuur van derden zal door de Opdrachtnemer overleg gepleegd moeten worden met de desbetreffende eigenaar of beheerder. Indien een grondeigenaar Opdrachtnemer de toegang weigert, dient dit direct bij de Opdrachtgever gemeld te worden.
E24	Opdrachtnemer dient de werkzaamheden op een zodanige wijze uit te voeren, dat de doorstroming van duikers, sluizen, stuwen, inlaatwerken en drainage-uitstroompunten niet belemmerd wordt. Uitzondering hierop is het dichtzetten van kunstwerken om verspreiding te voorkomen, in overleg met en na goedkeuring door Opdrachtgever.
E25	Het vrijkomende en op de kant gezette materiaal dient conform de gedragscode eerst uit te lekken op een door Opdrachtgever bepaalde locatie en dient uiterlijk binnen een week na afronding van de werkzaamheden te worden afgevoerd naar een door Opdrachtgever vastgestelde locatie. Deze locaties liggen allen binnen het beheergebied van HDSR. Opdrachtnemer kan geen storkosten declareren bij Opdrachtgever. De kosten van verwerking door verwerker of composteerder worden direct aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Tijdens tussentijdse opslag en transport mag geen fragmentatie van plant- en worteldelen voorkomen.
E26	Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst kan Opdrachtgever bepalen dat Opdrachtnemer zelf verantwoordelijk wordt voor de afvoer en daarmee zelf ook de verwerker mag kiezen. In dat geval wordt een aanvullende kostenvergoeding afgesproken.
E27	De werkzaamheden dienen zodanig te worden uitgevoerd, dat schade voorkomen wordt. Schades worden binnen 24 uur na ontdekking gemeld aan Opdrachtgever. Alle aantoonbaar door Opdrachtnemer veroorzaakte schade is voor rekening van Opdrachtnemer.
E28	Kadavers van dode dieren en/of de aanwezigheid van chemisch afval (zoals asbest) dient direct gemeld te worden bij de Opdrachtgever.
E29	Indien werkzaamheden worden afgekeurd op basis van de Raamovereenkomst door Opdrachtgever dienen deze te worden hersteld op kosten van Opdrachtnemer.

Eis	Samenwerking en registratie
E30	Opdrachtnemer dient een vast contactpersoon voor Opdrachtgever aan te stellen voor de duur van de Raamovereenkomst.

E31	<p>Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor communicatie en afstemming met derden (omwonenden, percee-eigenaren, bevoegd gezag etc.) over de door hem uit te voeren werkzaamheden. Opdrachtnemer dient in ieder geval voor het volgende zorg te dragen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pro-actief en voorafgaand aan de werkzaamheden informeren van relevante derden en waar nodig regelen van toegang tot percelen; 2. Afhandelen van vragen, meldingen en klachten van derden (inclusief meldingen van bevoegd gezag) met betrekking tot de werkzaamheden; 3. Registratie en terugkoppeling van vragen, meldingen en klachten aan Opdrachtgever.
E32	<p>De minimale verwijdering van de groeihaarden dient overal 95% te zijn van de in eis E17 overeengekomen aantal m2 en bedekkingsgraad. Direct na oplevering van de werkzaamheden vindt controle plaats door een door Opdrachtgever aangestelde derde partij. Deze partij controleert per groeihaard steekproefsgewijs in hoeverre de ondergedoken invasieve exotische waterplanten zijn verwijderd en of nog plantenresten zijn achtergebleven. Deze controle en de methode hiervoor zijn nog in ontwikkeling, en kunnen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst wijzigen. Opdrachtgever kan naar aanleiding van de werkzaamheden van deze derde partij met Opdrachtnemer in gesprek gaan over de resultaten van de controle en eventuele gevolgen voor de werkwijze van Opdrachtnemer. Deze gesprekken maken onderdeel uit van de opdracht. Opdrachtgever kan naar aanleiding van de werkzaamheden van deze derde partij besluiten een bonus uit te keren bij bewezen zeer succesvolle verwijdering.</p>
E33	<p>Jaarlijks vindt een evaluatiegesprek plaats na afloop van de werkzaamheden. Tijdens het overleg komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> evaluatie en beoordeling contractuele afspraken; <input type="checkbox"/> gemelde klachten en afhandeling; <input type="checkbox"/> klantgerichtheid, bereikbaarheid, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit, zakelijkheid, kundigheid, initiatief in communicatie; <input type="checkbox"/> stand van zaken KPI's kwalitatieve Subgunningscriteria (zie hoofdstuk 5). <p>Opdrachtnemer zorgt hierbij voor een actielijst en notulen. Opdrachtnemer dient maximaal binnen vijf werkdagen zorg te dragen voor de verslaglegging van alle overlegvormen.</p>
E34	<p>Opdrachtnemer dient een deugdelijke administratie (logboek) bij te houden van de uitgevoerde acties, locatie en uren. Op aanvraag van Opdrachtgever dient hier inzicht in verschaft te worden.</p>

Eis	Medewerkers
E35	Alle communicatie dient in het Nederlands te geschieden. De uitvoerende medewerkers op locatie dienen minimaal de Nederlandse taal te spreken en te begrijpen.
E36	Opdrachtnemer zorgt dat de medewerkers ter zake kundig zijn om de gevraagde werkzaamheden uit te kunnen voeren. Iedere medewerker dient in ieder geval te beschikken over een VCA-diploma. Minstens één medewerker dient in het bezit te zijn van een certificaat flora en fauna 2.
E37	Medewerkers zijn representatief gekleed en de werkkleding voldoet aan de geldende regelgeving omtrent ARBO en Veiligheid.
E38	Voor aanvang van de werkzaamheden wordt door Opdrachtgever nog een werkinstructie "herkennen exoten" gegeven aan de uitvoerende medewerkers van Opdrachtnemer. De uitvoerende medewerkers zijn verplicht deze instructie bij te wonen omdat zij ten alle tijden de invasieve exoten direct moeten kunnen herkennen in het veld.