

Behoort bij: Bestek 14-2021

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Bestek 14-2021

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het het Aanbestedingsreglement Werken 2012. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: Bestek 14-2021

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERK				
11	GRONDWERKZAAMHEDEN				
110	GROND ONTGRAVEN IN DEN DROGE				
1100	<u>Zand ontgraven.</u>				
110010	Grond ontgraven uit cunet, zand voor wegfundering	m3	470,00V		
110020	Grond ontgraven uit cunet, zand, voor plantvak	m3	760,00V		
110030	Grond ontgraven uit cunet, zand, boompot	m3	520,00V		
110040	Grond ontgraven uit cunet, zand, boompot.	m3	460,00V		
110050	Grond ontgraven uit cunet, zand, straatlaag.	m3	350,00V		
110090	Grond ontgraven uit tussenopslag, zand.	m3	200,00V		
113	GROND VERVOEREN				
113010	Zand vervoeren, naar tussenopslag.	m3	2.410,00V		
113020	Zand vervoeren, uit tussenopslag.	m3	200,00V		
114	GROND LEVEREN				
114010	Leveren teelaarde.	m3	848,00V		
114060	Leveren zand.	m3	450,00V		
114070	Leveren bomengrond.	m3	525,00V		
114080	Leveren bomenzand.	m3	410,00V		
115	GROND VERWERKEN IN DEN DROGE				
115010	Grond verwerken in cunet, zand.	m3	800,00V		
115040	Zoetzand verwerken in boompot.	m3	70,00V		
115090	Grond verwerken in tussenopslag, zand.	m3	2.410,00V		
115110	Grond verwerken in bermen, uitvullen.	m3	25,00V		
115120	Teelaarde verwerken in plantvakken	m3	810,00V		
115130	Bomengrond verwerken in boompot.	m3	525,00V		
115140	Bomenzand verwerken in boompot.	m3	410,00V		
115150	Teelaarde verwerken in boomspiegel.	m3	13,00V		
13	PROEFSLEUVEN en ONDERZOEK				
130020	Graven proefsleuf.	m	150,00V		
131010	Uitvoeren AP04-onderzoek.	st	1,00V		
2	RIOLERINGEN				
20	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
200	FUNDERINGEN				
200010	Verwijderen schottenfundering.	m	10,00V		
200020	Verwijderen moffundering.	st	552,00V		
202	LEIDINGWERK				
2022	<u>Verwijderen betonriool excl. grondwerk/verharding</u>				
202210	Verwijderen betonriool diameter 400 mm.	m	753,00V		
202220	Verwijderen betonriool diameter 500 mm.	m	504,00V		
202230	Verwijderen betonriool diameter 600 mm.	m	7,00V		
2023	<u>Verwijderen betonriool incl. grondwerk</u>				
202330	Verwijderen betonriool diameter 400 mm.	m	14,00V		
202340	Verwijderen betonriool diameter 600 mm.	m	56,00V		
2024	<u>Verwijderen kunststofbuis excl. grondwerk</u>				
202410	Verwijderen kunststofbuis 250 mm t.b.v. hergebruik	m	1.452,00V		
202420	Verwijderen kunststofbuis 315 mm t.b.v. hergebruik	m	396,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202430	Verwijderen kunststofbuis diameter 400 mm.	m	8,00V		
2025	<u>Verwijderen kunststofbuis incl. grondwerk</u>				
202510	Verwijderen kunststofbuis diameter 250 mm.	m	236,00V		
202520	Verwijderen kunststofbuis diameter 315 mm.	m	10,00V		
202530	Verwijderen kunststofbuis diameter 400 mm.	m	34,00V		
2026	<u>Hergebruik PVC 250</u>				
202610	Extra handelingen verwijderen riool PVC 250	m	1.060,00V		
202620	Controleren en beoordelen PVC 250 - hergebruik	m	1.060,00V		
202630	Vervoeren PVC 250 - hergebruik	m	1.060,00V		
202640	Verwerken PVC 250 in depot - hergebruik	m	1.060,00V		
202650	Vervoeren PVC 250 - hergebruik	m	1.060,00V		
2027	<u>Hergebruik PVC 315</u>				
202710	Extra handelingen verwijderen riool PVC 315	m	220,00V		
202720	Controleren en beoordelen PVC 315 - hergebruik	m	220,00V		
202730	Vervoeren PVC 315 - hergebruik	m	220,00V		
202740	Verwerken PVC 315 in depot - hergebruik	m	220,00V		
202750	Vervoeren PVC 315 - hergebruik	m	220,00V		
2028	<u>Volschuimen riool (leidingwerk).</u>				
202800	Rioolleiding reinigen t.b.v inspectie (bs-inlaten)	m	647,00V		
202810	Maken opnamen vooraf aan volschuimen (bs-inlaten).	m	647,00V		
202820	Verw. putrand met deksel, vol te schuimen riool.	st	18,00V		
202830	Verwijderen put tot 1,00 m beneden maaiveld.	st	18,00V		
202840	Zand aanvullen t.p.v. gedeeltelijk verwijderde put	st	18,00V		
202850	Rioolleiding reinigen t.b.v. volschuimen.	m	647,00V		
202860	Vullen buitenwerking gestelde leiding, PVC250 mm.	m	576,00V		
202870	Vullen buitenwerking gestelde leiding, PVC315 mm.	m	8,00V		
202890	Vullen buitenwerking gestelde leiding, B400 mm.	m	63,00V		
202940	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B400 mm.	st	8,00V		
202980	Aanbrengen PVC-hulpstuk, kap.	st	26,00V		
2030	<u>Volschuimen riool (afdroppen bestaande inlaten).</u>				
203010	Afdroppen bestaande inlaten 125 en 160 mm.	st	37,00V		
203030	Afdroppen bestaande inlaten incl. grondwerk.	st	10,00V		
2031	<u>Verwijderen betonnen inspectieputten.</u>				
203100	Verwijderen putrand met deksel.	st	136,00V		
203110	Verwijderen put, uitwendig opp. 0,50-1,00 m2.	st	135,00V		
203120	Verwijderen put, uitwendig opp. 1,00-1,50 m2.	st	1,00V		
204	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
2040	<u>Verwijderen leidingwerk excl. grondwerk.</u>				
204000	Verwijderen kolk- en huisaansluitingen, kunststof	m	1.070,00V		
204010	Verwijderen kolk- en huisaansluitingen, kunststof	m	46,00V		
2041	<u>Verwijderen leidingwerk incl. grondwerk.</u>				
204100	Verwijderen kunststofbuis.	m	350,00V		
204110	Verwijderen kunststofbuis.	m	15,00V		
21	GRONDWERK				
210	GROND VERVOEREN.				
210080	Grond vervoeren, naar tijdelijk depot	m3	140,00V		
213	AFKISTEN/AFHEIEN RIOOLSLEUF				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213030	Treffen voorz. inkalven rioolsleuf (< 2,50).	m	1.900,00V		
213040	Treffen voorz. inkalven rioolsleuf (>= 2,50).	m	135,00V		
214	BOUWHEKKEN				
214030	Toepassen tijdelijke afrastering (h=1,00 m).	EUR	N		
214040	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	20,00V		
215	KABELS EN LEIDINGEN				
215010	Ophangen kabels en leidingen.	EUR	N		
22	RIOLERINGSWERK				
220	FUNDERING ONDER RIOOLBUIZEN EN PUTTEN				
2200	<u>Aanbrengen palen</u>				
220000	Aanbrengen palen van naalddhout (drukken), 6,00 m.	st	102,00V		
220070	Trillen palen van naalddhout.	st	102,00V		
220080	Trekken te korte houten paal.	st	20,00V		
220090	Aanbrengen palen van naalddhout (drukken).	st	20,00V		
2202	<u>Aanbrengen houten kespen.</u>				
220210	Aanbrengen kespen t.b.v. buisfundering, 1000 mm.	st	41,00V		
220250	Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 0,80 m inw.	st	6,00V		
220280	Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 1,50 m inw.	st	4,00V		
2203	<u>Aanbrengen klossen.</u>				
220340	Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 1000 mm.	st	82,00V		
220350	Aanbrengen opsluitklossen, betonputten.	st	20,00V		
2205	<u>Aanbrengen baddingsvloer.</u>				
220500	Aanbrengen baddingen, put 0,80 m inwendig.	st	27,00V		
220530	Aanbrengen baddingen, put 1,50 m inwendig.	st	30,00V		
221	LEIDINGWERK				
2213	<u>Aanbrengen betonriool incl. grondwerk.</u>				
221300	Aanbrengen betonbuis rond profiel 1000 mm.	m	51,00V		
221390	Maken passtuk uit betonbuis, gewapend.	st	3,00V		
2215	<u>Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, DWA.</u>				
221500	Aanbrengen PVC-buis, 250 mm. excl. levering	m	1.962,00V		
221510	Leveren PVC-buis, Ø250 mm, bruin	m	902,00V		
221520	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	200,00V		
2216	<u>Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, HWA.</u>				
221600	Aanbrengen PVC-buis, 250 mm.	m	4,30V		
221610	Aanbrengen PVC-buis, 315 mm excl. levering	m	345,00V		
221620	Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 315 mm.	st	2,00V		
221630	Aanbrengen PVC-buis, 400 mm.	m	450,00V		
221640	Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 400 mm.	st	1,00V		
221650	Aanbrengen PVC-buis, 500 mm.	m	690,00V		
221660	Aanbrengen zinkers HWA, PVC-buis, 500 mm.	st	4,00V		
221670	Aanbrengen PVC-buis, 630 mm.	m	444,00V		
221680	Aanbrengen zinkers DWA, PVC-buis, 630 mm.	st	3,00V		
221690	Leveren PVC-buis, Ø315 mm, grijs	m	115,00V		
221700	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	45,00V		
2223	<u>Aanbrengen drainleiding excl. grondwerk.</u>				
222310	Aanbrengen drains diameter 150 mm.	m	1.890,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222320	Verwerken draineerzand.	m3	189,00V		
222340	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 30°.	st	212,00V		
223	INSPECTIEPUTTEN				
2230	<u>Aanbrengen betonnen inspectieputten.</u>				
223000	Opstellen puttenstaat.	EUR	N		
223010	Maken put van betonelementen 0,80 m DWA	st	1,00V		
223020	Maken put van betonelementen 0,80 m HWA.	st	2,00V		
223060	Maken put van betonelementen 1,50 m HWA.	st	2,00V		
2231	<u>Aanbrengen kunststof inspectieputten.</u>				
223100	Aanbrengen put van kunststof, Ø 0,80 m, HWA.	st	57,00V		
223110	Aanbrengen put van kunststof, Ø 0,80 m, DWA.	st	48,00V		
223120	Aanbrengen put van kunststof, Ø 1,00 m, HWA.	st	4,00V		
223130	Aanbrengen put van kunststof, Ø 1,00 m, DWA.	st	1,00V		
2235	<u>Putranden en deksels.</u>				
223500	Aanbrengen putrand met deksel.	st	82,00V		
223510	Leveren putranden en deksels.	st	82,00V		
224	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
2241	<u>Aanbrengen huisaansluitingen (DWA).</u>				
224100	Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 125 mm.	st	65,00V		
224110	Aanbrengen opzetter op PVC-riool, afdoppen	st	40,00V		
224120	Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 160 mm.	st	15,00V		
224130	Aanbrengen opzetter op PVC-riool, afdoppen	st	20,00V		
224170	Aanbrengen onstopningsstuk op particulier terrein	st	80,00V		
2242	<u>Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen (HWA).</u>				
224200	Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool.	st	204,00V		
224210	Aanbrengen opzetter op PVC-riool, rest inlaat.	st	25,00V		
224220	Aanbrengen opzetter op PVC-riool, afdoppen	st	25,00V		
224230	Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 160 mm.	st	20,00V		
224240	Aanbrengen opzetter op PVC-riool, afdoppen	st	20,00V		
224250	Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op betonriool.	st	5,00V		
2245	<u>Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. excl grondwerk.</u>				
224500	Aanbrengen PVC-buis, 125 mm.	m	340,00V		
224510	Aanbrengen PVC-buis, 160 mm.	m	105,00V		
224520	Aanbrengen PVC-buis, 200 mm.	m	20,00V		
2246	<u>Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. incl grondwerk.</u>				
224600	Aanbrengen PVC-buis, 125 mm.	m	800,00V		
224610	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 125 mm.	st	600,00V		
224640	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk,Y-stuk 125 mm.	st	50,00V		
224650	Aanbrengen PVC-buis, 160 mm.	m	200,00V		
224660	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 160 mm.	st	200,00V		
224670	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 160-160-125 mm.	st	30,00V		
224680	Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstukken.	st	20,00V		
224700	Aanbrengen PVC-buis, 200 mm.	m	40,00V		
224710	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 200 mm.	st	20,00V		
225	PVC- EN BETONWERK T.B.V. RIOLERING.				
2250	<u>Put aansluitingen.</u>				
225000	Maken beton aansluiting op rioolput, incl. boren.	st	1,00V		
225010	Maken beton aansluiting op rioolput, excl. boren.	st	3,00V		
225020	Maken PVC aansluiting op rioolput, incl. boren.	st	4,00V		
225030	Maken aanstorting op rioolput.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
226	DIVERSEN RIOOLWERK.				
2261	<u>Rioolafsluitingen.</u>				
226100	Waarborgen droog-weer-afvoer huisaansluitingen.	EUR		N	
226110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
226120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
226130	Toepassen bemaling.	keer	5,00V		
226140	Instandhouden bemaling.	dag	50,00V		
2263	<u>Reinigen riool.</u>				
226300	Rioolleiding reinigen onder hoge druk, best.riool.	m	3.470,00V		
226310	Rioolleiding reinigen onder hoge druk, nieuw riool	m	3.994,40V		
226330	Stortkosten resterende vaste stoffen.	ton	122,00V		
2265	<u>Rioolinspectie.</u>				
226500	Uitvoeren visuele inspectie vanuit nieuw riool.	m	3.994,40V		
2266	<u>Overrijdconstructies</u>				
226600	Toepassen overrijdconstructies.	keer	8,00V		
226610	In stand houden overrijdconstructies.	dag	30,00V		
227	BEMALING.				
2270	<u>Opstellen bemalingsplan.</u>				
227000	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
2271	<u>Bronbemaling.</u>				
227110	Toepassen bronbemaling.	m	1.425,00V		
227120	Toepassen bemaling incl. werkdrain.	m	610,00V		
227130	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
227140	Zuiveringstechnische maatregelen	EUR		N	
227150	Nemen monster van gereinigd water.	st	13,00V		
3	VERHARDINGEN				
30	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
302	AFWATERING				
302030	Verwijderen betonkolk.	st	201,00V		
303	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
3031	<u>Opsluitbanden.</u>				
303110	Opbreken betonbanden, 60 x 200 mm.	m	2.112,00V		
303120	Opbreken betonbanden, 100 x 200 mm.	m	27,00V		
3032	<u>Trottoirbanden.</u>				
303230	Opbreken betonbanden, 130/150 x 250 mm.	m	2.990,00V		
303240	Opbreken betonbanden, 180/200 x 250 mm.	m	16,00V		
3033	<u>Inritbanden.</u>				
303310	Opbreken inritbanden, 450 mm.	m	5,50V		
303320	Opbreken inritbanden, 1000 mm.	m	10,00V		
3034	<u>Diverse banden</u>				
303410	Opbreken betonbanden, stootband, 2 zijde rond	st	37,00V		
304	OPBREKEN TEGELVERHARDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
304010	Opbreken betontegels.	m2	3.880,00V		
3044	<u>Trottoirtegels, rood, 60 mm.</u>				
304420	Opbreken betontegels.	m2	58,00V		
3048	<u>Diverse betontegels.</u>				
304830	Opbreken gootlaag.	m	373,00V		
305	OPBREKEN BESTRATING				
3053	<u>Keiformaat.</u>				
305310	Opbreken betonstraatstenen, rijweg	m2	8.268,00V		
305320	Opbreken betonstraatstenen, parkeerstroken	m2	4.088,00V		
305330	Opbreken betonstraatstenen, trottoir/ inritten	m2	3.440,00V		
305340	Opbreken betonstraatstenen, strook AH	m2	120,00V		
305350	Opbreken betonstraatstenen, parkeervakken AH	m2	280,00V		
305370	Opbreken betonstraatstenen, markering AH	m2	2,50V		
305380	Opbreken betonstraatstenen, markering AH	m2	2,50V		
307	OPBREKEN ASFALTVERHARDING				
3071	<u>Zagen asfalt.</u>				
307110	Zagen verharding, rijweg	m	356,00V		
307120	Zagen verharding, fietspaden	m	16,00V		
3072	<u>Opbreken asfaltverharding.</u>				
307210	Opbreken asfaltverharding, Grote Tocht	m2	930,00V		
307230	Opbreken asfaltverharding, Ronde Tocht	m2	74,00V		
307250	Opbreken asfaltverharding, C. Bruijnzeelweg	m2	39,00V		
307260	Opbreken asfaltverharding, fietspaden	m2	65,00V		
3073	<u>Frezen asfalt.</u>				
307310	Frezen van asfalt, 35 mm, aansluitingen.	m2	16,50V		
307320	Frezen van asfalt, 75 mm, aansluitingen.	m2	75,00V		
307330	Frezen van asfalt, 110 mm, aansluitingen.	m2	14,00V		
307350	Verwijderen asfalt, profielfrezen.	m2	3.792,00V		
307360	Frezen van asfalt, 200 mm	m2	290,00V		
307370	Frezen teervrij asfalt, bakken.	m2	49,00V		
308	OPBREKEN FUNDERING				
308010	Verwijderen funderingslaag, Grote Tocht	m2	720,00V		
308020	Verwijderen funderingslaag, Ronde Tocht	m2	90,00V		
308030	Verwijderen funderingslaag, doorsteek	m2	90,00V		
308040	Verwijderen funderingslaag, bestrating	m2	1.115,00V		
308050	Verwijderen funderingslaag, huis- kolkaansluiting	m2	375,00V		
308060	Verwijderen funderingslaag, verlagen	m2	6.500,00V		
308070	Tussenopslag funderingsmateriaal	m3	595,00V		
308080	Afvoeren funderingsmateriaal	ton	300,00V		
31	GRONDWERK EN WEGFUNDERING				
3160	<u>Grondwerk voor verhardingen</u>				
316010	Afwerken zandbed voor wegfundering.	m2	3.331,00V		
316020	Afwerken zandbed voor elementen verharding.	m2	9.790,00V		
3180	<u>Funderingen voor straatwerk</u>				
318010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	66,00V		
318020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	375,00V		
318030	Aanbrengen straatlaag.	m2	66,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3190	<u>Funderingen voor asfaltverhardingen</u>				
319010	Aanbrengen laag lichtgebonden steenmengsel, 0,25m.	m2	810,00V		
319020	Aanbrengen lichtgebonden steenmengsel	m2	1.165,00V		
319030	Aanbrengen lichtgebonden steenmengsel	m2	1.290,00V		
319040	Afwerken fundering.	m2	6.500,00V		
319060	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.	ton	200,00V		
32	AFWATERING				
3221	<u>Kolken, beton</u>				
322110	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	244,00V		
322130	Leveren straatkolk, beton.	st	75,00V		
322140	Leveren trottoirkolk, beton.	st	78,00V		
322150	Leveren trottoirkolk, beton, in geleideband.	st	91,00V		
3240	<u>Peilbuizen en brandkranen.</u>				
324010	Herstellen straatpotten, peilbuizen.	st	1,00V		
324040	Herstellen straatpotten, brandkranen.	st	17,00V		
33	STRAATWERK				
3311	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm.</u>				
331110	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	3.800,00V		
331130	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	3.620,00V		
331140	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	234,00V		
331150	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-	st	34,00V		
331160	Pasmaken van betonbanden.	st	330,00V		
3312	<u>Opsluitbanden 120 x 250 mm</u>				
331210	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	108,00V		
331260	Pasmaken van betonbanden.	st	2,00V		
3314	<u>Opsluitbanden 250 x 200 mm.</u>				
331410	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 250 x 200 mm.	m	240,00V		
331460	Pasmaken van betonbanden.	st	60,00V		
3316	<u>Boomkranen.</u>				
331610	Aanbrengen hoekstuk van beton, boomkrans.	st	88,00V		
331620	Aanbrengen tussenstuk van beton, boomkranen.	st	260,00V		
3321	<u>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm.</u>				
332120	Aanbrengen trottoirbanden van beton, in specie.	m	26,00V		
332190	Pasmaken van betonbanden.	st	8,00V		
3323	<u>Trottoirbanden 180/200 mm.</u>				
332320	Aanbrengen trottoirbanden van beton, in specie.	m	500,00V		
332330	Aanbrengen trottoirbanden van beton, met betonrug.	m	620,00V		
332350	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	500,00V		
332360	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	667,00V		
332370	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-	st	90,00V		
332390	Pasmaken van betonbanden.	st	162,00V		
3324	<u>Verlaagde band 170 x 200 mm</u>				
332400	Aanbrengen trottoirbanden van beton, in specie.	m	1.350,00V		
332410	Leveren rechte trottoirband van beton, verlaagd.	st	1.250,00V		
332420	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	105,00V		
332430	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-	st	2,00V		
332440	Pasmaken van betonbanden.	st	180,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3325	<u>Geleidebanden 50/200 mm.</u>				
332520	Aanbrengen trottoirbanden van beton, gb, in specie	m	1.485,00V		
332550	Leveren rechte trottoirband van beton, gb.	st	1.315,00V		
332560	Leveren gebogen trottoirband van beton, gb	st	19,00V		
332570	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-gb.	st	155,00V		
332590	Pasmaken van betonbanden.	st	155,00V		
3327	<u>Trottoirbanden 280/300 mm.</u>				
332700	Aanbrengen trottoirbanden van beton, 280/300 mm.	m	110,00V		
332710	Leveren rechte trottoirband van beton, gb.	st	105,00V		
332720	Leveren gebogen trottoirband van beton	st	6,00V		
332730	Pasmaken van betonbanden.	st	4,00V		
3328	<u>Stootbanden.</u>				
332820	Aanbrengen stootbanden, 2 zijden rond.	st	51,00V		
333	TEGELVERHARDINGEN				
3331	<u>Trottoirtegels, grijs, 60 mm.</u>				
333120	Aanbrengen betontegels.	m2	17,00V		
3337	<u>Geleidelijnen.</u>				
333750	Aanbrengen gidstegels.	m2	0,54V		
333760	Aanbrengen noppetegels.	m2	0,72V		
336	KEIFORMAAT BESTRATING				
336110	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs	m2	7.376,00V		
336150	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur zwart.	m2	2.300,00V		
336170	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs	m2	110,00V		
336230	Aanbrengen betonstraatstenen, grijs, uitstap.	m2	34,00V		
336240	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs	m2	2,50V		
3366	<u>Markering in straatwerk.</u>				
336600	Aanbrengen b.s.s., kleur wit, om en om.	m2	21,50V		
336610	Aanbrengen b.s.s., kleur wit, om en om.	m2	2,50V		
336630	Aanbrengen betonstraatstenen, streep.	m2	76,00V		
336640	Aanbrengen betonstraatstenen, brandkranen	m2	10,50V		
338	OVERIGE BESTRATINGEN				
338010	Aanbrengen koudasfalt rondom lichtmasten en palen.	st	50,00V		
338020	Aanbrengen P-tegel.	st	235,00V		
338050	Herstraten diverse aansluitingen.	m2	1.500,00V		
34	ASFALTVERHARDING				
3410	<u>Voorbereiding e.d.</u>				
341010	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken.	m2	3.947,00V		
3411	<u>Kleeflagen.</u>				
341110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	16.600,00V		
341120	Aanbrengen kleeflaag, freesvakken.	m2	4.072,00V		
3413	<u>Gootlaag</u>				
341310	Aanbrengen goot van betontegels.	m	12,00V		
341320	Aanbrengen goot van betonsteen, rollaag.	m	3.760,00V		
3415	<u>Asfalt onderlagen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341510	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, fietspad.	ton	15,00V		
341560	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, rijweg	ton	1.705,00V		
341570	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, rijweg	ton	8,00V		
3416	<u>Asfalt tussenlaag.</u>				
341620	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	1.548,00V		
341640	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	7,20V		
341660	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	8,30V		
3417	<u>Asfalt deklaag.</u>				
341710	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	1.050,00V		
341720	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	4,40V		
341730	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, rood.	ton	6,00V		
341740	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	5,00V		
35	MARKERING				
3500	<u>Verwijderen markering</u>				
350020	Verwijderen markering, thermoplast.	m2	16,00V		
3530	<u>Markering in thermoplast.</u>				
353010	Aanbrengen ononderbroken streep (0.10).	km	0,10V		
353020	Aanbrengen ononderbroken streep (0.25).	km	0,01V		
353030	Aanbrengen streep 1 - 1 (0,10).	km	0,04V		
353040	Aanbrengen streep 0,5 - 0,5 (0,10).	km	0,03V		
353050	Aanbrengen streep 0,3 - 2,7 (0,10).	km	0,02V		
353230	Aanbrengen figuraties	m2	4,00V		
353240	Aanbrengen vlakken	m2	4,50V		
36	WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR				
360	Opnemen wegbebakening en -meubilair				
360110	Verwijderen betonnen paal.	st	3,00V		
360120	Verwijderen anti parkeerpaal.	st	3,00V		
360130	Verwijderen betonblokken.	st	5,00V		
360140	Verwijderen schampblokken	st	51,00V		
360150	Verwijderen schampblokken	st	3,00V		
360190	Verwijderen prullenbakken.	st	1,00V		
360210	Opnemen stalen staafmat hekwerk	m	105,00V		
361	Aanbrengen wegbebakening en -meubilair				
361110	Aanbrengen stalen staafmat hekwerk	m	100,00V		
3612	<u>Banken en vuilnisbakken.</u>				
361230	Aanbrengen prullenbakken.	st	4,00V		
361240	Aanbrengen prullenbakken.	st	1,00V		
363	VERKEERSBORDEN				
3630	<u>Verwijderen verkeersborden.</u>				
363040	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	9,00V		
363050	Verwijderen verkeersborden.	st	14,00V		
363060	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	3,00V		
3631	<u>Plaatsen verkeersborden</u>				
363130	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	7,00V		
363140	Aanbrengen verkeersborden.	st	9,00V		
363150	Aanbrengen verkeersborden, onderborden.	st	4,00V		
363160	Aanbrengen verkeersborden, schrikhek	st	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3633	<u>Straatnaamborden</u>				
363330	Verwijderen verkeersborden, straatnaamborden.	st	14,00V		
363350	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	1,00V		
363360	Aanbrengen straatnaamborden, vlag.	st	6,00V		
363370	Aanbrengen straatnaamborden, enkel.	st	15,00V		
4	GROENVOORZIENINGEN				
40	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
4020	<u>Verwijderen beplanting/vegetatie</u>				
402070	Verwijderen begroeiing.	are	1,00V		
41	BOOMPOT				
413	INRICHTEN BOOMPOT				
4134	<u>Aanbrengen beluchtingssysteem</u>				
413410	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	18,00V		
413420	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	8,00V		
4135	<u>Boombescherming ondergronds</u>				
413530	Aanbrengen wortelscherm.	m	200,00V		
6	OPENBAREVERLICHTING				
601	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT				
601010	Verwijderen verlichtingsobject 3,50 m, afvoeren.	st	1,00V		
601060	Verwijderen verlichtingsobject 8,00 m.	st	58,00V		
603	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT				
603130	Aanbrengen verlichtingsobject 8,00 m.	st	57,00V		
604	VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT				
604020	Verplaatsen verlichtingsobject 8,00 m.	st	1,00V		
607	AANSLUITVOORZIENINGEN				
607010	Verwijderen aansluitvoorziening.	st	59,00V		
607020	Aanbrengen aansluitvoorziening.	st	53,00V		
607030	Aanbrengen aansluitvoorziening, afzekering.	st	4,00V		
607060	Ontkoppelen grondkabel, in.	st	29,00V		
607070	Ontkoppelen grondkabel, in/uit.	st	31,00V		
607080	Aansluiten grondkabel, in.	st	34,00V		
607090	Aansluiten grondkabel, in/uit.	st	23,00V		
608	OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERLICHTINGSOBJEC				
608040	Aanbrengen objectnummer.	st	57,00V		
608060	Aanbrengen grondvleugel.	st	4,00V		
608080	Conserveren lichtmast, 8,00 m.	st	1,00V		
62	LEVERINGEN VERLICHTINGSOBJECT				
620	LEVEREN MASTEN en UITHOUDERS				
6200	<u>Leveren stalen lichtmasten</u>				
620050	Leveren lichtmast, 8 m cilindrisch, uith. 1500.	st	56,00V		
621	LEVEREN LED-ARMATUREN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
621110	Leveren armatuur Strapitec, D-Light.	st	57,00V		
625	LEVEREN OVERIGE				
625020	Leveren aansluitvoorziening.	st	53,00V		
625030	Leveren aansluitvoorziening, 4-zek.plaat.	st	4,00V		
63	WERKZAAMHEDEN ENERGIE NET				
630	COÖRDINATIE ELEKTRICITEITSNETWERK(EN)				
630020	Coördinatie gemeentelijk elektriciteitsnetwerk.	EUR		N	
631	OVL-KABELS				
631010	Aanbrengen energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm².	m	680,00V		
631020	Aanbrengen energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm², op rol.	st	79,00V		
631030	Leveren energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm².	m	960,00V		
631050	Aanbrengen energiegrondkabel, 4 x 10 mm².	m	570,00V		
631060	Verwijderen grondkabel.	m	1.330,00V		
632	GRONDMOFFEN				
632010	Aanbrengen verbindingsmof in 4 x 2,5 mm².	st	19,00V		
632030	Aanbrengen splitsmof, 4 x 2,5 mm² op 4 x 10 mm².	st	20,00V		
632040	Aanbrengen eindmof op 4 x 2,5 mm².	st	3,00V		
633	MANTELBUIZEN				
633010	Verwijderen kabelbuis.	m	130,00V		
633050	Aanbrengen kabelbuis 63 mm in sleuf.	st	12,00V		
633070	Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren 63 mm.	st	1,00V		
634	GRAAFWERKZAAMHEDEN				
634010	Graven en aanvullen sleuf.	m	2.580,00V		
634020	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	97,00V		
637	SCHAKEL- EN VERDEELKASTEN				
637070	Inspecteren schakel- en verdeelinrichting en kabel	st	2,00V		
64	DIVERSE WERKZAAMHEDEN OVL				
640010	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	2,00V		
641	INSTANDHOUDEN VERLICHTING				
641010	Maken werkplan instandhouden verlichting	EUR		N	
641030	Instandhouding verlichting.	EUR		N	
643	VERVOEREN VERLICHTINGSOBJECTEN				
643010	Vervoeren verl.object van opslag, op het werk.	EUR		N	
644	BEPROEVEN en METEN				
644010	Uitvoeren metingen.	EUR		N	
8	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
800	ALGEMEEN				
800010	Opstellen werkplan.	EUR		N	
800020	Opstellen kwaliteitsplan.	EUR		N	
800030	Communicatieplan.	EUR		N	
800040	Uitvoering communicatieplan.	EUR		N	
800070	Communicatie t.b.v. ophalen vuilnis.	EUR		N	
800110	Meldingsverplichting Meldpunt Bodemkwaliteit.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
800120	MOOR-melding.	EUR		N	
800130	KLIC-melding.	EUR		N	
800140	Aanvraag TVM.	EUR		N	
800150	Aan-, af- en uitlooptmeldingen wegafsluitingen.	EUR		N	
800210	Opstellen asfalteerplan.	EUR		N	
800310	Bereikbaarheid percelen.	EUR		N	
800330	Bereikbaarheid voor bevoorrading.	EUR		N	
801	COÖRDINATIE				
801010	Coördinatie openbare verlichting.	EUR		N	
801030	Coördinatie werken nutsbedrijven.	EUR		N	
801070	Registratie groeiplaatsinrichting.	st	57,00V		
802	FLORA EN FAUNA				
8021	<u>Inventariseren flora en fauna.</u>				
802110	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00V		
802410	Inventariseren flora.	keer	1,00V		
803	TIJDELIJKE OPSLAG				
803010	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	150,00V		
803020	Aanbrengen afdichtende folie horizontaal.	m2	1.200,00V		
803030	Opnemen afdichtend folie.	m2	1.200,00V		
804	MAATREGELEN BESCHERMEN OMGEVING				
804020	Toepassen stamommanteling te handhaven bomen.	st	4,00V		
806	VERKEERSMAATREGELEN				
806020	Maken verkeersplan, concept.	EUR		N	
806030	Maken verkeersplan, definitief.	EUR		N	
806040	Uitwerken verkeersplan per fase.	EUR		N	
806050	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
806060	Verkeersmaatregelen, conform 96b.	EUR		N	
806070	Afzettingen en tijdelijke borden.	EUR		N	
806100	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
807	REVISIE en DOCUMENTEN				
807210	Maken revisie aangelegd riool en drainage.	EUR		N	
807280	Aanleveren gegevens, rioolinspectie.	EUR		N	
807310	Maken revisie aangelegde kolkaansluitingen.	EUR		N	
807330	Maken revisie aangelegde verhardingen.	EUR		N	
807340	Maken revisie aangebrachte markeringen.	EUR		N	
807350	Maken revisie aangelegde mantelbuizen.	EUR		N	
807410	Maken revisie groen.	EUR		N	
807610	Maken revisie openbare verlichting.	EUR		N	
807650	Aanleveren documenten, aarding.	EUR		N	
807660	Aanleveren documenten, OVL-metingen.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein. EUR				
910020	Opruimen werkterrein. EUR				
910030	Aan- en afvoeren materieel EUR				
910050	Uitvoering BLVC-plan EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost op te dragen kleine lev. en werkzaamheden	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost op te dragen herstelwerkzaamheden.	EUR	50.000,00V		
950030	Stelpost indien afwijkende werktijden	EUR	25.000,00V		
950040	Stelpost herstel hekwerk	EUR	2.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				