

GEMEENTE ZALTBOMMEL

Afdeling Realisatie en Beheer

Bezoekadres: Hogeweg 11
5301 LB ZALTBOMMEL
Postadres: Postbus 10.002
5300 DA ZALTBOMMELTelefoon: 14 0418
Telefax: 0418 - 681 645
E-mail: info@zaltbommel.nl
Website: www.zaltbommel.nlRAW Bestek onderhoud bermen en watergangen, gemeente Zaltbommel
Besteksnummer: 2022-01Versie : definitief na nvi
Datum : december 2021

Het werk vangt aan op 25 april 2022 en loopt door tot en met 25 april 2025, waarna er de optie is 2 keer 1 jaar te verlengen.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. het maaien van bermen;
- b. het maaien van zichthoeken;
- c. het bijmaaien rondom bomen en obstakels;
- d. het maaien van watergangen;
- e. het verzamelen en afvoeren van vrijgekomen maaisel;
- f. verwijderen zwerfvuil;
- g. werkzaamheden invasieve soorten;
- h. uitmaaien randen waterpartijen;
- i. doorspuiten duikers;
- j. activiteiten in het kader van de Wet Natuurbescherming;
- k. het toepassen van verkeersmaatregelen.

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever : Afdeling Realisatie en Beheer
Contactpersoon : Dhr. M.J.G.M. Maas, afdelingshoofd
Bezoekadres : Hogeweg 11
5301 LB ZALTBOMMEL

1.02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door een medewerker van de gemeente Zaltbommel en/of een door de opdrachtgever aangewezen persoon of organisatie.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Zaltbommel.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. het maaien van bermen;
- b. het maaien van zichthoeken;
- c. het bijmaaien rondom bomen en obstakels;
- d. het maaien van watergangen;
- e. het verzamelen en afvoeren van vrijgekomen maaisel;
- f. verwijderen zwerfvuil;
- g. werkzaamheden invasieve soorten;
- h. uitmaaien randen waterpartijen;
- i. doorspuiten duikers;
- j. activiteiten in het kader van de Wet Natuurbescherming;
- k. het toepassen van verkeersmaatregelen.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan op 25 april 2022 en loopt door tot en met 25 april 2025, waarna er de optie is 2 keer 1 jaar te verlengen.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek horen de volgende bestekstekeningen:

- ZBM Bermen&Watergangen-detailkaarten.pdf.
- ZBM Bermen&Watergangen-overzichtskaart.pdf.

Na opdrachtverlening wordt door de opdrachtgever een inlognaam en inlogcode verstrekt. Met deze gegevens kan ingelogd worden in Groenestijn Beheerssoftware, het beheersysteem van de gemeente.

Invasieve soorten:

- 211008_Verspreidingskaart invasieve exoten Zaltbommel (.mxd)

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- bijlage 1 : V&G plan
- bijlage 2 : Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
- bijlage 3 : Inschrijvingsleidraad;
- bijlage 4 : 211008_Definitief_Gebiedsplan invasieve exoten_Zaltbommel
- bijlage 5 : Zaltbommel bermenbeheerplan def

04 OVERZICHT BEHEERGROEPEN

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| - Berm | Bermen, vlak tot talud 1:2. |
| - Berm talud | Bermen, talud 1:2 of steiler. |
| - Eco berm | Ecologisch beheerd bermen, vlak tot talud 1:2. |
| - Eco berm talud | Ecologisch beheerd bermen, talud 1:2 of steiler. |
| - Zichthoek | Zichthoeken, 3x per jaar maaien. |
| - Sloot vegen 1x | Watergang, 1x per jaar uitmaaien. |
| - Sloot vegen 2x | Watergang, 2x per jaar uitmaaien. |
| - Sloot vegen 3x | Watergang, 3x per jaar uitmaaien. |
| - Ontvangstplicht P1 | Beheertypen P1, P2,P3, P1&P3. |
| - Ontvangstplicht P2 | Beheertypen P1, P2, P3&P2, P3. |
| - Ontvangstplicht P3 | Beheertypen P1, P2, P3&P1, P3&P2, P3&P3. |
| - Maaien dijktrappen | Maaien dijktrappen 3x per jaar maaien. |
| - Maaien op grasbetontegels | Maaien op grasbetontegels 3x per jaar maaien. |
| - Maaien overig | Maaien eerste meter langs NS-terrein, picknickplaatsen 3x per jaar maaien. |

05 UITVOERINGSPERIODEN ONDERHOUD BERMEN EN WATERGANGEN

Maaien grasvegetaties:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| - Grasvegetaties periode 01: | 15 mei t/m 15 juni. |
| - Grasvegetaties periode 02: | 01 augustus t/m 15 augustus. |
| - Grasvegetaties periode 03: | 15 augustus t/m 15 september (ecobermen) |
| | 15 september t/m 15 oktober (standaardbermen) |

Onderhoud watergangen:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| - Watergangen periode 1: | 15 juni t/m 15 juli. |
| - Watergangen periode 2: | 01 augustus t/m 15 augustus |
| - Watergangen periode 3: | 01 oktober t/m 31 oktober. |

Onderhoudsperioden watergangen door of namens Waterschap:

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| - Periode 1: | 01 juni t/m 15 juli. |
| - Periode 2: | 15 juli t/m 01 september. |
| - Periode 3: | 01 september t/m 01 november. |

PAR

06 GEMEENTEWERF: ADRES EN OPENINGSTIJDEN

Adresgegevens:

- Gemeentewerf Gemeente Zaltbommel
- Rondgang 25 te Gameren

Openingstijden:

- maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot en met 16:30 uur.
- gesloten op zaterdagen, zondagen en feestdagen

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								GRASVEGETATIES Uitvoeringsperioden maaien grasvegetaties: - Grasvegetaties periode 01: 15 mei t/m 15 juni. - Grasvegetaties periode 02: 01 augustus t/m 15 augustus. - Grasvegetaties periode 03: * 15 augustus t/m 15 september (ecobermen) * 15 september t/m 15 oktober (standaardbermen)			
10								MAAIEN BERMEN STANDAARD Totale oppervlakte bermen standaard: ca.6.283 are. Totaal aantal bomen: ca. 4.991 st. Aantal obstakels: zoals verkeersborden, reflectorpalen, verkeersgeleiders, hekwerk enzovoorts ca. 4 st. / are. - Periode 1:15 mei t/m 15 juni - Periode 3 (standaard) 15 september t/m 15 oktober			
101010	512501							Maaien bermen en taluds. Uitvoeringsperiode 1 en 3 (standaard) Op kaarten aangegeven als berm standaard beheer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 2 per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	35.672,00	N
101020	512501							Maaien bermen en taluds. Uitvoeringsperiode 1 en 3 (standaard) Op kaarten aangegeven als berm standaard beheer Locatie: bermstroken in Kloosterwiel te Zaltbommel Niet bereikbaar met rijdend materieel Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 2 per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	171,00	N
101030	512505							Bijmaaien rondom bomen. Standaard beheer. Bomen gesitueerd in besteksposten 101010 en 101020 Uitvoeringsperiode 3 (standaard) in de even jaren, te starten met 2022. In dezelfde werkgang als bestekspost 104010 en 104020 Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurten per twee jaar	st	9.982,00	N
101040	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfvuil uit: - bermen standaard beheer. Periode: zwerfvuil verwijderen voorafgaand aan iedere maaibeurt conform bestekspost zoals bedoeld in bestekspost 101010 en 101020 Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Berm voorafgaand aan maaibeurt Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen verzamelen, vervoeren naar en afgeven op gemeentewerf, Rondgang 25 te Gameren.	are	35.672,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
11								MAAIEN BERTALUDS STANDAARD Totale oppervlakte:ca. 309 are. Totaal aantal bomen:ca. 123 st. Aantal obstakels: zoals verkeersborden, reflectorpalen, verkeersgeleiders, hekwerk enzovoorts ca. 4 st. / are. - Periode 1:15 mei t/m 15 juni - Periode 3 (standaard) 15 september t/m 15 oktober				
111010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: berrtaluds. Uitvoeringsperiode 1 en 3 (standaard) Op kaarten aangegeven als Berrtalud Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurtten: 2 per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.852,00	N	
111030	512505		2		2			Bijmaaien rondom bomen. Standaard beheer. Bomen gesitueerd in bestekspost 111010 Uitvoeringsperiode 3 (standaard) in de even jaren, te starten met 2022. in dezelfde werkgang als bestekspost 111010 Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurten per twee jaar	st	246,00	N	
111040	501171		2		1			Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfvuil uit: - berrtaluds standaard beheer Periode: zwerfvuil verwijderen voorafgaand aan iedere maaibeurt conform bestekspost zoals bedoeld in bestekspost 111010 Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Berm voorafgaand aan maaibeurt Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen verzamelen, vervoeren naar en afgeven op gemeentewerf, Rondgang 25 te Gameren.	are	1.852,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
12								ONDERHOUD ECOLOGISCH BEHEERDE BERMEN Totale oppervlakte:ca. 4.559 are. Totaal aantal bomen:ca. 2.256 st. Aantal obstakels: zoals verkeersborden, reflectorpalen, verkeersgeleiders, hekwerk enzovoorts ca. 4 st. / are. Uitvoeringsperioden - Periode 1:15 mei t/m 15 juni - Periode 3a (ecoberm)15 augustus t/m 15 september			
121010	512502							Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: maaien eerste meter langs verhardingen, rijbanen en fietspaden Uitvoeringsperiode: 1 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Aantal extra maaibeurten: 1 per jaar 9 Maaisel direct na maaien afvoeren conform bestekspost 121020	km	354,00	N
121020	512507							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermstrook langs verharding - extra beurt -. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij de uitvoering van bestekspost 121010 Uitvoeringsperiode: 1 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Aantal extra beurten: 1 per jaar 1 Maaisel direct na maaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren	km	354,00	N
123010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien ecologisch beheerde bermen Uitvoeringsperiode 3 (ecobermen) Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 9 Maaisel afvoeren conform artikel 51.22.06, lid 04, deel 3 van het bestek	are	13.684,00	N
123020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij de uitvoering van bestekspost 123010 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 1 Maaisel direct na maaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren	are	13.684,00	N
123030	512505							Bijmaaien rondom bomen. Standaard beheer. Bomen gesitueerd in bestekspost 123010 Uitvoeringsperiode 3a in de even jaren, te starten met 2022. in dezelfde werkgang als bestekspost 123010 en 123020 Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurten per twee jaar	st	4.512,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
123040	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfvuil uit: - berm eco beheer Periode: zwerfvuil verwijderen voorafgaand aan iedere maaibeurt conform bestekspost bestekspost 123010 Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Ecoberm voorafgaand aan iedere maaibeurt Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen verzamelen, vervoeren naar en afgeven op gemeentewerf, Rondgang 25 te Gameren.	are	13.684,00	N	
13		2						ONDERHOUD ECOLOGISCH BEHEERDE BERMEN TALUD Totale oppervlakte:ca. 120 are. Totaal aantal bomen:ca. 27 st. Aantal obstakels: zoals verkeersborden, reflectorpalen, verkeersgeleiders, hekwerk enzovoorts ca. 4 st. / are. Uitvoeringsperioden - Periode 1:15 mei t/m 15 juni - Periode 3a (ecoberm)15 augustus t/m 15 september				
131010	512502							Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: maaien eerste meter langs verhardingen, rijbanen en fietspaden Uitvoeringsperiode: 1 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Aantal extra maaibeurten: 1 per jaar 9 Maaisel direct na maaien afvoeren conform bestekspost 131020	km	8,00	N	
131020	512507							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermstrook langs verharding - extra beurt -. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij de uitvoering van bestekspost 131010 Uitvoeringsperiode: 1 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Aantal extra beurten: 1 per jaar 1 Maaisel direct na maaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren	km	8,00	N	
133010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien ecologisch beheerde bermen talud Uitvoeringsperiode 3 (ecobermen) Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar 9 Maaisel afvoeren conform artikel 51.22.06, lid 04, deel 3 van het bestek	are	360,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
133020	512506		1					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: het verwerken van maaisel vrijgekomen bij de uitvoering van bestekspost 133010 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar Maaisel direct na maaien verwerken Maaisel verzamelen en vervoeren	are	360,00	N
133030	512505		2		1			Bijmaaien rondom bomen. Ecologisch beheer. Bomen gesitueerd in bestekspost 133020 Uitvoeringsperiode 3a in de even jaren, te starten met 2022. in dezelfde werkgang als bestekspost 133020 Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurten per twee jaar	st	54,00	N
134040	501171		2		1		9	Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfvuil uit: - berm talud eco beheer Periode: zwerfvuil verwijderen voorafgaand aan maaibeurt conform bestekspost bestekspost 133010 Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Berm voorafgaand aan iedere maaibeurt Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen, vervoeren naar en afgeven op gemeentewerf, Rondgang 25 te Gameren.	are	360,00	N
14								ONDERHOUD ZICHTHOEKEN EN BEGRAAFPLAATSEN Totale oppervlakte zichthoeken: ca. 1.173 are. Totale oppervlakte bermen begraafplaatsen: ca. 99 are. Totaal aantal bomen:ca. 777 st. Aantal obstakels: zoals verkeersborden, reflectorpalen, verkeersgeleiders, hekwerk enzovoorts ca. 5 st. / are. - Grasvegetaties periode 01: 15 mei t/m15 juni. - Grasvegetaties periode 02: 01 augustus t/m 15 augustus. - Grasvegetaties periode 03: 15 september t/m 15 oktober (standaardbermen)			
141010	512501		2		2		1	Maaien bermen en taluds. Betreft: zichthoeken. Maaien tot 50 m vanaf kruisingen, rotondes, T-splitsingen, (insteek)sloten en dergelijke. Uitvoeringsperiode 1, 2 en 3 (standaard) Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	are	10.538,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
141020	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: berm langs begraafplaatsen Uitvoeringsperiode 1, 2 en 3 (standaard) Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	297,00	N
141030	512505							Bijmaaïen rondom bomen. Standaard beheer. Bomen gesitueerd in besteksposten 141010 en 141020 Uitvoeringsperiode 3 (standaard), in dezelfde werkgang als bestekspost 141010 en 141020 Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	2.331,00	N
141040	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfvuil uit: - zichthoeken Periode: zwerfvuil verwijderen voorafgaand aan maaibeurt conform besteksposten 141010 en 141020 Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Berm voorafgaand aan iedere maaibeurt Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen verzamelen, vervoeren naar en afgeven op gemeentewerf, Rondgang 25 te Gameren.	are	10.835,00	N
15								MAAIEN GRAS EN VERWIJDEREN ONKRUID DIJKTRAPPEN - Grasvegetaties periode 01: 15 mei t/m 15 juni. - Grasvegetaties periode 02: 01 augustus t/m 15 augustus. - Grasvegetaties periode 03: 15 september t/m 15 oktober (standaardbermen)			
151010	512599							Vrijmaaïen dijktrappen Betreft maaïen (eerste) meterstrook langs beide zijden dijktrappen en verwijderen onkruid op gehele trap Uitvoeringsperiode: 1, 2 en 3 (standaard) Aantal dijktrappen: circa 112 stuks. Te onderhouden oppervlakte bedraagt: circa 1.969 m2 Gemiddelde lengte per dijktrap: circa 20 m1 Talud van 1:1 tot en met 1:3. Hoogte na het maaïen tussen 50 en 70 mm conform artikel 51.22.05 lid 02, deel 3 van het bestek. Vrijgekomen materiaal van dijktrappen verwijderen.	are	175,00	N
151040	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfvuil uit: - dijktrappen inclusief eerste meterstrook langs beide zijden Periode: zwerfvuil verwijderen voorafgaand aan maaibeurt conform bestekspost 151010 Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Dijktrappen voorafgaand aan iedere maaibeurt Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen verzamelen, vervoeren naar en afgeven op gemeentewerf, Rondgang 25 te Gameren.	are	175,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
16								MAAIEN EERSTE METER NS-TERREIN ZALTBOMMEL - Grasvegetaties periode 01: 15 mei t/m 15 juni. - Grasvegetaties periode 02: 01 augustus t/m 15 augustus. - Grasvegetaties periode 03: 15 september t/m 15 oktober (standaardbermen)			
161010	512501							Maaaien bermen en taluds. Uitvoeringsperiode 1, 2 en 3 (standaard) Betreft maaaien (eerste) meterstrook langs verharding Locatie: langs verharding parkeerplaats NS-station Zaltbommel aan de Stationsweg, inclusief talud voor en na tunnel. Lengte: circa 420 m1. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurt(en): 3 per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	38,00	N
161040	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfvuil uit: - eerste meterstrook langs verharding parkeerplaats NS-station Zaltbommel aan de Stationsweg, inclusief talud voor en na tunnel. Periode: zwerfvuil verwijderen voorafgaand aan iedere maaibeurt conform bestekspost 161010 Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Berm voorafgaand aan maaibeurt Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen verzamelen, vervoeren naar en afgeven op gemeentewerf, Rondgang 25 te Gameren.	are	38,00	N
17								MAAIEN GRASVEGETATIE GRASBETONTEGELS Betreft onder andere Parkeerplaatsen Nivo Sparta, De Wielkamp, nieuwe parkeerplaats station Zaltbommel - Grasvegetaties periode 01: 15 mei t/m 15 juni. - Grasvegetaties periode 02: 01 augustus t/m 15 augustus. - Grasvegetaties periode 03: 15 september t/m 15 oktober (standaardbermen)			
171010	512503							Maaaien grasveld. Uitvoeringsperiode 1, 2 en 3 (standaard) Betreft maaaien: parkeervlakken met grasbetontegels Aantal obstakels: circa 10 per are. Totale oppervlakte: circa 2.850 m2 Aantal parkeervlakken: circa 16 stuks Maaihoogte na maaaien: 30 tot 50 mm Aantal percelen: circa 12 Standaard beheer Grasveldtype: grasverharding met grasbetontegels Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	257,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
171040	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfvuil uit: - vegetatie grasbetontegels Periode: zwerfvuil verwijderen voorafgaand aan iedere maaibeurt conform bestekspost 171010 Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Grasverharding met grasbetontegels voorafgaand aan iedere maaibeurt Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen verzamelen, vervoeren naar en afgeven op gemeentewerf, Rondgang 25 te Gameren.	are	257,00	N	
18		2						EXTRA MAAIBEURT ZITGELEGENHEDEN BERMEN - Grasvegetaties periode 01: 15 mei t/m 15 juni. - Grasvegetaties periode 02: 01 augustus t/m 15 augustus. - Grasvegetaties periode 03: 15 september t/m 15 oktober (standaard bermen)				
181010	512599							Extra beurt bijmaaien obstakels: zitgelegenheden Betreft bijmaaien rondom en tussen zitgelegenheden gesitueerd in bermen. Uitvoeringsperiode: 1, 2, 3 (standaard) Aantal zitgelegenheden: circa 39 stuks. Hoogte na het maaien tussen 50 en 70 mm conform artikel 51.22.05 lid 02, deel 3 van het bestek. Horizontaal of met een talud tot 1:3 Gerekend is met 3 maaibeurten per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	st	351,00	N	
181040	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen zwerfvuil uit: - vegetatie tussen en rondom zitgelegenheden in bermen Periode: zwerfvuil verwijderen voorafgaand aan iedere maaibeurt conform bestekspost 181010 Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof zwerfafval Grasverharding met grasbetontegels voorafgaand aan iedere maaibeurt Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen verzamelen, vervoeren naar en afgeven op gemeentewerf, Rondgang 25 te Gameren.	are	71,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								WATERGANGEN Onderhoud watergangen: - Watergangen periode 1: 15 juni t/m 15 juli. - Watergangen periode 2: 01 augustus t/m 15 augustus - Watergangen periode 3: 01 oktober t/m 31 oktober.			
20								WATERGANGEN UITMAAIEN 1X PER JAAR Op tekeningen aangegeven als Sloten vegen 1x. Totale lengte: ca. 122.143 m1. Gemiddeld aantal obstakels, zoals duikers, stuwen, bruggen, verkeersborden, bomen en dergelijke, gemiddeld circa 4 stuks per km. Watergangen periode 3: 1 oktober t/m 31 oktober.			
206100	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft maaien linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Watergangen periode 3 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	311.295,00	N
		1									
			1								
				1							
					3						
						3					
							2				
206110	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 206100 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	311.295,00	N
		1									
			9								
				1							
					9						
206120	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft maaien linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Niet bereikbaar met rijdend materieel Watergangen periode 3. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	1.160,00	N
		1									
			1								
				1							
					1						
						2					
							2				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
206130	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Niet bereikbaar met rijdend materieel Aantal beurten: 1 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 206120 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	1.160,00	N
206140	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft maaaien linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Watergangen periode 3. Betreft watergangen alleen bereikbaar vanaf grond derden Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar betreft grond van derden 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	23.293,00	N
206150	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft watergangen alleen bereikbaar vanaf grond derden Aantal beurten: 1 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 206140 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar betreft grond van derden 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	23.293,00	N
206160	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft maaaien linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Watergangen periode 3. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	15.198,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
206170	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 206160 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	15.198,00	N
		1									
			9								
				1							
				9							
206180	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft maaïen linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Watergangen periode 3. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	363,00	N
		1									
			1								
				2							
				3							
				2							
				2							
206190	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 206180 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	363,00	N
		1									
			9								
				2							
				9							
206200	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft maaïen linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Watergangen periode 3. Betreft watergangen alleen bereikbaar vanaf grond derden Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar betreft grond van derden Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	1.245,00	N
		1									
			2								
				2							
				3							
				9							
				2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
206210	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft watergangen alleen bereikbaar vanaf grond derden Aantal beurten: 1 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 206200 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar betreft grond van derden 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	1.245,00	N	
206220	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft maaien linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Watergangen periode 3. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Ecologisch beheer 1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 2 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m 3 Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	6.077,00	N	
206230	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 206220 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	6.077,00	N	
206240	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft maaien linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Watergangen periode 3. Betreft watergangen alleen bereikbaar vanaf grond derden Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Ecologisch beheer 1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 2 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m 3 Oeververdediging: geen 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar betreft grond van derden 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	69,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
206250	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft watergangen alleen bereikbaar vanaf grond derden Aantal beurten: 1 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 206240 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar betreft grond van derden 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	69,00	N
206260	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft maaien linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Watergangen periode 3. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Ecologisch beheer 1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	1.049,00	N
206270	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 206260 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	1.049,00	N
206280	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft maaien linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Watergangen periode 3. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Ecologisch beheer 1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	5.303,00	N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
206290	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 206280 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek.	m	5.303,00	N	
		1						Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
21								WATERGANGEN UITMAAIEN 2X PER JAAR Op tekeningen aangegeven als Sloten vegen 2x. Totale lengte: ca. 36.210 m. Gemiddeld aantal obstakels, zoals duikers, stuwen, bruggen, verkeersborden, bomen e.d. ca. 4 st. per km. - Watergangen periode 1: 15 juni t/m 15 juli. - Watergangen periode 3: 01 oktober t/m 31 oktober.				
216100	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft maaien linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Watergangen periode 1 en 3 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	156.864,00	N	
		1										
216110	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 2 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 216100 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek.	m	156.864,00	N	
		1						Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
216120	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft maaien linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Niet bereikbaar met rijdend materieel Watergangen periode 1 en 3 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform	m	12.301,00	N	
		1										

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
216130	511412							het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek. Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Niet bereikbaar met rijdend materieel Aantal beurten: 2 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 216120 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	12.301,00	N	
216140	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft maaaien linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Watergangen periode 1 en 3 Betreft watergangen alleen bereikbaar vanaf grond derden Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar betreft grond van derden 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	1.416,00	N	
216150	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft watergangen alleen bereikbaar vanaf grond derden Aantal beurten: 2 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 216140 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. 9 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar betreft grond van derden 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	1.416,00	N	
216160	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft maaaien linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Watergangen periode 1 en 3 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	17.262,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
216170	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 2 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 216160 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	17.262,00	N	
216180	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft maaien linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Niet bereikbaar met rijdend materieel Watergangen periode 1 en 3 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Ecologisch beheer 1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	2.328,00	N	
216190	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Niet bereikbaar met rijdend materieel Aantal beurten: 2 x per jaar 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 216180 9 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	2.328,00	N	
216200	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft maaien linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Watergangen periode 1 en 3 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar 1 Ecologisch beheer 2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	15.103,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
216210	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 2 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 216200 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	15.103,00	N
		1									
			9								
				1							
				1							
216220	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft maaaien linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Watergangen periode 1 en 3 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Ecologisch beheer 2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	8.625,00	N
		1									
			2								
				2							
				3							
				3							
				2							
216230	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 2 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 216220 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	8.625,00	N
		1									
			9								
				1							
				1							
216240	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft maaaien linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Niet bereikbaar met rijdend materieel Watergangen periode 1 en 3 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Ecologisch beheer 1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	2.637,00	N
		1									
			2								
				2							
				3							
				2							
				2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
216250	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Niet bereikbaar met rijdend materieel Aantal beurten: 2 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 216240 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	2.637,00	N	
22		1						WATERGANGEN UITMAAIEN 3X PER JAAR Op tekening aangegeven als watergangen rondom begraafplaatsen Totale lengte: ca. 1.480 m. Gemiddeld aantal obstakels, zoals duikers, stuwen, bruggen, verkeersborden, bomen e.d. ca. 4 st. per km. - Watergangen periode 1: 15 juni t/m 15 juli. - Watergangen periode 2: 01 augustus t/m 15 augustus - Watergangen periode 3: 01 oktober t/m 31 oktober.				
221								UITMAAIEN WATERGANGEN, KLEPELEN TOEGESTAAN				
221100	511401							Uitmaaien watergang. Betreft maaien linker en rechter talud waarbij klepelen is toegestaan. Watergangen periode 1 en 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Standaard beheer 2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar	m	3.722,00	N	
221120	511401							Uitmaaien watergang. Betreft maaien linker en rechter talud waarbij klepelen is toegestaan. Watergangen periode 1 en 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Standaard beheer 2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar	m	2.448,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
221130	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft maaïen linker en rechter talud waarbij klepelen is toegestaan. Watergangen periode 1 en 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Standaard beheer 2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 2 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 1 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m 3 Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar	m	2.074,00	N	
221140	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft maaïen linker en rechter talud waarbij klepelen is toegestaan. Watergangen periode 1 en 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar 2 Standaard beheer 2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar	m	638,00	N	
222								UITMAAÏEN WATERGANGEN, KLEPELEN NIET TOEGESTAAN				
222100	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft maaïen linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Watergangen periode 3 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 1 Ecologisch beheer 1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	1.861,00	N	
222110	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 x per jaar 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 222100 9 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	1.861,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
222120	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft maaien linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Watergangen periode 3 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	1.224,00	N	
		1										
			1									
				1								
					3							
						2						
							2					
222130	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 222120 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	1.224,00	N	
		1										
			9									
				2								
					1							
222140	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft maaien linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Watergangen periode 3 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	1.037,00	N	
		1										
			2									
				1								
					3							
						3						
							2					
222150	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 222140 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	1.037,00	N	
		1										
			9									
						1						
							1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
222160	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft maaien linker en rechter talud en 100% van de bodembreedte. Watergangen periode 3 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Ecologisch beheer 1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 2 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein conform het bepaalde in deel 3, artikel 51.12.04 van dit bestek.	m	319,00	N	
222170	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 x per jaar 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 222160 9 Tijdstip van verwerken: zie artikel 51.12.05 in deel 3 van dit bestek. 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	319,00	N	
23								UITMAAIEN RAND OPPERVLAKTE WATER Betreft diverse locaties zoals: Tijningenplas (Zaltbommel), Gambora (Gameren), De Del (Delwijnen), Parkeiland (Zaltbommel), Nivo Sparta (Zaltbommel), De Griend (Zuilichem), Singels (Zaltbommel). Betreft het verwijderen van riet. Jaarlijks circa 50% van het oppervlak. Verdeeld over blokken van telkens 50 meter. - Watergangen periode 3: 01 oktober t/m 31 oktober.				
230010	511406							Uitmaaaien waterpartij. Betreft: breedte van twee meter langs de gehele rand van een waterpartij. Verdeeld over 0,5 meter droge kant en 1,5 meter in het water. Verwijderen vegetatie inclusief houtige opslag Watergangen periode 3 Hoeveelheid: circa 1 m2 Randlengte: circa 4.535 m1 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar Ecologisch beheer 1 Droge taluds en nat gedeelte 3 Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	272,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								ONTVANGSTPLICHT WATERSCHAP Uitvoeringsperiode: binnen twee weken na aanwijzing van de directie			
30								ONTVANGSTPLICHT MAAISEL B EN C WATERGANGEN Onderhoudsperioden watergangen door Waterschap: - Periode 1: 01 juni t/m 15 juli. - Periode 2: 15 juli t/m 01 september. - Periode 3: 01 september t/m 01 november. Totale lengte maaisel ruimen 1: ca. 17.466 m. Totale lengte maaisel ruimen 2: ca. 6.094 m Totale lengte maaisel ruimen 3: ca. 54.216 m			
301010	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft verwerken maaisel vrijgekomen bij watergangen die door/in opdracht van het waterschap zijn uitgemaaid in: - periode 1: 01 juni t/m 15 juli - periode 3: 01 september t/m 01 november Aantal beurten: 1 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens het beheer door derden (waterschap). Tijdstip van verwerken: op afroep binnen twee weken na aanwijzing van de directie Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever, te verrekenen op stelpost 950010 middels stortbonnen.	m	79.604,00	N
		1									
			9								
				1							
					1						
302010	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft verwerken maaisel vrijgekomen bij watergangen die door/in opdracht van het waterschap zijn uitgemaaid in: - periode 2: 15 juli t/m 01 september - periode 3: 01 september t/m 01 november. Aantal beurten: 1 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens het beheer door derden (waterschap). Tijdstip van verwerken: op afroep binnen twee weken na aanwijzing van de directie Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever, te verrekenen op stelpost 950010 middels stortbonnen.	m	38.224,00	N
		1									
			9								
				1							
					1						
303010	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft verwerken maaisel vrijgekomen bij watergangen die door/in opdracht van het waterschap zijn uitgemaaid in: - periode 3: 01 september t/m 01 november Aantal beurten: 1 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens het beheer door derden (waterschap). Tijdstip van verwerken: op afroep binnen twee weken na aanwijzing van de directie Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acc eptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever, te verrekenen op stelpost 950010 middels stortbonnen.	m	100.810,00	N
		1									
			9								
				1							
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
303020	511412					1		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft verwerken maaisel vrijgekomen bij watergangen die door/in opdracht van het waterschap zijn uitgemaaid in: - periode 1: 01 juni t/m 15 juli - periode 2: 15 juli t/m 01 september - periode 3: 01 september t/m 01 november Aantal beurten: 3 x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens het beheer door derden (waterschap). Tijdstip van verwerken: op afroep binnen twee weken na aanwijzing van de directie 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever, te verrekenen op stelpost 950010 middels stortbonnen.	m	21.779,00	N	
4								OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
40								DUIKERS				
4010								<u>Herstel zandvang en reinigen duiker in watergang.</u> Aantal duikers: gemiddeld circa 25 st per jaar.				
401020	472799							Reinigen duiker Uitvoeren op afroep van de directie, reactietijd 1 dag Rond, diameter 300 tot 800 mm Lengte per onderdeel: ca. 7 m tot ca. 20 m. Vervuiling bestaande uit grond nat en/of droog Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Afrekening met stortbonnen op stelpost 950010.	st	75,00	V	
401030	221199							Grond ontgraven ten behoeve van reinigen duikers Betreft: maken of herstellen van zandvang voor duiker. Gerekend is met een hoeveelheid van 0,5 m3 per zijde van de duiker, lengte van te ontgraven gedeelte is 2 meter. Ontgraven tot 0,20 m onder onderkant duiker. Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel. Hoeveelheid tot 1 m3/m. Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m. Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2. Taludlengte tot 4 m. Vrijgekomen grond verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever. Afrekenen op stelpost stortkosten.	st m3	75,00	V	75,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
41								ACTUALISEREN TEKENINGEN			
4100								<u>Bijhouden mutaties areaal</u>			
410010	610899							Instructiedag GB Beheerssoftware Betreft instructie aan de persoon of personen (circa 4 uur per persoon) die de namens de aannemer de mutaties gaan opnemen.	keer	1,00	N
410030	610899							Aanleveren mutaties Betreft: het bijhouden en aanleveren van alle mutaties van het gehele areaal bermen en watergangen. De gegevens digitaal aanleveren in het digitale beheersysteem van de gemeente Zaltbommel. Mutaties aanleveren aansluitend aan de maaiperiodes 1 en 3	keer	6,00	N
42								BESTRIJDEN AANWEZIGE EXOTEN			
4200								<u>Bestrijden japanse duizendknoop en reuzenbereklaauw</u>			
420010	512512							Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop. Betreft circa 8 locaties verspreid door de gehele gemeente Hoeveelheid: circa 20 m2 per locatie Betreft: bestrijden van groeilocaties Aziatische duizendknoop Conform Gebiedsplan invasieve exoten (bijlage 04) Bermen en taluds langs een niet-autosnelweg/een overige weg Informatie groeilocaties digitaal beschikbaar zie bijlage 04 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen	are	29,00	V
420020	512599							Bestrijden groeilocaties reuzenbereklaauw Betreft circa 6 locaties verspreid door de gehele gemeente Hoeveelheid: circa 20 m2 per locatie Bermen en taluds langs een niet-autosnelweg/een overige weg Informatie groeilocaties digitaal beschikbaar zie bijlage 04 Horizontaal of met een talud tot 1:2 Gerekend is met 6 maaibeurten per jaar Vrijgekomen maaisel direct afvoeren	are	22,00	V
420030	100501							Inzetten van werknemer. Ten behoeve van het verwijderen van japanse duizendknoop en/of reuzenberenklauw op nieuwe locaties Werknemers groenvoorziening algemeen, niveau 3 zelfstandig beroepsbeoefenaar.	uur	75,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
4210							<u>Bestrijden waterteunisbloem</u>				
421010	512599						Maaien groeilocaties waterteunisbloem Betreft circa diverse locaties verspreid door de grachten rondom stadswallen te Zaltbommel. Betreft tevens het afzetten van wilgenopschot. Hoeveelheid: circa 73.839 m2 betreft het totale wateroppervlak Bermen en taluds langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1:2 Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar Vrijgekomen maaisel direct afvoeren	are	227,00	V	
421020	100501						Inzetten van werknemer. Ten behoeve van het verwijderen van waterteunisbloem op nieuwe locaties. Werknemers groenvoorziening algemeen, niveau 3 zelfstandig beroepsbeoefenaar.	uur	75,00	V	
6					6		FLORA EN FAUNA				
60							WET NATUURBESCHERMING				
600010	642199						Monitoren vegetatie in ecobermen Betreft: jaarlijks monitoren van vegetatie in ecologische bermen in het veld op diverse meetpunten. Uitvoeringsperiode juli en augustus	st	690,00	V	
600020	642199						Opstellen rapportage monitoring ecobermen Betreft: jaarlijks opstellen rapportage met resultaten uit monitoring als bedoeld in bestekspost 600010 De rapportage bevat tenminste de volgende onderdelen: - resultaten monitoring. - vergelijking voorgaande gegevens. - conclusies. Aanlevering, ieder jaar uiterlijk 1 december	st	3,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
6010							<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>				
601010	645001						Inventariseren flora. Het werkgebied bestaat uit de te beheren arealen binnen de locatie zoals beschreven in deel 1.03 van dit bestek. Gerekend is met 1 keer inventariseren per jaar, van het totale te bewerken areaal.	keer	3,00	N	
601020	640101						Inventariseren fauna, verkennend. Het werkgebied bestaat uit de te beheren arealen binnen de locatie zoals beschreven in deel 1.03 van dit bestek. Gerekend is met 1 keer inventariseren per jaar, van het totale te bewerken areaal.	keer	3,00	N	
6020							<u>Inventariseren flora en fauna soortspecifiek</u>				
602010	645001						Inventariseren flora. Situering volgt uit verkennende flora inventarisatie	keer	120,00	N	
602020	640103						Inventariseren fauna, soortspecifiek. Situering volgt uit verkennende fauna inventarisatie	keer	120,00	N	
6030							<u>Markeren flora en fauna</u>				
603010	640501						Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Ten behoeve van: beschermde fauna voortkomend uit de soortspecifieke inventarisatie. Middel ter keuze van de aannemer	st	90,00	V	
		4					2 Met materiaal van de aannemer				
603020	645201						Markeren groeiplaats of zaadbank. Ten behoeve van: beschermde flora voortkomend uit de soortspecifieke inventarisatie. Middel ter keuze van de aannemer	st	90,00	V	
		4					2 Met materiaal van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
7								TER BESCHIKKING STELLEN PERONEEL EN MATERIEEL				
70								T.B.S. PERSONEEL				
701010	100501							Inzetten van werknemer. inclusief (gemotoriseerd) handgereedschap. Werknemers groenvoorziening algemeen, niveau 3 zelfstandig beroepsbeoefenaar.	uur	150,00	V	
				6								
71								T.B.S. MATERIEEL				
711110	100518							Inzetten van een tractor. Inclusief maai-zuigcombinatie en bediening Vermogen: ten minste 125 kW Hulpvoorzieningen: hydraulische maaizuigcombinatie uitgerust met een eco-maai kop. Capaciteit opvangwagen tenminste 15 m3.	uur	90,00	V	
				1								
				1								
711120	100599							Inzetten van een maaiboot Inclusief bediening en kraan voor aan- en afvoer van (groen) materialen.	uur	60,00	V	
711130	100516							Inzetten van een vrachtauto. Inclusief bediening en kraan voor aan- en afvoer van (groen) materialen. Laadvermogen: ten minste 10 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	75,00	V	
				3								
				1								
				1								
711140	100518							Inzetten van een tractor. Vermogen: ten minste 125 kW Hulpvoorzieningen: gronddumper. Capaciteit gronddumper ca. 12 m3.	uur	90,00	V	
				1								
				1								
711160	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: hydraulische graafmachine, standaard. Inclusief bediening Bakinhoud: ten minste 0,5 m3	uur	60,00	V	
				3								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8								VERKEERSMAATREGELEN			
80								TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN			
800010	620199							Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden volgens dit bestek en het door de directie goedgekeurde verkeersplan.	EUR		N
800011	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan met twee rijstroken per rijrichting, waarbij de dubbelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: gebiedsontsluitingsweg (GOW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322b			
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
800012	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan met twee rijstroken per rijrichting, waarbij de dubbelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: gebiedsontsluitingsweg (GOW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322b			
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
800013	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221			
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
800014	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222a			
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
800015	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201			
		1						2 Met materiaal van de aannemer			
800016	620103							Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221.			
		1									

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
800017	620104					1		2 Met materiaal van de aannemer Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het voetpad, waarbij het voetpad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105			
800018	620104					1		2 Met materiaal van de aannemer Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1125			
800019	620104					1		2 Met materiaal van de aannemer Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in twee richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1126			
								2 Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
9							STAARTPOSTEN				
95							STELPOSTEN				
950010	100301					1	Stelpost Betreft: stortkosten voor het storten van maaisel vrijgekomen bij watergangen die door/in opdracht van het waterschap uitgemaaid zijn naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten in de vorm van aangeleverde stortbonnen.	EUR	90.000,00	V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 06 Op het werk is in het kader van de Wet Natuurbescherming de gedragscode " Gedragscode soortbescherming 2020-2024" (Stadswerk en VHG, 2020) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.
- 07 Op de werkzaamheden met betrekking tot watergangen is de gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen 2019 (Unie van Waterschappen, 22 januari 2019) van toepassing.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 Aanvullend op artikel 01.01.03 van de Standaard wordt bepaald dat er op de inschrijfstaat geen negatieve bedragen mogen worden opgenomen na het subtotaal. Kortingen dienen verwerkt te worden in de prijzen per eenheid bij de onderscheidende bestekposten op de inschrijfstaat.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 07 Meerwerk dient vooraf schriftelijk te worden gemeld en mag alleen worden uitgevoerd indien toestemming is verkregen van de directie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 03 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.04.01, lid 03 van de Standaard 2020 wordt jaarlijks geïndexeerd. De indexering van de prijzen per eenheid in het bestek worden berekend met behulp van GWW index. De eerste indexering vindt plaats bij aanvang van het tweede besteksjaar.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 05 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden zoals:
- aanlegwerkzaamheden van of onderhoudswerkzaamheden aan aangrenzende paden en/of wegen;
 - aanbrengen van, renovatie van of onderhoudswerkzaamheden aan kunstwerken behorende tot de watergangen uit het bestek;
 - onderhoud door derden aan beplantingen langs watergangen.
 - wijziging waterpeil als gevolg van tijdelijke bronneringen waarvan de afvoer op bestaande watergangen plaats vindt.
- 02 De in lid 01 genoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

HFD PAR ART LID

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA EN WERKPLAN**01 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Van de opdrachtnemer wordt geen algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA EN WERKPLAN

- 01 Uitvoering tijdschema maaiperiode
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 van de UAV 2012 is een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema opgesteld, dat aangeeft in welke maaiperiodes moet worden gemaaid.
Voor deze maaiperiodes wordt verwezen naar deel 2.1, paragraaf 06 van dit bestek.
- 02 De directie is bevoegd om de aanvang van de maaiperiode met maximaal 15 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 15 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.
Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.
- 03 Per maaiperiode dient de opdrachtnemer een detailplanning (werkplan) aan te leveren waarin beschreven:
- de aard en hoeveelheid van het in te zetten materieel per dag;
- de bijbehorende, geraamde, productie per dag van de materieelstukken en de handwerkploegen;
- een rekenkundige benadering van de benodigde capaciteit per maaiperiode op basis van het areaal te maaien watergangen in deze periode;
- een rekenkundige benadering van de beschikbare capaciteit per dag in de betreffende maaiperiode.
De detailplanning dient minimaal 2 weken voor de start van de maaiperiode aan de directie UAV te worden voorgelegd.
- 04 De in lid 03 genoemde detailplanning dient vergezeld te gaan van een schematische weergave (op kaart) van de volgorde waarin de te maaien watergangen worden bewerkt.
- 05 Indien de opdrachtnemer wijzigingen in het algemeen tijdschema wenst aan te brengen, moet hij tenminste 5 werkdagen van tevoren een schriftelijk, beargumenteerd, verzoek ter goedkeuring aan de directie voorleggen.
- 06 Indien de aannemer de ter zake uitvoeringstermijnen niet nakomt, wordt per geval en per dag een korting van €250,00 toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 Het is de opdrachtnemer uitsluitend toegestaan werkzaamheden uit te laten voeren op werkdagen (uitgezonderd algemeen erkende feest- en gedenkdagen) tussen 07.00 uur en 18.00 uur.
- 02 Na een daartoe strekkend verzoek kan de opdrachtgever toestaan dat er, in afwijking van het bepaalde in lid 01 van deze bepaling, werkzaamheden worden uitgevoerd op afwijkende dagen en tijdstippen. De opdrachtnemer dient daartoe een gemotiveerd, schriftelijk verzoek in bij de directie UAV. Als gevolg van een conform dit lid verleende toestemming mogen geen toeslagen worden berekend.

HFD PAR ART LID

01 13 09 INFORMATIEOVERDRACHT / DIRECTIEOVERLEG

- 01 De door opdrachtgever of door opdrachtgever aangewezen directievoerder(s) gedane mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk (per brief, vergaderverslag of e-mail door directie UAV) zijn bevestigd.
- 02 De directie UAV vertegenwoordigt de opdrachtgever in het opdragen van meer en minder werk, het aanpassen van maaitijdstippen van individuele watergangen en het afwijken van het bestek uitvoeren van werkzaamheden aan watergangen. Dergelijke afspraken worden schriftelijk vastgelegd (middels e-mail, brief of vergaderverslag).
- 03 De door of namens de opdrachtnemer aangewezen uitvoeringsverantwoordelijke(n) gedane mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk (per brief, vergaderverslag of e-mail) door opdrachtnemer zijn bevestigd.
- 04 Opdrachtnemer dient een startwerkoverleg te organiseren met alle in te zetten, eventueel ingehuurd, personeel en de in te huren onderaannemers. De opdrachtgever ontvangt van deze bijeenkomst een verslag en een door de aanwezigen getekende presentielijst.
- 05 Voor aanvang van de maaiperiodes 1 en 3 wordt een directieoverleg gehouden, waarbij aanwezig zijn de respectievelijke directies c.q. hun vertegenwoordigers en eventuele uitvoerders/werkvoorbereiders. De opdrachtgever draagt zorg voor de schriftelijke verslaglegging van dit overleg. Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, kan de directie UAV besluiten tot het houden van extra directieoverleggen.
- 06 Tijdens directieoverleg komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
- verslag voorgaande overleg;
 - voortgang werkzaamheden;
 - kwaliteit geleverde werk;
 - termijnen en facturering;
 - schades en klachten;
 - V&G;
 - Flora en Fauna;
 - nakomen van afspraken en toezeggingen conform gespreksverslag.
- 07 Gedurende de maaiperiodes wordt er wekelijks overleg gepleegd tussen de uitvoeringsverantwoordelijke van de aannemer en directie UAV van de gemeente Zaltbommel.
- In dit overleg komt aan o.a. de orde:
- voortgang en kwaliteit werk;
 - keuring van werk;
 - belemmeringen bij uitvoering werk;
 - afhandeling schades;
 - ongevallen;
 - meer en minder werk.
- De gemaakte afspraken tijdens dit overleg worden door de vertegenwoordiger(s) van de gemeente vastgelegd middels een actielijst.
- De vertegenwoordiger van de opdrachtgever draagt zorg voor het plannen van de overlegmomenten in samenspraak met de vertegenwoordiger van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde hebben.
- 02 Vrijgekomen materiaal bij maaien grasvegetaties betreft maaisel. Gerekend wordt met gemiddeld 7 ton droge stof per hectare.
- 03 Vrijgekomen materiaal bij bestrijding waterteunisbloem in singels van stadswallen Zaltbommel betreft maaisel. In 2021 is circa 27 ton maaisel vrijgekomen bij het bestijden van waterteunisbloem op betreffende locatie.
- 04 Vrijgekomen materiaal bij uit te maaien watergangen betreft maaisel en slootvuil.
- 05 Al het vrijkomende materiaal in dit bestek komt te vervallen aan de aannemer, tenzij anders vermeld.
- 06 Vrijkomend materiaal bij het ruimen van zwerfvuil betreft zwerfafval, aard van het materiaal is divers.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2020 wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat er te allen tijde een minimum bedrag van €250,- per schadegeval per boom in rekening wordt gebracht.
- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de opdrachtnemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 04 Onder kruidachtige vegetatie, als bedoeld in artikel 01.18.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt ook berm, gazon e.d. bedoeld.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair en obstakels bedraagt minimaal tweehonderd en vijftig euro (EUR 250,=) per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 19 ARBEIDSSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 07 KORTINGEN**

- 08 De volgende kortingen kunnen worden toegepast:
- voor het deponeren van maaisel op afasteringen, per gebeurtenis:
€ 50,- voor elke aaneengesloten 100 m' of een deel daarvan;
 - voor het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, weer vastmaken van afasteringdraden en/of sluiten van hekken, alsmede het beschadigen van afasteringen: € 50,- per gebeurtenis;
 - voor het deponeren van maaisel en/of specie buiten het onderhoudspad:
€ 150,- per watergang of gedeelte daarvan per maaiperiode;
 - voor het niet evenredig 'om en om' deponeren van het maaisel:
€ 150,- per watergang of gedeelte daarvan per maaiperiode.
 - voor het niet tijdig afronden van de werkzaamheden binnen de vermelde periode bedraagt de boete € 1.000,- per dag.

De directie registreert het voorkomen van situaties waarin een korting wordt opgelegd en meldt deze in de directievergadering aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer blijft zowel verantwoordelijk voor het herstel van de situatie waaruit de korting voortvloeit, als het corrigeren van foutief uitgevoerd werk.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 02 Een plan van aanpak, als bedoeld in paragraaf 01.22.03 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 STARTOVERLEGGEN EN BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Twee weken voor aanvang van elke maaiperiode, vindt een werkoverleg plaats.
- 02 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie een bouwvergadering met de aannemer, omtrent de voortgang van het werk.
Indien de directie deze bouwvergadering niet houdt, kan de aannemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 03 De directie maakt een verslag van de vergadering, als bedoeld in lid 01 en lid 02. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.
- 04 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 01 EISEN PERSONEEL**

- 01 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken leidinggevend (vanaf niveau meewerkend voorman) of zelfstandig werkend personeel dient de Nederlandse taal te beheersen. Binnen gezamenlijk werkende, groepen medewerkers van de opdrachtnemer dient minimaal 1 persoon de Nederlandse taal te beheersen.
- 02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 03 Al het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 25 05 EISEN PERSONEEL INZAKE WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient te voldoen aan de definitie ecologisch deskundige van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Zie voor meer info:
<http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige>

HFD PAR ART LID

01 27 TERREINMEUBILAIR**01 27 08 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR**

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating, straatmeubilair, obstakels enzovoorts bedraagt minimaal €250,- per schadegeval. Dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten.

01 30 WETGEVING**01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT**

- 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door

HFD PAR ART LID

opdrachtgever aan hem worden voldaan.

- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 AFVALDIENSTEN

50 11 BEGRIPPEN

50 11 01 ALGEMEEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 50.11.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient onder punt d. de genoemde maatvoering van 0,10 m gelezen te worden als 0,07 m.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

- 01 Bepaald wordt dat de begrippen zoals beschreven in de deelhoofdstukken van hoofdstuk 51 van de Standaard 2020 integraal gelden voor en in dit bestek.
- 02 Maaien en bijmaaien dient in één werkgang uitgevoerd te worden.

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 11 BEGRIPPEN

51 11 02 ALGEMEEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.11.02 lid 01 van de Standaard wordt onder bijmaaien verstaan het tijdens een maaibeurt maaien rondom de stam van een boom of rondom een obstakel tot een afstand van 0,30 m uit die stam en uit dat obstakel.

HFD PAR ART LID

51 12 EISEN EN UITVOERING**51 12 04 MAAIEN**

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 02 van de Standaard dient de vegetatie direct na het maaien een hoogte te hebben tussen 80 en 120 mm.
- 08 Maaisel niet deponeren binnen 1,0 m uit de stam van een boom.
- 09 Het deponeren van maaisel, specie of voorwerpen op afrasteringen is niet toegestaan.
- 10 Maaisel niet deponeren op (gras) vegetatie hoger dan 70 mm.
- 11 Gebruikt materieel dient voor transport naar de volgende watergang schoongemaakt te worden, zodanig dat deze geheel ontdaan is van plantenresten, om verspreiding van ongewenste begroeiing en vervuiling van openbare wegen te voorkomen.
- 12 Indien de directie niet anders bepaalt, dient het uit de watergang verwijderde maaisel evenwijdig aan de as van de watergang gelijkmatig op rillen te worden gedeponerd, op een afstand binnen 1,0m uit de insteek.
- 13 Maaien van de bodem:
De bodembegroeiing moet boven de bodem worden gemaaid met werktuigen met snijdende messen, zodanig dat de stoppel na het maaien een lengte heeft tussen 8 en 12 cm.
Het bij de bodemzuivering vrijkomende maaisel moet uiterlijk dezelfde dag uit de watergang worden verwijderd en worden verwerkt conform het bepaalde in dit artikel. Tot de bodem behoren ook de verbredingen (kommen) die zich nabij sommige gemalen of overstorten plaats te vinden.
- 14 Maaien en opharken van de taluds:
Taluds moeten worden gemaaid met werktuigen met snijdende messen en wel zodanig dat de stoppel na het maaien een lengte heeft tussen 8 en 12 cm.
De afgemaaide begroeiing moet dezelfde dag uit de watergang of vanaf het talud worden opgeharkt of anderszins worden verwijderd en worden verwerkt conform het bepaalde in dit artikel.

51 12 05 ECOLOGISCH BEHEER

- 01 In afwijking op artikel 51.12.05 lid 01 dient het volledige areaal taluds en bodems gemaaid te worden.
- 04 Maaisel dat moet worden verzameld en vervoerd niet eerder dan 3 dagen na het maaien gereed maken voor vervoer en ten hoogste 5 dagen na het maaien vervoeren.

HFD PAR ART LID

51 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 14 01 MAAIEN**

- 04 Materiaal vrijgekomen bij maaierwerkzaamheden aan watergangen langs een berm van minder dan 0,8 m breed, dient direct geladen en afgevoerd te worden. De kosten hiervan dienen in de betreffende prijs per eenheid opgenomen te zijn. Dit betreft circa 30% van het areaal aan strekkende meters.

51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 15 01 MAAIEN**

- 04 Tot het maaien van watergangen behoort ook het maaien van kopeinden

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 21 BEGRIPPEN****51 21 02 ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN**

- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.21.02 lid 03 van de Standaard wordt onder bijmaaien verstaan het tijdens een maaibeurt maaien rondom de stam van een boom of rondom een obstakel tot een afstand van 0,30 m uit die stam en uit dat obstakel.

51 22 EISEN EN UITVOERING**51 22 05 MAAIEN**

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard dient de vegetatie direct na het maaien een hoogte te hebben tussen 50 en 70mm.
- 12 Maaierwerkzaamheden op dijken, in beheer van het waterschap, dienen uitgevoerd te worden tussen 1 en 15 juni.
- 13 Het onderhoud zichthoeken is inclusief het verwijderen van zichtbelemmerende beplanting in de naastgelegen watergangen.

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 04 uit de standaard 2020 dient maaisel dat wordt verzameld en vervoerd ten hoogste vijf dagen na het maaien vervoerd te worden.
- 08 In het percentage te handhaven vegetatie als bedoeld in artikel 51.22.06 lid 02 mag het areaal dat niet hoeft te worden bijgemaaid rondom bomen in de oneven jaren, niet meegeteld worden.
- 09 Het handhaven van percentages vegetaties zoals bedoeld in dit artikel, is niet toegestaan:
- in stroken binnen 7 meter vanaf oversteekplekken, uitritten en dergelijke, in verband met de verkeersveiligheid.
 - in stroken binnen 1 meter vanaf de verharding of vanuit de insteek van de watergang aan de bermzijde.
- 10 De te handhaven percentages vegetatie mag ten hoogste 1 groeiseizoen oud zijn.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN**62 0 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN****62 04 RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN****62 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, wordt per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig EUR) toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, wordt per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig EUR) toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 11 BEGRIPPEN****62 11 01 TOEPASSEN**

- 02 In afwijking op lid 01 uit artikel 62.11.01 uit de Standaard 2020 dient de aannemer rekening te houden met meerdere malen op- en afdraaien van alle voor die toe te passen maatregel benodigde zaken.

62 12 EISEN EN UITVOERING**62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse II of hoger.

62 12 07 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN

- 01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Zaltbommel waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

HFD PAR ART LID

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT**62 13 01 ALGEMEEN**

- 06 De spijtstijden zijn:
- 's morgens tussen 7:00 uur en 9:00 uur;
 - 's avonds tussen 16:00 uur en 18:00 uur.
- 07 De ontsluitingswegen zijn:
- Steenweg (Zaltbommel);
 - Koningin Wilhelminaweg (Zaltbommel);
 - Hogeweg (Zaltbommel);

62 13 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. De directie geeft binnen vijf werkdagen reactie op dit verkeersplan.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
 - de perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
 - de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
 - de stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelininstallaties;
 - hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
 - hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc alsmede de periode(n) en de mate van hinder; zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.
 - naam, adres, en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

HFD PAR ART LID

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.
- 02 Waarschuwborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.
- 03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de door of vanwege de directie voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN**64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN -VOORZIENINGEN****64 12 EISEN EN UITVOERING****64 12 01 ALGEMEEN**

- 04 In afwijking van het gestelde in de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen (Unie van Waterschappen, 22 januari 2019) mag vrijgekomen materiaal zoals beschreven in artikel 51.14.01 direct geladen en afgevoerd worden. Hiervoor gelden de bepalingen zoals beschreven in artikel 64.15.02 in deel 3 van dit bestek.

64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**64 15 02 REDDING FAUNA**

- 01 Bij de werkzaamheden ingevolge dit bestek waarvoor de bepaling in artikel 64.12.01 geldt, dient de opdrachtnemer maatregelen te treffen voor het behoud van de fauna die ten gevolge van de werkzaamheden op de kant c.q. in de laadruimte van het werktuig is gedeponeerd.
- 02 De opdrachtnemer dient levende fauna gelegenheid te geven om terug te keren naar de watergang.
- 03 In geval van maaisel gedeponeerd in of op voertuigen en/of aanhangers e.d., draagt de opdrachtnemer zorg voor hulp om de terugkeer van de fauna te stimuleren.

HFD PAR ART LID

64 17 MEET -EN VERREKENMETHODE**64 17 01 VERREKENEN**

- 01 In aanvulling op artikel 64.17.01 lid 01 is 'keer' gelijk aan jaar. De verrekening vindt plaats per jaar op basis van het totale aantal te bewerken areaal.. De inventarisatie moet in meerdere terrein bezoeken uitgevoerd worden.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2022-01

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022-01

Bestek voor het onderhoud watergangen en bermen in de gemeente Zaltbommel

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....
euro
(bedrag in cijfers)

.....
euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: 2022-01

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRASVEGETATIES				
10	MAAIEN BERMEN STANDAARD				
101010	Maaien bermen standaard, periode 1 en 3 (standaard)	are	35.672,00	N	
101020	Maaien bermen stand., niet bereikb. met rijd.mat., periode 1 +3	are	171,00	N	
101030	Bijmaaien rondom bomen, alle standaard bermen, periode 3	st	9.982,00	N	
101040	Verwijderen zwerfafval, standaard bermen, periode 1 en 3	are	35.672,00	N	
11	MAAIEN BERM TALUDS STANDAARD				
111010	Maaien berm taluds standaard, periode 1 en 3 (standaard)	are	1.852,00	N	
111030	Bijmaaien rondom bomen periode 3 (standaard)	st	246,00	N	
111040	Verwijderen zwerfafval, periode 1 en 3 (standaard)	are	1.852,00	N	
12	ONDERHOUD ECOLOGISCH BEHEERDE BERMEN				
121010	Maaien bermstrook langs verharding- extra beurt -, periode 1	km	354,00	N	
121020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermstrook verh.periode 1	km	354,00	N	
123010	Maaien bermen, periode 3 (ecobermen)	are	13.684,00	N	
123020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	13.684,00	N	
123030	Bijmaaien rondom bomen periode 3 (ecobermen)	st	4.512,00	N	
123040	Verwijderen zwerfafval, ecologische bermen, periode 3 (eco.)	are	13.684,00	N	
13	ONDERHOUD ECOLOGISCH BEHEERDE BERMEN TALUD				
131010	Maaien bermstrook langs verharding- extra beurt -, periode 1	km	8,00	N	
131020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermstrook verh.periode 1	km	8,00	N	
133010	Maaien bermen, periode 3 (ecobermen)	are	360,00	N	
133020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	360,00	N	
133030	Bijmaaien rondom bomen periode 3 (ecobermen)	st	54,00	N	
134040	Verwijderen zwerfafval, ecologische bermen, periode 3 (eco.)	are	360,00	N	
14	ONDERHOUD ZICHTHOEKEN EN BEGRAAFPLAATSEN				
141010	Maaien zichthoeken, periode 1, 2 en 3 (standaard)	are	10.538,00	N	
141020	Maaien zichthoeken, periode 1, 2 en 3 (standaard)	are	297,00	N	
141030	Bijmaaien rondom bomen, periode 3 (standaard)	st	2.331,00	N	
141040	Verwijderen zwerfafval, zichthoeken, periode 1,2,3 (standaard)	are	10.835,00	N	
15	MAAIEN GRAS EN VERWIJDEREN ONKRUID DIJKTRAPPEN				
151010	Bijmaaien rondom dijktrappen periood 1, 2 en 3 (standaard)	are	175,00	N	
151040	Verwijderen zwerfafval dijktrappen, periode 1,2,3 (standaard)	are	175,00	N	
16	MAAIEN EERSTE METER NS-TERREIN ZALTBOMMEL				
161010	Maaien 1e m. bermen NS-terrein, periode 1, 2, 3 (standaard)	are	38,00	N	
161040	Verwijderen zw.fafval, 1e m berm NS-terrein, periode 1,2,3 (st.)	are	38,00	N	
17	MAAIEN GRASVEGETATIE GRASBETONTEGELS				
171010	Maaien grasvegetatie grasbetontegels, periode 1,2,3 (stand.)	are	257,00	N	
171040	Verwijderen zwerfafval grasverharding grasbetontegels	are	257,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
18	EXTRA MAAIBEURT ZITGELEGENHEDEN BERMEN				
181010	Extra beurt obstakels: zitgelegenheden, periode 1,2,3 (stand.)	st	351,00	N	
181040	Verwijderen zwerfafval tussen en rondom zitgelegenheden	are	71,00	N	
2	WATERGANGEN				
20	WATERGANGEN UITMAAIEN 1X PER JAAR				
206100	Uitmaaieren watergang.	m	311.295,00	N	
206110	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	311.295,00	N	
206120	Uitmaaieren watergang, niet bereikbaar met rijdend materieel	m	1.160,00	N	
206130	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	1.160,00	N	
206140	Uitmaaieren watergang, alleen bereikbaar vanaf grond derden	m	23.293,00	N	
206150	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	23.293,00	N	
206160	Uitmaaieren watergang.	m	15.198,00	N	
206170	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	15.198,00	N	
206180	Uitmaaieren watergang niet bereikbaar met rijdend materieel	m	363,00	N	
206190	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	363,00	N	
206200	Uitmaaieren watergang, alleen bereikbaar vanaf grond derden	m	1.245,00	N	
206210	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	1.245,00	N	
206220	Uitmaaieren watergang.	m	6.077,00	N	
206230	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	6.077,00	N	
206240	Uitmaaieren watergang, alleen bereikbaar vanaf grond derden	m	69,00	N	
206250	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	69,00	N	
206260	Uitmaaieren watergang.	m	1.049,00	N	
206270	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	1.049,00	N	
206280	Uitmaaieren watergang.	m	5.303,00	N	
206290	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	5.303,00	N	
21	WATERGANGEN UITMAAIEN 2X PER JAAR				
216100	Uitmaaieren watergang, 2x per jaar, periode 1	m	156.864,00	N	
216110	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	156.864,00	N	
216120	Uitmaaieren watergang, niet bereikbaar met rijdend materieel	m	12.301,00	N	
216130	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	12.301,00	N	
216140	Uitmaaieren watergang, alleen bereikbaar vanaf grond derden	m	1.416,00	N	
216150	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	1.416,00	N	
216160	Uitmaaieren watergang.	m	17.262,00	N	
216170	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	17.262,00	N	
216180	Uitmaaieren watergang, alleen bereikbaar vanaf grond derden	m	2.328,00	N	
216190	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	2.328,00	N	
216200	Uitmaaieren watergang.	m	15.103,00	N	
216210	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	15.103,00	N	
216220	Uitmaaieren watergang.	m	8.625,00	N	
216230	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	8.625,00	N	
216240	Uitmaaieren watergang, niet bereikbaar met rijdend materieel	m	2.637,00	N	
216250	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	2.637,00	N	
22	WATERGANGEN UITMAAIEN 3X PER JAAR				
221	UITMAAIEN WATERGANGEN, KLEPELEN TOEGESTAAN				
221100	Uitmaaieren watergang, klepelen toegestaan	m	3.722,00	N	
221120	Uitmaaieren watergang, klepelen toegestaan	m	2.448,00	N	
221130	Uitmaaieren watergang, klepelen toegestaan	m	2.074,00	N	
221140	Uitmaaieren watergang, klepelen toegestaan	m	638,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222	UITMAAIEN WATERGANGEN, KLEPELEN NIET TOEGESTAAN				
222100	Uitmaaïen watergang.	m	1.861,00	N	
222110	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij watergang.	m	1.861,00	N	
222120	Uitmaaïen watergang.	m	1.224,00	N	
222130	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij watergang.	m	1.224,00	N	
222140	Uitmaaïen watergang.	m	1.037,00	N	
222150	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij watergang.	m	1.037,00	N	
222160	Uitmaaïen watergang.	m	319,00	N	
222170	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij watergang.	m	319,00	N	
23	UITMAAIEN RAND OPPERVLAKTE WATER				
230010	Uitmaaïen rand waterpartijen	are	272,00	V	
3	ONTVANGSTPLICHT WATERSCHAP				
30	ONTVANGSTPLICHT MAAISEL B EN C WATERGANGEN				
301010	Verw.maaïsel vrijgek. bij watergang, ontvangstplicht P1&3	m	79.604,00	N	
302010	Verw.maaïsel vrijgek. bij watergang, ontvangstplicht P2&3	m	38.224,00	N	
303010	Verw.maaïsel vrijgek. bij watergang, ontvangstplicht P3	m	100.810,00	N	
303020	Verw.maaïsel vrijgek. bij watergang, ontvangstplicht P1&2&3	m	21.779,00	N	
4	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
40	DUIKERS				
4010	<u>Herstel zandvang en reinigen duiker in watergang</u>				
401020	Reinigen duiker op afroep	st	75,00	V	
401030	Grond ontgraven uit watergang, legen zandvang.	st	75,00	V	
41	ACTUALISEREN TEKENINGEN				
4100	<u>Bijhouden mutaties areaal</u>				
410010	Instructiedag GB Beheerssoftware	keer	1,00	N	
410030	Aanleveren mutaties	keer	6,00	N	
42	BESTRIJDEN AANWEZIGE EXOTEN				
4200	<u>Bestrijden japanse duizendknoop en reuzenbereklaauw</u>				
420010	Bestrijden groeilocaties Aziatische duizendknoop.	are	29,00	V	
420020	Bestrijden groeilocaties reuzenbereklaauw	are	22,00	V	
420030	Ter beschikking stellen werknemer, niveau 3	uur	75,00	V	
4210	<u>Bestrijden waterteunisbloem</u>				
421010	Maaïen groeilocaties waterteunisbloem	are	227,00	V	
421020	Ter beschikking stellen werknemer, niveau 3	uur	75,00	V	
6	FLORA EN FAUNA				
60	WET NATUURBESCHERMING				
600010	Monitoren vegetatie in ecobermen	st	690,00	V	
600020	Monitoren vegetatie in ecobermen	st	3,00	V	
6010	<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>				
601010	Inventariseren flora, verkennend.	keer	3,00	N	
601020	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	3,00	N	
6020	<u>Inventariseren flora en fauna soortspecifiek</u>				
602010	Inventariseren flora, soortspecifiek.	keer	120,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
602020	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	120,00	N	
6030	<u>Markeren flora en fauna</u>				
603010	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	90,00	V	
603020	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	90,00	V	
7	TER BESCHIKKING STELLEN PERONEEL EN MATERIEEL				
70	T.B.S. PERSONEEL				
701010	Ter beschikking stellen werknemer, niveau 3	uur	150,00	V	
71	T.B.S. MATERIEEL				
711110	T.b.s. hydraulische maaizuigcombinatie.	uur	90,00	V	
711120	Inzetten van een maaiboot	uur	60,00	V	
711130	T.b.s. vrachtauto incl. bediening.	uur	75,00	V	
711140	T.b.s. tractor met gronddumper.	uur	90,00	V	
711160	T.b.s. hydraulische graafmachine, standaard.	uur	60,00	V	
8	VERKEERSMAATREGELEN				
80	TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN				
800010	Toepassen van verkeersmaatregelen	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost afvoeren vrijgekomen materiaal, ontvangstplicht	EUR	90.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				