

Behoort bij: 1181764

Renovatie veld 3 Terschuurse boys

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	RENOVATIE KUNSTGRASVELD				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	KABELS EN LEIDINGEN				
111010	Verwijderen drainage putten	st	18,00	V	
111020	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.953,00	V	
112	HEKWERKEN				
112010	Opnemen kantplank	m	344,00	V	
112020	Opnemen leunhekwerk t.b.v. dubbele poort	m	4,00	V	
112030	Opnemen leunhekwerk t.b.v. tijdelijke bouwweg	m	20,00	V	
112040	Opnemen poort in leunhekwerk t.b.v. tijdelijke bouwweg	st	2,00	V	
112050	Opnemen hekwerk t.b.v. tijdelijke bouwweg	m	16,00	V	
113	TERREININRICHTING				
113010	Opnemen afvalbakken.	st	1,00	V	
113020	Verwijderen schoonloopmatten	st	4,00	V	
113030	Verwijderen schoonlooproosters	st	2,00	V	
114	VERHARDINGEN				
114010	Opnemen betegels tot 1,5 m br.	m2	95,00	V	
114020	Opnemen betegels 1,5 tot 3,0 m br.	m2	288,00	V	
114030	Opnemen dikke betegels.	m2	452,00	V	
114040	Opnemen strek uitloop betegels.	m2	144,00	V	
114050	Bestratingsm. ontdoen van grond 300x300x45 mm	m2	344,00	V	
114060	Bestratingsm. ontdoen van grond 300x300x70 mm	m2	407,00	V	
114070	Bestratingsm. ontdoen van grond 400x600x70 mm	m2	130,00	V	
114080	Opnemen betonbanden, afm. 100 x 200 mm.	m	481,00	V	
114090	Opnemen betonbanden, afm. 60 x 200 mm.	m	179,00	V	
115	KUNSTGRASVELD				
1151	<u>Verwijderen kunstgrasmat</u>				
115110	Verwijderen zand/rubber ingestrooide kunstgrasmat.	m2	7.602,00	V	
116	VELD BENODIGHDEN				
116010	Verwijderen grondpotten hoekvlagstok.	st	4,00	V	
116020	Opnemen voetbaldoelen.	st	2,00	V	
116030	Opnemen klapvoetbaldoelen.	st	4,00	V	
12	GRONDWERK				
120010	Frezen.	are	0,38	V	
120020	Grond ontgraven uit verbreding cunet	m3	11,50	V	
120030	Zand voor zandbed verwerken en verdichten.	m3	9,50	V	
120040	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	38,00	V	
120050	Grond verwerken in terrein	m3	11,50	V	
13	KABELS EN LEIDINGEN				
130010	Graven en aanvullen werkput.	st	18,00	V	
130020	Aanbrengen drainage putten.	st	18,00	V	
130030	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	1,00	V	
14	VERHARDINGEN				
141	Afwerking en fundering				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1411	Afwerking				
141110	Leveren en aanbrengen straatlaag.	m2	151,00	V	
141120	Leveren en aanbrengen straatlaag.	m2	840,00	V	
141130	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	991,00	V	
141140	Profileren van oppervlakken.	m2	991,00	V	
142	Opsluitbanden				
1421	<u>Opsluitbanden, afm. 100x200mm</u>				
142110	Aanbrengen opsluitbanden afm. 100x200mm.	m	440,00	V	
142120	Aanbrengen opsluitbanden afm. 100x200mm - bocht.	m	18,84	V	
142130	Aanbrengen opsluitbanden afm. 100x200mm met steunrug	m	126,00	V	
142140	Leveren rechte opsluitband van beton - recht.	st	133,00	V	
142150	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	24,00	V	
142160	Pasmaken van betonbanden.	st	8,00	V	
1422	<u>Opsluitbanden, afm. 100 x 300mm</u>				
142210	Aanbrengen opsluitbanden afm. 100 x 300mm.	m	78,00	V	
142220	Leveren rechte opsluitband van beton - recht.	st	78,00	V	
142230	Pasmaken van betonbanden.	st	3,00	V	
143	Betontegels				
1431	<u>Betontegels, afm. 300 x 300 x 45 mm</u>				
143110	Aanbrengen betontegels tot 1,5 m br.	m2	95,00	V	
143120	Aanbrengen betontegels 1,5 tot 3,0 m br. halfst. verb.	m2	165,00	V	
143130	Aanbrengen betontegels 1,5 tot 3,0 m br. halfst. strokenverb.	m2	116,00	V	
143140	Leveren betontegels.	st	245,00	V	
143150	Leveren betontegels.	st	221,00	V	
1432	<u>Betontegels, afm. 300 x 300 x 70 mm</u>				
143210	Aanbrengen betontegels 3,0 m en meer br. halfst. verb.	m2	454,00	V	
143220	Leveren betontegels.	st	495,00	V	
143230	Leveren betontegels.	st	55,00	V	
1433	<u>Betontegels, afm. 400 x 600 x 70 mm</u>				
143310	Aanbrengen betontegels.	m2	144,00	V	
143320	Leveren betontegels.	st	59,00	V	
1434	<u>Pasmaken</u>				
143410	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	75,00	V	
143420	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	50,00	V	
144	Betonstraatstenen				
144010	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	7,75	V	
144020	Aanbrengen onkruidvrije voeg in straatwerk	m2	7,75	V	
144030	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	30,00	V	
145	Gaten t.b.v. hekwerken				
145010	Boren gaten in betontegels (leunhekwerk)	st	12,00	V	
145020	Zagen gaten in betonplaten t.b.v. poorten	st	6,00	V	
145030	Dichten gaten rondom staanders leunhek.	st	12,00	V	
145040	Dichten gaten rondom staanders bestaand leunhek.	st	134,00	V	
145050	Dichten gaten rondom poortstaanders	st	6,00	V	
15	SPORTCONSTRUCTIE				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151	Funderingslaag				
151010	Schoonmaken sporttechnische laag.	m2	7.595,00	V	
151020	Profileren bestaande sporttechnische laag.	m2	7.595,00	V	
151030	Stabiliseren bestaande sporttechnische laag.	m2	7.595,00	V	
151040	Leveren sporttechnische laag	euro	10,00	V	
152	Kunstgras				
152010	Aanleggen kunstgrassportveld voetbal.	st	1,00	V	
152030	Leveren reserve penaltystip	st	2,00	V	
152040	Leveren stuk kunstgras	st	1,00	V	
16	TERREININRICHTING				
161	HEKWERKEN				
161010	Aanbrengen kantplank	m	344,00	V	
161020	Opnieuw richten hekwerk rondom veld.	EUR		N	
161030	Opnieuw richten ballenvangers.	EUR		N	
161040	Vervangen PE-net ballenvangers	m	90,00	V	
161050	Aanbr leunhekwerk, hoogte 1,10m vrijgekomen	m	20,00	V	
161060	Aanbr. enkele toegangspoort	st	2,00	V	
161070	Lev. en aanbr. dubbele toegangspoort oostzijde	st	1,00	V	
161080	Aanbr hekwerk wei vrijgekomen	m	16,00	V	
162	VELD BENODIGDHEDEN				
162010	Aanbr. inrichting kunstgrassportveld hoekvlag	st	4,00	V	
162020	Aanbrengen vaste voetbaldoelen	st	2,00	V	
162030	Terug plaatsen klapdoelen	st	4,00	V	
163	SCHOONLOOP BORSTELMAT				
163010	Grond ontgraven uit cunet	m3	2,50	V	
163020	Grond verwerken in cunet	m3	1,20	V	
163030	Aanbr. opsluitb. van beton.(100x300 mm nieuw)	m	20,00	V	
163040	Pasmaken van betonbanden.	st	8,00	V	
163050	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	6,00	V	
163060	Lev. en aanbr. schoonloop borstelmat rooster 1000 x 1500 mm	st	4,00	V	
163070	Aanbrengen borstelmat 1000 x 1500 mm	st	4,00	V	
163080	Aanbrengen schoonlooproosters	st	1,00	V	
164	TERREINMEUBILAIR				
164010	Aanbrengen afvalbakken. (vrijkomend)	st	1,00	V	
17	GROENVOORZIENING				
171	AFWERKEN BERM EN WEIDE				
171010	Zaaien randstroken	are	4,00	V	
171020	Zaaien randstroken	are	14,00	V	
18	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
181	TER BESCHIKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
181010	Inzetten werknemer stratenmaker	uur	16,00	V	
181020	Inzetten werknemer opperman	uur	16,00	V	
181030	T.b.s. hydraulische graafmachine	uur	16,00	V	
181040	Inzetten werknemer verkeersregelaar	uur	32,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
182	OVERIGE MATERIALEN				
182010	Toepassen rijplaten t.b.v. route over korfbalveld	EUR		N	
182020	Toepassen rijplaten t.b.v. route over weiland	EUR		N	
182030	Toepassen bouwhek t.b.v. afschermen werkterrein	EUR		N	
182040	Toepassen bouwhek t.b.v. afscherming transportroute	EUR		N	
182050	Aanbrengen, instandhouden en verw. afzetting inrit	EUR		N	
182060	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	2,00	V	
182070	In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	EUR		N	
182080	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	2,00	V	
183	INRICHTEN TIJDELIJK DEPOT				
183020	Toepassen bouwhek t.b.v. afscherming depot	EUR		N	
183030	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
183040	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
184	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING				
184010	Maken van een verkeersplan.	EUR		N	
184020	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
184030	Toepassen alle benodigde verkeersmaatregelen	EUR		N	
185	Revisie				
185010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisie	EUR		N	
2	BEHEER EN ONDERHOUD				
21	Deel A: Jaarlijkse inspectie t.b.v. garantie				
210010	Inspecteren.	keer	10,00	V	
210020	Opstellen onderhoudsschema / advies kunstgrasveld.	EUR		N	
210030	Voorlichting onderhoudsadvies.	EUR		N	
22	Deel B: Standaard onderhoud				
220010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportv.	m2	151.880,00	V	
220020	Herstellen naden en belijning.	EUR		N	
220030	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	m2	151.900,00	V	
220050	Aanvullend onderhoud op hoofdstuk 71	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	10.000,00	V	
950020	Stelpost Pro-gran	EUR	75.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				