



Programma van eisen

In dit programma van eisen wordt een beschreven hoe de opdrachtgever verwacht dat de risicocheck door de opdrachtnemer wordt uitgevoerd. Ook wordt aangegeven wat de opdrachtnemer van de opdrachtgever kan verwachten.

De risicocheck bestaat uit 3 onderdelen:

- Het gesprek/ interview met de bewoner
- De inspectie van de tuin
- Uitvoering van de loodmetingen

Het belangrijkste van de risicocheck is om bewustwording te creëren bij de bewoner, van de aanwezigheid van diffuus lood in de oude binnenstad, maar ook om aan te geven welke handelingsperspectieven bewoners hebben. Zoals het opvolgen van de gebruiksadviezen en de mogelijkheden om de tuin her in te richten, danwel te saneren. Een prettige omgang met de bewoners is dan ook een belangrijke succesfactor van het programma 'Aanpak lood in de bodem'.

In navolgende paragrafen wordt het gehele proces van de risicocheck gedetailleerd beschreven.

1.1 Plannen van de risicocheck

Bewoners ontvangen een brief van de gemeente waarin zij worden gewezen op de mogelijkheid om een gratis risicocheck aan te vragen. Als bijlage bij de brief is de Let op lood- folder (bijlage 1) opgenomen. Amsterdammers melden zich aan door middel van het aanmeldformulier op de website www.amsterdam.nl/loodingrond, de aanmeldingen worden beoordeeld door de gemeente Amsterdam. Na goedkeuring van de aanmelding zijn deze gereed om in te plannen.

De gemeente levert de aanmeldingen aan in batches van minimaal 10 aanmeldingen. Veelal zijn de aanmeldingen in éénzelfde wijk, omdat wijksgewijs wordt aangeschreven. Maar alle inwoners van de gemeente Amsterdam kunnen zich aanmelden voor de gratis risicocheck.

De opdrachtnemer krijgt toegang tot de applicatie LooD365 waarin de gegevens zijn opgenomen voor het maken van de afspraken. Deze zijn weergegeven in zogenaamde werkorders. Verwerking van de gegevens geschied volgens de voorwaarden zoals genoemd in de verwerkersovereenkomst, deze dient voorafgaand aan de opdracht ondertekend te worden (bijlage 11 bij de aanbestedingsleidraad).

Na levering van de werkorders aan de opdrachtnemer, dienen de afspraken binnen 2 weken ingepland te worden. De veldwerkzaamheden dienen binnen 4 weken (20 werkdagen) na levering

van de werkorders uitgevoerd te zijn en de ruwe data moet dan bij de opdrachtgever aanwezig zijn. De opdrachtnemer stuurt wekelijks een statusrapportage van de lopende werkorders/ onderzoekslocaties. Indien bewoners niet in de gelegenheid zijn om binnen de gevraagde termijn een afspraak te plannen, dan moet dit duidelijk worden uit de statusrapportage.

Het zal soms lastig zijn om bewoners te kunnen bereiken. De opdrachtnemer moet een inspanning plegen om een afspraak met de bewoner te maken. Er wordt minimaal verspreid over 4 dagen, op 4 verschillende tijdstippen geprobeerd om telefonisch contact te krijgen met de bewoner. Indien de bewoner telefonisch niet bereikbaar is, wordt een e-mail gestuurd met het verzoek om contact op te nemen voor het maken van een afspraak voor de risicocheck.

Indien afspraken niet door kunnen gaan, door:

- Afwezigheid van de bewoner, dan wordt allereerst de bewoner gebeld door de loodadviseur. Indien er geen contact gelegd kan worden met de bewoner kan de loodadviseur vanuit de applicatie LooD365 automatisch een mail versturen naar de bewoner. Zij krijgen de mogelijkheid binnen 4 weken de afspraak te herplannen. Indien de bewoner binnen 4 weken geen nieuwe afspraak plant, komt de aanvraag van de bewoner te vervallen.
- Indien veldwerk niet uitgevoerd kan worden, als gevolg van weersomstandigheden, ziekte van een medewerker e.d. Moeten de werkzaamheden binnen 1 week worden herpland door de opdrachtnemer.

Partijen worden getoetst op doorlooptermijnen volgens het productbeoordelingsformulier.

1.2 Vervoer

Als eis bij deze raamovereenkomst wordt gesteld dat de controleurs zich per fiets, elektrische fiets, elektrische scooter of elektrische auto verplaatsen.

Parkeerkosten gedurende de onderzoekstijd in de tuinen kunnen verrekend worden.

1.3 Het goede gesprek

Blootstelling aan lood vanuit de bodem kan beperkt worden door eenvoudige gebruiksadviezen op te volgen. Door tijdens de risicocheck een gesprek te voeren met de bewoners waarin de risico's van lood in de bodem worden toegelicht, willen wij de Amsterdammers activeren om hun gedrag aan te passen met praktische tips en adviezen.

Aan de hand van een aantal interview vragen ga je na wat een bewoner al weet en deelt de loodadviseur de kennis over lood in de bodem. Met het gesprek beantwoord je de vragen van de bewoner over het onderwerp en verlevendig je de over te dragen informatie.

Het gesprek moet vooral laagdrempelig en informeel zijn.

In het gesprek moeten de volgende onderwerpen aan bod komen:

- Wat is het gezondheidsrisico van lood in de bodem
- Hoe kom je in contact met lood vanuit de bodem
- Wat kun je er aan doen om zo weinig mogelijk in contact te komen met lood vanuit de bodem. Specifiek gericht op de situatie in de tuin van de bewoner.
- Procedure van de risicocheck
- Na uitvoering van de risicocheck deel je een vooruitzicht op de te verwachten resultaten (met voorbehoud)
- Wat kan de bewoner verwachten van de gemeente Amsterdam

1.4 Inspectie

Gedurende de inspectie wordt bekeken waar de onverharde delen en oppervlakte van de tuin bekeken. De gebruiksfunctie(s) van de tuin ingevoerd in LooD365 en het blootstellingsrisico wordt ingeschat op basis van onderstaande richtlijnen:

Hoog blootstellingsrisico: 50-100% van de overharde bodem is vrij van begroeiing

Matig blootstellingsrisico: 25-50 % van de onverharde bodem is vrij van begroeiing

Laag blootstellingsrisico: 0-25% van de onverharde delen is vrij van begroeiing

Tijdens de inspectie vindt een beoordeling plaats of er mogelijk loodhoudende verf aanwezig is op de begane grond kozijnen grenzend aan de tuin, danwel muren met witte verf. Indien er een verdenking is op loodhoudende verf, onder andere door verouderd schilderwerk, danwel aanwezigheid van enkel glas. Dan wordt een meting uitgevoerd met de HXRF op het schilderwerk. Indien er een verhoogde loodwaarde wordt gemeten, dan wordt dit gemeld als bijzondere waarneming tijdens de inspectie. De loodmeting is indicatief en de instellingen op de HXRF kunnen op soil blijven staan.

Beoordeling aanwezigheid Japanse Duizendknoop. Er wordt actief geïnspecteerd op de aanwezigheid van Japanse Duizendknoop, hiervoor. Indien er een Japanse Duizendknoop wordt aangetroffen op de onderzoekslocatie, dan wordt dit vermeld in de LooD365 applicatie en wordt een foto gemaakt van de plant/ groeiplaats in de tuin. Aanwezigheid van de plant wordt gemeld bij de bewoner.

1.5 Uitvoering veldwerkzaamheden risicocheck

De risicocheck wordt uitgevoerd volgens de Amsterdamse Richtlijn voor Verkennend Onderzoek 2020, protocol risicocheck diffuus lood. In het gesprek met de bewoner, wordt specifiek gekeken naar de contactmogelijkheden ter plaatse (bv aanwezigheid moestuin, zandbak (wel of geen bodembescherming)). In het gesprek wordt tevens informatie achterhaald over de eventuele

grondverbetering die heeft plaats gevonden in de tuin. Op basis hiervan en de tuinindeling wordt bekeken welke onderzoeksvakken onderscheiden kunnen worden. Onderzoeksvakken worden onderscheiden op basis van:

- Gebruik; ieder gebruik bijvoorbeeld moestuin, zandbak, siertuin, grasveld, halfverharding is een separaat onderzoeksvak
- Historie, vakken met eenzelfde gebruik, maar met een andere ophooggeschiedenis moeten apart onderzocht worden

Hoe worden de boringen verdeeld?

Per locatie wordt gekeken naar het totale oppervlakte onverharde en onbedekte bodem. Bij dit oppervlakte hoort een minimale onderzoeksinspanning (aantal boringen en metingen). Deze minimale onderzoeksinspanning is weergegeven in de tabel hieronder.

Oppervlakte: Onverharde en onbedekte bodem per locatie (m ²)	Boringen (grondmonsters) ^{#1}	Metingen (minimaal)
Tot 10	1	2
10 - 20	2	4
20 - 30	3	6
30 - 40	4	8
40 - 50	5	10
50 - 60	6	12
60 - 70	7	14
70 - 80	8	16
80 - 90	9	18
90 - 100	10	20
100 - 200	12	24
200 - 300	13	26
300 - 400	14	28
400 - 500	15	30
500 - 600	16	32
600 - 700	17	34
700 - 800	18	36
800 - 900	19	38
900 - 1000	20	40
1000 - 1500	25	50
1500 - 2250	30	60
2250 - 3000	35	70
3000 - 4000	40	80
4000 - 5000	45	90
5000 - 6000	50	100
6000 - 7250	55	110
7250 - 8500	60	120
8500 - 10000	65	130
10000 - 12000	70	140

12000 – 15000	75	150
15000 – 20000	80	160

De loodadviseur heeft de meetapparatuur die benodigd is voor de risicocheck beschikbaar, zoals XRF-meter, boorapparatuur om tot 20 cm diep een boring te kunnen plaatsen. Alle metingen worden op de onderzoekslocatie uitgevoerd met de HXRF, alleen in uitzonderlijke gevallen bijvoorbeeld veenbodems kan gekozen worden voor conventionele loodanalyses, middels chemische metingen. De keuze voor een conventionele analyse moet altijd gemotiveerd worden.

De loodmetingen worden uitgevoerd volgens SIKB handreiking 8103. Na het sluiten van het contract dienen de prestatiekenmerken rapportage van de HXRF en formule voor de bodemvochtcorrectie (inclusief rapportage hoe de formule is bepaald) door de opdrachtnemer geleverd te worden. Door de opdrachtgever wordt beoordeeld of de rapportages voldoen aan de vereisten zoals genoemd in handreiking 8103. Indien de rapportages niet voldoen aan de vereisten, worden er nog geen nadere opdrachten toebedeeld. Wanneer de opdrachtgever rapportages heeft ontvangen, beoordeeld en geaccepteerd, worden nadere opdrachten verstrekt.

De locatie van de boringen wordt geregistreerd in LooD365. Op basis van de GPS van de tablet wordt de juiste locatie gezocht. Het boorpunt is te verschuiven in de applicatie en kan daarmee naar de juiste locaties gesleept worden. De boorlocaties moeten in de onderzochte tuin geplaatst worden en in verhouding tot elkaar op de juiste locatie worden geplaatst.

De locatie wordt na de risicocheck netjes achter gelaten. Alle grond wordt terug geplaatst in de boorgaten. De loodadviseur zorgt ervoor dat de schoenen en materialen schoon zijn na de risicocheck, zodat er geen inloop is, met grond in de woning van de bewoner.

Op de foto's die worden gemaakt tijdens de risicocheck mogen geen personen zichtbaar zijn.

1.6 Gebruik LooD365

Alle gegevens van de risicocheck worden verwerkt in de veldwerkapplicatie van LooD365. Deze applicatie (powerapp) wordt beschikbaar gesteld door de opdrachtgever, middels een account voor de loodadviseur op het netwerk van de gemeente Amsterdam (ADW Next). Opdrachtgever stelt het device beschikbaar waar de applicatie op kan draaien. De veldwerkapplicatie bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Startscherm met afspraken
2. Interview
3. Inspectie
4. Veldmetingen

Navolgend worden schermen uit de applicatie weergegeven.

X Gemeente
X Amsterdam

Naam uitvoerder

<

Vandaag

>

27-09-2021

Adres 1, 1000 XX
Amsterdam

09:00 - 10:30
 WO-001031

Adres 2, 1000 XX
Amsterdam

10:30 - 12:00
 WO-001035

Adres 3, 1000 XX
Amsterdam

11:30 - 13:00
 WO-001037

Adres 4, 1000 XX
Amsterdam

12:30 - 14:00
 WO-001040

Adres 5, 1000 XX
Amsterdam

Werkordergegevens

Onderzoekslocatie
Adres 1, 1000XX
Amsterdam

Datum & tijd
27-09-2021 09:00 - 10:30

Werkorder
WO-001031

Contactpersoon
Naam contactpersoon

Telefoonnummer
0649714088

Contactpersoon niet aanwezig

Start interview

Start veldwerk

X Gemeente
X Amsterdam

Naam uitvoerder

X Gemeente
X Amsterdam

WO-001031

Naam bewoner
Adres XX, 1000XX
Amsterdam

Loodconsulent 1

Loodconsulent 2

Bekend met de gevaren van lood?

Bekend met de adviesmaatregelen?

Spelen er jonge kinderen onder de 6 jaar?

Herinrichting tuin?

Verharding wegnemen (Rainproof)?

Loodadviseur

Loodadviseur

-

-

Nee

-

Interview

Inspectie

Apparatuur en indeling

Metingen

Volgende

Gemeente
Amsterdam

Interview

Inspectie

Apparatuur
en indeling

Metingen

WO-001031

Naam bewoner

Adres XX, 1000XX

Amsterdam

Naam uitvoerder

Gebruik van tuin

Inrichting van tuin

Telen van gewas?

JDK Aanwezig?

Contactmogelijkheden met de grond?

In bezit van folder?

Nee

Opmerkingen:

Vorige

Afronden interview

Gemeente Amsterdam

WO-001031

Naam bewoner

Adres XX, 1000XX

Amsterdam

Naam uitvoerder

→

📷

XRF Meter

▼

Vak

A

Omschrijving:

▼

Oppervlakte:

m2

Vochtmet

▼

Totaal onverhard

m2

Vak Toevoegen

Boringen

Advies

0

Totaal

Vak

m2

Omschrijving

Boringen

Metingen

Volgende

X Gemeente
X Amsterdam

Interview

Inspectie

Apparatuur
en indeling

Metingen

WO-001031

Naam bewoner

Adres XX, 1000XX

1 Amsterdam

Naam uitvoerder

→

📷

XRF Meter

Niton XL3t met serienummer 87779
▼

Vak

B

Omschrijving:

▼

Oppervlakte:

m2

Vochtmeter

Delta T HH2-SM300
▼

Totaal onverhard

Boringen

10 m2

Advies

1

Vak Toevoegen

Totaal

1

Vak	m2	Omschrijving	Boringen	Metingen	
A	10	Gras	1	2	🗑️

Volgende

Gemeente Amsterdam

WO-001031

Naam bewoner
Adres XX, 1000XX

Amsterdam

Naam uitvoerder

Interview

Inspectie

Apparatuur en indeling

Metingen

Vak A	Wegstructuur	Correcte meting?
Bijmenging		
Vochtpercentage	%	A01.2 ☐ +
Coördinaten ophalen	Breedtegraad: Lengtegraad:	A01.1 ☐
Opmerking		

Vorige

Afronden Onderzoek

Gemeente
Amsterdam

WO-001031

Naam bewoner

Adres XX, 1000XX

Amsterdam

Naam uitvoerder

[→]

[📷]

Huidig vak: Adres XX, 1000XX Amsterdam A

+
-

5 m

Interview

Inspectie

Apparatuur en indeling

Metingen

Vorige


Gemeente
Amsterdam

WO-001031
Naam bewoner
Adres XX, 1000XX

Naam uitvoerder
Amsterdam



Maak /
Selecteer foto



Omschrijving:

↓

Algemeen

Vakken

Interview

Inspectie

Apparatuur
en indeling

Metingen

Vorige

Terug naar onderzoek

De data vanuit de HXRF moet een standaard format hebben om deze in te kunnen lezen in de applicatie LooD365. De aangeleverde XRF data moet gevalideerd zijn door de opdrachtnemer. De data hebben het volgende format zie onderstaand figuur.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Time	SAMPLE	LOCATION	NOTE	Pb	Pb Error	
2	3-3-2021 11:04	A01.1	Schipleidenlaan 6A	WO-001020	45	5,62	
3	3-3-2021 11:04	A01.2	Schipleidenlaan 6A	WO-001020	22	6,22	
4	3-3-2021 11:04	A01.3	Schipleidenlaan 6A	WO-001020	50	4,97	
5	3-3-2021 11:04	A02.1	Schipleidenlaan 6A	WO-001020	250	5,62	
6	3-3-2021 11:04	A02.2	Schipleidenlaan 6A	WO-001020	260	6,22	
7	3-3-2021 11:04	B01.1	Schipleidenlaan 6A	WO-001020	380	4,97	
8	3-3-2021 11:04	B01.2	Schipleidenlaan 6A	WO-001020	670	5,62	
9	3-3-2021 11:04	B01.3	Schipleidenlaan 6A	WO-001020	1000	6,22	
10	3-3-2021 11:04	B01.4	Schipleidenlaan 6A	WO-001020	980	4,97	
11							
12							
13							

Figuur 1 Voorbeeld indeling csv bestand

De meetgegevens die zijn uitgevoerd met een HXRF worden aangeleverd in een csv bestand. Binnen 24 uur na uitvoering van de veldwerkzaamheden moet de XRF data per mail worden verstuurd naar lood@amsterdam.nl

1.7 Training en audit

Na opdrachtverlening wordt een training gepland van een halve dag. De training bestaat uit:

- Kennismaking Amsterdam/ opdrachtnemer
- Toelichting op programma 'Aanpak loodverontreinigingen'
- Werkwijze risicocheck en LooD365
- Communicatie over lood

1.8 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarde social return

Social return is als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde opgenomen in de overeenkomst. De opdrachtnemer is verplicht om ten minste 5%¹ van de totale opdrachtwaarde (exclusief btw) aan

¹ Alleen op advies van Bureau Social Return kan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken van 5% volgens het principe 'pas toe of leg uit'. Wil je weten of er sprake is van een uitzonderingsgeval? Neem dan contact op met Bureau Social Return via social.return@amsterdam.nl.

te wenden voor social return. De totale opdrachtwaarde wordt berekend over de gehele looptijd van de overeenkomst, inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijnen.

1.8.1 Procedure na gunning

De opdrachtnemer dient uiterlijk zeven werkdagen na definitieve gunning contact op te nemen met Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam om de social returnverplichting aan te melden. Contact opnemen kan via: social.return@amsterdam.nl. Na aanmelding bij Bureau Social Return wordt een eerste kennismaking – het startgesprek – ingepland. De precieze invulling van de social returnverplichting wordt tijdens het startgesprek door Bureau Social Return vastgelegd in nadere prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende overeenkomst. Ze gaan in op het tijdspad, de kosten en de inzet van kandidaten uit de doelgroep. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende overeenkomst.

1.8.1.1 Doelgroep

Iemand behoort tot de doelgroep social return wanneer hij/zij minimaal 3 maanden werkloos is bij aanvang van de opdracht en als zodanig staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, de gemeente of een vergelijkbare instantie. Het gaat om personen die vallen onder de Participatiewet of onder een WW-, WGA-, WAO-, of NUG-regeling. Ook kandidaten die vallen onder de Wajong-regeling, de WIA of WSW behoren tot de doelgroep, evenals mbo-studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2.

Kandidaten vallen maximaal één jaar onder de doelgroep social return, behalve kandidaten uit het doelgroepenregister UWV en studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2. Kandidaten uit het doelgroepenregister vallen gedurende de gehele looptijd van de opdracht onder de doelgroep, omdat zij een blijvende arbeidsbeperking hebben. BOL- en BBL-studenten zijn doelgroepkandidaten gedurende de duur van de opleiding met een maximum van twee jaar.

Kandidaten vallen alleen onder de doelgroep, wanneer de aanstelling of het dienstverband bij de opdrachtnemer aanvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst én de kandidaten werkzaam zijn op de opdracht die voorwerp is van deze aanbesteding. Een kandidaat moet dus werkzaam zijn op de opdracht en tijdens de opdracht. Kandidaten uit het doelgroepenregister UWV zijn uitgezonderd van deze regel. Zij gelden ook als doelgroepkandidaat als ze al aangesteld of in dienst zijn bij de opdrachtnemer of op een andere opdracht werkzaam zijn.

1.8.1.2 Wizzr

De opdrachtnemer rapporteert de inspanningen voor social return periodiek in het online registratiesysteem WIZZR. Een inlogcode voor het systeem wordt na het opstellen van de prestatieafspraken verstrekt. Bureau Social Return voert controle uit op de nakoming van de prestatieafspraken en gerapporteerde gegevens in Wizzr. Daarnaast informeert Bureau Social Return de opdrachtgever over de behaalde resultaten.

1.8.1.3 Kaders voor verantwoording en bewijsvoering

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn social returnverplichting en de daarmee samenhangende activiteiten, zoals het werven, selecteren, plaatsen, opleiden en begeleiden van de doelgroep. Dit geldt ook wanneer de opdrachtnemer de social returnverplichting (deels) overdraagt aan onderaannemers. De bewijslast voor het voldoen aan de social returnverplichting ligt bij de opdrachtnemers. Deze is daarmee verantwoordelijk om aantoonbaar te maken dat, en op welke wijze, hij inspanningen heeft geleverd in het kader van de betreffende social returnverplichting, overeenkomstig de gemaakte prestatieafspraken na gunning.

Kandidaten

De opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat kandidaten die in het kader van social return de werkzaamheden verrichten, behoren tot de doelgroep social return. De opdrachtnemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een formeel document van een uitkerende instantie of SW-bedrijf of erkende opleidingsinstelling waaruit de uitgangspositie van de ingezette kandidaat blijkt. Ook moet de opdrachtnemer kunnen aantonen dat de aanstelling of het dienstverband van de kandidaat aanvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst en aantoonbaar maken dat de kandidaat werk doet dat verband houdt met de uitvoering van de opdracht voor de gemeente Amsterdam.

Kosten

De opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat de gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. De opdrachtnemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een getekende arbeids- of (leerwerk)stageovereenkomst. Als een persoon niet in loondienst is, dan voldoet een kopie van de overeenkomst met een specificatie van het SW-bedrijf, detacheringsbureau of intermediair. In het geval van een nuluren-, uitzend- en detacheringscontract moet het aantal daadwerkelijk gewerkte uren worden aangetoond op basis van bijvoorbeeld een urenadministratie, een kopie van een salarisstroom en/of facturen van een detacheringsbureau.

Pantar of Amsterdamse sociale firma

Indien er sprake is van inkoop van producten en diensten van Pantar of een Amsterdamse Sociale Firma (zie: socialezaken.info/gemeente), dan dienen facturen te worden overlegd.

1.8.1.4 Uitgangspunten voor verrekening

Bij verrekening van inspanningen voor de doelgroep met de social returnverplichting wordt uitgegaan van de kosten die de opdrachtnemer daadwerkelijk heeft gemaakt. Hierbij gelden de onderstaande uitgangspunten.

- a) Inschaling van kandidaten uit de doelgroep social return geschiedt conform de geldende cao bij het bedrijf zelf. Indien de kandidaat elders wordt geplaatst, dan conform de cao van de andere werkgever.

- b) Indien de opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of premies, dan worden deze in mindering gebracht op het bedrag van de social returnverplichting.
- c) Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Dergelijke kosten dienen met nota's te worden onderbouwd en bedragen maximaal 20% van de totale waarde van de social returnverplichting. Gemaakte kosten bij eventuele interne scholing dienen ook schriftelijk te worden onderbouwd.
- d) Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd, zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de inzet van de kandidaat uit de doelgroep. Begeleidingskosten bedragen maximaal 10% van de totale waarde van de social returnverplichting.
- e) Het opvoeren van gemaakte kosten anders dan loonkosten, begeleidingskosten, opleidingskosten en facturen van Pantar en Amsterdamse Sociale Firma's is alleen mogelijk in overleg en met goedkeuring vooraf vanuit Bureau Social Return.
- f) Wanneer de opdrachtnemer een bijdrage wil leveren aan een andere sociale opgave dan arbeidsparticipatie, dan is dat altijd op basis van een projectvoorstel dat wordt voorgelegd aan Bureau Social Return. Gemaakte kosten gelden alleen als social return, wanneer Bureau Social Return hier vooraf goedkeuring aan heeft gegeven.
- g) Kosten die u opvoert inzake de social returnverplichting mogen niet ook worden opgevoerd bij social returnverplichtingen van andere instanties.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De opdrachtnemer heeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toestemming nodig van de kandidaten om de persoonsgegevens te overleggen ten behoeve van de verantwoording van de social returnverplichting.

Tekortkoming social return

De opdrachtnemer die zijn social returnverplichting niet of niet geheel nakomt, wordt een direct opeisbare boete opgelegd. De boete bedraagt tweemaal het resterende bedrag van de verplichting, berekend op de einddatum van het contract.

Bijlage 1

Informatiefolder Voorzijde



Let op lood

Zorg dat kinderen geen grond met lood binnen krijgen



Lees op de achterzijde van deze folder hoe u ervoor zorgt dat kinderen geen lood binnen krijgen.

Informatiefolder achterzijde

**Lood en gezondheid**

Vroeger wisten we niet dat lood gevaarlijk was. Afval met lood kwam in de grond terecht. Lood gaat niet vanzelf weg. Bij het buiten spelen kunnen kinderen grond met lood binnen krijgen. Jonge kinderen nemen lood makkelijker in hun lichaam op dan volwassenen. Het kan negatieve gevolgen hebben voor hun leervermogen.

Zit er lood in de grond van uw tuin?

Vraag een gratis meting (risicocheck) aan via amsterdam.nl/loodingrond. Een loodadviseur van de gemeente komt langs om een meting te doen. De adviseur informeert u welke keuzes u heeft als er veel lood in uw tuin zit. De adviseur houdt zich aan de coronamaatregelen.

Vragen? Stuur een mail naar afspraken.lood@amsterdam.nl

→ Wat kan ik zelf doen?

- Kies voor gras, grind of houtsnippers op de bodem van uw tuin. Liever geen tegels, want dan zakt regenwater minder goed in de grond.
- Zorg voor een laag schone grond op plekken waar kinderen spelen.
- Of kies voor een zandbak met schoon wit zand.
- Laat uw kinderen hun handen wassen na het buiten spelen.
- Was ook zelf uw handen na het tuinieren in eigen tuin en vóór het eten.
- Kweek groente, fruit en kruiden in plantenbakken met schone teelaarde.
- Was zelfgekweekte groenten en fruit heel goed.
- Zorg dat er geen grond in uw huis komt of stofzuig het weg.

Kijk op www.ggd.amsterdam.nl/lood voor alle adviezen.