



## **3<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen**

**Reinigen en inspecteren riolering Midden-Drenthe 2022-2023**

**Projectcode: P02848**

**Versie: D**

3e Nota van Inlichtingen behorend bij raamovereenkomst:

Reinigen en inspecteren riolering 2022-2023

Opdrachtgever: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Drenthe

Bestek: P02848  
Projectleider: J. Oost

Auteur: R. Tuin  
Gecontroleerd: G. Oord  
Status: Definitief  
Datum: 11-02-2022

**Buro Noord**

Adres: Tukseweg 75  
Postcode/plaats: 8331 LB Steenwijk  
Telefoon: 0521-513441  
E-mailadres: info@buronoord.nl  
Website: www.buronoord.nl

**Onderdeel van de DAGnl adviesgroep**

Adres: Kerkplein 5  
Postcode: 8121 BM Olst  
Telefoon: 0570 230774  
E-mailadres: info@dagnl.nl  
Website: www.dagnl.nl

**VRAGEN NAAR ALGEMENE AARD:**

1 Vraag:

Mogelijk dat hierdoor extra verlenging nodig is.

Antwoord:

De wijzigingen zijn niet van dien aard dat we een verlenging noodzakelijk achten.

**VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN DEEL 2.2:**

2 Vraag:

Bestekspostnr. 23

In de NVI staat onder post 23 de tekst die eigenlijk bij post 24 hoort, de nummering is daar fout.

Antwoord:

Klopt, post 23 wordt aangepast naar het origineel en post 24 wordt aangepast zoals omschreven in de 2e Nota van Inlichtingen.

3 Vraag:

Bestekspostnr. 300020 en 300040

Post 300020 = nu gelijk aan post 300040, is dit wel juist?

Antwoord:

Nee, bestekspostnr. 300020 wordt aangepast naar het origineel en post 300040 wordt gewijzigd zoals omschreven in de 2e Nota van Inlichtingen.

4 Vraag:

Bestekspostnr. 300100

Alle 3001xx posten zijn gewijzigd behalve 300100, is dit wel juist?

Antwoord:

Nee, in de 2e Nota van Inlichtingen is hier geen vraag over gesteld maar deze dient net als de andere 'tijdelijke voorzieningen' aangepast te worden naar een fictieve hoeveelheid van 50 keer.

5 Vraag:

Bestekspostnr. 400100 t/m 400130

Bij de posten 400100 t/m 400130 is de volgorde gewijzigd, maar waarom? wat is daar de reden voor?

Antwoord:

De nummeringen zijn verkeerd overgenomen bij het opstellen van de Nota van Inlichtingen. De posten worden niet gewijzigd en de volgorde van de 2e Nota van Inlichtingen worden gehanteerd.

**2.2. NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
23							Tekst is gewijzigd:			
23	000000						<b>INSPECTIE RIOLERING BETON</b>			
24							Tekst is gewijzigd:			
24	000000						<b>INSPECTIE RIOLERING BETON (OP PARTICULIER TERREIN)</b> Aannemer dient rekening te houden met beperkte bereikbaarheid van deze strengen/putten.			
300020							Bestekspost is gewijzigd:			
300020	257531					1	Rioolslib vervoeren. Betreft: het vervoeren van rioolslib vrijgekomen bij reiniging van riolering volgens bestekpostnr. 110110 t/m 140330 Vervoeren naar: een verwerkingsinstantie die aan het Landelijk Afvalbeheerplan 200-2021 (LAP2) Sectorplan 9, afval van onderhoud openbare ruimten, euralcode 20.03.06 voldoet. Vrijgekomen materialen dienen voorafgaand aan het afleveren te worden ontwaterd boven een daarvoor aangewezen inspectieput.	ton	150,00 F	
300040							Bestekspost is gewijzigd:			
300040	257599						Leegzuigen riolering Betreft: het leegzuigen van rioleringsstrengen t.b.v. het reinigen en inspecteren van de riolering. De plaatsen voor het aflaten van spoelwater dienen in overleg met de opdrachtgever te worden bepaald. Het aflaten van spoelwater dient op een zodanige manier te gebeuren dat er geen afval mee terug spoelt in het riool, waarbij tevens zo minimaal mogelijk verkeershinder ontstaat. Aannemer dient rekening te houden met gemiddeld 10 m3 per streng.	keer	100,00 F	
300100							Bestekspost is gewijzigd:			
300100	250199						Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool PVC ø 200, 250 en 315 mm. Betreft: het afsluiten van het riool t.b.v. het reinigen en inspecteren van rioolstrengen en putten Aanbrengen afsluitingen voor riool van ø 200, ø 250 en ø 315 mm Geldend voor alle vormen en materiaalsoorten Afsluitingen uitvoeren met materiaal van de aannemer De droog-weer-afvoer waarborgen Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen verwijderen In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	keer	50,00 F	