

Nota van Inlichtingen

Onderhoud en renovatie sportparken Venlo

Gemeente Venlo

Colofon

Titel:	Onderhoud en renovatie sportparken Venlo
Soort document:	Nota van Inlichtingen
Besteknummer:	17NW02706BE-02
Opdrachtgever:	Gemeente Venlo
Contactpersoon:	Dhr. P.J.A. Swinkels

Status:	Definitief
Datum:	6 september 2021
Auteur:	Dhr. S. Verhoeven
Gecontroleerd:	Dhr. J. v.d. Ven
Vrijgegeven:	Dhr. J. v.d. Ven

Bilthoven
Rembrandtlaan 26-A
3723 BJ Bilthoven

Veghel
Poort van Veghel 4933
5466 SB Veghel

Amsterdam
Kraanspoor 50
1033 SE Amsterdam

Maastricht
Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht

Breda
Moskesbaan 8
4823 AH Breda

+31 (0)85 018 65 32
Postbus 501, 5460 AM Veghel

newae.nl
info@newae.nl

BTW NL 809887575 B01
BANK NL 10 INGB 0666543003
KVK 09095750

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 17NW02706BE-02

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot de nota van inlichtingen:

Bijlage 1 Gewijzigde inschrijfstaat (t.b.v. bedragen voor Prijzenblad inschrijfleidraad)

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	
313050			Bestekspost vervangen door onderstaande post.					
313050	712599		Reinigen kunstgrassportveld.waterveld Situering: waterveld Betreft: natte reiniging mat zonder infill Frequentie: 2x /jaar Reinigen kunstgras met water onder hoge druk Zonder toevoeging van chemische middelen Belijning handmatig reinigen met hogedrukspuit Vrijgekomen, vuile, water verwijderen door middel van vacuumzuigen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Gebruik: hockey Bewerkingsdiepte: 10 mm	m	57.070,00	F		
352010			Bestekspost vervangen door onderstaande post.					
352010	501311		Verwijderen veegvuil. Situering: atletiekbaan Oppervlakte kunststof atletiekbaan ca. 5485 m2 Betreft: kunststof atletiekbaan. 9. Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar droge reiniging: vegen 1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.426,00	F		
411420			Bestekspost vervangen door onderstaande post.					
411420	512599		Bestrijden engerlingen en emelten vanaf 2000 m2 Betreft: bestrijden van engerlingen en emelten middels met nematoden Aantal percelen: nader te bepalen Aaltjes (Capsanem): Steinernema carpocapsae Doserings 500.000/m ² m ² /eenheid 1000 / 100 Interval (dagen) 5-7 (herhaling) Frequentie 2x Werkzaamheden - Spuit een waterpenetrant (13 ltr Aqua Aid OARS PS per ha) circa één week voor de toepassing. - Belucht de grasmat voor de toepassing door middel van vertidraineren of prikken. De avond voor de toepassing het grondoppervlak beregenen met 5-10 mm. Beregen 1 à 2 uur voor het toepassen de grasmat nogmaals met 5 mm water. - Verspuiten van de aaltjes over vochtig grondoppervlak met gieter, rugspuit of motor- / veldspuit. Verpakking met 2 x 25 miljoen larven - Verwijder alle zeefjes om verstopping te voorkomen. Spuitdop opening 0,8-1 mm (=800-1000 micron). Druk maximaal 2 bar, meng voortdurend om bezinken van aaltjes te voorkomen. - Bij voorkeur verspuiten bij bewolkt weer of aan het begin of einde van de dag. Vermijd dat de aaltjes in direct zonlicht verspoten worden. Optimale bodemtemperatuur tussen 14-33°C. - Beregen de grasmat na toepassing met minimaal 5 mm om de aaltjes in de grond te spoelen. Houd het grondoppervlak tot twee weken na toepassing vochtig nadat de eerste behandeling met water heeft plaatsgevonden. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar, op aanwijzing van de directie.	are	78,00	F		
				dm3			1,01	L
				st			156,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
470030			Bestekspost toevoegen aan het bestek.				
470030	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	800,00	F	
			Betreft: leverantie ten behoeve van bestekspost				
			470010				
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			800,00 L
			Kleur: grijs				
		.3.	Dikte 80 mm				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
470040			Bestekspost toevoegen aan het bestek.				
470040	831604		Leveren betontegels.	st	200,00	F	
			Betreft: leverantie ten behoeve van bestekspost				
			470020				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			200,00 L
			(NEN-EN 1339) ten minste 45				
			Kleur: grijs				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
471010			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
471010	810603		Repareren van scheuren in asfalt.	m	50,00	F	
			De scheuren reinigen en verwarmen tot ca. 150° C				
			d.m.v. een heteluchtflans op een temp. van 1000° C.				
			Methode Temperature Controlled Sealing System				
			(TCSS)				
			Aanbrengen voegvulmassa in de scheuren				
			op basis van gemodificeerde bitumen type	kg			30,00 L
			Crafc Road Saver (0,60 kg/m ¹), op gecontroleerde				
			temperatuur tussen 175 en 185 graden Celcius.				
			Afstrooien met leislag 2/6 mm (0,40 kg/m)	kg			20,00 L
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een				
			inrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
510010			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				
510010	101402		Toepassen rijplatenbaan.	m	300,00	F	
			Betreft: rijplaten ten behoeve van tijdelijke				
			toegang naar veld vanaf verharding				
			Breedte rijplaten minimaal 5 meter.				
			Instandhouden gedurende uitvoeringsperiode korter				
			dan ca. 4 weken				
			Verplaatsen: n.v.t				
		.1.	Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid				
			van: sportvelden				
		.3.	Enkele rij haaks op de rijrichting				
		.1.1.	Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten				
			minste 10 mm dik				
510011			Bestekspost vervalt.				
510012			Bestekspost vervalt.				
510013			Bestekspost vervalt.				
513130			Bestekspost vervangen door onderstaande post.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
513130	510224	.	Grondstructuurverbeteren terrein.	ton	845,00	F
		.	Situering: tpv sportveld			
		.	Betreft het verhogen van de organische stof			
		.	gehalte			
		3.	Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.9.	Bodemverbeteraar, fijn afgezeefd 0-20,	ton		845,00 L
		.	Superveencompost			
		.	Leverancier muysers potgrond of gelijkwaardig			
		.1.	Hoeveelheid: gemiddeld 3,7 ton per 100 m2			
621010		.	Bestekspost vervangen door onderstaande post.			
621010	103111	.	Verwijderen afrastering.	m	50,00	F
		.	Betreft: het (gedeeltelijk) verwijderen van			
		.	ballenvanger			
		.	Verwijderen gaas, staafmat, slagplanken en/of net			
		.	volgens besteksposten 621020, 621030, 621040			
		.	en/of 621050			
		8.	Stalen palen met horizontale buis			
		.	Staanders Ø 90 mm			
		.	Tussenstaanders Ø 60 mm			
		.	Voorzien van aangestorte betonfundering			
		.1.	Afstand palen h.o.h. tot 3 m			
		.9.	Hoogte 4,0 tot 6,0 m			
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		.	inrichting			
622220		.	Bestekspost vervangen door onderstaande post.			
622220	103199	.	Leveren en aanbrengen ballenvanger hockey.	m	25,00	F
		.	Situering: kunstgras hockey-veld			
		.	Betreft: leveren en aanbrengen ballenvanger,			
		.	Ballenvanger:			
		.	- Opnemen in leunhekwerk	m		25,00 L
		.	- Hoogte 5,00 m +mv			
		.	Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO			
		.	1461)			
		.	Staanders Ø 89 mm:			
		.	- h.o.h. ca. 2,50 m			
		.	- aluminium doorvoerkop			
		.	Grondverankering:			
		.	- in verharding boren middels bestekspostnr..			
		.	630020			
		.	- stelring en afdekking op verharding			
		.	- ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren			
		.	met krimpvrige mortel.			
		.	Bovenbuis Ø 60,3 x 1,75 mm op staanders:			
		.	- verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen			
		.	- borgen middels zelfborende parkers			
		.	Uithouder:			
		.	- uithouder voor staanders op ca. 4,85 m + MV tbv			
		.	ophanging net (schuin)			
		.	- uithouder lengte: 0,60 m			
		.	(Overige) benodigde bevestigings- en			
		.	afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO			
		.	1461) of RVS bouten			