HOEVEELHEDENSTAAT BOMEN EN BEPLANTINGEN
Gemeente Venlo
Bestek groot onderhoud en omvorming bomen en beplanting, bestekn.r.: BVBB21.001

datum 29-9-2021
projectnr. 724210041
status Definitief

post	omschrijving	eenheid	hoeveelheid resultaatsverpl.	prijs per eenh. in euro	totaal in euro	Venlo Oost Totaal	VO.o.1	VO.o.2	VO.o.3	VO.o.4	VO.o.5	VO.o.6	VO.o.7	VO.o.8	VO.o.9	VO.o.10	VO.i.1	VO.i.2	VO.i.3	VO.i.4
	Standplaats																			
	Te planten bomen																			
							Locatienummers													
2	**GROEN OMVORMINGSLOCATIES**																			
	Oppervlakte ACAD	m2				3680,30	473,60	92,00	131,40	1654,40	96,70	137,00	665,10	100,10	29,20	9,20	206,30	12,00	22,00	51,30
		m1				0,00														
	OPRUIMWERKZAAMHEDEN																			
	Schonen terrein.	EUR	4336,70			4336,70	473,60	92,00	131,40	1654,40	96,70	137,00	241,30	100,10	29,20	9,20	206,30	12,00	22,00	51,30
	Verwijderen bomen incl. stobbe tot 0,25 m.	st	8,00			8,00														
	Verwijderen bomen incl. stobbe 0,25 tot 0,50 m	st	16,00			16,00														
	Verwijderen bomen incl. stobbe 0,50 tot 0,75 m	st	3,00			3,00														
	Verwijderen bomen incl. stobbe 0,75 tot 1,00 m	st	1,00			1,00														
	Verwijderen stobben tot 0,25 m	st	4,00			4,00					3,00									
	Verwijderen stobben 0,25 tot 0,5 m	st	6,00			6,00														
	Verwijderen stobben 0,5 tot 0,75 m	st	0,00			0,00														
	Verwijderen stobben 0,75 tot 1,00 m	st	0,00			0,00														
	Verwijderen stobben 1,50 m of meer	st	1,00			1,00														
	Verwijderen boompalen (kniepalen) incl. boomband	st	33,00			33,00														
	Verwijderen gietrand	st	10,00			10,00														
	Verwijderen beluchtingsbuis	st	2,00			2,00	1,00													
	Opbreken boomkorf	st	0,00			0,00														
	In depot plaatsen boomkorf	st	0,00			0,00														
	Verwijderen begroeiing tot ca. 0,5m	are	0,61			0,61														
	Verwijderen begroeiing tot ca. 1m	are	12,18			12,18		0,92		8,27		0,69	1,21	0,80	0,29					
	Verwijderen begroeiing tot ca. 1m t.b.v. in depot plaatsen	are	0,08			0,08														
	Verwijderen begroeiing tot ca. 2 m	are	1,35			1,35			1,04		0,19									
	Verwijderen begroeiing tot ca. 5 m	are	7,05			7,05				4,96		0,69	1,21	0,20						
	Verwijderen begroeiing tot ca. 1 m t.b.v. inboet	are	0,00			0,00														
	Verwijderen hagen	m1	0,00			0,00														
	Verwijderen / Frezen gazon	are	4,43			4,43	1,12			3,31										
	Tijdelijk in depot plaatsen vrijgekomen begroeiing	are	0,08			0,08														
	Opbreken betontegels 300x300x45 mm	m2	348,48			348,48														
	Opbreken betonstraatstenen keiformaat	m2	79,70			79,70														
	Opbreken straatbaksteen keiformaat	m2	39,87			39,87														
	Opbreken straatbaksteen dikformaat	m3	0,00			0,00														
	Opbreken kasseien	m2	41,70			41,70														
	Opbreken betonstraatstenen waalformaat	m2	27,50			27,50			27,50											
	Verwijderen straatlaag, straatzand	m3	2,75			2,75			2,75											
	Verwijderen houten afrastering	m1	0,00			0,00														
	Verwijderen kantopsluitingen					0,00														
	Opbreken betonbanden 60x150	m1	24,00			24,00														
	Opbreken betonbanden 100x200 incl. hoekstukken (VO.b.	m1	66,00			66,00														
	Opbreken trottoirbanden 130/150x200 t.b.v herstraten	m1	3,00			3,00														
	Verwijderen halfverhardingen	m2	0,00			0,00														
	GRONDWERKZAAMHEDEN																			
	Grond ontgraven Landbouw-Natuur groeiplaatsinrichting te	m3	0,00			0,00														
	Grond ontgraven Wonen groeiplaatsinrichting te planten b	m3	504,00			504,00														
	Grond ontgraven Wonen	m3	34,05			34,05											5,00			
	Grond vervoeren Landbouw-Natuur	m3	0,00			0,00														
	Grond vervoeren Wonen	m3	538,05			538,05											5,00			
	Grond vervoeren Landbouw-Natuur vrijgekomen overtollig	m3	3,00			3,00														
	Grond vervoeren Wonen vrijgekomen overtollige grond	m3	19,75			19,75														
	Grond vervoeren.	m3	0,00			0,00														
	Leveren grond teelaarde	m3	39,60			39,60	0,30													
	Leveren zand, zand in zandbed klasse AW2000	m3	0,00			0,00														
	Leveren zand voor zandbed	m3	0,00			0,00														
	Leveren straatzand	m3	16,80			16,80														
	Verharding Landbouw-Natuur grondverbetering	m3	0,00			0,00														
	Verharding Wonen grondverbetering	m3	453,60			453,60														
	Grond verwerken teelaarde	m3	6,00			6,00	0,30													
	Grond verwerken in ontgraven op bomengr. (teelaarde)	m3	33,60			33,60														
	Zand verwerken en verdichten, zand in zandbed	m3	0,00			0,00														
	Zand verwerken en verdichten, zand voor zandbed	m3	0,00			0,00														
	Aanbrengen beluchtingssysteem	st	42,00			42,00														
	Aanbrengen geotextiel	m	504,00			504,00														
	VERHARDINGEN																			
	Leveren trottoirtegels 300x300x45 mm	st	774,33			774,33														
	Leveren betonstraatstenen keiformaat	st	715,50			715,50														
	Leveren straatbaksteen keiformaat	st	358,81			358,81														
	Leveren straatbaksteen dikformaat	st	0,00			0,00														
	Leveren rechte opsluitband van beton 100x200	st	234,00			234,00														
	Leveren trottoirbanden 130/150x200	st	13,50			13,50														
	Aanbrengen straatlaag tegelverharding	m3	244,88			244,88														
	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	m2	244,88			244,88														
	Profileren van oppervlakken	m2	244,88			244,88														
	Aanbrengen betontegels	m2	246,63			246,63														
	Aanbrengen straatlaag betonstraatsteen	m2	95,87			95,87														
	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	m2	95,87			95,87														
	Profileren van oppervlakken	m2	95,87			95,87														
	Aanbrengen betonstraatsteen	m2	56,00			56,00														
	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat	m3	0,00			0,00														
	Herstraten straatbaksteen keiformaat	m2	39,87			39,87														
	Aanbrengen kasseien t.b.v. herstraten	m2	0,00			0,00														
	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200	m	234,00			234,00														
	Herstraten opsluitbanden van beton	m	0,00			0,00														
	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x200	m	12,50			12,50														
	Herstraten trottoirbanden 130/150x200	m	3,00			3,00														
	Leveren en aanbrengen halfverharding	ton	4,95			4,95			4,95											
	Aanbrengen halfverharding	m3	2,75			2,75			2,75											
	Aanbrengen antiworteldoek	m2	0,00			0,00														
	Aanbrengen grind	m3	0,00			0,00														
	GROENVOORZIENINGEN																			
	Toepassen stamommanteling.	st	43,00			43,00			1,00	16,00	3,00	2,00	11,00	4,00			5,00		1,00	
	Leveren bemesting	m3	36,00			36,00	2,33	1,38	0,02	23,07	1,45	2,06	3,62	1,50	0,44	0,14				
	Leveren bemesting t.b.v. inboet	m3	1,11			1,11											0,53	0,18	0,33	0,08
	Bemesten beplantingsvak.	m2	2082,44			2082,44	69,90	92,00	1,04	1306,00	96,70	137,00	241,30	100,10	29,20	9,20				
	Bemesten beplantingsvak t.b.v. inboet	m2	74,13			74,13											35,00	12,00	22,00	5,13
	Bemesten plantstrook.	m	85,20			85,20	85,20													
	Bemesten terrein.	are	3,48			3,48				3,48										
	Spitten of ploegen.	are	25,76			25,76	1,12	0,92	1,04	16,54	0,97	1,37	2,41	1,00	0,29	0,09				
	Frezen	are	7,45			7,45	0,01			3,48										
	Egaliseren.	are	25,76			25,76	1,12	0,92	1,04	16,54	0,97	1,37	2,41	1,00	0,29	0,09				
	Profileren van oppervlakken.	m2	745,40			745,40	1,00			348,40										
	Losmaken grond t.b.v. inboet	m2	74,13			74,13											35,00	12,00	22,00	5,13
	Inrichten, instandhouden en verwijderen inkuildepot	EUR				0,00														
	Laden en transporteren plantmateriaal	st	152,00			152,00														
	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal	st	152,00			152,00														
	Aanwijs plantlocatie in overleg met opdrachtgever.	st	9,00			9,00														
	Leveren bomen maat 20-25	st	2,00			2,00														
	Leveren bomen maat 16-18	st	150,00			150,00														
	Leveren bomen maat 10-12	st	0,00			0,00														

post	omschrijving	VO.b.2	VO.b.3	VO.b.4	VO.b.5	VO.b.6	VO.b.7	VO.b.9	VO.b.10	VO.b.11	VO.b.12	VO.b.13	VO.b.14	VO.b.15	VO.b.16	VO.b.17	VO.b.18	VO.b.19	VO.b.20	VO.b.22	VO.b.23	VO.b.24	VO.b.25	VO.b.26	VO.b.27
	Standplaats	verh 1	bepl 1	verh 2	gazon 10	gazon 7	gazon 16	verh 18	verh 1	gazon 23	verh 4	gazon 4	verh 4	bepl 2	gazon 2	gazon 5	verh 13	bepl 2	gazon 9	berm 19	gazon 2	gazon 2	verh 1	verh 1	bepl 3
	Te planten bomen																								
2	**GROEN OMVORMINGSLOCATIES**																								
	Oppervlakte ACAD																								
	OPRUIMWERKZAAMHEDEN																								
	Schonen terrein.	12,00	12,00	24,00	40,00	28,00	64,00	216,00	12,00	92,00	48,00	16,00	48,00	8,00	8,00	20,00	156,00	8,00	36,00	76,00	8,00	8,00	12,00	12,00	116,20
	Verwijderen bomen incl. stobbe tot 0,25 m.						3,00			3,00													1,00	1,00	
	Verwijderen bomen incl. stobbe 0,25 tot 0,50 m						1,00			7,00							8,00								
	Verwijderen bomen incl. stobbe 0,50 tot 0,75 m				2,00																				1,00
	Verwijderen bomen incl. stobbe 0,75 tot 1,00 m																								1,00
	Verwijderen stobben tot 0,25 m														1,00										
	Verwijderen stobben 0,25 tot 0,5 m			2,00													4,00								
	Verwijderen stobben 0,5 tot 0,75 m																								
	Verwijderen stobben 0,75 tot 1,00 m																								
	Verwijderen stobben 1,50 m of meer	1,00																							
	Verwijderen boompalen (kniepalen) incl. boomband						6,00			21,00													3,00	3,00	
	Verwijderen gietrand						2,00			7,00													1,00		
	Verwijderen beluchtingsbuis									1,00															
	Opbreken boomkorf																								
	In depot plaatsen boomkorf																								
	Verwijderen begroeiing tot ca. 0,5m			0,07																				0,05	0,50
	Verwijderen begroeiing tot ca. 1m																								
	Verwijderen begroeiing tot ca. 1m t.b.v. in depot plaatsen																	0,08							
	Verwijderen begroeiing tot ca. 2 m													0,12											
	Verwijderen begroeiing tot ca. 5 m																								
	Verwijderen begroeiing tot ca. 1 m t.b.v. inboet																								
	Verwijderen hagen																								
	Verwijderen / Frezen gazon																								
	Tijdelijk in depot plaatsen vrijgekomen begroeiing																	0,08							
	Opbreken betontegels 300x300x45 mm	6,60						144,00	12,00		48,00		20,88				107,25						4,88	4,88	
	Opbreken betonstraatstenen keiformaat	0,20		19,50				60,00																	
	Opbreken straatbaksteen keiformaat	3,00											27,12										4,88	4,88	
	Opbreken straatbaksteen dikformaat																								
	Opbreken kasseien																								41,70
	Opbreken betonstraatstenen waalformaat																								
	Verwijderen straatlaag, straatzand																								
	Verwijderen houten afrastering																								
	Verwijderen kantopsluitingen																								
	Opbreken betonbanden 60x150			12,00																			6,00	6,00	
	Opbreken betonbanden 100x200 incl. hoekstukken (VO.b.																66,00								
	Opbreken trottoirbanden 130/150x200 t.b.v herstraten	3,00																							
	Verwijderen halfverhardingen																								
	GRONDWERKZAAMHEDEN																								
	Grond ontgraven Landbouw-Natuur groeiplaatsinrichting te																								
	Grond ontgraven Wonen groeiplaatsinrichting te planten b	12,00		24,00				204,00	12,00		48,00		48,00				132,00						12,00	12,00	
	Grond ontgraven Wonen																								29,05
	Grond vervoeren Landbouw-Natuur																								
	Grond vervoeren Wonen	12,00		24,00				204,00	12,00		48,00		48,00				132,00						12,00	12,00	29,05
	Grond vervoeren Landbouw-Natuur vrijgekomen overtollig						3,00																		
	Grond vervoeren Wonen vrijgekomen overtollige grond		0,25		2,00	1,75		0,25		3,25		1,00		0,50	0,25	1,25	0,50	0,50	2,25	4,75	0,50	0,50			0,25
	Grond vervoeren.																								
	Leveren grond teelaarde	0,80		1,60	0,60		1,20	13,60	0,80	3,00	3,20		3,20		0,30		8,80						0,80	0,80	0,60
	Leveren zand, zand in zandbed klasse AW2000																								
	Leveren zand voor zandbed																								
	Leveren straatzand	0,40		0,80				6,80	0,40		1,60		1,60				4,40						0,40	0,40	
	Verharding Landbouw-Natuur grondverbetering																								
	Verharding Wonen grondverbetering	10,80		21,60				183,60	10,80		43,20		43,20				118,80						10,80	10,80	
	Grond verwerken teelaarde				0,60		1,20			3,00					0,30										0,60
	Grond verwerken in ontgraven op bomengr. (teelaarde)	0,80		1,60				13,60	0,80		3,20		3,20				8,80						0,80	0,80	
	Zand verwerken en verdichten, zand in zandbed																								
	Zand verwerken en verdichten, zand voor zandbed																								
	Aanbrengen beluchtingssysteem	1,00		2,00				17,00	1,00		4,00		4,00				11,00						1,00	1,00	
	Aanbrengen geotextiel	12,00		24,00				204,00	12,00		48,00		48,00				132,00						12,00	12,00	
	VERHARDINGEN																								
	Leveren trottoirtegels 300x300x45 mm	14,67						319,97	26,66		106,66		46,40				238,31						10,83	10,83	
	Leveren betonstraatstenen keiformaat			175,50				540,00																	
	Leveren straatbaksteen keiformaat	27,00											244,06										43,88	43,88	
	Leveren straatbaksteen dikformaat																								
	Leveren rechte opsluitband van beton 100x200	8,00		16,00				102,00	6,00		24,00						66,00						6,00	6,00	
	Leveren trottoirbanden 130/150x200	1,00											12,50												
	Aanbrengen straatlaag tegelverharding	8,00						96,00	8,00		32,00		4,88				88,00						4,00	4,00	
	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	8,00						96,00	8,00		32,00		4,88				88,00						4,00	4,00	
	Profileren van oppervlakken	8,00						96,00	8,00		32,00		4,88				88,00						4,00	4,00	
	Aanbrengen betontegels	8,00						96,00	8,00		32,00		4,88				88,00						4,88	4,88	
	Aanbrengen straatlaag betonstraatsteen	3,00		16,00				40,00					27,12										4,88	4,88	
	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	3,00		16,00				40,00					27,12										4,88	4,88	
	Profileren van oppervlakken	3,00		16,00				40,00					27,12										4,88	4,88	
	Aanbrengen betonstraatsteen			16,00				40,00																	
	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat																								
	Herstraten straatbaksteen keiformaat	3,00											27,12										4,88	4,88	
	Aanbrengen kasseien t.b.v. herstraten																								
	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200	8,00		16,00				102,00	6,00		24,00						66,00						6,00	6,00	
	Herstraten opsluitbanden van beton																								
	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x200												12,50												
	Herstraten trottoirbanden 130/150x200	3,00																							
	Leveren en aanbrengen halfverharding																								
	Aanbrengen halfverharding																								
	Aanbrengen antiworteldoek																								
	Aanbrengen grind																								
	GROENVOORZIENINGEN																								
	Toepassen stamommanteling.																								
	Leveren bemesting																								
	Leveren bemesting t.b.v. inboet																								
	Bemesten beplantingsvak.																								
	Bemesten beplantingsvak t.b.v. inboet																								
	Bemesten plantstrook.																								
	Bemesten terrein.																								
	Spitten of ploegen.																								
	Frezen				0,40	0,28	0,64			0,92		0,16			0,08	0,20			0,36	0,76	0,08	0,08			
	Egaliseren.																								
	Profileren van oppervlakken.				40,00	28,00	64,00			92,00		16,00			8,00	20,00			36,00	76,00	8,00	8,00			
	Losmaken grond t.b.v. inboet																								
	Inrichten, instandhouden en verwijderen inkuildepot																								
	Laden en transporteren plantmateriaal	1,00	1,00	2,00	10,00	7,00	16,00	18,00	1,00	23,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	5,00	13,00	2,00	9,00	19,00	2,00	2,00	1,00	1,00	3,00
	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal	1,00	1,00	2,00	10,00	7,00	16,00	18,00	1,00	23,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	5,00	13,00	2,00	9,00	19,00	2,00	2,00	1,00	1,00	3,00
	Aanwijs plantlocatie in overleg met opdrachtgever.																		9,00						
	Leveren bomen maat 20-25																	2,00							
	Leveren bomen maat 16-18	1,00	1,00	2,00	10,00	7,00	16,00	18,00	1,00	23,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	5,00	13,00		9,00	19,00	2,00	2,00	1,00	1,00	3,00
	Leveren bomen maat 10-12																								

HOEVEELHEDENSTAAT BOMEN EN BEPLANTINGEN
Gemeente Venlo
Bestek groot onderhoud en omvorming bomen en beplanting, bestekn.r: BVBB21.001

datum 29-9-2021
projectnr. 724210041
status Definitief

post	omschrijving	eenheid	hoeveelheid resultaatsverpl.	prijs per eenh. in euro	totaal in euro	Standplaats / Te planten bomen														verh 1	bepl 1	verh 2	gazon 10	gazon 7	gazon 16	verh 18	verh 1	gazon 23	verh 4	gazon 4	verh 4	bepl 2	gazon 2	gazon 5	verh 13	bepl 2	gazon 9	berm 19	gazon 2	gazon 2	verh 1	verh 1	bepl 3
						Venlo Oost Totaal	Locatienummers VO.o.1	VO.o.2	VO.o.3	VO.o.4	VO.o.5	VO.o.6	VO.o.7	VO.o.8	VO.o.9	VO.o.10	VO.i.1	VO.i.2	VO.i.3	VO.i.4	VO.b.2	VO.b.3	VO.b.4	VO.b.5	VO.b.6	VO.b.7	VO.b.9	VO.b.10	VO.b.11	VO.b.12	VO.b.13	VO.b.14	VO.b.15	VO.b.16	VO.b.17	VO.b.18	VO.b.19	VO.b.20	VO.b.22	VO.b.23	VO.b.24	VO.b.25	VO.b.26	VO.b.27
	Gazon/berm Landbouw-Natuur maken plantgat 16-18	st	16,00			16,00																			16,00																		
	Planten boom 16-18	st	16,00			16,00																			16,00																		
	Aanbrengen bovengrondse boomverankering	st	16,00			16,00																			16,00																		
	Aanbrengen gietrand	st	16,00			16,00																			16,00																		
	Gazon/berm Landbouw-Natuur maken plantgat 10-12	st	0,00			0,00																																					
	Planten boom 10-12	st	0,00			0,00																																					
	Aanbrengen bovengrondse boomverankering	st	0,00			0,00																																					
	Aanbrengen gietrand	st	0,00			0,00																																					
	Gazon/berm Wonen maken plantgat 16-18	st	83,00			83,00																	10,00	7,00			23,00		4,00			2,00	5,00			9,00	19,00	2,00	2,00			
	Planten boom 16-18	st	83,00			83,00																	10,00	7,00			23,00		4,00			2,00	5,00			9,00	19,00	2,00	2,00			
	Aanbrengen bovengrondse boomverankering	st	83,00			83,00																	10,00	7,00			23,00		4,00			2,00	5,00			9,00	19,00	2,00	2,00			
	Aanbrengen gietrand	st	83,00			83,00																	10,00	7,00			23,00		4,00			2,00	5,00			9,00	19,00	2,00	2,00			
	Gazon/berm Wonen maken plantgat 10-12	st	0,00			0,00																																					
	Planten boom 10-12	st	0,00			0,00																																					
	Aanbrengen bovengrondse boomverankering	st	0,00			0,00																																					
	Aanbrengen gietrand	st	0,00			0,00																																					
	Beplanting Landbouw-Natuur maken plantgat 16-18	st	0,00			0,00																																					
	Planten boom 16-18	st	0,00			0,00																																					
	Aanbrengen bovengrondse boomverankering	st	0,00			0,00																																					
	Aanbrengen gietrand	st	0,00			0,00																																					
	Beplanting Wonen maken plantgat 20-25	st	2,00			2,00																													2,00								
	Planten boom 20-25	st	2,00			2,00																													2,00								
	Aanbrengen bovengrondse boomverankering	st	2,00			2,00																													2,00								
	Aanbrengen gietrand	st	2,00			2,00																													2,00								
	Beplanting Wonen maken plantgat 16-18	st	9,00			9,00																1,00				1,00						2,00			2,00								3,00
	Planten boom 16-18	st	9,00			9,00																1,00				1,00						2,00			2,00								3,00
	Aanbrengen bovengrondse boomverankering	st	9,00			9,00																1,00				1,00						2,00			2,00								3,00
	Aanbrengen gietrand	st	9,00			9,00																1,00				1,00						2,00			2,00								3,00
	Verharding Landbouw-Natuur maken plantgat 20-25	st	0,00			0,00																																					
	Planten boom 20-25	st	0,00			0,00																																					
	Aanbrengen bovengrondse boomverankering	st	0,00			0,00																																					
	Aanbrengen gietrand	st	0,00			0,00																																					
	Verharding Landbouw-Natuur maken plantgat 16-18	st	0,00			0,00																																					
	Planten boom 16-18	st	0,00			0,00																																					
	Aanbrengen bovengrondse boomverankering	st	0,00			0,00																																					
	Aanbrengen gietrand	st	0,00			0,00																																					
	Verharding Wonen maken plantgat 16-18	st	42,00			42,00															1,00		2,00			17,00	1,00		4,00		4,00				11,00						1,00	1,00	
	Planten boom 16-18	st	42,00			42,00															1,00		2,00			17,00	1,00		4,00		4,00				11,00						1,00	1,00	
	Aanbrengen bovengrondse boomverankering	st	42,00			42,00															1,00		2,00			17,00	1,00		4,00		4,00				11,00						1,00	1,00	
	Aanbrengen gietrand	st	42,00			42,00															1,00		2,00			17,00	1,00		4,00		4,00				11,00						1,00	1,00	
	Aanbrengen boomkorf	st	0,00			0,00																																					
	Planten heesters vakbeplanting	st	7959,70			7959,70	138,00	47,70	400,00	5759,00	170,00	337,00	462,00	500,00	146,00																												
	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR	7959,70			7959,70	138,00	47,70	400,00	5759,00	170,00	337,00	462,00	500,00	146,00																												
	Inboet heesters vakbeplanting	st	165,65			165,65											140,00			25,65																						
	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR	165,65			165,65											140,00			25,65																						
	Herplanten onderbegroeiing	are	0,08			0,08																													0,08								
	Aanbrengen heesters solitairen	st	5,00			5,00			2,00		3,00																																
	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR	5,00			5,00			2,00		3,00																																
	Aanbrengen bosplantsoen	st	27,00			27,00				27,00																																	
	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR	27,00			27,00				27,00																																	
	Planten van bodembedekkers	st	361,00			361,00					92,00	132,00				64,00							49,00																			24,00	
	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR	361,00			361,00					92,00	132,00				64,00							49,00																			24,00	
	Inboet van bodembedekkers	st	224,00			224,00												84,00	140,00																								
	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR	224,00			224,00												84,00	140,00																								
	Aanbrengen haagplantsoen	st	1683,00			1683,00	451,00						1090,00																		142,00												
	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR	1683,00			1683,00	451,00						1090,00																		142,00												
	Inboet haagplantsoen	st	24,00			24,00													24,00																								
	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR	24,00			24,00													24,00																								
	Aanbrengen vaste planten	st	1552,00			1552,00	166,00	624,00	215,00		352,00	195,00																															
	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR	1552,00			1552,00	166,00	624,00	215,00		352,00	195,00																															
	Inboet vaste planten	st	45,00			45,00											45,00																										
	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR	45,00			45,00											45,00																										
	Leveren zaadmengsel bermen	kg	1,52			1,52																															1,52					
	Inzaaien bermen	are	0,76			0,76																															0,76					
	Leveren zaadmengsel gazon	kg	13,39			13,39	0,02			6,97													0,80	0,56	1,28			1,84		0,32			0,16	0,40			0,72		0,16	0,16			
	Inzaaien gazons	are	6,69			6,69	0,01			3,48													0,40	0,28	0,64			0,92		0,16			0,08	0,20			0,36		0,08	0,08			
	Leveren zaadmengsel gazon t.b.v. doorzaaien	kg	11,90			11,90							8,48				3,43																										
	Doorzaaien gazon	are	5,95			5,95							4,24				1,71																										
	Aanbrengen afrastering	m	0,00			0,00																																					