

HOEVEELHEDENSTAAT BOMEN EN BEPLANTINGEN Gemeente Venlo Bestek groot onderhoud en omvorming bomen en beplanting, besteknr.: BVBB21.001		datum 29-9-2021 projectnr. 724210041 status Definitief
---	---	--

2	GROEN OMVORMINGSLOCATIES				
	Oppervlakte ACAD	m2			
		m1			
	<u>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</u>				
	Schonen terrein.	EUR	4448,20		
	Verwijderen bomen incl. stobbe tot 0,25 m.	st	2,00		
	Verwijderen bomen incl. stobbe 0,25 tot 0,50 m	st	1,00		
	Verwijderen bomen incl. stobbe 0,50 tot 0,75 m	st	0,00		
	Verwijderen bomen incl. stobbe 0,75 tot 1,00 m	st	0,00		
	Verwijderen stobben tot 0,25 m	st	1,00		
	Verwijderen stobben 0,25 tot 0,5 m	st	6,00		
	Verwijderen stobben 0,5 tot 0,75 m	st	2,00		
	Verwijderen stobben 0,75 tot 1,00 m	st	0,00		
	Verwijderen stobben 1,50 m of meer	st	0,00		
	Verwijderen boompalen (kniepalen) incl. boomband	st	0,00		
	Verwijderen gietrand	st	0,00		
	Verwijderen beluchtingsbuis	st	0,00		
	Opbreken boomkorf	st	0,00		
	In depot plaatsen boomkorf	st	0,00		
	Verwijderen begroeiing tot ca. 0,5m	are	0,00		
	Verwijderen begroeiing tot ca. 1m	are	8,50		
	Verwijderen begroeiing tot ca. 1m t.b.v. in depot plaatsen	are	0,00		
	Verwijderen begroeiing tot ca. 2 m	are	17,93		
	Verwijderen begroeiing tot ca. 5 m	are	14,20		
	Verwijderen begroeiing tot ca. 1 m t.b.v. inboet	are	0,00		
	Verwijderen hagen	m1	0,00		
	Verwijderen / Frezen gazon	are	2,43		
	Tijdelijk in depot plaatsen vrijgekomen begroeiing	are	0,00		
	Opbreken betontegels 300x300x45 mm	m2	48,52		
	Opbreken betonstraatstenen keiformaat	m2	38,25		
	Opbreken straatbaksteen keiformaat	m2	0,00		
	Opbreken straatbaksteen dikformaat	m3	5,75		
	Opbreken kasseien	m2	0,00		
	Opbreken betonstraatstenen waalformaat	m2	0,00		
	Verwijderen straatlaag, straatzand	m3	0,00		
	Verwijderen houten afrastering	m1	18,50		
	Verwijderen kantopsluitingen				
	Opbreken betonbanden 60x150	m1	0,00		
	Opbreken betonbanden 100x200 incl. hoekstukken (VO.b	m1	96,00		
	Opbreken trottoirbanden 130/150x200 t.b.v herstraten	m1	0,00		
	Verwijderen halfverhardingen	m2	0,00		
	<u>GRONDWERKZAAMHEDEN</u>				
	Grond ontgraven Landbouw-Natuur groeiplaatsinrichting t	m3	96,00		
	Grond ontgraven Wonen groeiplaatsinrichting te planten b	m3	36,00		
	Grond ontgraven Wonen	m3	0,65		
	Grond vervoeren Landbouw-Natuur	m3	96,00		
	Grond vervoeren Wonen	m3	36,00		
	Grond vervoeren Landbouw-Natuur vrijgekomen overtollig	m3	2,50		
	Grond vervoeren Wonen vrijgekomen overtollige grond	m3	8,00		
	Grond vervoeren.	m3	0,65		
	Leveren grond teelaarde	m3	17,65		
	Leveren zand, zand in zandbed klasse AW2000	m3	0,00		
	Leveren zand voor zandbed	m3	0,00		
	Leveren straatzand	m3	4,40		
	Verharding Landbouw-Natuur grondverbetering	m3	86,40		
	Verharding Wonen grondverbetering	m3	32,40		
	Grond verwerken teelaarde	m3	8,85		
	Grond verwerken in ontgraven op bomengr. (teelaarde)	m3	8,80		
	Zand verwerken en verdichten, zand in zandbed	m3	0,00		
	Zand verwerken en verdichten, zand voor zandbed	m3	0,00		
	Aanbrengen belichtingssysteem	st	11,00		
	Aanbrengen geotextiel	m	132,00		
	<u>VERHARDINGEN</u>				
	Leveren trottoirtegels 300x300x45 mm	st	107,81		
	Leveren betonstraatstenen keiformaat	st	341,55		
	Leveren straatbaksteen keiformaat	st	0,00		
	Leveren straatbaksteen dikformaat	st	51,75		
	Leveren rechte opsluitband van beton 100x200	st	57,20		
	Leveren trottoirbanden 130/150x200	st	0,00		
	Aanbrengen straatlaag tegelverharding	m3	4,40		
	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	m2	44,00		
	Profileren van oppervlakken	m2	44,00		
	Aanbrengen betontegels	m2	44,00		
	Aanbrengen straatlaag betonstraatsteen	m2	45,75		
	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	m2	45,75		
	Profileren van oppervlakken	m2	45,75		
	Aanbrengen betonstraatsteen	m2	40,00		
	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat	m3	5,75		
	Herstraten straatbaksteen keiformaat	m2	0,00		
	Aanbrengen kasseien t.b.v. herstraten	m2	0,00		
	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200	m	114,00		
	Herstraten opsluitbanden van beton	m	20,00		
	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x200	m	0,00		
	Herstraten trottoirbanden 130/150x200	m	0,00		
	Leveren en aanbrengen halfverharding	ton	0,00		
	Aanbrengen halfverharding	m3	0,00		
	Aanbrengen antiworteldoek	m2	6,50		
	Aanbrengen grind	m3	0,65		
	<u>GROENVOORZIENINGEN</u>				
	Toepassen stamommanteling.	st	61,00		
	Leveren bemesting	m3	62,10		

[illegible]

