

PLANTLIJST										projectnr. : 724210041			
PROJECT										datum : 29-9-2021			
OPDRACHTGEVER										status : Definitief			
Bestek groot onderhoud en omvorming bomen en beplanting										besteknr: BVBB21.001			
gemeente Venlo													
													
stadsdeel	locatienr.	plantcode	m2	m1	stuks	Type beplanting	soort	st/m²	st/m'	maat/ hoogte	kwaliteit	omschrijving	opmerking
Noord	VN.i.1	LnM	10,0	10,0	50	Bodembedekker	Lonicera nitida 'Maignun'	5	5,0	20-30	1+2	C1,5	bossig
Noord	VN.i.2	Tb			50	Haag	Taxus baccata			80-100		mk	
Noord	VN.i.3	PIOL	22,0		110	Heesters vakbeplanting	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	5		30-40		C1,5	
Noord	VN.i.4	ScH	165,0		825	Heesters vakbeplanting	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	5		30-40		C1,5	
Noord	VN.i.5	CcS	60,0		300	Bodembedekker	Cotoneaster cochleatus 'Schneider'	5		30-40		C1,5	
Noord	VN.i.5	ScH	10,0		50	Heesters vakbeplanting	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	5		30-40		C1,5	
Noord	VN.i.6	ScH	57,0		285	Heesters vakbeplanting	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	5		30-40		C1,5	
Noord	VN.i.7	Fs	68,0		816	Blokhaag	Fagus sylvatica	12		80-100		wg	
Noord	VN.i.7	Fs			60	Haag	Fagus sylvatica			80-100		wg	
Noord	VN.i.8	EfDB	15,0		75	Bodembedekker	Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'	5		30-40		C1,5	
Noord	VN.i.9	DgN	6,0	30	Heesters vakbeplanting	Deutzia gracilis 'Nikko'	5	30-40	C1,5				
Noord	VN.i.9	SaDR	2,0	10	Heesters vakbeplanting	Spiraea alba 'Du Roi'	5	30-40	C1,5				
Noord	VN.i.9	SH	1,0	9	Vaste planten	Sedum 'Herbstfreude'	9	P9					
Noord	VN.i.10	RfG	21,0	147	Vaste planten	Rudbeckia fulgida 'Goldstrum'	7	P9					
Noord	VN.i.10	SH	4,0	36	Vaste planten	Sedum 'Herbstfreude'	9	P9					
Noord	VN.i.11	LnM	100,0	500	Bodembedekker	Lonicera nitida 'Maignun'	5	20-30	C1,5				
Noord	VN.i.12	CcS	35,0	175	Bodembedekker	Cotoneaster cochleatus 'Schneider'	5	30-40	C1,5				
Noord	VN.o.1	LnM	63,6		318	Bodembedekker	Lonicera nitida 'Maignun'	5		20-30	1+2	C1,5	
Noord	VN.o.2	HiR	36,7		184	Heesters vakbeplanting	Hypericum x inodorum 'Rheingold'	5		30-40		C1,5	
Noord	VN.o.3	PIMV	25,5		128	Heesters vakbeplanting	Prunus laurocerasus 'Mount Vernon'	5		25-30		C1,5	
Noord	VN.o.4	Ls	17,9		125	Vaste planten	Luzula sylvatica	7		P9			
Noord	VN.o.4	EfDB	30,9		155	Bodembedekker	Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'	5		30-40		C1,5	
Noord	VN.o.5	Hh	131,7		922	Bodembedekker	Hedera helix	7		P9			
Noord	VN.o.6	GcC	14,7		132	Vaste planten	Geranium x cantabrigiense 'Cambridge'	9		P9			
Noord	VN.o.6	NfSHG	32,3		226	Vaste planten	Nepeta x faassenii 'Six Hill's Giant'	7		P9			
Noord	VN.o.6	AaA	13,7		123	Vaste planten	Aster ageratoides 'Asran'	9		P9			
Noord	VN.o.7	GcC	22,0		198	Vaste planten	Geranium x cantabrigiense 'Cambridge'	9		P9			
Noord	VN.o.8	NfSHG	31,0		217	Vaste planten	Nepeta x faassenii 'Six Hill's Giant'	7		P9			
Noord	VN.o.8	Pa	22,1		155	Vaste planten	Persicaria amplexicaulis	7		P9			
Noord	VN.o.8	SH	31,5		284	Vaste planten	Sedum 'Herbstfreude'	9		P9			
Noord	VN.b.1	Lv	57,3		688	Haag	Ligustrum vulgare	12		80-100	1+2	wg	

EISEN EN VOORWAARDEN

Algemene eisen plantmateriaal:

- Het materiaal moet genetisch zuiver, soortecht en vrij zijn van schadelijke ziekten en plagen.
 - Alle leveringen franco op de plantlocatie te leveren, verpakkingskosten, laad- en loskosten en transportkosten zijn bij de leverantieprijs inbegrepen
 - Het plantmateriaal moet per stuk of verpakkingseenheid gelabeld zijn middels een Standaard etiket met o.a. soortnaam, cultivarnaam, aantal, maatvoering en ordernummer
- Niet voldoende of onduidelijk geëtiketteerde soorten cq materialen worden retour gezonden om alsnog geëtiketteerd te worden, dit zonder dat daar voor de opdrachtgever kosten aan verbonden zijn.

Keuren plantmateriaal

- Alle plantmaterialen worden voorafgaand aan het planten door of namens de directie op het werkterrein gekeurd.
- De leverantie voldoet minimaal aan de kwaliteit van de partij en/ of voorbeeld beoordeeld tijdens voorkeuring

Kwaliteitscertificaten van het plantmateriaal

- Al het plantmateriaal dient duurzaam gekweekt te zijn, indien een certificaat vereist is staat dit separaat in de plantlijst vermeld.
- Indien plantmateriaal met gewenst certificaat aantoonbaar niet verkrijgbaar is of niet voldoet aan gestelde kwalitatieve eisen wordt onderstaande mate van duurzaamheid geaccepteerd:
- Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met EKO productcertificaat (SKAL gecertificeerd bedrijf)
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met Milieukeur bedrijfscertificaat (SMK gecertificeerd)
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met MPS-QualiTree bedrijfscertificaat
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met MPS bedrijfscertificaat
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met ISO 14001 milieumanagementsysteem
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen welke voldoen aan de Standaard kwaliteitskeuring van NAKTuinbouw.
- Geselecteerde herkomsten (NAKTuinbouw) dienen opgenomen te zijn in de 8e Rassenlijst voor Bomen en geleverd te worden met bijbehorend certificaat

Transport en opslag

- Laden en lossen bomen d.m.v. kluihaken, ter voorkoming van stamschade
 - Keren opslag en overslag beperken
 - Plantmateriaal beschermen d.m.v. adequate verpakking of afdekking, zodat schade en uitdroging wordt voorkomen
- Voor verdere eisen aan het vervoeren en behandelen plantmateriaal wordt verwezen naar paragraaf 51.02 in deel 3 van het bestek.*

AFKORTINGEN

zk	zonder kluit
2xv	aantal keer verplant
12-14	stamomvang op 1meter boven de stamvoet
80-100	hoogte plantmateriaal
0+1	bewortelde wortelstekken
0+2 af 3 tak	2-jarig vaststaande winterstekken, met min. 3 takken
struik, 4tak	meerderjarig plantmateriaal, struikvorm, met min. 4 takken
1+2 struik	3-jarige verplante zaailingen, struikvorm
1+1 af 2 tak	2-jarige verplante zaailingen, met min. 2 takken
A- kwaliteit	goed vertakt wortelgoed