

PLANTLIJST										projectnr. : 724210041			
PROJECT										datum : 29-9-2021			
OPDRACHTGEVER										status : Definitief			
gemeente Venlo										besteknr: BVBB21.001			
													
stadsdeel	locatienr.	plantcode	m2	m1	stuks	Type beplanting	soort	st/m²	st/m'	maat/ hoogte	kwaliteit	omschrijving	opmerking
Oost	VO.i.1	GcC	5,0		45	Vaste planten	Geranium x cantabrigiense 'Cambridge'	9		P9			
Oost	VO.i.1	HsFMN	5,0		15	Heesters vakbeplanting	Hydrangea serrata 'Forget Me Not'	3		30-40		C1,5	
Oost	VO.i.1	PIOL	25,0		125	Heesters vakbeplanting	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	5		30-40		C1,5	
Oost	VO.i.1	-	171,3			Gazon	Grasmengsel						
Oost	VO.i.2	Hh	12,0		84	Bodembedekker	Hedera helix	7		P9			
Oost	VO.i.3	Cb	2,0		24	Haag	Carpinus betulus	12		80-100	1+2	wg	
Oost	VO.i.3	Hh	20,0		140	Bodembedekker	Hedera helix	7		P9			
Oost	VO.i.4	HH	3,0		15	Heesters vakbeplanting	Hypericum 'Hidcote'	5		40-60		C2	
Oost	VO.o.1	Fs		90,2	451	Haag	Fagus sylvatica		5,0	80-100	1+2	wg	
Oost	VO.o.1	RfG	14,7		103	Vaste planten	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'	7		P9			
Oost	VO.o.1	Pa	9,0		63	Vaste planten	Persicaria amplexicaulis	7		P9			
Oost	VO.o.1	CdEA	30,1		90	Heesters vakbeplanting	Callicarpa dichotoma 'Earley Amethyst'	3		40-50		C2	
Oost	VO.o.1	BfPDP	16,0		48	Heesters vakbeplanting	Buddleja flutterby 'Petite Dark Pink'	3		P9			
Oost	VO.o.2	Ls	21,6		151	Vaste planten	Luzula sylvatica	7		P9			
Oost	VO.o.2	GcC	28,4		256	Vaste planten	Geranium x cantabrigiense 'Cambridge'	9		P9			
Oost	VO.o.2	Wt	10,3		72	Vaste planten	Waldsteinia ternata	7		P9			
Oost	VO.o.2	AaA	16,1		145	Vaste planten	Aster ageratoides 'Asran'	9		P9			
Oost	VO.o.2	HsFMN	15,9		48	Heesters vakbeplanting	Hydrangea serrata 'Forget Me Not'	3		30-40		C1,5	
Oost	VO.o.3	AaA	23,9		215	Vaste planten	Aster ageratoides 'Asran'	9		P9			
Oost	VO.o.3	DsB	28,9		145	Heesters vakbeplanting	Diervilla sessifolia 'Butterfly'	5		30-40		C1,5	
Oost	VO.o.3	CcBS	23,9		120	Heesters vakbeplanting	Caryopteris clandonensis 'Blauer Spatz'	5		30-40		C1,5	
Oost	VO.o.3	SjGP	27,2		136	Heesters vakbeplanting	Spiraea japonica 'Golden Princess'	5		25-30		C1,5	
Oost	VO.o.3	BdEB	1,0		1	Solitaire heester	Buddleja davidii 'Ellen's Blue'			150-175		mk	solitair, 5-8 tak
Oost	VO.o.3	Al	1,0		1	Solitaire heester	Amelanchier lamarckii			150-175		mk	solitair, 5-8 tak
Oost	VO.o.4	SdMB	343,4		1717	Heesters vakbeplanting	Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry'	5		40-50		C1,5	
Oost	VO.o.4	DgN	61,3		307	Heesters vakbeplanting	Deutzia gracilis 'Nikko'	5		25-30		C1,5	
Oost	VO.o.4	MaA	136,0		680	Heesters vakbeplanting	Mahonia aquifolium 'Apollo'	5		25-30		mk	
Oost	VO.o.4	ScG	104,6		314	Heesters vakbeplanting	Spiraea cinerea 'Grefsheim'	3		40-50		C2	
Oost	VO.o.4	LtLT	108,1		324	Heesters vakbeplanting	Ligustrum tschonoskii 'Little Thomas'	3		40-50		C2	
Oost	VO.o.4	PIOL	120,6		603	Heesters vakbeplanting	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	5		30-40		C1,5	
Oost	VO.o.4	BfA	153,1		766	Heesters vakbeplanting	Berberis x frikartii 'Amstelveen'	5		30-40		C1,5	
Oost	VO.o.4	DsB	209,8		1049	Heesters vakbeplanting	Diervilla sessifolia 'Butterfly'	5		30-40		C1,5	
Oost	VO.o.4	Al	27,0		27	Bosplantsoen	Amelanchier lamarckii	1		100-125	1+1	wg	af 3 tak, in groepen van ca. 10 st.
Oost	VO.o.4	-	348,4			Gazon	Grasmengsel						
Oost	VO.o.5	EfDB	18,3		92	Bodembedekker	Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'	5		30-40		C1,5	
Oost	VO.o.5	GcC	20,6		185	Vaste planten	Geranium x cantabrigiense 'Cambridge'	9		P9			
Oost	VO.o.5	Ls	23,8		167	Vaste planten	Luzula sylvatica	7		P9			
Oost	VO.o.5	ScG	17,2		86	Heesters vakbeplanting	Spiraea cinerea 'Greffsheim'	5		40-60		C2	
Oost	VO.o.5	DsB	16,7		84	Heesters vakbeplanting	Diervilla sessifolia 'Butterfly'	5		30-40		C1,5	
Oost	VO.o.5	BdEB	3,0		3	Solitaire heester	Buddleja davidii 'Ellen's Blue'			150-175		mk	solitair, 5-8 tak
Oost	VO.o.6	PcRC	26,4		132	Bodembedekker	Pyracantha coccinea 'Red Cushion'	5		30-40		C1,5	
Oost	VO.o.6	Ls	27,8		195	Vaste planten	Luzula sylvatica	7		P9			

PLANTLIJST PROJECT OPDRACHTGEVER										Bestek groot onderhoud en omvorming bomen en beplanting gemeente Venlo		projectnr. : 724210041 datum : 29-9-2021 status : Definitief besteknr: BVBB21.001					
stadsdeel	locatienr.	plantcode	m2	m1	stuks	Type beplanting	soort	st/m²	st/m'	maat/ hoogte	kwaliteit	omschrijving	opmerking				
Oost	VO.o.6	SdMB	44,3	218,0	222	Heesters vakbeplanting	Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry'	5	5,0	40-50	1+2	C1,5	haag met dubbele rij				
Oost	VO.o.6	CsWB	38,5		116	Heesters vakbeplanting	Cornus sanguinea 'Winter Beauty'	3		30-40		C1,5					
Oost	VO.o.7	Fs			1090	Haag	Fagus sylvatica			80-100		wg					
Oost	VO.o.7	PIOL	92,4		462	Heesters vakbeplanting	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	5		30-40		C1,5					
Oost	VO.o.8	PIOL	21,6		108	Heesters vakbeplanting	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	5		30-40		C1,5					
Oost	VO.o.8	SjM	17,5		88	Heesters vakbeplanting	Spiraea japonica 'Manon'	5		25-30		C1,5					
Oost	VO.o.8	CsK	15,3		77	Heesters vakbeplanting	Cornus sericea 'Kelseyi'	5		30-40		C1,5					
Oost	VO.o.8	DgN	12,2		61	Heesters vakbeplanting	Deutzia gracilis 'Nikko'	5		25-30		C1,5					
Oost	VO.o.8	ScG	33,4		167	Heesters vakbeplanting	Spiraea cinerea 'Greffsheim'	5		40-60		C2					
Oost	VO.o.9	HiR	29,2		146	Heesters vakbeplanting	Hypericum x inodorum 'Rheingold'	5		30-40		C1,5					
Oost	VO.o.10	Hh	9,2	64	Bodembedekker	Hedera helix	7		P9								
Oost	VO.b.4	CsCB	7,0		49	Bodembedekker	Cotoneaster x suecicus 'Coral Beauty'	7		P9	1+2	wg					
Oost	VO.b.15	Ac	11,8		142	Blokhaag	Acer campestre	12		80-100							
Oost	VO.b.26	PcRC	4,8		24	Bodembedekker	Pyracantha coccinea 'Red Cushion'	5		30-40				C1,5			

PLANTLIJST											projectnr. : 724210041					
PROJECT											datum : 29-9-2021					
OPDRACHTGEVER											status : Definitief					
Bestek groot onderhoud en omvorming bomen en beplanting											besteknr: BVBB21.001					
gemeente Venlo																
stadsdeel	locatienr.	plantcode	m2	m1	stuks	Type beplanting	soort			st/m²	st/m¹	maat/ hoogte	kwaliteit	omschrijving	opmerking	

EISEN EN VOORWAARDEN

Algemene eisen plantmateriaal:

- Het materiaal moet genetisch zuiver, soortecht en vrij zijn van schadelijke ziekten en plagen.
 - Alle leveringen franco op de plantlocatie te leveren, verpakkingskosten, laad- en loskosten en transportkosten zijn bij de leverantieprijs inbegrepen
 - Het plantmateriaal moet per stuk of verpakkingseenheid gelabeld zijn middels een Standaard etiket met o.a. soortnaam, cultivarnaam, aantal, maatvoering en ordernummer
- Niet voldoende of onduidelijk geëtiketteerde soorten cq materialen worden retour gezonden om alsnog geëtiketteerd te worden, dit zonder dat daar voor de opdrachtgever kosten aan verbonden zijn.

Keuren plantmateriaal

- Alle plantmaterialen worden voorafgaand aan het planten door of namens de directie op het werkterrein gekeurd.
- De leverantie voldoet minimaal aan de kwaliteit van de partij en/ of voorbeeld beoordeeld tijdens voorkeuring

Kwaliteitscertificaten van het plantmateriaal

- Al het plantmateriaal dient duurzaam gekweekt te zijn, indien een certificaat vereist is staat dit separaat in de plantlijst vermeld.
- Indien plantmateriaal met gewenst certificaat aantoonbaar niet verkrijgbaar is of niet voldoet aan gestelde kwalitatieve eisen wordt onderstaande mate van duurzaamheid geaccepteerd:
- Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met EKO productcertificaat (SKAL gecertificeerd bedrijf)
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met Milieukeur bedrijfscertificaat (SMK gecertificeerd)
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met MPS-QualiTree bedrijfscertificaat
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met MPS bedrijfscertificaat
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met ISO 14001 milieumanagementsysteem
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen welke voldoen aan de Standaard kwaliteitskeuring van NAKTuinbouw.
- Geselecteerde herkomsten (NAKTuinbouw) dienen opgenomen te zijn in de 8e Rassenlijst voor Bomen en geleverd te worden met bijbehorend certificaat

Transport en opslag

- Laden en lossen bomen d.m.v. kluithaken, ter voorkoming van stamschade
 - Keren opslag en overslag beperken
 - Plantmateriaal beschermen d.m.v. adequate verpakking of afdekking, zodat schade en uitdroging wordt voorkomen
- Voor verdere eisen aan het vervoeren en behandelen plantmateriaal wordt verwezen naar paragraaf 51.02 in deel 3 van het bestek.

AFKORTINGEN

zk	zonder kluit
2xv	aantal keer verplant
12-14	stamomvang op 1meter boven de stamvoet
80-100	hoogte plantmateriaal
0+1	bewortelde wortelstekken
0+2 af 3 tak	2-jarig vaststaande winterstekken, met min. 3 takken
struik, 4tak	meerderjarig plantmateriaal, struikvorm, met min. 4 takken
1+2 struik	3-jarige verplante zaailingen, struikvorm
1+1 af 2 tak	2-jarige verplante zaailingen, met min. 2 takken
A- kwaliteit	goed vertakt wortelgoed