

PLANTLIJST										projectnr. : 724210041			
PROJECT										datum : 29-9-2021			
OPDRACHTGEVER										status : Definitief			
gemeente Venlo										besteknr: BVBB21.001			
													
stadsdeel	locatienr.	plantcode	m2	m1	stuks	Type beplanting	soort	st/m²	st/m'	maat/ hoogte	kwaliteit	omschrijving	opmerking
West	VW.i.1	Cb	20,0		240	Haag	Carpinus betulus	12		80-100		wg	
West	VW.o.1	GcC	24,6		221	Vaste planten	Geranium x cantabrigiense 'Cambridge'	9		P9			
West	VW.o.1	NfSHG	47,4		332	Vaste planten	Nepeta x faassenii 'Six Hill's Giant'	7		P9			
West	VW.o.1	RfG	23,3		163	Vaste planten	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'	7		P9			
West	VW.o.1	LaH	25,6		179	Vaste planten	Lavandula angustifolia 'Hidcote'	7		P9			
West	VW.o.1	Pa	17,0		119	Vaste planten	Persicaria amplexicaulis	7		P9			
West	VW.o.1	SnM	45,2		316	Vaste planten	Salvia nemerosa 'Mainacht'	7		P9			
West	VW.o.1	Lml	31,1		218	Vaste planten	Liriope muscari 'Ingwersen'	7		P9			
West	VW.o.2	Ac	24,0		288	Blokhaag	Acer campestre	12		80-100	1+2	wg	
West	VW.o.3	CdEA	87,4		262	Heesters vakbeplanting	Callicarpa dichotoma 'Earley Amethyst'	3		40-50		C2	
West	VW.o.3	CsWB	44,9		135	Heesters vakbeplanting	Cornus sanguinea 'Winter Beauty'	3		30-40		C1,5	
West	VW.o.3	LtLT	70,0		210	Heesters vakbeplanting	Ligustrum tschonoskii 'Little Thomas'	3		40-50		C2	
West	VW.o.3	ScG	90,7		272	Heesters vakbeplanting	Spiraea cinerea 'Grefsheim'	3		40-50		C2	
West	VW.o.3	PIM	69,9		350	Heesters vakbeplanting	Prunus laurocerasus 'Mano'	5		30-40		C1,5	
West	VW.o.3	SdMB	80,8		404	Heesters vakbeplanting	Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry'	5		40-50		C1,5	
West	VW.o.3	Vo			1	Solitaire heester	Viburnum opulus			100-125		mk	solitair, 3-5 tak
West	VW.o.3	Ee			1	Solitaire heester	Euonymus europaeus			100-125		mk	solitair, 3-5 tak
West	VW.o.3	Cm			2	Solitaire heester	Crataegus monogyna			100-125		mk	solitair, 3-5 tak
West	VW.o.3	Al			3	Solitaire heester	Amelanchier lamarckii			150-175		mk	solitair, 5-8 tak
West	VW.o.4	PIM	299,9		1500	Heesters vakbeplanting	Prunus laurocerasus 'Mano'	5		30-40		C1,5	
West	VW.o.4	BfA	421,1		2106	Heesters vakbeplanting	Berberis x frikartii 'Amstelveen'	5		30-40		C1,5	
West	VW.o.4	Sc	297,5		1488	Heesters vakbeplanting	Symphoricarpos x chenaultii	5		30-40		C1,5	
West	VW.o.5	DsB	37,7		189	Heesters vakbeplanting	Diervilla sessifolia 'Butterfly'	5		30-40		C1,5	
West	VW.o.5	DgN	22,9		115	Heesters vakbeplanting	Deutzia gracilis 'Nikko'	5		25-30		C1,5	
West	VW.o.5	HpDLD	20,4		61	Heesters vakbeplanting	Hydrangea paniculata 'Dart's Little Dot'	3		30-40		C1,5	
West	VW.o.5	BfPDP	9,7		29	Heesters vakbeplanting	Buddleja flutterby 'Petite Dark Pink'	3		P9			
West	VW.o.6	DsB	20,1		101	Heesters vakbeplanting	Diervilla sessifolia 'Butterfly'	5		30-40		C1,5	
West	VW.o.6	SjM	42,4		212	Heesters vakbeplanting	Spiraea japonica 'Manon'	5		25-30		C1,5	
West	VW.o.6	HiR	36,2		181	Heesters vakbeplanting	Hypericum x inodorum 'Rheingold'	5		30-40		C1,5	
West	VW.o.7	CcBS	42,7		214	Heesters vakbeplanting	Caryopteris clandonensis 'Blauer Spatz'	5		30-40		C1,5	
West	VW.o.7	DsB	63,4		317	Heesters vakbeplanting	Diervilla sessifolia 'Butterfly'	5		30-40		C1,5	
West	VW.o.7	-	29,5			Gazon	Grasmengsel						
West	VW.o.8	PIOL	140,2		701	Heesters vakbeplanting	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	5		30-40		C1,5	
West	VW.o.8	SbT	55,2		276	Heesters vakbeplanting	Spiraea betulifolia 'Tor'	5		25-30		C1,5	
West	VW.o.8	ScH	84,3		422	Heesters vakbeplanting	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	5		30-40		C1,5	
West	VW.o.8	HiR	70,5		353	Heesters vakbeplanting	Hypericum x inodorum 'Rheingold'	5		30-40		C1,5	
West	VW.o.8	CsWB	16,6		50	Heesters vakbeplanting	Cornus sanguinea 'Winter Beauty'	3		30-40		C1,5	
West	VW.o.9	SjG	35,6		178	Heesters vakbeplanting	Spiraea japonica 'Genpei'	5		25-30		C1,5	
West	VW.o.10	GcC	28,2		254	Vaste planten	Geranium x cantabrigiense 'Cambridge'	9		P9			
West	VW.o.10	Ls	26,5		186	Vaste planten	Luzula sylvatica	7		P9			
West	VW.o.11	Cb		45,0	225	Haag	Carpinus betulus		5,0	80-100	1+2	wg	
West	VW.o.11	SdMB	167,0		835	Heesters vakbeplanting	Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry'	5		40-50		C1,5	

PLANTLIJST										projectnr. : 724210041			
PROJECT										datum : 29-9-2021			
OPDRACHTGEVER										status : Definitief			
Bestek groot onderhoud en omvorming bomen en beplanting										besteknr: BVBB21.001			
gemeente Venlo													
stadsdeel	locatienr.	plantcode	m2	m1	stuks	Type beplanting	soort	st/m²	st/m'	maat/ hoogte	kwaliteit	omschrijving	opmerking
West	VW.o.11	DgN	142,5		713	Heesters vakbeplanting	Deutzia gracilis 'Nikko'	5		25-30		C1,5	solitair, 5-8 tak
West	VW.o.11	MaA	236,4		1182	Heesters vakbeplanting	Mahonia aquifolium 'Apollo'	5		25-30		mk	
West	VW.o.11	ScG	38,0		114	Heesters vakbeplanting	Spiraea cinerea 'Grefsheim'	3		40-50		C2	
West	VW.o.11	SjG	43,4		217	Heesters vakbeplanting	Spiraea japonica 'Genpei'	5		25-30		C1,5	
West	VW.o.11	BdEB	9,0		9	Solitaire heester	Buddleja davidii 'Ellen's Blue'			150-175		mk	
West	VW.o.12	Cb		51,9	260	Haag	Carpinus betulus		5,0	80-100	1+2	wg	
West	VW.o.12	CdEA	30,8		92	Heesters vakbeplanting	Callicarpa dichotoma 'Earley Amethyst'	3		40-50		C2	
West	VW.o.12	DgN	79,9		400	Heesters vakbeplanting	Deutzia gracilis 'Nikko'	5		25-30		C1,5	
West	VW.o.12	DsB	51,6		258	Heesters vakbeplanting	Diervilla sessifolia 'Butterfly'	5		30-40		C1,5	
West	VW.o.12	MaA	56,9		285	Heesters vakbeplanting	Mahonia aquifolium 'Apollo'	5		25-30		mk	
West	VW.o.12	ScH	58,5		293	Heesters vakbeplanting	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	5		30-40		C1,5	
West	VW.o.12	CsWB	14,0		42	Heesters vakbeplanting	Cornus sanguinea 'Winter Beauty'	3		30-40		C1,5	
West	VW.o.13	AaA	46,9		422	Vaste planten	Aster ageratoides 'Asran'	9		P9			
West	VW.o.13	GcC	30,4		274	Vaste planten	Geranium x cantabrigiense 'Cambridge'	9		P9			
West	VW.o.13	Ls	36,9		258	Vaste planten	Luzula sylvatica	7		P9			
West	VW.o.14	CdEA	31,9		96	Heesters vakbeplanting	Callicarpa dichotoma 'Earley Amethyst'	3		40-50		C2	
West	VW.o.14	CsWB	38,7		116	Heesters vakbeplanting	Cornus sanguinea 'Winter Beauty'	3		30-40		C1,5	
West	VW.o.14	LtLT	55,9		168	Heesters vakbeplanting	Ligustrum tschonoskii 'Little Thomas'	3		40-50		C2	
West	VW.o.14	ScG	49,2		148	Heesters vakbeplanting	Spiraea cinerea 'Grefsheim'	3		40-50		C2	
West	VW.o.14	ScH	56,7		284	Heesters vakbeplanting	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	5		30-40		C1,5	
West	VW.o.14	BfA	48,6		243	Heesters vakbeplanting	Berberis x frikartii 'Amstelveen'	5		30-40		C1,5	
West	VW.o.14	Vo	29,1		29	Bosplantsoen	Viburnum opulus	1		100-125	1+1	wg	af 3 tak, in groepen van ca. 10 st.
West	VW.o.14	Ee	29,1		29	Bosplantsoen	Euonymus europaeus	1		100-125	1+1	wg	af 3 tak, in groepen van ca. 10 st.
West	VW.o.14	Cm	29,1		29	Bosplantsoen	Crataegus monogyna	1		100-125	1+1	wg	af 3 tak, in groepen van ca. 10 st.
West	VW.o.14	Al	29,1		29	Bosplantsoen	Amelanchier lamarckii	1		100-125	1+1	wg	af 3 tak, in groepen van ca. 10 st.
West	VW.o.15	SjG	26,0		130	Heesters vakbeplanting	Spiraea japonica 'Genpei'	5		25-30		C1,5	
West	VW.o.15	DsB	14,6		73	Heesters vakbeplanting	Diervilla sessifolia 'Butterfly'	5		30-40		C1,5	
West	VW.b.6	EfDB	9,2		46	Bodembedekker	Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'	5		30-40		C1,5	

PLANTLIJST										projectnr. : 724210041					
PROJECT										datum : 29-9-2021					
OPDRACHTGEVER										status : Definitief					
Bestek groot onderhoud en omvorming bomen en beplanting										besteknr: BVBB21.001					
gemeente Venlo															
stadsdeel	locatienr.	plantcode	m2	m1	stuks	Type beplanting		soort	st/m²	st/m¹	maat/ hoogte	kwaliteit	omschrijving	opmerking	

EISEN EN VOORWAARDEN

Algemene eisen plantmateriaal:

- Het materiaal moet genetisch zuiver, soortecht en vrij zijn van schadelijke ziekten en plagen.
 - Alle leveringen franco op de plantlocatie te leveren, verpakkingskosten, laad- en loskosten en transportkosten zijn bij de leverantieprijs inbegrepen
 - Het plantmateriaal moet per stuk of verpakkingseenheid gelabeld zijn middels een Standaard etiket met o.a. soortnaam, cultivarnaam, aantal, maatvoering en ordernummer
- Niet voldoende of onduidelijk geëtiketteerde soorten cq materialen worden retour gezonden om alsnog geëtiketteerd te worden, dit zonder dat daar voor de opdrachtgever kosten aan verbonden zijn.

Keuren plantmateriaal

- Alle plantmaterialen worden voorafgaand aan het planten door of namens de directie op het werkterrein gekeurd.
- De leverantie voldoet minimaal aan de kwaliteit van de partij en/ of voorbeeld beoordeeld tijdens voorkeuring

Kwaliteitscertificaten van het plantmateriaal

- Al het plantmateriaal dient duurzaam gekweekt te zijn, indien een certificaat vereist is staat dit separaat in de plantlijst vermeld.
- Indien plantmateriaal met gewenst certificaat aantoonbaar niet verkrijgbaar is of niet voldoet aan gestelde kwalitatieve eisen wordt onderstaande mate van duurzaamheid geaccepteerd:
- Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met EKO productcertificaat (SKAL gecertificeerd bedrijf)
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met Milieukeur bedrijfscertificaat (SMK gecertificeerd)
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met MPS-QualiTree bedrijfscertificaat
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met MPS bedrijfscertificaat
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met ISO 14001 milieumanagementsysteem
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen welke voldoen aan de Standaard kwaliteitskeuring van NAKTuinbouw.
- Geselecteerde herkomsten (NAKTuinbouw) dienen opgenomen te zijn in de 8e Rassenlijst voor Bomen en geleverd te worden met bijbehorend certificaat

Transport en opslag

- Laden en lossen bomen d.m.v. kluithaken, ter voorkoming van stamschade
 - Keren opslag en overslag beperken
 - Plantmateriaal beschermen d.m.v. adequate verpakking of afdekking, zodat schade en uitdroging wordt voorkomen
- Voor verdere eisen aan het vervoeren en behandelen plantmateriaal wordt verwezen naar paragraaf 51.02 in deel 3 van het bestek.

AFKORTINGEN

zk	zonder kluit
2xv	aantal keer verplant
12-14	stamomvang op 1meter boven de stamvoet
80-100	hoogte plantmateriaal
0+1	bewortelde wortelstekken
0+2 af 3 tak	2-jarig vaststaande winterstekken, met min. 3 takken
struik, 4tak	meerderjarig plantmateriaal, struikvorm, met min. 4 takken
1+2 struik	3-jarige verplante zaailingen, struikvorm
1+1 af 2 tak	2-jarige verplante zaailingen, met min. 2 takken
A- kwaliteit	goed vertakt wortelgoed