

PLANTLIJST										projectnr. : 724210041			
PROJECT										datum : 29-9-2021			
OPDRACHTGEVER										status : Definitief			
Bestek groot onderhoud en omvorming bomen en beplanting										besteknr: BVBB21.001			
gemeente Venlo													
stadsdeel	locatienr.	plantcode	m2	m1	stuks	Type beplanting	soort	st/m²	st/m'	maat/ hoogte	kwaliteit	omschrijving	opmerking
Zuid	VZ.o.1.1	SjGP	15,7		79	Heesters vakbeplanting	Spiraea japonica 'Golden Princess'	5		25-30		C1,5	
Zuid	VZ.o.1.1	EfDB	63,5		318	Bodembedekker	Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'	5		30-40		C1,5	
Zuid	VZ.o.1.2	PfL	26,2		131	Heesters vakbeplanting	Potentilla fruticosa 'Limelight'	5		30-40		C1,5	
Zuid	VZ.o.1.2	HiR	56,5		283	Heesters vakbeplanting	Hypericum x inodorum 'Rheingold'	5		30-40		C1,5	
Zuid	VZ.o.1.2	SbT	38,2		191	Heesters vakbeplanting	Spiraea betulifolia 'Tor'	5		25-30		C1,5	
Zuid	VZ.o.2.1	Vo			2	Solitaire heester	Viburnum opulus			100-125		mk	solitair, 3-5 tak
Zuid	VZ.o.2.1	Ee			2	Solitaire heester	Euonymus europaeus			100-125		mk	solitair, 3-5 tak
Zuid	VZ.o.2.1	Cm			2	Solitaire heester	Crataegus monogyna			100-125		mk	solitair, 3-5 tak
Zuid	VZ.o.2.2	EfDB	31,0		155	Bodembedekker	Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'	5		30-40		C1,5	
Zuid	VZ.o.2.2	CcS	32,9		165	Bodembedekker	Cotoneaster cochleatus 'Schneider'	5		30-40		C1,5	
Zuid	VZ.o.2.2	BfA	24,0		120	Heesters vakbeplanting	Berberis x frikartii 'Amstelveen'	5		30-40		C1,5	
Zuid	VZ.o.3	PIG		13,6	27	Haag	Prunus laurocerasus 'Genolia'		2,0	100-125		mk	
Zuid	VZ.o.3	EfDB	57,7		289	Bodembedekker	Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'	5		30-40		C1,5	
Zuid	VZ.o.3	CsTS	62,9		315	Bodembedekker	Chaenomeles superba 'Texas Scarlet'	5		30-40		C1,5	
Zuid	VZ.o.3	SjGP	38,7		194	Heesters vakbeplanting	Spiraea japonica 'Golden Princess'	5		25-30		C1,5	
Zuid	VZ.o.3	ScH	40,6		203	Heesters vakbeplanting	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	5		30-40		C1,5	
Zuid	VZ.o.4.1	PcRC	20,4		102	Bodembedekker	Pyracantha coccinea 'Red Cushion'	5		30-40		C1,5	
Zuid	VZ.o.4.1	SdMB	44,4		222	Heesters vakbeplanting	Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry'	5		40-50		C1,5	
Zuid	VZ.o.4.1	Am	30,8		92	Heesters vakbeplanting	Aronia melanocarpa	3		50-60		C1,5	
Zuid	VZ.o.4.1	CsWB	42,5		128	Heesters vakbeplanting	Cornus sanguinea 'Winter Beauty'	3		30-40		C1,5	
Zuid	VZ.o.4.1	BdEB			1	Solitaire heester	Buddleja davidii 'Ellen's Blue'	1		150-175		mk	solitair, 5-8 tak
Zuid	VZ.o.4.1	CkCG			1	Solitaire heester	Cornus kousa 'China Girl'	1		150-175		mk	solitair, 5-8 tak
Zuid	VZ.o.4.2	ScH	62,5		313	Heesters vakbeplanting	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'	5		30-40		C1,5	
Zuid	VZ.o.5.1	DsB	31,5		158	Heesters vakbeplanting	Diervilla sessifolia 'Butterfly'	5		30-40		C1,5	
Zuid	VZ.o.5.1	CsK	31,6		158	Heesters vakbeplanting	Cornus sericea 'Kelseyi'	5		30-40		C1,5	
Zuid	VZ.o.5.2	SdMB	40,7		204	Heesters vakbeplanting	Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry'	5		40-50		C1,5	
Zuid	VZ.o.5.3	PIMV	36,2		181	Heesters vakbeplanting	Prunus laurocerasus 'Mount Vernon'	5		25-30		C1,5	
Zuid	VZ.o.5.3	Sd	36,1		181	Heesters vakbeplanting	Spiraea decumbens	5		25-30		C1,5	
Zuid	VZ.o.6.1	GcC	22,4		202	Vaste planten	Geranium x cantabrigiense 'Cambridge'	9		P9			
Zuid	VZ.o.6.1	Ls	47,2		330	Vaste planten	Luzula sylvatica	7		P9			
Zuid	VZ.o.6.1	NfSHG	23,6		165	Vaste planten	Nepeta x faassenii 'Six Hill's Giant'	7		P9			
Zuid	VZ.o.6.1	Tg	26,7		240	Vaste planten	Tellima grandiflora	9		P9			
Zuid	VZ.o.6.2	-	1116,0			Bloemenmengsel	Meerjarig bijenmengsel						
Zuid	VZ.o.6.3	Fs		7,0	35	Haag	Fagus sylvatica		5,0	80-100	1+2	wg	
Zuid	VZ.o.6.3	EfDB	111,9		560	Bodembedekker	Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'	5		30-40		C1,5	
Zuid	VZ.o.6.3	CcS	43,4		217	Bodembedekker	Cotoneaster cochleatus 'Schneider'	5		30-40		C1,5	
Zuid	VZ.o.6.3	DsB	84,6		423	Heesters vakbeplanting	Diervilla sessifolia 'Butterfly'	5		30-40		C1,5	
Zuid	VZ.o.6.3	HiR	74,4		372	Heesters vakbeplanting	Hypericum x inodorum 'Rheingold'	5		30-40		C1,5	
Zuid	VZ.o.6.3	CsK	54,9		275	Heesters vakbeplanting	Cornus sericea 'Kelseyi'	5		30-40		C1,5	
Zuid	VZ.o.7	Hh	48,2		337	Bodembedekker	Hedera helix	7		P9			
Zuid	VZ.o.7	Sd	83,0		415	Heesters vakbeplanting	Spiraea decumbens	5		25-30		C1,5	
Zuid	VZ.o.7	BtDD	64,0		320	Heesters vakbeplanting	Berberis thunbergii 'Dart's Defiance'	5		30-40		C2	

PLANTLIJST PROJECT OPDRACHTGEVER										Bestek groot onderhoud en omvorming bomen en beplanting gemeente Venlo				projectnr. : 724210041 datum : 29-9-2021 status : Definitief besteknr: BVBB21.001					
stadsdeel	locatienr.	plantcode	m2	m1	stuks	Type beplanting	soort	st/m²	st/m¹	maat/ hoogte	kwaliteit	omschrijving	opmerking						
Zuid	VZ.o.7	SjGP	83,8		419	Heesters vakbeplanting	Spiraea japonica 'Golden Princess'	5		25-30		C1,5							
Zuid	VZ.o.7	GcC	83,2		749	Vaste planten	Geranium x cantabrigiense 'Cambridge'	9		P9									
Zuid	VZ.o.7	Ls	83,0		581	Vaste planten	Luzula sylvatica	7		P9									
Zuid	VZ.o.8	DgN	66,8		334	Heesters vakbeplanting	Deutzia gracilis 'Nikko'	5		25-30		C1,5							
Zuid	VZ.o.8	SjM	53,0		265	Heesters vakbeplanting	Spiraea japonica 'Manon'	5		25-30		C1,5							
Zuid	VZ.b.3	MaA	4,8		24	Heesters vakbeplanting	Mahonia aquifolium 'Apollo'	5		25-30		mk							
Zuid	VZ.b.7	Ac	22,0		264	Blokhaag	Acer campestre	12		80-100	1+2	wg							
Zuid	VZ.b.13	LnE	21,3		107	Heesters vakbeplanting	Lonicera nitida 'Elegant'	5		30-40		C1,5							
Zuid	VZ.b.20	PIOL	10,2		51	Heesters vakbeplanting	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	5		30-40		C1,5							

PLANTLIJST											projectnr. : 724210041					
PROJECT											datum : 29-9-2021					
OPDRACHTGEVER											status : Definitief					
Bestek groot onderhoud en omvorming bomen en beplanting											besteknr: BVBB21.001					
gemeente Venlo																
stadsdeel	locatienr.	plantcode	m2	m1	stuks	Type beplanting	soort			st/m²	st/m¹	maat/ hoogte	kwaliteit	omschrijving	opmerking	

EISEN EN VOORWAARDEN

Algemene eisen plantmateriaal:

- Het materiaal moet genetisch zuiver, soortecht en vrij zijn van schadelijke ziekten en plagen.
 - Alle leveringen franco op de plantlocatie te leveren, verpakkingskosten, laad- en loskosten en transportkosten zijn bij de leverantieprijs inbegrepen
 - Het plantmateriaal moet per stuk of verpakkingseenheid gelabeld zijn middels een Standaard etiket met o.a. soortnaam, cultivarnaam, aantal, maatvoering en ordernummer
- Niet voldoende of onduidelijk geëtiketteerde soorten cq materialen worden retour gezonden om alsnog geëtiketteerd te worden, dit zonder dat daar voor de opdrachtgever kosten aan verbonden zijn.

Keuren plantmateriaal

- Alle plantmaterialen worden voorafgaand aan het planten door of namens de directie op het werkterrein gekeurd.
- De leverantie voldoet minimaal aan de kwaliteit van de partij en/ of voorbeeld beoordeeld tijdens voorkeuring

Kwaliteitscertificaten van het plantmateriaal

- Al het plantmateriaal dient duurzaam gekweekt te zijn, indien een certificaat vereist is staat dit separaat in de plantlijst vermeld.
- Indien plantmateriaal met gewenst certificaat aantoonbaar niet verkrijgbaar is of niet voldoet aan gestelde kwalitatieve eisen wordt onderstaande mate van duurzaamheid geaccepteerd:
- Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met EKO productcertificaat (SKAL gecertificeerd bedrijf)
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met Milieukeur bedrijfscertificaat (SMK gecertificeerd)
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met MPS-QualiTree bedrijfscertificaat
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met MPS bedrijfscertificaat
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met ISO 14001 milieumanagementsysteem
 - Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen welke voldoen aan de Standaard kwaliteitskeuring van NAKTuinbouw.
- Geselecteerde herkomsten (NAKTuinbouw) dienen opgenomen te zijn in de 8e Rassenlijst voor Bomen en geleverd te worden met bijbehorend certificaat

Transport en opslag

- Laden en lossen bomen d.m.v. kluithaken, ter voorkoming van stamschade
 - Keren opslag en overslag beperken
 - Plantmateriaal beschermen d.m.v. adequate verpakking of afdekking, zodat schade en uitdroging wordt voorkomen
- Voor verdere eisen aan het vervoeren en behandelen plantmateriaal wordt verwezen naar paragraaf 51.02 in deel 3 van het bestek.

AFKORTINGEN

zk	zonder kluit
2xv	aantal keer verplant
12-14	stamomvang op 1meter boven de stamvoet
80-100	hoogte plantmateriaal
0+1	bewortelde wortelstekken
0+2 af 3 tak	2-jarig vaststaande winterstekken, met min. 3 takken
struik, 4tak	meerderjarig plantmateriaal, struikvorm, met min. 4 takken
1+2 struik	3-jarige verplante zaailingen, struikvorm
1+1 af 2 tak	2-jarige verplante zaailingen, met min. 2 takken
A- kwaliteit	goed vertakt wortelgoed