

PLANTLIJST

PROJECT

OPDRACHTGEVER

Bestek groot onderhoud en omvorming bomen en beplanting
gemeente Venlo

projectnr. : 724210041

datum : 29-9-2021

status : Definitief

besteknr: BVBB21.001



Stadsdeel	locatienr.	boomcode	aantal	soort	geselecteerde herkomst	certificaat	nederlandse naam	menging	maat/ hoogte	kwaliteit	omschrijving	verplant	opmerking	st/m ²	st/m ¹	snoei	worteldip	voorkeuring
Bomen																		
West	VW.b.2	Fs	1	Fagus sylvatica	NED	EKO	gewone beuk		16-18		mk	3xv					ja	
West	VW.b.3	Fs	1	Fagus sylvatica	NED	EKO	gewone beuk		16-18		mk	3xv					ja	
West	VW.b.4	Sa	5	Sorbus aria	NED	EKO	meelbes		16-18		mk	3xv					ja	
West	VW.b.5	Cb	1	Catalpa bignonioides	NED	EKO	trompetboom		16-18		mk	3xv					ja	
West	VW.b.6	TcG	9	Tilia cordata 'Greenspire'	NED	EKO	kleinbladige linde		16-18		mk	3xv					ja	
West	VW.b.7	Tc	7	Tilia cordata	NED	EKO	kleinbladige linde		16-18		mk	3xv					ja	
West	VW.b.8	Tc	9	Tilia cordata	NED	EKO	kleinbladige linde		16-18		mk	3xv					ja	
West	VW.b.9	FsA	2	Fagus sylvatica 'Asplenifolia'	NED	EKO	varenbeuk		16-18		mk	3xv					ja	
West	VW.b.9	Qc	2	Quercus cerris	NED	EKO	moseik		16-18		mk	3xv					ja	
West	VW.b.9	Te	2	Tilia x europaea	NED	EKO	gewone linde		16-18		mk	3xv					ja	
West	VW.b.9	Gb	2	Ginkgo biloba	NED	EKO	Japanse notenboom		16-18		mk	3xv					ja	
West	VW.b.9	Zs	2	Zelkova serrata	NED	EKO	Japanse zelkova		16-18		mk	3xv					ja	
West	VW.b.9	Pa	2	Platanus x acerifolia	NED	EKO	plataan		16-18		mk	3xv					ja	
West	VW.b.10	Jr	4	Juglans regia	NED	EKO	gewone walnoot		10-12		wg	2xv					ja	
West	VW.b.11	Bn	1	Betula nigra	NED	EKO	zwarte berk		16-18		mk	3xv					ja	
West	VW.b.12	PhWC	2	Platanus x hispanica 'Woodside Column'	NED	EKO	Plataan		16-18		mk	3xv					ja	
West	VW.b.13	Ps	1	Prunus serrula	NED	EKO	Tibetaanse sierkers		16-18		mk	3xv					ja	

EISEN EN VOORWAARDEN

Algemene eisen plantmateriaal:

- Het materiaal moet genetisch zuiver, soortecht en vrij zijn van schadelijke ziekten en plagen.
 - Alle leveringen franco op de plantlocatie te leveren, verpakingskosten, laad- en loskosten en transportkosten zijn bij de leverantieprijs inbegrepen
 - Het plantmateriaal moet per stuk of verpakkingseenheid gelabeld zijn middels een Standaard etiket met o.a. soortnaam, cultivarnaam, aantal, maatvoering en ordernummer
- Niet voldoende of onduidelijk geëtiketteerde soorten cq materialen worden retour gezonden om alsnog geëtiketteerd te worden, dit zonder dat daar voor de opdrachtgever kosten aan verbonden zijn.

Keuren plantmateriaal

- Alle plantmaterialen worden voorafgaand aan het planten door of namens de directie op het werterrein gekeurd.
- Wanneer voorkeuring op de kwekerij vereist is, is dit separaat vermeld in de plantlijst
- De leverantie voldoet minimaal aan de kwaliteit van de partij en/ of voorbeeld beoordeeld tijdens voorkeuring

Kwaliteitscertificaten van het plantmateriaal

- Al het plantmateriaal dient duurzaam gekweekt te zijn, indien een certificaat vereist is staat dit separaat in de plantlijst vermeld.
- Indien plantmateriaal met gewenst certificaat aantoonbaar niet verkrijgbaar is of niet voldoet aan gestelde kwalitatieve eisen wordt onderstaande mate van duurzaamheid geaccepteerd:

- Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met EKO productcertificaat (SKAL gecertificeerd bedrijf)
- Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met Milieukeur bedrijfscertificaat (SMK gecertificeerd)
- Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met MPS-QualTree bedrijfscertificaat
- Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met MPS bedrijfscertificaat
- Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen met ISO 14001 milieumanagementsysteem
- Plantmateriaal afkomstig van kwekerijen welke voldoen aan de Standaard kwaliteitskeuring van NAKTuinbouw.

- Geselecteerde herkomsten (NAKtuinbouw) dienen opgenomen te zijn in de 8e Rassenlijst voor Bomen en geleverd te worden met bijbehorend certificaat

Aanvullende kwaliteitseisen bomen

- Alle voor dit bestek geleverde bomen moeten een goed ontwikkelde kroon, harttak en wortelgestel hebben en vrij zijn van beschadigingen.
- Laanbomen dienen een uniforme uitstraling te bezitten in snoei- en kweekwijze, maatvoering en moedermateriaal.
- Wanneer bomen plantklaar gesnoeid moeten worden, is dit separaat vermeld in de plantlijst en dient dit voor de keuring uitgevoerd te zijn.

Transport en opslag

- Laden en lossen bomen d.m.v. kluihaken, ter voorkoming van stamschade
- Keren opslag en overslag beperken
- Plantmateriaal beschermen d.m.v. adequate verpakking of afdekking, zodat schade en uitdroging wordt voorkomen

AFKORTINGEN

zk	zonder kluit
mk	met kluit
wg	wortelgoed
2xv	aantal keer verplant
12-14	stamomvang op 1meter boven de stamvoet
80-100	hoogte plantmateriaal
0+1	bewortelde wortelstekken
0+2 af 3 tak	2-jarig vaststaande winterstekken, met min. 3 takken
struik, 4tak	meerderjarig plantmateriaal, struikvorm, met min. 4 takken
1+2 struik	3-jarige verplante zaailingen, struikvorm
1+1 af 2 tak	2-jarige verplante zaailingen, met min. 2 takken
A- kwaliteit	goed vertakt wortelgoed