

.....

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UITHOORN EN
DE GEMEENTE OUDER-AMSTEL

BESTEKNR: 08-2021

projectnaam: Maai- en slootwerkzaamheden Uithoorn Ouder-Amstel 2022-2023

Status:	Definitief
Datum:	19-1-2022
Opgesteld door:	E. Valkenburg
Accoord projectleider:	P.M. Louwerse

01		1
Deel 1	Algemeen	2
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
07	KWALITEITSBORGING	3
08	VOERTAAL	3
09	SOCIAL RETURN	3
Deel 2.1	Algemene gegevens	4
01	TEKENINGEN	5
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03	KWALITEITSBORGING	5
04	BIJLAGEN	5
05	ADRESSEN	5
Deel 2.2	Nadere beschrijving	6
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	7
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	7
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	7
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	7
0	PERCEEL UITHOORN	8
1	ONDERHOUD BERMEN	8
10	MAAIEN UITZICHTHOEKEN	8
11	MAAIEN 1E METER BERMEN 1X PER JAAR	8
12	MAAIEN BERMEN 2X PER JAAR	9
121	MAAIEN EN AFVOEREN	9
13	MAAIEN BERMEN 1X PER JAAR	10
14	NATUURVRIENDELIJKE OEVERS	10
15	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	11
2	ONDERHOUD RIETKRAGEN	11
3	ONDERHOUD SLOTEN(KANTEN)	11
30	MAAIEN SLOOT(KANTEN) 1X PER JAAR	11
5	PERCEEL OUDER-AMSTEL	12
6	ONDERHOUD BERMEN	12
60	MAAIEN BERMEN 4X PER JAAR	12
61	MAAIEN BERMEN 1E METER 1X PER JAAR.	12
62	MAAIEN BERMEN 2X PER JAAR	13
63	MAAIEN RIETKRAGEN	13
64	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	14
7	ONDERHOUD SLOTEN(KANTEN)	14
70	MAAIEN SLOOT(KANTEN) 1X PER JAAR	14
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN	14
81	VERKEERSMAATREGELEN	15
Deel 3	Bepalingen	16
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	17
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	17
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	17
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	17
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	18
01 08	BIJDRAGEN	18
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	18
01 10	VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN	19
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	19
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	19
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	20
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	20
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	21
51	GROENVOORZIENING ALGEMEEN	22
51 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	22
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	22

62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	22
62 12	EISEN EN UITVOERING	22
62 14	RISICOVEDELING EN GARANTIES	23
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTING	23
01		24
01		25

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en wethouders van Uithoorn en Ouder-Amstel.

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door een vertegenwoordiger van uitvoeringsorganisatie Duo+.

1.03 LOCATIE

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de gemeente Uithoorn en Ouder-Amstel.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het maaien van bermen en taluds.
- b. het op rillen zetten en afvoeren van het vrijgekomen maaisel.
- c. het sloten van watergangen.
- d. het afvoeren van nat maaisel uit de watergang.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk heeft betrekking op onderhoudsjaren 2022 en 2023. Het werk uiterlijk opleveren op 31 december 2023. Met een eenzijdige verlengoptie van 1 jaar + 1 jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing..

1.07 KWALITEITSBORING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

1.08 VOERTAAL

Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal..

1.09 SOCIAL RETURN

De onderhavige opdracht is door de opdrachtgever aangemerkt als opdracht voor toepassing van Social Return, met het oogmerk werkgelegenheid en/of leerwerkplekken te creëren voor (een van) de in de bijlage Social Return genoemde doelgroepen.

De inschrijver is gedurende de gehele looptijd van deze opdracht verplicht 2% van de aanneemsom in te zetten ten behoeven van het realiseren van Social Return. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart inschrijver zich akkoord met de toepassing van Social Return.

Zie voor verdere voorwaarden de bijlage Social Return van dit bestek.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek horen de volgende tekeningen;

<u>Uithoorn:</u>	<u>Ouder-Amstel:</u>
- 08UTH01	- 08DvD01
- 08UTH02	- 08DvD02
- 08UTH03	- 08ODK01
- 08UTH04	- 08ODK02
- 08UTH05	- 08ODK03
- 08UTH06	- 08ODK04
- 08UTH07	- 08ODK05
- 08UTH08	- 08ODK06
- 08UTH09	- 08ODK07
- 08UTH10	- 08ODK08
- 08UTH11	- 08ODK09
- 08UTH12	- 08ODK10
- 08UTH13	- 08ODK11
- 08UTH14	- 08ODK12
- 08UTH15	- 08ODK13
- 08UTHW1	- 08ODK14

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De hoofdafmetingen en peilen zijn, voor zover van toepassing, weergegeven op de bestekstekeningen.

03 KWALITEITSBORING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.13.02 van de Standaard.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijfleidraad
- inschrijfstaat
- Inschrijfbiljet
- V&G plan
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Bijlage Social Return

05 ADRESSEN

Gemeentewerf Uithoorn
Industrieweg 25
1422 AH Uithoorn

Gemeentewerf Ouder-Amstel
Ambachtenstraat 84
1191 JN Ouderkerk aan de Amstel

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
0								PERCEEL UITHOORN Alle onderstaande besteksposten hebben betrekking op werkzaamheden in de gemeente Uithoorn			
1								ONDERHOUD BERMEN			
10								MAAIEN UITZICHTHOEKEN Betreft maaien van uitzichthoeken 1x per jaar. Uitvoeren in week 15, in overleg/ op aanwijz van directie.			
100010	512501							Maaian bermen en taluds. Betreft het maaien van uitzichthoeken in week 15. Inclusief maaien rond obstakels en langs randen. Te maaien uitzichthoeken op tekening aangegeven. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	184,00	V
11								MAAIEN 1E METER BERMEN 1X PER JAAR Betreft klepelen van de 1e meter van alle bermen in de gemeente Uithoorn. Frequentie 1x per jaar, uitvoering in overleg met de directie.			
110010	512501							Maaian bermen en taluds. Betreft klepelen van 1e meter van alle te maaien bermen. Incl. bijmaaien rondom obstakels. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.254,88	V
110020	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft bijmaaien rondom bomen in 1e meter van de bermen Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	6.500,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
12								MAAIEN BERMEN 2X PER JAAR Betreft 2 beurten per jaar over de looptijd van het bestek 1ste maaibeurt vanaf week 25. 2e maaibeurt start vanaf week 40, maaibeurt uiterlijk week 45 gereed. Bij bermen langs watergangen maaien tot waterlijn. Hoeveelheidsresultaatverplichting is hoeveelheid over de looptijd van het bestek			
121								MAAIEN EN AFVOEREN			
121010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft maaien van bermen en taluds, maaiwijze: maaien en afvoeren. Situatie volgens tekening. inclusief maaien van randen en langs obstakels. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar 9 Maaisel afvoeren volgens bestekspostnr. 121020	are	22.008,56	V
121020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft op rillen zetten en afvoeren maaisel vrijgekomen volgens bestekpostnr. 121010 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar Verhoef B.V. te Mijdrecht.. Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.	are	22.008,56	V
121030	512505							Bijmaaieren rondom bomen. Betreft bijmaaieren rondom bomen. Bomen in berm of talud Gerekend is met 2 beurten per jaar na maaien bermen volgens bestekspostnr. 121010	st	6.488,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
13								MAAIEN BERMEN 1X PER JAAR Betreft 1 beurt per jaar over de looptijd van het bestek Tijdstip uitvoering in overleg met directie. Bij bermen langs watergangen maaien tot waterlijn. Hoeveelheidsresultaatverplichting is hoeveelheid over de looptijd van het bestek.			
130010	512501							Maaaien bermen en taluds. Betreft maaaien van bermen en taluds, maaaiwijze: maaaien en afvoeren. Situatie volgens tekening. inclusief maaaien van randen en langs obstakels. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 9 Maaisel afvoeren volgens bestekspostnr. 130020.	are	75,40	V
130020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds. Betreft op rillen zetten en afvoeren maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 130010. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar Verhoef B.V. te Mijdrecht.. Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.	are	75,40	V
14								NATUURVRIENDELIJKE OEVERS Betreft 1 beurt per jaar. Tijdstip uitvoering in overleg met directie. Hoeveelheidsresultaatverplichting is hoeveelheid over looptijd van het bestek			
140010	511501							Maaaien bermen en taluds. Betreft maaaien van natuurvriendelijke oevers Situatie volgens tekening. Ecologisch beheer Langs watergang Horizontaal of met een talud tot 1:3 Aantal maaibeurten: 1 x per jaar 9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar Verhoef B.V. te Mijdrecht.. Stortkosten zijn voor rekening opdrachtgever	are	162,22	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
15								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
150010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen grof en fijn zwerfafval uit te maaien bermen. Werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren met inventarisatie flora- en fauna volgens bestekspostnr. 800010 en 800020	are	24.685,06	V	
		2						Betreft: onverhard terrein				
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		9						In te maaien bermen				
							9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf Uithoorn				
2								ONDERHOUD RIETKRAGEN Betreft maaien van rietkragen en afvoeren vrijgekomen maaisel. Betreft 1 beurt per jaar over de looptijd van het bestek. Uitvoeren 1e maaibeurt in week 10. Hoeveelheidsresultaatverplichting is de hoeveelheid over looptijd gehele bestek				
200010	511507							Maaien rietvegetatie. Betreft maaien van rietvegetatie. inclusief maaien van randen Gerekend is met een breedte van 1.5 m. Situatie volgens tekening Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond Aantal maaibeurten: 1 x per jaar	are	1.750,00	V	
		1						Maaisel verzamelen en vervoeren naar Verhoef B.V.. te Mijdrecht. Stortkosten voor rekening opdrachtgever.				
		8										
		1										
3								ONDERHOUD SLOTEN(KANTEN)				
30								MAAIEN SLOOT(KANTEN) 1X PER JAAR Gerekend is met 1 beurt per jaar gedurende de looptijd van het bestek. Uitvoering in najaar, na laatste maaibeurt volgens hoofdstuk 2. Hoeveelheidsresultaatverplichting is de hoeveelheid over looptijd gehele bestek.				
300010	511404							Uitmaaien nat profiel van watergang. Aantal maaibeurten: 1x per jaar Ecologisch beheer Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers	m	110.996,00	V	
		1						Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Verhoef B.V. te Mijdrecht. Stortkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.				
					4							
							9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								PERCEEL OUDER-AMSTEL Onderstaande besteksposten en werkzaamheden zijn van toepassing in de gemeente Ouder-Amstel			
6								ONDERHOUD BERMEN			
60								MAAIEN BERMEN 4X PER JAAR Betreft maaien bermen in Ronde Hoep, Binnenweg. Frequentie 4x per jaar, alleen de 1e meter, Tijdstip uitvoering in overleg met de directie. Hoeveelheidresultaatbepaling is de hoeveelheid overr gehele looptijd bestek.			
600010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft maaien van bermen in Ronde Hoep, Binnenweg. Alleen de 1e meter van de bermen maaien. Situatie volgens tekening. Incl. bijmaaien rondom obstakels. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 x per jaar	are	3.342,16	V
		1						1 Maaisel kneuzen en laten liggen			
		2									
			1								
				4							
600020	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft bijmaaien rondom bomen in 1e meter van te maaien bermen Bomen in berm of talud Gerekend is met 4 beurten per jaar	st	3.740,00	V
		2									
				2							
61								MAAIEN BERMEN 1E METER 1X PER JAAR. Betreft maaien 1e meter van alle overige bermen, 1x per jaar. Tijdstip uitvoering in overleg met directie.			
610010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft 1x per jaar 1e meter maaien van overige bermen. Situatie volgens tekening. Incl. bijmaaien rondom obstakels. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1	are	1.115,00	V
		1						1 Maaisel kneuzen en laten liggen			
		2									
			1								
				1							
610020	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft bijmaaien rondom bomen in 1e meter van te maaien bermen Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	5.574,00	V
		2									
				2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
62								MAAIEN BERMEN 2X PER JAAR Betreft 2 beurten per jaar over de looptijd van het bestek. 1e maaibeurt vanaf week 25. 2e maaibeurt start vanaf week 40, maaibeurt uiterlijk week 45 gereed. Bij bermen lang watergangen, maaien tot waterlijn. Hoeveelheidsresultaatverplichting is de hoeveelheid over looptijd gehele bestek.			
620010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft 2x per jaar maaien van overige bermen. Situatie volgens tekening. Incl. bijmaaien rondom obstakels. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar 9 Maaisel verzamelen en afvoeren volgens bestekspostnr. 620020	are	4.329,24	V
		1									
			2								
				1							
					2						
620020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft op rillen zetten en afvoeren vrijgekomen maaisel van bestekspostnr 620010. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar Verhoef B.V. te Mijdrecht. Storkosten zijn voor rekening opdrachtgever.	are	4.329,24	V
		1									
			2								
				1							
					2						
620030	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft bijmaaien rondom bomen in de te maaien bermen Bomen in berm of talud Gerekend is met 2 beurten per jaar	st	5.574,00	V
		2									
					2						
63								MAAIEN RIETKRAGEN Maaien rietkragen 1x per jaar, gedurende de looptijd van het bestek. Uitvoering in overleg met de directie. Hoeveelheidsresultaatverplichting is de hoeveelheid over de looptijd van het bestek.			
630010	511507							Maaien rietvegetatie. Betreft maaien van rietkragen, 1x per jaar. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond Aantal maaibeurten: 1 beurt per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar Verhoef B.V. te Mijdrecht. Storkosten zijn voor rekening opdrachtgever.	are	10,62	V
		1									
			1								
				1							
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
64								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
640010	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen grof en fijn zwerfafval uit te maaien bermen. Werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren met inventarisatie flora- en fauna volgens bestekspostnr. 800010 en 800020.	are	8.786,40	V	
		2						Betreft: onverhard terrein				
		3						Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		9						In te maaien bermen				
							9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf Ouderkerk aan de Amstel.				
7								ONDERHOUD SLOTEN(KANTEN)				
70								MAAIEN SLOOT(KANTEN) 1X PER JAAR				
								Gerekend is met 1 beurt per jaar gedurende de looptijd van het bestek. Uitvoering in najaar, na uitvoering laatste maaibeurt volgens hoofdstuk 6.				
								Hoeveelheidsresultaatverplichting is de hoeveelheid over looptijd gehele bestek.				
700010	511404							Uitmaaaien nat profiel van watergang.	m	17.068,00	V	
		1						Aantal maaibeurten: 1x per jaar				
								Ecologisch beheer				
					4			Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer				
								Oeververdediging: divers				
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Verhoef B.V. te Mijdrecht. Stortkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.				
8								OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
								Onderstaande posten gelden voor beide percelen				
800010	640101							Inventariseren fauna, verkennend.	keer	12,00	V	
								Betreft verkennende inventarisatie naar aanwezige fauna in te maaien bermen, rietkragen en te sloten watergangen				
								Uitvoeren voor elke maaibeurt				
								Resultaten vastleggen in rapportage en overhandigen aan directie.				
800020	645001							Inventariseren flora.	keer	12,00	V	
								Betreft verkennende inventarisatie naar aanwezige flora in te maaien bermen, rietkragen en te sloten watergangen.				
								Uitvoeren voor elke maaibeurt				
								Resultaten vastleggen in rapportage en overhandigen aan directie.				
800030	640602							Toepassen maatregelen bescherming fauna	EUR		N	
		1						Betreft toepassen maatregelen naar aanleiding van inventarisatie volgens bestekspostnr. 800010				
								Maatregelen overeenkomstig Gedragcode				
								soortenbescherming gemeenten				
							9	In te maaien bermen				
					4			Oppervlak gebied te treffen maatregelen: meer dan 1000 m2				
					1			Taluds: 1 : 2				
						1		Niet gefaseerd uitvoeren				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
800040	640604							Toepassen maatregelen bescherming waterfauna Betreft toepassen maatregelen naar aanleiding van inventarisatie volgens bestespostnr. 800010. Maatregelen overeenkomstig: Gedragscode soortenbescherming gemeenten	EUR		N	
		1										
			1					Maatregelen bij: te sloten watergangen of te maaien rietkragen				
				3				Oppervlakte water(en) te treffen maatregelen: tot 5000 m2				
					2			Water(en) 0 - 25% begroeid				
								Begroeiing: riet				
						1		Niet gefaseerd uitvoeren				
800050	645302							Toepassen maatregelen bescherming flora Betreft toepassen maatregelen naar aanleiding van inventarisatie volgens bestespostnr. 800020. Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: Gedragscode soortenbescherming gemeenten Maatregelen oeverbeplanting:	EUR		N	
		1										
			1									
				3				Oppervlakte water(en) te treffen maatregelen: tot 5000 m2				
					2			Water(en) 0 - 25% begroeid				
								Begroeiing: riet				
						2		Oever 0 - 25% begroeid				
								Begroeiing: riet				
						1		Niet gefaseerd uitvoeren				
81								VERKEERSMAATREGELEN				
810010	620102							Toepassen afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden Stationaire afzetting volgens CROW publicatie 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h	EUR		N	
		9										
			3					2 Met materiaal van de aannemer				
810020	620104							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden Stationaire afzetting volgens CROW publicatie 96b	EUR		N	
		9						2 Met materiaal van de aannemer				
810030	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden Afzettingen volgens CROW publicatie 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h	EUR		N	
		9										
			3					2 Met materiaal van de aannemer				

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Van toepassing is tevens de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' van Stadswerk, goedgekeurd per 17 december 2020.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.04 van de Standaard 2020 vindt er over de vaste looptijd van het bestek geen prijsindexatie plaats. Indexatie vindt plaats vanaf 1e verlengingjaar volgens het dan geldende consumentenprijsindex cijfer (CPI) van het CBS.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 04 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht.
- 05 Declaraties met daarop aangegeven het order-, bestek-, c.q. werksomschrijvings- of prijsopgavenr., dienstjaar, de omschrijving van het werk alsmede de desbetreffende afdeling in tweevoud indienen bij:
Gemeente Uithoorn
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Gemeente Ouder-Amstel
Postbus 35
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

Een kopie van de declaratie dient te worden ingediend bij de directie van het werk.

01 05 02 WEEKRAPPORT

- 01 In aanvulling op paragraaf 27, lid 1 van de UAV-2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. De weekrapporten zodanig samenstellen, dat na de invulling van de vordering en de stand van het werk een redelijke verrekening per termijn plaats kan vinden. In de weekrapporten de in paragraaf 27, lid 1 van de UAV-2012 vermelde aantekeningen opnemen. Verrekening vindt plaats na goedkeuring van de weekrapporten.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV-2012, wordt van de aannemer niet verlangd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat indien een ondergrondse kabel of leiding niet wordt gevonden en die volgens de verstrekte informatie wel aanwezig had moeten zijn, dit onverwijld aan de directie moet worden gemeld.
- 02 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat bij beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen de aannemer een korting zal worden opgelegd groot € 500,-- (zegge: vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 03 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020 moet de aannemer te allen tijde de te verrichte werkzaamheden ten minste drie dagen voor aanvang van het werk een melding doen bij het kadaster (www.kadaster.nl)
- 04 De aannemer treft tijdens de uitvoering zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters etc. te allen tijde bereikbaar zijn.
- 05 Waterleidingsbuizen die tijdens de vorst in ontgravingen bloot liggen, zullen door de aannemer tegen bevriezen moeten worden beschermd.
- 06 De vaste stand van afsluiters van de waterleiding, brandkranen enz. moet te allen tijde verzekerd blijven. Deze afsluiters en kranen mogen nimmer worden weggenomen, verplaatst of onbereikbaar gemaakt worden.
- 07 De aannemer dient er rekening mee te houden, dat in alle straten waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dienstleidingen van gas en water moeten worden gekruist. Hoofdafsluiters van Gas en Water dienen altijd bereikbaar te blijven bij calamiteiten.

01 09 02 VERKENMERKEN, MERKSTENEN EN STRAATPOTTEN

- 01 De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging van het werk als gevolg van nalatigheid van één of meer van de betrokken nutsbedrijven.
- 02 Zodra verkenmerken worden aangetroffen op of in de terreinen waar werkzaamheden volgens dit bestek plaats vinden, stelt de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis.
- 03 De verkenmerken, merkstenen en straatpotten e.d., die in verband met de uitvoering van het werk niet gehandhaafd kunnen worden neemt de aannemer op, nadat de plaats door meting is vastgesteld. Deze verkenmerken, merkstenen en straatpotten e.d., tijdelijk opslaan in een afsluitbare ruimte en tijdens het maken van nieuwe werken op nadere aanwijzing van de directie opnieuw stellen.

HFD PAR ART LID

01 10 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN**01 10 02 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR OPDRACHTGEVER**

- 01 Door of namens opdrachtgever zijn/worden o.a. de volgende vergunningen/meldingen verzorgd:
- Melding Waterwet, Keur AGV
 - Kapvergunning geldt alleen voor Ouder-Amstel

01 10 03 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR AANNEMER

- 01 De aannemer dient zelf als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de U.A.V. 2012, op diens kosten o.a. de volgende vergunningen, ontheffingen en/ of beschikkingen te verzorgen:
- vergunning voor vervoer van bedrijfsafvalstoffen (V.B.A.), waaronder het storten van teerhoudend asfalt.
 - melding grondwater onttrekking en/of lozing (zie ook artikel 21.05.01 van deel 3 van dit bestek)
- 02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV-2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- reguliere onderhoudswerkzaamheden door of in opdracht van de gemeente.

01 11 02 COÖRDINATIE

- 01 In afwijking op paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van de in elkaar grijpende werken door de aannemer.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV-2012, verlangd.
- 03 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV-2012, verlangd omvattende, een plan van aanpak i.v.m. flora en fauna wet met betrekking op zorgvuldig handelen.

01 13 07 WERKTIDJEN

- 01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en feestdagen.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
grond, asbest, teerhoudend asfalt, baggerspecie, hoogovenslakken, overig fundatie materiaal, EPS, hout, PCV en overig bouw materiaal.

01 17 10 RESTMATERIALEN PVC, PP EN PE LEIDINGEN

- 01 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PP en PE ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging afvoeren met gebruikmaking van het door de BureauLeiding te Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
BureauLeiding is bereikbaar op tel 070-4440650, fax 0707-4440661 of per e-mail bis@bureauleiding.nl

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 06 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: De omvang van de schade wordt in redelijkerwijze vastgesteld door de directie.
€ 100,-- per struik
€ 50,-- per m2 gras
€ 50,-- per m2 kruidenvegetatie.
- 07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte beschadiging aan bomen: € 500,-- per boom per geval.
Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB.
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komt voor rekening van de Opdrachtnemer.
- 08 In de nabijheid van bomen moet er gewerkt worden conform de bijlage "Werken rond bomen".
- 09 De aannemer verplicht zich binnen de werkgrenzen, of op daartoe aangewezen depotlocaties aangegeven op de definitieve tekeningen of in overleg met de directie, stambescherming toe te passen op alle boomvormers. Mocht er schade optreden bij het niet correct uitvoeren of toepassen van de stambescherming, dan is de schade omschreven in de aanvulling van paragraaf 01.18.01 lid 5 van de standaard 2020 voor rekening van de aannemer. De daarbij behorende taxatiekosten of vervangingskosten vallen hierbij onder de verantwoording van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 MATERIEEL

- 01 Technische voorzieningen en/ of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de te gebruiken machines, aggregaten, compressoren, enz. zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
50 dB(A) tussen 0.700 en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).
- 02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.
- 03 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.
- 04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtst bij zijnde bebouwing. Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kader van de I.C.G. reeks.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENING ALGEMEEN**51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT****51 03 01 BIJZONDERE SOORTEN**

- 01 De aannemer dient rekening te houden met de aanwezigheid van bijzondere soorten op onderstaande locaties:
- Faunalaan, Legmeer West, gemeente Uithoorn
 - Egeltjesbos, De Kwakel, gemeente Uithoorn
 - Watsonweg, gemeente Uithoorn

51 03 03 VERLAGEN WATERSTAND

- 02 In aanvulling op de Standaard 2020 mag de waterstand alleen in overleg met Waternet en directie verlaagd worden indien Waternet hiervoor vergunning verleend aan de aannemer.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 04 04 ECOLOGISCH BEHEER**

- 03 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te worden gerapporteerd.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 03 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 2 weken voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.
- 04 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.
- 05 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
- 06 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzetting, ook na werktijd.
- 07 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.
- 08 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakatieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

HFD PAR ART LID

62 14 RISICOVEDELING EN GARANTIES**62 14 01 KORTING**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van €500,-- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTING**62 15 01 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**

- 01 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen, het instand houden en verwijderen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de rijdelijke bebording, bebakening en afzetting.
- 02 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen en aangrenzende percelen, aanvoer bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer maatregelen te nemen en te onderhouden op door de directie aan te wijzen plaatsen.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 08-2021

Maai- en slootwerkzaamheden Uithoorn Ouder-Amstel 2022 2023

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:B)
gevestigd te:
KVK-nummer:C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 08-2021

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

.....
euro
(bedrag in cijfers).....
euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....
euro
(bedrag in cijfers).....
euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B) (handtekening)

..... (naam)

..... (functie)

C) (handtekening)

..... (naam)

..... (functie)

Behoort bij: 08-2021

Maai- en slootwerkzaamheden Uithoorn Ouder-Amstel 2022 2023

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	PERCEEL UITHOORN				
1	ONDERHOUD BERMEN				
10	MAAIEN UITZICHTHOEKEN				
100010	Maaien bermen en taluds.	are	184,00	V	
11	MAAIEN 1E METER BERMEN 1X PER JAAR				
110010	Maaien bermen en taluds.	are	2.254,88	V	
110020	Bijmaaien rondom bomen.	st	6.500,00	V	
12	MAAIEN BERMEN 2X PER JAAR				
121	MAAIEN EN AFVOEREN				
121010	Maaien bermen en taluds.	are	22.008,56	V	
121020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	22.008,56	V	
121030	Bijmaaien rondom bomen.	st	6.488,00	V	
13	MAAIEN BERMEN 1X PER JAAR				
130010	Maaien bermen en taluds.	are	75,40	V	
130020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	75,40	V	
14	NATUURVRIENDELIJKE OEVERS				
140010	Maaien bermen en taluds.	are	162,22	V	
15	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
150010	Verwijderen zwerfafval.	are	24.685,06	V	
2	ONDERHOUD RIETKRAGEN				
200010	Maaien rietvegetatie.	are	1.750,00	V	
3	ONDERHOUD SLOTEN(KANTEN)				
30	MAAIEN SLOOT(KANTEN) 1X PER JAAR				
300010	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	110.996,00	V	
5	PERCEEL OUDER-AMSTEL				
6	ONDERHOUD BERMEN				
60	MAAIEN BERMEN 4X PER JAAR				
600010	Maaien bermen en taluds.	are	3.342,16	V	
600020	Bijmaaien rondom bomen.	st	3.740,00	V	
61	MAAIEN BERMEN 1E METER 1X PER JAAR.				
610010	Maaien bermen en taluds.	are	1.115,00	V	
610020	Bijmaaien rondom bomen.	st	5.574,00	V	
62	MAAIEN BERMEN 2X PER JAAR				
620010	Maaien bermen en taluds.	are	4.329,24	V	
620020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	4.329,24	V	
620030	Bijmaaien rondom bomen.	st	5.574,00	V	
63	MAAIEN RIETKRAGEN				
630010	Maaien rietvegetatie.	are	10,62	V	
64	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
640010	Verwijderen zwerfafval.	are	8.786,40	V	
7	ONDERHOUD SLOTEN(KANTEN)				
70	MAAIEN SLOOT(KANTEN) 1X PER JAAR				
700010	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	17.068,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
800010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	12,00	V	
800020	Inventariseren flora.	keer	12,00	V	
800030	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	EUR		N	
800040	Toepassen maatregelen bescherming waterfauna.	EUR		N	
800050	Toepassen maatregelen bescherming flora.	EUR		N	
81	VERKEERSMAATREGELEN				
810010	Toepassen afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel) weg.	EUR		N	
810020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
810030	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				