

Vloerverzorging Marmoleum

Handmatig onderhoud

Na installatie

Grof vuil verwijderen en stofwissen.
Handmatig schrobben met een neutraal vloeronderhoudsmiddel op basis van zeep.
Neem het vuile water op met een waterzuiger. Mop met water met een vloeronderhoudsmiddel op basis van zeep.



Dagelijks

Verwijder stof en ander losliggend vuil.
Verwijder vlekken met een vloeronderhoudsmiddel op basis van zeep.



Periodiek

Mop de vloer met een vloeronderhoudsmiddel op basis van zeep.



Incidenteel

Reinig de vloer door te schrobben met een vloeronderhoudsmiddel op basis van zeep. Neem het vuile water op. Mop na met water met een vloeronderhoudsmiddel op basis van zeep.



Machinaal onderhoud

Na installatie

Grof vuil verwijderen en stofwissen.
Machinaal schrobben met een neutraal vloerreinigingsmiddel.
Neem het vuile water op met een waterzuiger. Mop na met schoon water.



Dagelijks

Verwijder stof en ander losliggend vuil.
Verwijder vlekken met een neutraal vloerreinigingsmiddel.




Periodiek

Corrigeer de vloer op die plaatsen waar dit nodig is door te spotsprayen met een sprayproduct.



Incidenteel

Machinaal schrobben met een neutraal vloerreinigingsmiddel
Neem het vuile water op. Mop na met schoon water. Breng desgewenst een volspray aan.



Het onderhoudsplan

Het is aan te raden om bij het opstellen van een onderhoudsplan alle betrokken specialisten zoals het schoonmaakbedrijf, de facilitair manager, de leverancier van de onderhoudsproducten te betrekken. Het onderhoudssysteem en de daarbij behorende frequenties zullen niet voor iedere ruimte gelijk zijn. Afhankelijk van vervuiling, gebruikssporen, kleur van de vloer, de functie van de ruimte en de verdieping dient de onderhoudsfrequentie te worden vastgesteld. Lichte en effen producten vragen, ondanks dat zij technisch vergelijkbaar zijn, een hogere onderhoudsfrequentie dan gemiddeld.

Richtlijnen effectieve vloerverzorging

Bescherm nieuw geïnstalleerde vloeren. Alle nieuw geïnstalleerde vloeren dienen te worden afgedekt en beschermd tegen beschadigingen die kunnen ontstaan tijdens de bouwperiode.

Dagelijks onderhoud heeft een grotere invloed en is meer kosteneffectief dan laagfrequent groot onderhoud. Het uitvoeren van het dagelijks en periodiek onderhoud in de juiste frequentie is daarom erg belangrijk.

Bij het toepassen van een microvezelsysteem als vloerverzorgingssysteem adviseren wij om een geschikt reinigingsmiddel te gebruiken en daarnaast periodiek onderhoud toe te passen.

Basisvoorwaarden vloerverzorging

Bij vloerverzorging is het van belang aan een aantal basisvoorwaarden te voldoen.

Een adequate vuilopvang bij de entree

Coral schoonloopmatten houden bij toepassing van de juiste afmeting 94% van het inloopvuil tegen. Hierdoor wordt een achterliggende vloerbedekking beschermd tegen vuil en krassen, maar worden ook de onderhoudskosten gereduceerd en het uiterlijk geoptimaliseerd. Ideaal is een schoonloopmat met een lengte van ca. 6 meter.

Dagelijks los vuil, stof en zand verwijderen

Het verwijderen van zand is van het grootste belang. Zand werkt nu eenmaal als schuurpapier onder het schoeisel.

De stoelpoten dienen voorzien te zijn van deugdelijke doppen

Harde doppen geven eerder verstoringen in het oppervlak van de vloer, omdat zand onder de doppen een schurende werking heeft. De doppen dienen een zachter oppervlak te hebben zonder scherpe randen, zoals een goede viltdop. Reiniging en controle van stoelpoten is van belang. Vervang tijdig de doppen die zijn beschadigd.

Bureauroelstoelwielen dienen van een zacht materiaal te zijn, geschikt voor vlakke vloerbedekkingen.