

.....
.....

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
09 Duurzaamheid	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
04 Bijlagen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1 Beplanting	9
10 Bomen	9
101 Boomspiegels in verharding	9
1010 <u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	9
1011 <u>Incidentele werkzaamheden</u>	9
102 Boomspiegel onder boomrooster	10
1020 <u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	10
1021 <u>Incidentele werkzaamheden</u>	11
104 Boomspiegels in gazon	12
1040 <u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	12
1041 <u>Incidentele werkzaamheden</u>	12
105 Verwijderen stamschot en Hedera van bomen	14
1051 <u>Incidentele werkzaamheden</u>	14
11 Bosplantsoen	14
110 Regulier onderhoud	14
1101 <u>Onkruidbeheer</u>	14
1102 <u>Onkruidbeheer / uitmaaïen randen</u>	16
1112 <u>Snoeien beplanting</u>	17
1113 <u>Afzetten beplanting met chemische bestrijding, tot ca.</u>	17
1114 <u>Afzetten beplanting met chemische bestrijding, ca. 5</u>	19
1115 <u>Afzetten beplanting zonder chemische bestrijding, tot</u>	20
1116 <u>Afzetten beplanting zonder chemische bestrijding, ca.</u>	22
1117 <u>Terugzetten beplanting, tot ca. 5 m</u>	24
1118 <u>Terugzetten beplanting, ca. 5 m of meer</u>	27
112 Vellen boomvormers in bosplantsoen	30
1120 <u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>	30
1121 <u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>	32
1122 <u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>	33
113 Vellen boomvormers in plantvakken	35

1130	<u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>	35
1131	<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>	37
1132	<u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>	39
114	Vellen boomvormers in grasveld/gazon	40
1140	<u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>	40
1141	<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>	42
1142	<u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>	44
115	Vellen boomvormers in (half)verharding	45
1151	<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>	46
1152	<u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>	47
12	Natuurbos	48
1210	<u>Uitmaaïen natuurbos</u>	49
16	Heesters	49
161	Sierheesters	49
1610	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	49
1611	<u>Incidenteel onderhoud, onkruidbeheer</u>	49
1612	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>	50
1613	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>	52
1614	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	53
1615	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	53
162	Bodembedekkers	54
1620	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	54
1622	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>	55
1623	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>	56
1624	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	57
1625	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	57
17	Vaste planten	58
1710	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	58
1712	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	59
1713	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	60
18	Hagen	60
1811	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	60
1813	<u>Knippen hagen, beeldkwaliteit</u>	61
1814	<u>Knippen hagen, beeldkwaliteit</u>	62
1815	<u>Knippen hagen, beeldkwaliteit</u>	63
1816	<u>Knippen hagen, frequentie</u>	64
1817	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien / knippen</u>	65
1818	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	67
1819	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	69
183	Scheren vormbomen	69
184	Geluidschermen	69
1840	<u>Snoeien klimbeplanting aan geluidschermen</u>	69
19	Verwijderen ongewenste beplanting	70
191	Incidenteel onderhoud	70
1910	<u>Ongewenste beplanting verwijderen</u>	70
1911	<u>Ongewenste beplanting verwijderen</u>	72
1912	<u>Verwijderen ongewenste beplanting chemisch</u>	73
2	Gras en kruidachtigen	75
21	Beheer gras en kruidachtigen	75
2110	<u>Beheersen grashoogte grasveld</u>	75
2111	<u>Regulier onderhoud, maaïen op frequentie</u>	76
2113	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	77
22	Graskant	78
2210	<u>Regulier onderhoud, graskant langs verharding</u>	78
2211	<u>Incidenteel onderhoud, graskant langs verharding</u>	78
2220	<u>Regulier onderhoud, graskant langs beplanting</u>	79
2221	<u>Regulier onderhoud, graskant langs boomspiegel</u>	79

2222	<u>Incidenteel onderhoud, graskant zacht</u>	80
23	Trapvelden	80
2310	<u>Regulier onderhoud, maaien op beeld</u>	81
2311	<u>Regulier onderhoud, maaien op frequentie</u>	82
24	Hondenuitlaatplaatsen	82
2410	<u>Regulier onderhoud, intensief</u>	82
2411	<u>Regulier onderhoud, basis</u>	82
2412	<u>Regulier onderhoud, extensief</u>	83
2414	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	83
25	Bermen	84
251	Maaien, maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen.	84
2511	<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>	84
2512	<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>	84
2513	<u>Talud 1x per jaar</u>	85
2514	<u>Talud 2x per jaar</u>	85
252	Maaien, maaisel direct verwerken	85
2520	<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>	86
2521	<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>	86
2522	<u>Vlak terrein 4x per jaar</u>	87
2524	<u>Uitzichthoeken 4x per jaar</u>	87
2525	<u>Talud terrein 1x per jaar</u>	88
2526	<u>Talud terrein 2x per jaar</u>	88
2527	<u>Talud 4x per jaar</u>	89
253	Maaien, maaisel niet verwerken	89
2531	<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>	89
2532	<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>	90
2533	<u>Vlak terrein 4x per jaar</u>	90
2534	<u>Talud 1x per jaar</u>	90
2535	<u>Talud 2x per jaar</u>	90
2536	<u>Uitzichthoeken talud 4x per jaar</u>	91
254	Bijmaaien	91
2544	<u>Incidenteel bijmaaien</u>	91
26	Gefaseerd maaien	92
28	Watergangen en vijvers	93
281	Regulier onderhoud, maaien watergangen en vijvers	93
2811	<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., met terrein >3 m</u>	93
2812	<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., zonder terrein >3</u>	94
2813	<u>Watergangen insteken ca. 6 m. of meer, met terrein >3</u>	95
2814	<u>Watergangen insteken ca. 6 m. of meer, zonder terrein</u>	96
282	Incidenteel onderhoud, maaien watergangen en vijvers	97
2821	<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., met terrein >3 m</u>	97
2822	<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., zonder terrein >3</u>	98
2823	<u>Watergangen insteken ca. 6 m. of meer, met terrein >3</u>	99
2824	<u>Watergangen insteken ca. 6 m. of meer, zonder terrein</u>	100
283	Maaien vijvers	101
2831	<u>Maaien vijvers regulier</u>	101
2832	<u>Maaien vijvers incidenteel</u>	101
285	Reinigen duikers	102
2851	<u>Natte watergang</u>	102
2852	<u>Droge watergang</u>	103
2855	<u>Maaien talud, basaltblokken</u>	103
3	Civieltechnisch aanleg/onderhoud.	104
34	Halfverharding.	104
341	Parelgrind.	104
342	Kleischelpen.	105
343	Nobre Cal.	107
344	Profileren paden.	109

345	Overlagen en profileren paden.	109
38	Vervoeren grond en depotwerkzaamheden.	110
381	Grond/funderingsmat. vervoeren t.b.v. verwerking	110
382	Grond/funderingsmat. vervoeren naar depot	110
383	Depotwerkzaamheden.	111
384	Grond/funderingsmateriaal vervoeren depot/werk.	112
385	Grond/funderingsmaterialen afvoeren naar elders.	113
39	Leveranties.	113
397	Menggranulaat.	113
398	Halfverhardingen.	113
4	Terreininrichtingselementen	115
42	Zand (val)ondergronden en speelplekken	115
4210	<u>Regulier onderhoud</u>	115
4211	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	115
43	Kunstgras valondergronden	117
4310	<u>Regulier onderhoud</u>	117
4311	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	117
5	Invasieve soorten	118
51	Bestrijden invasieve soorten	118
7	Renovatie beplanting en gras	131
71	Verwijderen begroeiing	131
7110	<u>Beplanting rooien vlak</u>	131
7111	<u>Beplanting rooien talud</u>	132
72	Grondwerk	133
7210	<u>Spitten</u>	133
7211	<u>Frezen, vlak.</u>	134
7212	<u>Frezen, talud</u>	135
7213	<u>Egaliseren</u>	135
7214	<u>Verdichten</u>	136
7215	<u>Ontgraven grond uit plantvak</u>	137
7216	<u>Verwerken grond in plantvak</u>	137
7217	<u>Profileren taluds</u>	138
73	Plant- en zaaiwerk	138
731	Plantwerk vlak terrein	138
7310	<u>Bosplantsoen</u>	138
7311	<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>	140
7312	<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>	141
7313	<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>	141
7314	<u>Solitairs</u>	142
7315	<u>Vaste planten</u>	143
7316	<u>Linthagen</u>	143
7317	<u>Blokhagen</u>	145
7318	<u>Klimplanten</u>	145
732	Plantwerk op talud	146
7320	<u>Bosplantsoen</u>	146
7321	<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>	147
7322	<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>	148
7323	<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>	149
7324	<u>Solitairs</u>	150
7325	<u>Linthagen</u>	150
7326	<u>Blokhagen</u>	151
733	Zaaiwerk vlak terrein	151
7331	<u>Inzaaien recreatief grasveld, vlak terrein</u>	151
7332	<u>Inzaaien bermen, vlak terrein</u>	152
7333	<u>Inzaaien kruidenmengsel, vlak terrein</u>	153

734	Zaaiwerk talud	153
7341	<u>Inzaaien recreatief grasveld op talud</u>	153
7342	<u>Inzaaien bermen op talud</u>	154
7343	<u>Inzaaien kruidenmengsel op talud</u>	155
736	Watergeefstelsel	155
7360	<u>Aanbrengen gietrand</u>	155
737	Planten bomen	156
7371	<u>Maken plantgaten.</u>	156
7372	<u>Planten bomen maat 14-16</u>	156
7373	<u>Planten bomen maat 16-18</u>	157
7374	<u>Planten bomen maat 18-20</u>	157
7375	<u>Planten bomen maat 20-25</u>	158
738	Aanbrengen boompalen	158
7381	<u>Aanbrengen boompalen 2 stuks per boom</u>	158
7383	<u>Aanbrengen kniepalen 2 stuks per boom</u>	158
7384	<u>Aanbrengen kniepalen 3 stuks per boom</u>	159
739	Tijdelijke afrasteringen	159
7390	<u>Tijdelijke afrastering beplanting en grasvelden</u>	159
7391	<u>Tijdelijke afrastering t.b.v. haag.</u>	160
74	1 jaar nazorg	160
7410	<u>Onkruidbeheer beplanting</u>	160
7411	<u>Onkruidbeheer incidenteel</u>	161
75	Plantgarantie groen renovatie projecten	162
750	Bosplantsoen, wortelgoed	163
7501	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>	163
7502	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125</u>	163
7503	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 125-150</u>	163
7504	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 150-200</u>	163
751	Bosplantsoen, kluitgoed	163
7511	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>	163
7512	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 100-125</u>	163
7513	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 125-150</u>	164
7514	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 150-200</u>	164
752	Sierheesters, wortelgoed	164
7521	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 30-60</u>	164
7522	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 60-80</u>	164
7523	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 80-100</u>	164
753	Sierheesters, kluitgoed	165
7531	<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 30-60</u>	165
7532	<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 60-80</u>	165
7533	<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 80-100</u>	165
754	Haagplantsoen, wortelgoed	165
7541	<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>	165
756	Haagplantsoen, blokhaag, wortelgoed	166
7561	<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>	166
757	Haagplantsoen, blokhaag, kluitgoed	166
7571	<u>Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>	166
758	Vaste planten	166
7581	<u>Vaste planten maat P9</u>	166
759	Bomen en solitaires	167
7591	<u>Solitair, maat 80-150 m.kl.</u>	167
7592	<u>Bomen maat 14-16</u>	167
7593	<u>Bomen maat 16-18</u>	167
7594	<u>Bomen maat 18-20</u>	168
7595	<u>Bomen maat 20-25</u>	168
8	Overige werkzaamheden	169
81	Verkeersmaatregelen	169

8110	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>	169
8111	<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>	169
8112	<u>Verkeersregelaar</u>	170
8113	<u>Tijdelijke verkeersborden t.b.v. niet-parkeren</u>	171
82	Voorkomen graafschade	171
84	Verwijderen gietranden	171
8410	<u>Verwijderen gietrand in beplanting</u>	171
8420	<u>Verwijderen gietrand in gazon</u>	171
85	Tijdelijke voorzieningen	172
8510	<u>Toepassen rijplaten</u>	172
86	Ter beschikking stellen	173
8610	<u>Reinigen na markt/evenement veegw. klein</u>	173
8620	<u>Reinigen na markt/evenement veegw. groot</u>	174
8630	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	175
8640	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	176
8650	<u>Rijdend materieel</u>	176
8660	<u>Hand materieel</u>	177
8670	<u>Personeel</u>	177
88	Afvoer- en acceptatiekosten.	177
8820	<u>Stortkosten vrijgekomen materialen bij t.b.s.</u>	178
9	Staatposten	179
3.	B e p a l i n g e n	180
01	Algemeen en administratief	181
01 01	Algemene bepalingen	181
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	183
01 03	Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	185
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	185
01 05	Betalingsregelingen: indexeringsregeling	186
01 08	Bijdragen	186
01 09	Kabels en leidingen	186
01 10	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	187
01 11	Verband met andere werken	187
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	188
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	189
01 14	Bouwstoffen	192
01 15	Geschillen	194
01 16	Verzekeringen	195
01 17	Vrijgekomen materialen	195
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	198
01 19	Arbeidsomstandigheden	199
01 20	Kwaliteitsborging	200
01 21	RAW-raamovereenkomst	201
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	201
01 23	Communicatie	202
01 24	Beeldkwaliteit	202
01 27	Bijzondere voorwaarden	203
01 28	Aanvullingen en wijzigingen U.A.V.	203
01 29	Veiligheid	203
01 30	Bijzondere voorwaarden	204
22	Grondwerken	207
22 2	Grondbewerkingen	207
22 22	Eisen en uitvoering	207
22 24	Risicoverdeling en garanties	207

50	Afval- en reinigingsdiensten	208
50 1	Afvaldiensten	208
50 11	Begrippen	208
50 12	Eisen en uitvoering zwerfafval en veegvuil	208
50 15	Bijbehorende verplichtingen	209
50 5	Deelhoofdstuk 50.5	209
50 52	Eisen en uitvoering hondenuitwerpselen	209
51	Groenvoorzieningen	211
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	211
51 01	Begrippen	211
51 02	Eisen en uitvoering	211
51 03	Informatie-overdracht	213
51 04	Risicoverdeling en garanties	214
51 06	Bouwstoffen	214
51 07	Meet- en verrekenmethoden	215
51 2	Gras en kruidachtigen	216
51 22	Eisen en uitvoering	216
51 23	Informatie-overdracht	217
51 25	Bijbehorende verplichtingen	217
51 4	Beplantingen	217
51 41	Begrippen	217
51 42	Eisen en uitvoering	217
51 43	Informatie-overdracht	219
51 44	Risicoverdeling en garanties	219
51 45	Bijbehorende verplichtingen	221
51 46	Bouwstoffen	222
51 5	Bomen	223
51 51	Begrippen	223
51 52	Eisen en uitvoering	223
51 53	Informatie-overdracht	223
51 54	Risicoverdeling en garanties	223
51 55	Bijbehorende verplichtingen	224
51 56	Bouwstoffen	224
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	229
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	229
62 12	Eisen en uitvoering	229
62 14	Risicoverdeling en garanties	230
62 15	Bijbehorende verplichtingen	230
80	Funderingslagen	232
80 1	Verhardingslagen van steenmengsel	232
80 12	Verhardingslagen van steenmengsel, eisen en uitvoering	232

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Avri
Meersteeg 15
4191 NK Geldermalsen
Postbus 290
4190 CG Geldermalsen

02 Directie

De directie UAV wordt gevoerd door Avri of door haar te machtigen personen. In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen verspreid binnen de gemeente Tiel.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Onderhoud beplantingen
- Maaiwerkzaamheden
- Klein onderhoud halfverharding
- Renovatie groenvoorzieningen

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 maart 2022 tot en met 29 februari 2024

De overeenkomst met open posten wordt gesloten voor de duur van 2 jaar, met een mogelijke verlenging van maximaal 3 x 1 kalenderjaar.

In deze periode zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht.

Per deelopdracht dient de aannemer een planning in te dienen ter goedkeuring door de directie.

Wijzigingen in budget of organisatorische veranderingen kunnen aanleiding zijn om geen gebruik te maken van de optie om te verlengen.

Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V.2012 wordt bepaald op 0,05% van de waarde van de deelopdracht, met een minimum van EUR 500,00 per dag.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Van de opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020

PAR

09 Duurzaamheid

Duurzaamheidseisen conform RVO.nl zijn van toepassing op dit bestek.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De bijbehorende tekening is te verkrijgen via de Viewer van Avri:

02 Peilen en hoofdafmetingen

NVT

04 Bijlagen

- BLVC-plan
- Inschrijvingsleidraad
- URL-viewer
- V&G-plan
- Ecologisch protocol
- Bijlage "gefaseerd maaien"

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Beplanting De kwaliteitsniveau's zijn beschreven in artikels 51.42.16, 51.42.17 en 51.52.18 in de standaard 2020				
10			Bomen				
101			Boomspiegels in verharding				
1010			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
101010	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden aantal	st			726,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na bestelmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.2.	Boom in verharding, zonder boomrooster				
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
101020	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden aantal	st			726,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na bestelmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.2.	Boom in verharding, zonder boomrooster				
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
101030	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden aantal	st			726,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na bestelmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.2.	Boom in verharding, zonder boomrooster				
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
1011			<u>Incidentele werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
101110	516899		Beeld aanpassen boomspiegels, kwaliteit B naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in boomspiegels van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de boomspiegel met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	100,00	F
101120	516899		Beeld aanpassen boomspiegels, kwaliteit C naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in boomspiegels van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de boomspiegel met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	100,00	F
101130	516899		Beeld aanpassen boomspiegels, kwaliteit D naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in boomspiegels van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de boomspiegel met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	100,00	F
102			Boomspiegel onder boomrooster			
1020			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
102010	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden aantal	st		99,00
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
		2.	Kwaliteitsniveau A			
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		2.	Grondsoort: klei			
		1.	Boom in verharding, met boomrooster			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102020	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden aantal	st			99,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.1.	Boom in verharding, met boomrooster				
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
102030	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden aantal	st			99,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.1.	Boom in verharding, met boomrooster				
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
1021			<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
102110	516899		Beeld aanpassen boomspiegels in boomrooster, kwaliteit B naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in boomspiegels in boomrooster van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de boomspiegel in boomrooster met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in boomrooster Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	25,00	F	
102120	516899		Beeld aanpassen boomspiegels in boomrooster, kwaliteit C naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in boomspiegels in boomrooster van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de boomspiegel in boomrooster met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in boomrooster Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
102130	516899	Beeld aanpassen boomspiegels in boomrooster, kwaliteit D naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in boomspiegels in boomrooster van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de boomspiegel in boomrooster met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in boomrooster Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	25,00	F
104		Boomspiegels in gazon			
1040		<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
104010	514818	Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid 1. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .2. . . . Grondsoort: klei3. . . . Boom in gras9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00	F
			st		2.121,00 I
104020	514818	Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid 1. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .2. . . . Grondsoort: klei3. . . . Boom in gras9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00	F
			st		2.121,00 I
104030	514818	Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid 1. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen . . .2. . . . Grondsoort: klei3. . . . Boom in gras9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00	F
			st		2.121,00 I
1041		<u>Incidentele werkzaamheden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
104110	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft: het uitvullen van boomspiegels in gazon Grondsoort: teelgrond, leveren volgens bestekpostnr. 721640 of 721650 .9. Dikte aanvullen per boom tussen de 0,03-0,20 m. Aanvullen en egaliseren voor inzaaien volgens bestekpostnr 104140 .9. Oppervlakte ca. 2,50 m2	m3 m3	20,00	F	20,00	L
104120	512101		Zaaien. Betreft inzaaien t.p.v. boomspiegel uitgevuld volgens bestekpostnr. 104110 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm .2. Zaadmengsel ten behoeve van gazon mengsel Solide van de firma Barenbrug of daarmee overeenstemmend. Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are kg	5,00	F	10,00	L
104130	512599		Maken boomspiegel in gras. Betreft: maken nieuwe boomspiegel Opp. boomspiegel ca. 2,50 m2 Lengte graskant per boomspiegel, ca 6,00 m Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 beurt Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F		
104150	516899		Beeld aanpassen boomspiegels in gras, kwaliteit B naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in boomspiegels in gras van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de boomspiegel in gras met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	10,00	F		
104160	516899		Beeld aanpassen boomspiegels in gras, kwaliteit C naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in boomspiegels in gras van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de boomspiegel in gras met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	10,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
104170	516899		Beeld aanpassen boomspiegels in gras, kwaliteit D naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in boomspiegels in gras van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de boomspiegel in gras met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	10,00	F
105			Verwijderen stamschot en Hedera van bomen			
1051			<u>Incidentele werkzaamheden</u>			
105110	517499		Verwijderen waterlot en wortelopslag van stam Betreft: Wegnemen van waterlot tot 6,00 m boven maaiveld en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	200,00	F
105140	517499		Verwijderen Hedera uit boom Betreft: jaarlijks wegnemen van Hedera tot 6,00 m boven maaiveld. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	200,00	F
11			Bosplantsoen Randen grenzend aan de insteek watergangen worden niet uitgemaaid.			
110			Regulier onderhoud In verband met onkruidbeheersing dient er rekening mee gehouden te worden dat tot ca. 20% van het totale oppervlak aan bosplantsoen jaarlijks wordt teruggezet. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.			
1101			<u>Onkruidbeheer</u>			
110110	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: bosplantsoen Perceel: met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3	week	52,00	F
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		897,24
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
		.2.	Grondsoort: klei			
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
110120	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: bosplantsoen Perceel: met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: klei .9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant .9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.uzen en laten liggen	week	52,00	F
				are		897,24 I
110130	514421		Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen in bestaand bosplantsoen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Op aangeven van directie Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen, leeftijd variabel 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Plantverband: wildverband of driehoeksverband, ca. 100 st per 100 m2 .2. Tussen en in de rijen maaïen .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	900,00	F
110140	514421		Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen in bestaand bosplantsoen. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Op aangeven van directie Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen, leeftijd variabel 2. Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .9. Plantverband: wildverband of driehoeksverband, ca. 100 st per 100 m2 .2. Tussen en in de rijen maaïen .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	150,00	F
110150	514421		Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen in bestaand bosplantsoen. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Op aangeven van directie Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen, leeftijd variabel 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Plantverband: wildverband of driehoeksverband, ca. 100 st per 100 m2 .2. Tussen en in de rijen maaïen .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.600,00	F
110160	514421		Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen in bestaand bosplantsoen. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Op aangeven van directie Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen, leeftijd variabel 2. Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .9. Plantverband: wildverband of driehoeksverband, ca. 100 st per 100 m2 .2. Tussen en in de rijen maaïen .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	300,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
110240	514422	Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen in bestaande bosplantsoen. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): per jaar Op aangeven directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 2.1. Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m .9. Bewerkingsbreedte: ca 1,5 - 2, m1. . . . Tussen de rijen maaïen1. . . . Maaisel kneuzen en laten liggen	m	1.200,00	F
110250	514422	Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen in bestaande bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: variabel 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m .9. Exact tijdstip op aanwijzing van directie Bewerkingsbreedte: ca 1,5 - 2, m1. . . . Maaisel kneuzen en laten liggen	m	15.400,00	F
110260	514422	Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen in bestaande bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 2.1. Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m .9. Exact tijdstip op aanwijzing van directie Bewerkingsbreedte: ca 1,5 - 2, m1. . . . Tussen de rijen maaïen1. . . . Maaisel kneuzen en laten liggen	m	300,00	F
1112		<u>Snoeien beplanting</u>			
111210	514425	Snoeien rand beplantingsvak. .9. Betreft: bosplantsoen incl. bodembedekkende onderbeplanting. .2. Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de verharding Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Haagvorming is niet toegestaan. Overhangende takken tot 5,00 m hoogte van de beplanting verwijderen. Takken bodembedekkers verwijderen tot rand plantvak.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	20.000,00	F
111220	514425	Snoeien rand beplantingsvak. .9. Betreft: bosplantsoen incl. bodembedekkende onderbeplanting. .2. Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de verharding Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Haagvorming is niet toegestaan. Overhangende takken tot 5,00 m hoogte van de beplanting verwijderen. Takken bodembedekkers verwijderen tot rand plantvak.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	4.000,00	F
1113		<u>Afzetten beplanting met chemische bestrijding, tot ca.</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			5 m			
111310	514433		<p>Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3</p> <p>1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .9. Terugzetten door ca. 25%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). Snoei/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.</p> <p>1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	1.000,00	F
111320	514433		<p>Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar</p> <p>1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .9. Terugzetten door ca. 25%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). Snoei/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.</p> <p>1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	500,00	F
111330	514433		<p>Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3</p> <p>1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .9. Terugzetten door ca. 50%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). Snoei/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.</p> <p>1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111340	514433		<p>Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m 9. Terugzetten door ca. 50%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). Snoei/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	500,00	F
1114			<p>Afzetten beplanting met chemische bestrijding, ca. 5 <u>m of meer</u></p>			
111410	514433		<p>Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 9. Terugzetten door ca. 25%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). Snoei/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	1.000,00	F
111420	514433		<p>Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 9. Terugzetten door ca. 25%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). Snoei/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111430	514433		<p>Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: gesloten opgaande beplanting 1.3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .9. Terugzetten door ca. 50%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). Snoei/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	1.000,00	F
111440	514433		<p>Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .9. Terugzetten door ca. 50%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). Snoei/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	500,00	F
1115			<p><u>Afzetten beplanting zonder chemische bestrijding, tot ca. 5 m</u></p>			
111510	514433		<p>Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: gesloten opgaande beplanting 1.3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .9. Terugzetten door ca. 25%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). .1. Afzetten tot op de stobbe .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111520	514433		<p>Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .9. Terugzetten door ca. 25%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). .1. Afzetten tot op de stobbe .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	500,00	F
111530	514433		<p>Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .9. Terugzetten door ca. 50%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). .1. Afzetten tot op de stobbe .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	1.000,00	F
111540	514433		<p>Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .9. Terugzetten door ca. 50%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). .1. Afzetten tot op de stobbe .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	500,00	F
111550	514433		<p>Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .9. Terugzetten door 100%, van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). .1. Afzetten tot op de stobbe .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111560	514433		<p>Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar</p> <p>1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 . .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m . . .9. Terugzetten door 100%, van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). 1. Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	500,00	F
111570	514433		<p>Afzetten beplanting. Betreft: afzetten rand bosplantsoen (100 %) op vlak terrein. Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 meter breed.</p> <p>1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 . .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m . . .9. Afzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen in een rand van maximaal 2 meter breed. 1. Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	200,00	F
111580	514433		<p>Afzetten beplanting. Betreft: afzetten rand bosplantsoen (100 %) op talud. Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 meter breed. Perceel met talud van 1 : 3 of steiler, en/of moeilijk bereikbaar</p> <p>1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 . .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m . . .9. Afzetten door de beplanting weg te nemen in een rand van maximaal 2 meter breed. 1. Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	200,00	F
1116			<p><u>Afzetten beplanting zonder chemische bestrijding, ca. 5 m of meer</u></p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111610	514433		Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer9. Terugzetten door ca. 25%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20).1. Afzetten tot op de stobbe1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F
111620	514433		Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer9. Terugzetten door ca. 25%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20).1. Afzetten tot op de stobbe1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F
111630	514433		Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer9. Terugzetten door ca. 50%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20).1. Afzetten tot op de stobbe1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F
111640	514433		Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer9. Terugzetten door ca. 50%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20).1. Afzetten tot op de stobbe1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111650	514433		Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: gesloten opgaande beplanting 1.3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer9. Terugzetten door 100%, van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20).1. Afzetten tot op de stobbe1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F
111660	514433		Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer9. Terugzetten door 100%, van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20).1. Afzetten tot op de stobbe1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F
111670	514433		Afzetten beplanting. Betreft: afzetten rand bosplantsoen (100 %) op vlak terrein. Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 meter breed. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer9. Afzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen in een rand van maximaal 2 meter breed.1. Afzetten tot op de stobbe1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	200,00	F
111680	514433		Afzetten beplanting. Betreft: afzetten rand bosplantsoen (100 %) op talud. Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 meter breed. Perceel met talud van 1 : 3 of steiler, en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer9. Afzetten door de beplanting weg te nemen in een rand van maximaal 2 meter breed.1. Afzetten tot op de stobbe1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	200,00	F
1117			<u>Terugzetten beplanting, tot ca. 5 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111740	514432 9.3.3.9. 1	Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Betreft: bosplantsoen Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Terugzetten door ca. 50 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid door het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F
111750	514432 9.3.3.9. 1	Terugzetten beplanting. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: bosplantsoen Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid door het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F
111760	514432 9.3.3.9. 1	Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Betreft: bosplantsoen Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid door het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111780	514432		Terugzetten beplanting. Horizontaal of met een talud tot en met 1:3 9. Betreft: bosplantsoen .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .9. Terugzetten door ca. 5 stuks per are weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid door het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F
111790	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .9. Terugzetten door ca. 5 stuks per are weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid door het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F
1118			<u>Terugzetten beplanting, ca. 5 m of meer</u>			
111810	514432		Terugzetten beplanting. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 9. Betreft: bosplantsoen .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .9. Terugzetten door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid door het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111820	514432		<p>Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 9. Terugzetten door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid door het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	500,00	F
111830	514432		<p>Terugzetten beplanting. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 9. Betreft: bosplantsoen 3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 9. Terugzetten door ca. 50 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid door het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	1.000,00	F
111840	514432		<p>Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 9. Betreft: bosplantsoen 3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 9. Terugzetten door ca. 50 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid door het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111850	514432	Terugzetten beplanting. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 9. Betreft: bosplantsoen .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid door het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F
111860	514432	Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 9. Betreft: bosplantsoen .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid door het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F
111880	514432	Terugzetten beplanting. Horizontaal of met een talud tot en met 1:3 9. Betreft: bosplantsoen .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer9. Terugzetten door ca. 5 stuks per are weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid door het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111890	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .9. Terugzetten door ca. 5 stuks per are weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreidt door het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F
112			Vellen boomvormers in bosplantsoen			
1120			<u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>			
112010	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers .9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m .9. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F
112020	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers .9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m .9. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F
						0,20 L
						0,20 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
112030	515101	Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m9. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F	0,20	L
112040	515101	Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m9. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F	0,20	L
112050	515101	Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers9. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F	0,20	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112060	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers .9. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F	
1121			<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>				0,20 L
112110	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F	
				m3			0,25 L
112120	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F	
				m3			0,25 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112130	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde . . .3. . . Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F	
				m3			0,35 L
112140	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde . . .3. . . Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F	
				m3			0,35 L
112150	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,3 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde . . .3. . . Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F	
				m3			0,50 L
112160	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,3 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde . . .3. . . Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F	
				m3			0,50 L
1122			<u>Vellen boomvormers en uittrezen stobben</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112210	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in bosplantsoen				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Boomsoort(en): divers				
		.9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		.1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3		0,25	L
		.3.	Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
		.9	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.				
112220	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in bosplantsoen				
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar				
			Boomsoort(en): divers				
		.9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		.1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3		0,25	L
		.3.	Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
		.9	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.				
112230	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in bosplantsoen				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Boomsoort(en): divers				
		.9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		.1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3		0,35	L
		.3.	Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
		.9	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.				
112240	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in bosplantsoen				
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar				
			Boomsoort(en): divers				
		.9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		.1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3		0,35	L
		.3.	Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
		.9	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112250	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,3 m .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. 9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	20,00	F
				m3		0,50 L
112260	515101		Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,3 m .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. 9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	20,00	F
				m3		0,50 L
113			Vellen boomvormers in plantvakken			
1130			<u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>			
113010	515101		Verwijderen bomen. Bomen in plantvakken Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m 9. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F
						0,20 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
113020	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F		
			Bomen in plantvakken					
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of					
			moeilijk bereikbaar					
			Boomsoort(en): divers					
			.9. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld					
			ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken					
			behandelen tegen uitlopen met een chemisch					
			bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,					
			ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.					
			.3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-,					
			verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.					
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een							
	vergonde bewerkings-, verwerkings-, of							
	eindverwerkingsinrichting.							
	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.							
							0,20	L
113030	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F		
			Bomen in plantvakken					
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3					
			Boomsoort(en): divers					
			.9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m					
			.9. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld					
			ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken					
			behandelen tegen uitlopen met een chemisch					
			bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,					
			ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.					
			.3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-,					
			verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.					
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een							
	vergonde bewerkings-, verwerkings-, of							
	eindverwerkingsinrichting.							
	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.							
							0,20	L
113040	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F		
			Bomen in plantvakken					
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of					
			moeilijk bereikbaar					
			Boomsoort(en): divers					
			.9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m					
			.9. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld					
			ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken					
			behandelen tegen uitlopen met een chemisch					
			bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,					
			ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.					
			.3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-,					
			verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.					
	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.							
	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een							
	vergonde bewerkings-, verwerkings-, of							
	eindverwerkingsinrichting.							
	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.							
							0,20	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
113050	515101	Verwijderen bomen. Bomen in plantvakken Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers .9. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F		
						0,20	L
113060	515101	Verwijderen bomen. Bomen in plantvakken Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers .9. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F		
						0,20	L
1131		<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>					
113110	515101	Verwijderen bomen. Bomen in plantvakken Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F		
			m3			0,25	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113120	515101		Verwijderen bomen. Bomen in plantvakken Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde . . .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00 F		
				m3		0,25	L
113130	515101		Verwijderen bomen. Bomen in plantvakken Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde . . .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00 F		
				m3		0,35	L
113140	515101		Verwijderen bomen. Bomen in plantvakken Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde . . .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00 F		
				m3		0,35	L
113150	515101		Verwijderen bomen. Bomen in plantvakken Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,3 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde . . .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00 F		
				m3		0,50	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
113160	515101		Verwijderen bomen. Bomen in plantvakken Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,3 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F
1132			<u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>			
113210	515101		Verwijderen bomen. Bomen in plantvakken Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. 9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	20,00	F
				m3		0,25 L
113220	515101		Verwijderen bomen. Bomen in plantvakken Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. 9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	20,00	F
				m3		0,25 L
113230	515101		Verwijderen bomen. Bomen in plantvakken Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. 9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	20,00	F
				m3		0,35 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
113240	515101		Verwijderen bomen. Bomen in plantvakken Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers .9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	20,00	F
				m3		0,35 L
113250	515101		Verwijderen bomen. Bomen in plantvakken Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,3 m .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	20,00	F
				m3		0,50 L
113260	515101		Verwijderen bomen. Bomen in plantvakken Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,3 m .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	20,00	F
				m3		0,50 L
114			Vellen boomvormers in grasveld/gazon			
1140			<u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
114040	515101		<p>Verwijderen bomen.</p> <p>Bomen in grasveld/gazon</p> <p>Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar</p> <p>Boomsoort(en): divers</p> <p>.9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m</p> <p>.9. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.</p> <p>. . .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p> <p>. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	st	20,00	F	0,20	L
114050	515101		<p>Verwijderen bomen.</p> <p>Bomen in grasveld/gazon</p> <p>Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3</p> <p>Boomsoort(en): divers</p> <p>.9. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.</p> <p>. . .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p> <p>. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	st	20,00	F	0,20	L
114060	515101		<p>Verwijderen bomen.</p> <p>Bomen in grasveld/gazon</p> <p>Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar</p> <p>Boomsoort(en): divers</p> <p>.9. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.</p> <p>. . .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p> <p>. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	st	20,00	F	0,20	L
1141			<p><u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u></p>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
114110	515101	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in grasveld/gazon			
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3			
			Boomsoort(en): divers			
		9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel	m3		0,25 L	
		.1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde				
		. . .3.	Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
114120	515101	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in grasveld/gazon			
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar			
			Boomsoort(en): divers			
		9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel	m3		0,25 L	
		.1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde				
		. . .3.	Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
114130	515101	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in grasveld/gazon			
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3			
			Boomsoort(en): divers			
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel	m3		0,35 L	
		.1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde				
		. . .3.	Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
114140	515101	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in grasveld/gazon			
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar			
			Boomsoort(en): divers			
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel	m3		0,35 L	
		.1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde				
		. . .3.	Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
114150	515101		Verwijderen bomen. Bomen in grasveld/gazon Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers	st	20,00	F	
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,3 m				
		2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel	m3		0,50	L
		1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde				
		3.	Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerking-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerking-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
114160	515101		Verwijderen bomen. Bomen in grasveld/gazon Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers	st	20,00	F	
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,3 m				
		2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel	m3		0,50	L
		1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde				
		3.	Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerking-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerking-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
1142			<u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>				
114210	515101		Verwijderen bomen. Bomen in grasveld/gazon Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers	st	20,00	F	
		9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3		0,25	L
		3.	Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerking-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerking-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		9	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.				
114220	515101		Verwijderen bomen. Bomen in grasveld/gazon Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers	st	20,00	F	
		9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3		0,25	L
		3.	Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerking-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerking-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		9	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
114230	515101		Verwijderen bomen. Bomen in grasveld/gazon Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers .9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	20,00	F	
				m3			0,35 L
114240	515101		Verwijderen bomen. Bomen in grasveld/gazon Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers .9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	20,00	F	
				m3			0,35 L
114250	515101		Verwijderen bomen. Bomen in grasveld/gazon Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers .9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,3 m .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	20,00	F	
				m3			0,50 L
114260	515101		Verwijderen bomen. Bomen in grasveld/gazon Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers .9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,3 m .1. Ontstane gaten vullen met teelaarde .3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. .9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	20,00	F	
				m3			0,50 L
115			Vellen boomvormers in (half)verharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1151			<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>				
115110	515101		Verwijderen bomen. Bomen in (half)verharding Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met straatzand . . .3. . . Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F	
				m3			0,25 L
115120	515101		Verwijderen bomen. Bomen in (half)verharding Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met straatzand . . .3. . . Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F	
				m3			0,25 L
115130	515101		Verwijderen bomen. Bomen in (half)verharding Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met straatzand . . .3. . . Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F	
				m3			0,35 L
115140	515101		Verwijderen bomen. Bomen in (half)verharding Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m .2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel .1. Ontstane gaten vullen met straatzand . . .3. . . Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st	20,00	F	
				m3			0,35 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
115150	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in (half)verharding				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Boomsoort(en): divers				
			9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,3 m				
			.2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m				
			onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
			.1. Ontstane gaten vullen met straatzand	m3		0,50	L
			.3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.						
	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.						
115160	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in (half)verharding				
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar				
			Boomsoort(en): divers				
			9. Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,3 m				
			.2. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m				
			onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
			.1. Ontstane gaten vullen met straatzand	m3		0,50	L
			.3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.						
	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.						
1152			<u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>				
115210	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in (half)verharding				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Boomsoort(en): divers				
			.9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
			.1. Ontstane gaten vullen met straatzand	m3		0,25	L
			.3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
	.9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.						
115220	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in (half)verharding				
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar				
			Boomsoort(en): divers				
			.9. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
			.1. Ontstane gaten vullen met straatzand	m3		0,25	L
			.3. Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
	.9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
115230	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in (half)verharding				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Boomsoort(en): divers				
		.9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		.1.	Ontstane gaten vullen met straatzand	m3		0,35	L
		.3.	Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
		.9	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
	.9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.						
115240	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in (half)verharding				
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar				
			Boomsoort(en): divers				
		.9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		.1.	Ontstane gaten vullen met straatzand	m3		0,35	L
		.3.	Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
		.9	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
	.9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.						
115250	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in (half)verharding				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Boomsoort(en): divers				
		.9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,3 m				
		.1.	Ontstane gaten vullen met straatzand	m3		0,50	L
		.3.	Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
		.9	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
	.9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.						
115260	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in (half)verharding				
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar				
			Boomsoort(en): divers				
		.9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,3 m				
		.1.	Ontstane gaten vullen met straatzand	m3		0,50	L
		.3.	Stamhout vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.				
		.9	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
	.9 Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.						
12			Natuurbos				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1210			<u>Uitmaaien natuurbos</u>				
121010	514401		Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen. Maaien onderbegroeiing natuurbos Leeftijd van de beplanting circa 1 jaar of meer na aanplant1.9 Maaisel kneuzen en verspreiden	m2		F	
16			Heesters In verband met onkruidbeheersing dient er rekening mee gehouden te worden dat tot ca. 20% van het totale oppervlak aan sierheesters wordt teruggezet. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.				
161			Sierheesters				
1610			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u> Werkzaamheden worden bepaald i.o.m. opdrachtgever.				
161010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen2. Grondsoort: klei9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week are	52,00	F	679,33 I
161020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen2. Grondsoort: klei9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week are	52,00	F	679,33 I
161030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen2. Grondsoort: klei9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week are	52,00	F	679,33 I
1611			<u>Incidenteel onderhoud, onkruidbeheer</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
161110	516899	Beeld aanpassen beplanting kwl. B->A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in beplanting van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	8.000,00	F
161120	516899	Beeld aanpassen beplanting kwl. C->A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in beplanting van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	8.000,00	F
161130	516899	Beeld aanpassen beplanting kwl. D->A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in beplanting van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	8.000,00	F
1612		<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>			
161210	514425	Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Tijdstip: juni, e.e.a. in overleg met directie .3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	30.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
161220	514425		<p>Snoeien rand beplantingsvak.</p> <p>Betreft: het plekgewijs snoeien van randen als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt volgens bestekpostnr 161210</p> <p>Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met directie.</p> <p>.3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters</p> <p>. .9. . . . Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc.</p> <p>. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen.</p> <p>.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.</p> <p>. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m	3.000,00	F
161250	514813		<p>Beheersen overgroei-heesters.</p> <p>Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:</p> <p>Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras</p> <p>Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters</p> <p>1. Te onderhouden lengte</p> <p>.2. Kwaliteitsniveau A</p> <p>. .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen</p> <p>. . .2. . . Grondsoort: klei</p> <p>. . .9. . . Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant</p> <p>.9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.</p> <p>. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	week	52,00	F
				m		29.160,00 I
161260	514813		<p>Beheersen overgroei-heesters.</p> <p>Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:</p> <p>Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras</p> <p>Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters</p> <p>1. Te onderhouden lengte</p> <p>.3. Kwaliteitsniveau B</p> <p>. .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen</p> <p>. . .2. . . Grondsoort: klei</p> <p>. . .9. . . Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant</p> <p>.9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.</p> <p>. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	week	52,00	F
				m		29.160,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
161270	514813	Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters 1. Te onderhouden lengte .4. Kwaliteitsniveau C3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen2. Grondsoort: klei9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00	F
1613		<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>	m		29.160,00 I
161340	514432	Terugzetten beplanting. 3. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m21. Hoogte beplanting: tot ca. 1 m9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,30 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen. Inclusief zijkanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.500,00	F
161350	514432	Terugzetten beplanting. 3. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m29. Hoogte beplanting: tot ca. 2 m9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,30 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen. Inclusief zijkanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
161360	514432		Terugzetten beplanting. 3. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m29. Hoogte beplanting: tot ca. 3 m9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,30 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen. Inclusief zijkanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.500,00	F
1614			<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u> Werkzaamheden worden bepaald i.o.m. opdrachtgever.			
161410	514899	 Beeld aanpassen sierheester, kwaliteit B naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in sierheesters van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	5.000,00	F
161420	514899	 Beeld aanpassen sierheester, kwaliteit C naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in sierheesters van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	5.000,00	F
161430	514899	 Beeld aanpassen sierheester, kwaliteit D naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in sierheesters van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	5.000,00	F
1615			<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
161510	514412	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit rand beplantingsvak sierheesters (1 meter breed) langs verharding, gras of erfafscheiding .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Einddatums: 3e week november en 3e week december exact tijdstip op aanwijzing directie9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	600,00	F
161520	514412	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit rand beplantingsvak sierheesters (1 meter breed) langs verharding, gras of erfafscheiding .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . . .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Einddatum: 3e week december exact tijdstip op aanwijzing directie9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	300,00	F
162		Bodembedekkers			
1620		<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
162010	514807	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: bodembedekkers 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A . .3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen . . .2. Grondsoort: klei9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00	F
			are		71,44 I
162020	514807	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: bodembedekkers 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B . .3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen . . .2. Grondsoort: klei9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00	F
			are		71,44 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
162030	514807	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F
		Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
		KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
		Betreft: bodembedekkers			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		71,44
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. . .3.	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
		. . .2.	Grondsoort: klei			
		. . .9.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na			
		aanplant			
	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
		naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of			
		eindverwerkingsinrichting.			
		Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
1622		<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>			
					
162210	514425	Snoeien rand beplantingsvak.	m	4.000,00	F
		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.			
		Tijdstip: juni, e.e.a. in overleg met directie			
		.4.	Betreft: bodembedekkende heesters			
		. . .9.	Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van			
		verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier			
		terrein, etc.			
		Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe			
		verwijderen.			
	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
		naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of			
		eindverwerkingsinrichting.			
		Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
162220	514425	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.500,00	F
		Betreft: het pleksgewijs snoeien van randen als			
		aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt volgens			
		bestekpostnr. 162210			
		Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met			
		directie.			
		.4.	Betreft: bodembedekkende heesters			
		. . .9.	Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van			
		verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier			
		terrein, etc.			
		Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe			
		verwijderen.			
	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
		naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of			
		eindverwerkingsinrichting.			
		Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
162260	514811		Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. 1. Te onderhouden lengte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: klei .9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00	F
				m		3.850,00 I
162270	514811		Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: klei .9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00	F
				m		3.850,00 I
162280	514811		Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. 1. Te onderhouden lengte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: klei .9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00	F
				m		3.850,00 I
1623			<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
162350	514432		Terugzetten beplanting. 4. Betreft: bodembedekkende heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 . . .1. Hoogte beplanting: tot ca. 1 m . . .9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,20 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen. Inclusief zijkanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	3.000,00	F
1624			<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>			
162410	514899		Beeld aanpassen bodembedekkers, kwaliteit B naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in bodembedekkers van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	4.000,00	F
162420	514899		Beeld aanpassen bodembedekkers, kwaliteit C naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in bodembedekkers van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	4.000,00	F
162430	514899		Beeld aanpassen bodembedekkers, kwaliteit D naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in bodembedekkers van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	4.000,00	F
1625			<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
162510	514412	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit rand beplantingsvak bodembekkers (1 meter breed) langs verharding, gras of erfafscheiding .4. Betreft: bodembedekkende heesters1. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Einddatums: 3e week november en 3e week december exact tijdstip op aanwijzing directie9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	38,50	F
162520	514412	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit rand beplantingsvak bodembedekkers (1 meter breed) langs verharding, gras of erfafscheiding .4. Betreft: bodembedekkende heesters1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Einddatum: 3e week december exact tijdstip op aanwijzing directie9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	38,50	F
17		Vaste planten			
1710		<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
171010	514807	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: vaste planten 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen2. Grondsoort: klei9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00	F
			are		32,48 I
171020	514807	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: vaste planten 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen2. Grondsoort: klei9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00	F
			are		32,48 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
171030	514807	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: vaste planten	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			32,48 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.9.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant				
		.9.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
1712		<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
171220	514299	Voorjaarsbeurt vaste planten Betreft: het verwijderen van uitgebloeide bloeiwijze en afgestorven loof van vaste planten in het voorjaar. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt in de 1e/2e week van maart. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.200,00	F	
171230	514899	Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteit B naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in vaste planten van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	800,00	F	
171240	514899	Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteit C naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in vaste planten van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	800,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
171250	514899		Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteit D naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in vaste planten van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	800,00	F
1713			<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			
171310	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit rand beplantingsvak vaste planten (1 meter breed) langs verharding, gras of erfafscheiding .9. Betreft: vaste planten1. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Einddatum: 3e week november en 3e week december exact tijdstip op aanwijzing directie9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	6,50	F
171320	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit rand beplantingsvak vaste planten (1 meter breed) langs verharding, gras of erfafscheiding .9. Betreft: vaste planten1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Einddatum: 3e week december exact tijdstip op aanwijzing directie9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	6,50	F
18			Hagen			
1811			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
181110	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: haag 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen2. Grondsoort: klei9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant	week	52,00	F
				are		75,22 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
181120	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: haag 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: klei .9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00	F	
				are			75,22 I
181130	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: haag 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: klei .9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00	F	
				are			75,22 I
1813			<u>Knippen hagen, beeldkwaliteit</u> hoogte hagen 0,50 tot 1,00 m				
181310	514817		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Plantsoort van de haag: divers 9. Knippoppervlak Betreft: hagen .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: klei .9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00	F	
				m2			5.242,77 I
181320	514817		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Plantsoort van de haag: divers 9. Knippoppervlak Betreft: hagen .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: klei .9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00	F	
				m2			5.242,77 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
181330	514817	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00	F
		Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Plantsoort van de haag: divers			
		9.	Knippervlak	m2		5.242,77
		Betreft: hagen			
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .3. . . .	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
		. . .2. . .	Grondsoort: klei			
	9. .	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant			
	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.			
		Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
1814		<u>Knippen hagen, beeldkwaliteit</u>			
		hoogte hagen 1,00 tot 1,50 m			
181410	514817	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00	F
		Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Plantsoort van de haag: divers			
		9.	Knippervlak	m2		7.410,45
		Betreft: hagen			
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		. .3. . . .	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
		. . .2. . .	Grondsoort: klei			
	9. .	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant			
	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.			
		Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
181420	514817	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00	F
		Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Plantsoort van de haag: divers			
		9.	Knippervlak	m2		7.410,45
		Betreft: hagen			
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3. . . .	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
		. . .2. . .	Grondsoort: klei			
	9. .	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant			
	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.			
		Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
181430	514817	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00	F		
		Betreft het beheersen van het snoeibeeld					
		overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen					
		Plantsoort van de haag: divers					
		9.	Knippervlak	m2			7.410,45	I
		Betreft: hagen					
		.4.	Kwaliteitsniveau C					
		. .3.	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen					
		. . .2.	Grondsoort: klei					
. . . .9.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant							
.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.							
.	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.							
1815		<u>Knippen hagen, beeldkwaliteit</u>					
		hoogte hagen 1,50 m of meer					
181510	514817	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00	F		
		Betreft het beheersen van het snoeibeeld					
		overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen					
		Plantsoort van de haag: divers					
		9.	Knippervlak	m2			11.516,49	I
		Betreft: hagen					
		.2.	Kwaliteitsniveau A					
		. .3.	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen					
		. . .2.	Grondsoort: klei					
. . . .9.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant							
.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.							
.	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.							
181520	514817	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00	F		
		Betreft het beheersen van het snoeibeeld					
		overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen					
		Plantsoort van de haag: divers					
		9.	Knippervlak	m2			11.516,49	I
		Betreft: hagen					
		.3.	Kwaliteitsniveau B					
		. .3.	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen					
		. . .2.	Grondsoort: klei					
. . . .9.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant							
.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.							
.	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
181530	514817		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Plantsoort van de haag: divers	week	52,00	F
		9.	Knippervlak Betreft: hagen	m2		11.516,49 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
		.2.	Grondsoort: klei			
		.9.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant			
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
1816			<u>Knippen hagen, frequentie</u>			
181620	514427		Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers	m2	10.485,00	F
		4.	De zijanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten.			
		.9.	Betreft: haag			
		.1.	Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m			
		.2.	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		.2.	Aantal beurten: 2 per jaar			
			Periode: mei-juni / sept.-okt			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
181630	514427		Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers	m2	14.820,00	F
		4.	De zijanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten.			
		.9.	Betreft: haag			
		.2.	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		.2.	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		.2.	Aantal beurten: 2 per jaar			
			Periode: mei-juni / sept.-okt			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
181640	514427		Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers	m2	23.033,00	F
		4.	De zijanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten.			
		.9.	Betreft: haag			
		.2.	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		.4.	Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer			
		.2.	Aantal beurten: 2 per jaar			
			Periode: mei-juni / sept.-okt			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
181670	514427 4.9.1.2.1.1	Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. Betreft: haag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 1 per jaar Periode: mei-juni Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	5.242,77	F
181680	514427 4.9.2.3.1.1	Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. Betreft: haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 1 per jaar Periode: mei-juni Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	7.410,45	F
181690	514427 4.9.2.4.1.1	Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. Betreft: haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 per jaar Periode: mei-juni Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	11.516,49	F
1817		<u>Incidenteel onderhoud, snoeien / knippen</u>			
181700	514299	Inkorten haag, van ca. 1,00 m naar 0,50 m Betreft: haag Hoogte van de haag: tot ca. 1,00 m Inkorten door de haag, tot 0,50 m boven maaiveld terug te zetten E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	150,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
181710	514299	Inkorten haag, van ca. 1,50 m naar 1,00 m Betreft: haag Hoogte van de haag: ca. 1,50 m Inkorten door de haag, tot 1,00 m boven maaiveld terug te zetten. E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	150,00	F
181720	514299	Inkorten haag, van ca. 2,00 m naar 1,00 m Betreft: haag Hoogte van de haag: ca. 2,00 m Inkorten door de haag, tot 1,00 m boven maaiveld terug te zetten. E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	150,00	F
181730	514299	Inkorten haag, van ca. 3,00 m naar 1,50 m Betreft: haag Hoogte van de haag: ca. 3,00 m Inkorten door de haag, tot 1,50 m boven maaiveld terug te zetten. E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	150,00	F
181740	514299	Inkorten haag, van ca. 5,00 m naar 3,00 m Betreft: haag Hoogte van de haag: ca. 5,00 m Inkorten door de haag, tot 3,00 m boven maaiveld terug te zetten. E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	150,00	F
181760	514427 4.9.1.2.9.1.	Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. Betreft: haag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Tijdstip: september, exacte tijdstip in overleg directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
181770	514427		Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Betreft: haag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m .9. Tijdstip: september, exacte tijdstip in overleg directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F
181780	514427		Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. .9. Betreft: haag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer .9. Tijdstip: september, exacte tijdstip in overleg directie. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	800,00	F
1818			<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>			
181810	514899		Beeld aanpassen haagvoet, kwaliteit B naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in hagen van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	1.200,00	F
181820	514899		Beeld aanpassen haagvoet, kwaliteit C naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in hagen van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	1.200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
181830	514899		Beeld aanpassen haagvoet, kwaliteit D naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in hagen van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	1.200,00	F
181840	514422		Uitmaaien rand beplantingsvak. Soort: divers Betreft: haagvoet haag Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): na het maaien van de bermen. Tijdstip: op aanwijzing van de directie Soort en leeftijd van de beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Haagvoet, zonder beschadigen van de haag. .9. Bewerkingsbreedte: ca. 1 m aan beide zijden van de haag .2. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	5.740,00	F
181850	514422		Uitmaaien rand beplantingsvak. Soort: divers Betreft: haagvoet haag Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): na het maaien van de bermen. Tijdstip: op aanwijzing van de directie Soort en leeftijd van de beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Haagvoet, zonder beschadigen van de haag. .9. Bewerkingsbreedte: ca. 1 m aan beide zijden van de haag .2. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	11.480,00	F
181860	514422		Uitmaaien rand beplantingsvak. Soort: divers Betreft: haagvoet haag Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): na het maaien van de bermen. Tijdstip: op aanwijzing van de directie Soort en leeftijd van de beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Haagvoet, zonder beschadigen van de haag. .9. Bewerkingsbreedte: ca. 1 m aan beide zijden van de haag .2. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	22.960,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1819			<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			
181910	514412		<p>Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit haagvoet (0,5 meter breed) langs verharding, gras of erfafscheiding Betreft: haagvoet haag Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Einddatums: 3e week november en 3e week december exact tijdstip op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	are	230,00	F
181920	514412		<p>Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit haagvoet (0,5 meter breed) langs verharding, gras of erfafscheiding Betreft: haagvoet haag Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Einddatum: 3e week december exact tijdstip op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	are	115,00	F
183			Scheren vormbomen			
183400	515599		<p>Onderhoud geknipte of geschoren bomen. Boomhoogteklasse: 3 tot 6 m. Gerekend is met 1x scheren/knippen per jaar Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot 3 m. boven maaiveld en van opslag van stamvoet tot 1 m. vanuit stamvoet. Periode: mei-juni Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	st	100,00	F
183410	515599		<p>Onderhoud geknipte of geschoren bomen. Boomhoogteklasse: 3 tot 6 m. Gerekend is met 2x scheren/knippen per jaar Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk Verwijderen van waterlot tot 3 m. boven maaiveld en van opslag van stamvoet tot 1 m. vanuit stamvoet. Periode: mei-juni / sept.- okt. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	st	100,00	F
184			Geluidschermen			
1840			<u>Snoeien klimbeplanting aan geluidschermen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
184010	514899		Snoeien klimplanten aan geluidschermen Betreft: snoeien klimplanten geluidschermen langs snelweg A15 Frequentie: 1 x per jaar knippen van de klimplanten waarbij overhangend, uithangend of afvallend groen wordt afgeknipt teneinde de klimplanten tegen het scherm te houden en begroeiing en begroening van het scherm te bevorderen. Hoogte: ca. 5 m. Knippen met telescoop heggeschaar of met behulp van een rolsteiger. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.	m		F
184020	514899		Onderhoud geluidschermen Betreft: 3 x per jaar maaien van een strook gras en vegetatie langs het geluidsscherm in een breedte van ca. 1,5 meter langs het gehele geluidsscherm, tevens verwijderen van ongewenste vegetatie in de strook langs en tussen de klimplanten tegen het scherm. 1 x jaar verwijderen van zaailingen of ongewenste houtige gewassen 1 x per jaar controleren en herstellen van gebreken , herstellen van schade en of loshangend gaas.	m2		F
19			Verwijderen ongewenste beplanting			
191			Incidenteel onderhoud			
1910			<u>Ongewenste beplanting verwijderen</u>			
191010	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 2% in vak. Situatie: In beplantingsvak en haagvoet Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in 2% van de oppervlakte per beplantingsvak. Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	5.000,00	F
191020	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 5% in vak Situatie: In beplantingsvak en haagvoet Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in 5% van de oppervlakte per beplantingsvak. Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	5.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
191030	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 10% in vak Situatie: In beplantingsvak en haagvoet Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in 10% van de oppervlakte per beplantingsvak. Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.500,00	F
191040	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 15% in vak Situatie: In beplantingsvak en haagvoet Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in 15% van de oppervlakte per beplantingsvak. Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F
191050	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 20% in vak Situatie: In beplantingsvak en haagvoet Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in 20% van de oppervlakte per beplantingsvak. Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F
191060	510199		Verw. begr., droge watergang, 1:3-1:1, <5 m hoog Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in droge watergang. Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting. Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Profiel van talud na uitfrezen herstellen. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F
191070	510199		Verw. begr., droge watergang, 1:3-1:1, >5 m hoog Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in droge watergang. Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting. Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1 Hoogte begroeiing: groter dan ca. 5 m. Profiel van talud na uitfrezen herstellen. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
191080	510199	Verw. begr., natte watergang, 1:3-1:1, <5 m hoog Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in natte watergang. Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting. Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Profiel van talud na uitfrezen herstellen. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F
191090	510199	Verw. begr., natte watergang, 1:3-1:1, >5 m hoog Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in natte watergang. Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting. Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1 Hoogte begroeiing: groter dan ca. 5 m. Profiel van talud na uitfrezen herstellen. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F
1911		<u>Ongewenste beplanting verwijderen</u>			
191110	510199	Verw. ongewenste bepl., berm, vlak, <5 m hoog Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in vlakke berm. Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Profiel van talud na uitfrezen herstellen. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
191120	510199		<p>Verw. ongewenste bepl., berm, vlak, >5 m hoog</p> <p>Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in vlakke berm.</p> <p>Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld</p> <p>Karakter van de begroeiing: bosplantsoen</p> <p>Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting.</p> <p>Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3</p> <p>Hoogte begroeiing: groter dan ca. 5 m.</p> <p>Profiel van talud na uitfrezen herstellen.</p> <p>Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	500,00	F
191130	510199		<p>Verw. ong. bepl., berm, talud, 1:3-1:1, <5 m hoog</p> <p>Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in berm op talud</p> <p>Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld</p> <p>Karakter van de begroeiing: bosplantsoen</p> <p>Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting.</p> <p>Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1</p> <p>Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m</p> <p>Profiel van talud na uitfrezen herstellen.</p> <p>Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	500,00	F
191140	510199		<p>Verw. ong. bepl., berm, talud, 1:3-1:1, >5 m hoog</p> <p>Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in berm op talud</p> <p>Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld</p> <p>Karakter van de begroeiing: bosplantsoen</p> <p>Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting.</p> <p>Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1</p> <p>Hoogte begroeiing: groter dan ca. 5 m.</p> <p>Profiel van talud na uitfrezen herstellen.</p> <p>Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	500,00	F
1912			<p><u>Verwijderen ongewenste beplanting chemisch</u></p>			
191210	514299		<p>Verwijderen ongewenste beplanting, 2%, chemisch</p> <p>Situatie: In beplantingsvak en haagvoet</p> <p>Betreft: het verwijderen van bovengrondse delen van ongewenste beplanting in 2% van de oppervlakte per beplantingsvak.</p> <p>Overblijvende resten ongewenste beplanting behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.</p> <p>Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m2	500,00	F
						2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
191220	514299	Verwijderen ongewenste beplanting, 5%, chemisch Situatie: In beplantingsvak en haagvoet Betreft: het verwijderen van bovengrondse delen van ongewenste beplanting in 5% van de oppervlakte per beplantingsvak. Overblijvende resten ongewenste beplanting behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F	2,50	L
191230	514299	Verwijderen ongewenste beplanting, 10%, chemisch Situatie: In beplantingsvak en haagvoet Betreft: het verwijderen van bovengrondse delen van ongewenste beplanting in 10% van de oppervlakte per beplantingsvak. Overblijvende resten ongewenste beplanting behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	200,00	F	1,00	L
191240	514299	Verwijderen ongewenste beplanting, 15%, chemisch Situatie: In beplantingsvak en haagvoet Betreft: het verwijderen van bovengrondse delen van ongewenste beplanting in 15% van de oppervlakte per beplantingsvak. Overblijvende resten ongewenste beplanting behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	50,00	F	0,25	L
191250	514299	Verwijderen ongewenste beplanting, 20%, chemisch Situatie: In beplantingsvak en haagvoet Betreft: het verwijderen van bovengrondse delen van ongewenste beplanting in 20% van de oppervlakte per beplantingsvak. Overblijvende resten ongewenste beplanting behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	50,00	F	0,25	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			Gras en kruidachtigen			
21			Beheer gras en kruidachtigen			
2110			<u>Beheersen grashoogte grasveld</u>			
211010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de Standaard is niet van toepassing	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2.893,30 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: klei			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
211020	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de Standaard is niet van toepassing	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		57,64 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
		.4.	Grondsoort: klei			
			Talud 1:3 of steiler			
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
211030	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de Standaard is niet van toepassing	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2.893,30 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen			
		.3.	Grondsoort: klei			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211040	512802		Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte				
			Inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en				
			obstakels				
			Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de				
			Standaard is niet van toepassing				
			1. Te onderhouden oppervlakte	are		57,64	I
			.3. Kwaliteitsniveau B				
	. . .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen						
	. . .4. . . . Grondsoort: klei						
 Talud 1:3 of steiler						
9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren						
 naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of						
 eindverwerkingsinrichting.						
 Acceptatiekosten voor rekening aannemer.						
211050	512802		Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte				
			Inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en				
			obstakels				
			Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de				
			Standaard is niet van toepassing				
			1. Te onderhouden oppervlakte	are		2.893,30	I
			.4. Kwaliteitsniveau C				
	. . .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen						
	. . .3. . . . Grondsoort: klei						
 Horizontaal of met een talud tot 1:3						
9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren						
 naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of						
 eindverwerkingsinrichting.						
 Acceptatiekosten voor rekening aannemer.						
211060	512802		Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte				
			Inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en				
			obstakels				
			Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de				
			Standaard is niet van toepassing				
			1. Te onderhouden oppervlakte	are		57,64	I
			.4. Kwaliteitsniveau C				
	. . .3. . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen						
	. . .4. . . . Grondsoort: klei						
 Talud 1:3 of steiler						
9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren						
 naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of						
 eindverwerkingsinrichting.						
 Acceptatiekosten voor rekening aannemer.						
2111			<u>Regulier onderhoud, maaien op frequentie</u>				
211110	512503		Maaien grasveld.	are	95.480,00	F	
			Aantal percelen: conform viewer				
			2. Standaard beheer				
			.1. Grasveldtype: recreatief grasveld				
			. . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9. Gerekend is met 33 maaibeurt(en) per jaar en met				
 16 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels en						
 bomen.						
1 Maaisel kneuzen en laten liggen						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211120	512503 2.1.2.9.1	Maaien grasveld. Aantal percelen: conform viewer Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 33 maaibeurt(en) per jaar en met 16 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels en bomen. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.900,00	F
211130	512503 2.1.1.9.1	Maaien grasveld. Aantal percelen: conform viewer Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 23 maaibeurt(en) per jaar en met 11 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels en bomen. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	66.550,00	F
211140	512503 2.1.2.9.1	Maaien grasveld. Aantal percelen: conform viewer Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 23 maaibeurt(en) per jaar en met 11 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels en bomen. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.325,00	F
211150	512503 2.1.1.9.1	Maaien grasveld. Aantal percelen: conform viewer Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 15 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels en bomen. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	43.400,00	F
211160	512503 2.1.2.9.1	Maaien grasveld. Aantal percelen: conform viewer Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 15 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels en bomen. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	865,00	F
211170	512503 2.1.9.9.1	Maaien grasveld. Betreft: recreatief grasveld met verwilderings- bollen Aantal percelen: conform viewer Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal en met talud Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels en bomen. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	38,00	F
21113		<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221110	512511 9.1.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Periode: op aanwijzing directie Langs verharding en/of halfverharding Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Uitvoering op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	7.000,00	F
221120	512511 4.3.9.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken langs een nieuw te construeren lijn, tot max. 0,30 m breed. Langs halfverharding Afsteken of afsnijden Periode: op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	750,00	F
221130	512511 4.3.9.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken langs een nieuw te construeren lijn, tot max. 0,50 m breed. Langs halfverharding Afsteken of afsnijden Periode: op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	750,00	F
2220		<u>Regulier onderhoud, graskant langs beplanting</u> De graskanten langs bosplantsoen worden niet gestoken.			
222010	512511 1.1.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Periode: op aanwijzing directie Langs beplantingsvakken Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Uitvoering op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	15.000,00	F
222020	512511 1.1.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Periode: op aanwijzing directie Langs beplantingsvakken Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) Uitvoering op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	30.000,00	F
2221		<u>Regulier onderhoud, graskant langs boomspiegel</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222110	512511 2.1.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Periode: op aanwijzing directie Langs boomspiegels Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Uitvoering op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	10.000,00	F
222120	512511 2.1.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Periode: op aanwijzing directie Langs boomspiegels Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) Uitvoering op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	20.000,00	F
2222		<u>Incidenteel onderhoud, graskant zacht</u>			
222210	512511 1.9.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting. Betreft: het pleksgewijs afsteken van graskanten Op aanwijzing directie Langs beplantingsvakken Periode: op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	2.000,00	F
222220	512511 1.9.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken langs een nieuw te construeren lijn, tot max. 0,30 m breed. Langs beplantingsvakken Periode: op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	750,00	F
222230	512511 1.9.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken langs een nieuw te construeren lijn, tot max. 0,50 m breed. Langs beplantingsvakken Periode: op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	750,00	F
222240	512511 2.9.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand boomspiegel. Betreft: het pleksgewijs afsteken van graskanten Op aanwijzing directie Langs boomspiegels Periode: op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	1.000,00	F
23		Trapvelden			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2310			<u>Regulier onderhoud, maaien op beeld</u>				
231010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de Standaard is niet van toepassing 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00	F	
				are			165,50 I
231020	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de Standaard is niet van toepassing 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .4. Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00	F	
				are			21,00 I
231030	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de Standaard is niet van toepassing 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00	F	
				are			165,50 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
231040	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de Standaard is niet van toepassing 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler .9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00	F
2311			<u>Regulier onderhoud, maaien op frequentie</u>			
231150	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: conform viewer 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 23 maaibeurt(en) per jaar en met 11 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels en bomen. .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3.850,00	F
24			Hondenuitlaatplaatsen			
2410			<u>Regulier onderhoud, intensief</u>			
241010	514199		Maaien hondenuitlaatplaatsen, 33 keer per jaar Betreft: het maaien van gras op de hondenuitlaatplaatsen. Gerekend is met 33 maaibeurt(en) per jaar en met 16 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels en bomen. Inclusief het verwerken van maaisel en hondenuitwerpselen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	1.280,00	F
241020	514199		Verwijderen hondenuitwerpselen 2 keer per week. Betreft: het verwijderen van hondenuitwerpselen op de hondenuitlaatplaatsen. Gedurende het gehele jaar. Terrein: verhard en onverhard terrein, zie tekening. Gerekend is met 104 beurt(en) per jaar, 2 keer per week. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	4.030,00	F
2411			<u>Regulier onderhoud, basis</u>			
						21,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
241110	514199	Maaien hondenuitlaatplaatsen, 33 keer per jaar Betreft: het maaien van gras op de hondenuitlaatplaatsen. Gerekend is met 33 maaibeurt(en) per jaar en met 16 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels en bomen. Inclusief het verwerken van maaisel en hondenuitwerpselen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	1.220,00	F
241120	514199	Verwijderen hondenuitwerpselen 1 keer per week. Betreft: het verwijderen van hondenuitwerpselen op de hondenuitlaatplaatsen. Gedurende het gehele jaar. Terrein: verhard en onverhard terrein, zie tekening. Gerekend is met 52 beurt(en) per jaar, 1 keer per week. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	1.910,00	F
2412		<u>Regulier onderhoud, extensief</u>			
241210	514199	Maaien hondenuitlaatplaatsen, 15 keer per jaar Betreft: het maaien van gras op de hondenuitlaatplaatsen. Gerekend is met 15 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels en bomen. Inclusief het verwerken van maaisel en hondenuitwerpselen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	1.980,00	F
241220	514199	Verwijderen hondenuitwerpselen 2 keer per maand. Betreft: het verwijderen van hondenuitwerpselen op de hondenuitlaatplaatsen. Gedurende het gehele jaar. Terrein: verhard en onverhard terrein, zie tekening. Gerekend is met 24 beurt(en) per jaar, 2 keer per maand. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	3.180,00	F
2414		<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>			
241440	514199	Verwijderen hondenuitwerpselen inciden., <20 are Betreft: het incidenteel verwijderen van hondenuitwerpselen op de hondenuitlaatplaatsen. Terrein: verhard en onverhard terrein Oppervlakte: tot ca. 20 are. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
241450	514199	Verwijderen hondenuitwerpselen inciden., 20-50 are Betreft: het incidenteel verwijderen van hondenuitwerpselen op de hondenuitlaatplaatsen. Terrein: verhard en onverhard terrein Oppervlakte: van 20 tot 50 are. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	30,00	F
241460	514199	Verwijderen hondenuitwerpselen inciden., >50 are Betreft: het incidenteel verwijderen van hondenuitwerpselen op de hondenuitlaatplaatsen. Terrein: verhard en onverhard terrein Oppervlakte: van 50 are of meer. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	35,00	F
25		Bermen			
251		Maaien, maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen. Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels, afvalbakken, banken, trappen, hekwerken en langs bebouwing. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de berm of talud. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag.			
2511		<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>			
251110	512501	Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewier 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maai beurten: 1 Periode: september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie 9 Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	are	4.340,00	F
251120	512506	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: conform viewier 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 9 Maaisel 5 tot 10 dagen na het maaien verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	4.340,00	F
2512		<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>			
251210	512501	Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewier 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 2. Aantal maai beurten: 2 Einddatum 1e beurt: 3e week juni Einddatum 2e beurt: 3e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie 9 Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	are	8.680,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
251220	512506	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien berm en taluds. Situering: conform vieweer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 29. Exact tijdstip op aanwijzing van de directie9 Maaisel 5 tot 10 dagen na het maaien verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	8.680,00	F
2513		<u>Talud 1x per jaar</u>			
251310	512501	Maaien berm en taluds. Situering: conform vieweer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .2. Talud 1 : 2 of steiler . . .1. Aantal maaibeurten: 1 Periode: september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie9 Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	are	745,00	F
251320	512506	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien berm en taluds. Situering: conform vieweer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .2. Talud 1 : 2 of steiler9 Maaisel 5 tot 10 dagen na het maaien verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	745,00	F
2514		<u>Talud 2x per jaar</u>			
251410	512501	Maaien berm en taluds. Situering: conform vieweer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .2. Talud 1 : 2 of steiler . . .2. Aantal maaibeurten: 2 Einddatum 1e beurt: 3e week juni Einddatum 2e beurt: 3e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie9 Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	are	1.490,00	F
251420	512506	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien berm en taluds. Situering: conform vieweer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .2. Talud 1 : 2 of steiler9. Exact tijdstip op aanwijzing van de directie9 Maaisel 5 tot 10 dagen na het maaien verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	1.490,00	F
252		Maaien, maaisel direct verwerken Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels, afvalbakken, banken, trappen, hekwerken en langs bebouwing. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de berm of talud. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2520			<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>			
252010	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer Standaard beheer 2.2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 21. Aantal maaibeurten: 1 Einddatum: 3e week september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie.9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspostnummer 252020	are	4.340,00	F
252020	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer Standaard beheer 2.2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 29. Einddatum: 3e week september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	4.340,00	F
252040	512502		Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: meterstrook Situering: conform viewer Standaard beheer 2.2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg1. Aantal extra maaibeurten: 1 Exact tijdstip op aanwijzing van de directie9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	km	100,00	F
2521			<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>			
252110	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer Standaard beheer 2.2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 22. Aantal maaibeurten: 2 Einddatum 1e beurt: 3e week juni Einddatum 2e beurt: 3e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspostnummer 252120	are	8.680,00	F
252120	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer Standaard beheer 2.2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 29. Einddatum 1e beurt: 3e week juni Einddatum 2e beurt: 3e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	8.680,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2522			<u>Vlak terrein 4x per jaar</u>			
252210	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewier Standaard beheer 2.2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .4. . . . Aantal maaibeurten: 4 Einddatum 1e beurt: 1e week mei Einddatum 2e beurt: 2e week juni Einddatum 3e beurt: 4e week juli Einddatum 4e beurt: 4e week september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.9 Maaisel direct verwerken volgens bestekspostnummer 252220	are	17.360,00	F
252220	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: conform viewier Standaard beheer 2.2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .9. Einddatum 1e beurt: 1e week mei Einddatum 2e beurt: 2e week juni Einddatum 3e beurt: 4e week juli Einddatum 4e beurt: 4e week september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	17.360,00	F
2524			<u>Uitzichthoeken 4x per jaar</u>			
252410	512501		Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewier Betreft: maaien uitzichthoeken binnen en buiten de bebouwde kom Standaard beheer 2.2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .4. Aantal maaibeurten: 4 Einddatum 1e beurt: 1e week mei Einddatum 2e beurt: 2e week juni Einddatum 3e beurt: 4e week juli Einddatum 4e beurt: 4e week september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	85,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
252430	512501		<p>Maaien bermen en taluds. Situering: conform vieweer Betreft: maaien uitzichthoeken binnen en buiten de bebouwde kom</p> <p>2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .9. Aantal maaibeurten: 8 Einddatum 1e beurt: 1e week mei Einddatum 2e beurt: 4e week mei Einddatum 3e beurt: 3e week juni Einddatum 4e beurt: 3e week juli Einddatum 5e beurt: 3e week augustus Einddatum 6e beurt: 1e week september Einddatum 7e beurt: 4e week september Einddatum 8e beurt: 2e week oktober Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.</p> <p>.9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	are	170,00	F
2525			<p>Talud terrein 1x per jaar</p>			
252510	512501		<p>Maaien bermen en taluds. Situering: conform vieweer</p> <p>2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .1. Aantal maaibeurten: 1 Einddatum: 3e week september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie.</p> <p>.9 Maaisel direct verwerken volgens bestekpostnummer 252520</p>	are	745,00	F
252520	512506		<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: conform vieweer</p> <p>2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .9. Einddatum: 3e week september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie</p> <p>.1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	are	745,00	F
2526			<p>Talud terrein 2x per jaar</p>			
252610	512501		<p>Maaien bermen en taluds. Situering: conform vieweer</p> <p>2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .2. Aantal maaibeurten: 2 Einddatum 1e beurt: 3e week juni Einddatum 2e beurt: 3e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie</p> <p>.9 Maaisel direct verwerken volgens bestekpostnummer 252620</p>	are	1.490,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
252620	512506	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .9. Einddatum 1e beurt: 3e week juni Einddatum 2e beurt: 3e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	1.490,00	F
2527		<u>Talud 4x per jaar</u>			
252710	512501	Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .4. Aantal maaibeurten: 4 Einddatum 1e beurt: 1e week mei Einddatum 2e beurt: 2e week juni Einddatum 3e beurt: 4e week juli Einddatum 4e beurt: 3e week september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie. .9. Maaisel direct verwerken volgens bestekspostnummer 252720	are	2.980,00	F
252720	512506	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .2. Talud 1 : 2 of steiler .9. Einddatum 1e beurt: 1e week mei Einddatum 2e beurt: 2e week juni Einddatum 3e beurt: 4e week juli Einddatum 4e beurt: 4e week september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie. .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	2.980,00	F
253		Maaien, maaisel niet verwerken Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels, afvalbakken, banken, trappen, hekwerken en langs bebouwing. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de berm of talud.			
2531		<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>			
253110	512501	Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 Einddatum: 3e week september, exact tijdstip op aanwijzing directie. .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	4.340,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
253120	512501	Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien randen langs paden in natuurbos Situering: conform vieweer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 21 Aantal maaibeurten: 1 Einddatum: 3e week september, exact tijdstip op aanwijzing directie.	are	125,00	F
253130	512502	Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: meterstrook Situering: conform vieweer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg1 Aantal extra maaibeurten: 1 Exact tijdstip op aanwijzing van de directie1 Maaisel kneuzen en laten liggen	km	100,00	F
2532		<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>			
253220	512501	Maaien bermen en taluds. Situering: conform vieweer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 22 Aantal maaibeurten: 2 Einddatum 1e beurt: 3e week juni Einddatum 2e beurt: 3e week september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	8.680,00	F
2533		<u>Vlak terrein 4x per jaar</u>			
253320	512501	Maaien bermen en taluds. Situering: conform vieweer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 24 Aantal maaibeurten: 4 Einddatum 1e beurt: 1e week mei Einddatum 2e beurt: 1e week juni Einddatum 3e beurt: 1e week juli Einddatum 4e beurt: 2e week september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	17.360,00	F
2534		<u>Talud 1x per jaar</u>			
253410	512501	Maaien bermen en taluds. Situering: conform vieweer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg2 Talud 1 : 2 of steiler1 Aantal maaibeurten: 1 Einddatum: 3e week september, exact tijdstip op aanwijzing directie.1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	745,00	F
2535		<u>Talud 2x per jaar</u>			

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
253510	512501	.	Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer	are	1.490,00	F
		2.	Standaard beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.2.	Talud 1 : 2 of steiler			
		.2.	Aantal maaibeurten: 2			
		.	Einddatum 1e beurt: 3e week juni			
		.	Einddatum 2e beurt: 3e week september			
		.	Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.			
2536		.	<u>Uitzichthoeken talud 4x per jaar</u>			
253620	512501	.	Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer	are	20,00	F
		.	Betreft: maaien uitzichthoeken binnen en buiten de bebouwde kom			
		2.	Standaard beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.2.	Talud 1 : 2 of steiler			
		.4.	Aantal maaibeurten: 4			
		.	Einddatum 1e beurt: 1e week mei			
		.	Einddatum 2e beurt: 2e week juni			
		.	Einddatum 3e beurt: 4e week juli			
		.	Einddatum 4e beurt: 4e week september			
		.	Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.			
		.1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
253640	512501	.	Maaien bermen en taluds. Situering: conform viewer	are	40,00	F
		.	Betreft: maaien uitzichthoeken binnen en buiten de bebouwde kom			
		2.	Standaard beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.2.	Talud 1 : 2 of steiler			
		.9.	Aantal maaibeurten: 8			
		.	Einddatum 1e beurt: 1e week mei			
		.	Einddatum 2e beurt: 4e week mei			
		.	Einddatum 3e beurt: 3e week juni			
		.	Einddatum 4e beurt: 3e week juli			
		.	Einddatum 5e beurt: 3e week augustus			
		.	Einddatum 6e beurt: 1e week september			
		.	Einddatum 7e beurt: 4e week september			
		.	Einddatum 8e beurt: 2e week oktober			
		.	Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.			
		.1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
254		.	Bijmaaien			
2544		.	<u>Incidenteel bijmaaien</u>			
254410	514199	.	Bijmaaien langs trappen Betreft: extra beurt voor het bijmaaien van randen aan beide zijden langs trap.	st	7,00	F
		.	Randen met een breedte van ca. 0,50 m.			
		.	Lengte trap: ca. 10,00 m			
		.	Aantal maaibeurten: 3			
		.	Standaard beheer			
		.	Talud: 1 : 2 of steiler			
		.	Maaisel kneuzen en laten liggen.			
		.	Na het bijmaaien de trap schoonblazen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
254420	514299		Bijmaaien rondom en onder zitbanken extra beurt Betreft: het bijmaaien van gras onder de zitbanken en in een straal van 5,00 m rondom de zitbanken Aantal maaibeurten: 3 Standaard beheer Maaien zonder beschadiging van de zitbanken. Standaard beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Maaisel kneuzen en laten liggen. Na het bijmaaien de zitbank schoonblazen.	st	30,00	F
26			Gefaseerd maaien Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels, afvalbakken, banken, trappen, hekwerken en langs bebouwing. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaieren van de berm of talud. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag. Bij onderstaande besteksposten is het gebruik van een klepelmaaier en/of maai-zuigcombinatie niet toegestaan.			
260010	512599		Maaieren bermen en taluds (gefaseerd maaieren) Betreft: het maaieren van bermen en taluds Bodem: voedselrijk tot zeer voedselrijk Maaibeeld conform bijlage "gefaseerd maaieren" Percentage te maaieren opp. is variabel, zie deel 3 Maaien middels cyclomaaier of messen-/vingerbalk Hoogte na het maaieren is 50 mm Ecologisch beheer Grootte perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Einddatum 1e beurt: 1e week juni Einddatum 2e beurt: 1e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	are	1.100,00	F
260020	512599		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren bermen en taluds (gefaseerd maaieren) Betreft: gemaaide vegetatie bij besteksost 260010 Grootte perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1:3 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	1.100,00	F
260030	512599		Maaieren bermen en taluds (gefaseerd maaieren) Betreft: het maaieren van bermen en taluds Bodem: voedselrijk tot zeer voedselrijk Maaibeeld conform bijlage "gefaseerd maaieren" Percentage te maaieren opp. is variabel, zie deel 3 Maaien middels cyclomaaier of messen-/vingerbalk Hoogte na het maaieren is 50 mm Ecologisch beheer Grootte perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1:2 of steiler Einddatum 1e beurt: 1e week juni Einddatum 2e beurt: 1e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	are	50,00	F
260040	512599		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren bermen en taluds (gefaseerd maaieren) Betreft: gemaaide vegetatie bij besteksost 260010 Grootte perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1:2 of steiler Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of	are	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
28			eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
281			Watergangen en vijvers Incl. bijmaaien rondom bomen, obstakels en duikers en langs beschoeiing en randen en koppen van de watergang. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de watergangen en vijvers			
2811			Regulier onderhoud, maaien watergangen en vijvers			
28111			<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., met terrein >3 m breed</u>			
281110	511401		Uitmaaien watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaien geheel profiel van watergang Aantal maai beurten: 1 Einddatum: 2e week oktober 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekpost 281120, 28130 of 281140	m	13.500,00	F
281120	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 281110 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	13.500,00	F
281130	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 281110 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .3. Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	13.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
281140	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft: maaisel vrijgekomen bij uitmaaieren watergangen door derden .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	13.500,00	F
2812			Watergangen insteken tot ca. 6 m., zonder terrein >3 m breed			
281210	511401		Uitmaaieren watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaien geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 Einddatum: 2e week oktober 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3 Maaisel op het talud deponeren Maaisel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekpost 281220, 281230 of 281240	m	650,00	F
281220	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 281210 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	650,00	F
281230	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 281210 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	650,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
281240	511412	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft: maaisel vrijgekomen bij uitmaaien watergangen door derden .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	650,00	F
2813		<u>Watergangen insteken ca. 6 m. of meer, met terrein >3 m breed</u>			
281310	511401	Uitmaaien watergang. Situering: conform viewier Betreft: maaien geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 Einddatum: 2e week oktober 2. Standaard beheer .2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekpost 282120, 282130 of 282140	m	13.500,00	F
281320	511412	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 282110 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	13.500,00	F
281330	511412	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 282110 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	13.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
281340	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft: maaisel vrijgekomen bij uitmaaieren watergangen door derden .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	13.500,00	F
2814			Watergangen insteken ca. 6 m.of meer, zonder terrein >3 m breed			
281410	511401		Uitmaaieren watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaien geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 Einddatum: 2e week oktober 2. Standaard beheer .2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3 Maaisel op het talud deponeren Maaisel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekpost 282220, 282230 of 282240	m	650,00	F
281420	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 282210 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	650,00	F
281430	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 282210 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	650,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
281440	511412	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft: maaisel vrijgekomen bij uitmaaien watergangen door derden .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	650,00	F
282		Incidenteel onderhoud, maaien watergangen en vijvers			
2821		<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., met terrein >3 m breed</u>			
282110	511401	Uitmaaien watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaien geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip: op aanwijzing directie 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekpost 281120, 28130 of 281140	m	500,00	F
282120	511412	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 281110 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	500,00	F
282130	511412	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 281110 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
282140	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft: maaisel vrijgekomen bij uitmaaieren watergangen door derden .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	500,00	F
2822			Watergangen insteken tot ca. 6 m., zonder terrein >3 m breed			
282210	511401		Uitmaaieren watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaien geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip: op aanwijzing directie 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3 Maaisel op het talud deponeren Maaisel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekpost 281220, 281230 of 281240	m	500,00	F
282220	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 281210 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	500,00	F
282230	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 281210 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
282240	511412	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft: maaisel vrijgekomen bij uitmaaien watergangen door derden .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	500,00	F
2823		<u>Watergangen insteken ca. 6 m. of meer, met terrein >3 m breed</u>			
282310	511401	Uitmaaien watergang. Situering: conform viewier Betreft: maaien geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip: op aanwijzing directie 2. Standaard beheer .2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekpost 282120, 282130 of 282140	m	500,00	F
282320	511412	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 282110 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	500,00	F
282330	511412	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 282110 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
282340	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft: maaisel vrijgekomen bij uitmaaieren watergangen door derden .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	500,00	F
2824			Watergangen insteken ca. 6 m.of meer, zonder terrein >3 m breed			
282410	511401		Uitmaaieren watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaien geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip: op aanwijzing directie 2. Standaard beheer .2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3 Maaisel op het talud deponeren Maaisel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekpost 282220, 282230 of 282240	m	500,00	F
282420	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 282210 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	500,00	F
282430	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 282210 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
282440	511412	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft: maaisel vrijgekomen bij uitmaaien watergangen door derden .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	500,00	F
283		Maaien vijvers			
2831		<u>Maaien vijvers regulier</u> 20% van het aanwezige riet op talud laten staan			
283110	511406	Uitmaaien waterpartij. Betreft: uitmaaien vijver, bodem en talud met maaiboot Einddatum: 4e week juli, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Aantal maaibeurten: 1x per jaar 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m6. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers1. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	350,00	F
283120	511413	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 283110 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 3 tot 5 dagen na het maaien1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	350,00	F
2832		<u>Maaien vijvers incidenteel</u> 20% van het aanwezige riet op talud laten staan			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
283210	511406		<p>Uitmaaien waterpartij.</p> <p>Betreft: uitmaaien vijver, bodem en talud met maaiboot</p> <p>Tijdstip op aanwijzing van de directie.</p> <p>Aantal maaibeurten: 1x per jaar</p> <p>2. Standaard beheer</p> <p>.1. Droge taluds en nat gedeelte</p> <p>. .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>. . .6. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer</p> <p>. . . . Oeververdediging: divers</p> <p>. . . .1. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar</p> <p>.9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.</p> <p>. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	are	100,00	F
283220	511413		<p>Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.</p> <p>Aantal beurten: 1 per jaar</p> <p>1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 283110</p> <p>.2. Tijdstip van verwerken: binnen 3 tot 5 dagen na het maaien</p> <p>. . .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar</p> <p>. . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.</p> <p>. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	are	100,00	F
285			Reinigen duikers			
2851			<u>Natte watergang</u>			
285110	472701		<p>Reinigen duiker.</p> <p>Incl. uitmondungen</p> <p>1. Rond, diameter tot 300 mm</p> <p>.3. Geheel onder water</p> <p>. .9. Het gedeeltelijk droogleggen van de duiker is toegestaan. E.e.a. in overleg met de directie.</p> <p>. . .1. Lengte per onderdeel: tot ca. 11 m</p> <p>. . . .9. Vervuiling bestaande uit grond, modder, afval, vegetatieresten, etc.</p> <p>.1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.</p> <p>. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m	100,00	F
285120	472701		<p>Reinigen duiker.</p> <p>Incl. uitmondungen</p> <p>2. Rond, diameter 300 tot 800 mm</p> <p>.3. Geheel onder water</p> <p>. .9. Het gedeeltelijk droogleggen van de duiker is toegestaan. E.e.a. in overleg met de directie.</p> <p>. . .1. Lengte per onderdeel: tot ca. 11 m</p> <p>. . . .9. Vervuiling bestaande uit grond, modder, afval, vegetatieresten, etc.</p> <p>.1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting.</p> <p>. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.</p>	m	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
285130	472701		Reinigen duiker. Incl. uitmondngen .3. Geheel onder water .9. Het gedeeltelijk droogleggen van de duiker is toegestaan. E.e.a. in overleg met de directie. .1. Lengte per onderdeel: tot ca. 11 m .9. Vervuiling bestaande uit grond, modder, afval, vegetatieresten, etc. .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	100,00	F
2852			<u>Droge watergang</u>			
285210	472701		Reinigen duiker. Incl. uitmondngen 1. Rond, diameter tot 300 mm .1. Geheel boven water .1. Lengte per onderdeel: tot ca. 11 m .9. Vervuiling bestaande uit grond, modder, afval, vegetatieresten, etc. .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	100,00	F
285220	472701		Reinigen duiker. Incl. uitmondngen 2. Rond, diameter 300 tot 800 mm .1. Geheel boven water .1. Lengte per onderdeel: tot ca. 11 m .9. Vervuiling bestaande uit grond, modder, afval, vegetatieresten, etc. .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	100,00	F
285230	472701		Reinigen duiker. Incl. uitmondngen .1. Geheel boven water .1. Lengte per onderdeel: tot ca. 11 m .9. Vervuiling bestaande uit grond, modder, afval, vegetatieresten, etc. .1. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	100,00	F
2855			<u>Maaien talud, basaltblokken</u>			
285510	511408		Maaien droog profiel van waterpartij. Betreft: maaien 1 en 2 jarig houtige opslag Aantal maaibeurten: 1 2. Standaard beheer .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .9. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Civieltechnisch aanleg/onderhoud.				
34			Halfverharding. Alle paden tonrond aanleggen / afwerken.				
341			Parelgrind.				
341110	800299		Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden. Betreft: het aanbrengen van parelgrind t.b.v. paden. Lengte tot 50 m. Breedte tot 2,00 m.	m	150,00	F	
341111	220199		Grond ontgraven uit bekleding Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het aanbrengen van parelgrind. Grondsoort: klei Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Ontgravingshoogte tot 0,20 m. Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m. Vrijgekomen grond spreiden in de berm of vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38.	m3			60,00 I
341112	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: fundering 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12 m .7. Menggranulaat Betreft verdichte hoeveelheid, te leveren volgens besteksposten beginnende met 397 .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2			300,00 I
341113	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: op fundering van menggranulaat 9. Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na verdichting. .9. Halfverharding: parelgrind Te leveren verdichte hoeveelheid, volgens besteksposten beginnende met 398. .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2			300,00 I
341210	800299		Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden. Betreft: het aanbrengen van parelgrind t.b.v. paden. Lengte 50-200 m. Breedte tot 2,00 m.	m	150,00	F	
341211	220199		Grond ontgraven uit bekleding Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het aanbrengen van parelgrind. Grondsoort: klei Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Ontgravingshoogte tot 0,20 m. Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m. Vrijgekomen grond spreiden in de berm of vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38.	m3			60,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
341212	800201	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: fundering 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12 m .7. Menggranulaat Betreft verdichte hoeveelheid, te leveren volgens besteksposten beginnende met 3971 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2		300,00 I
			ton		69,00 I
341213	800201	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: op fundering van menggranulaat 9. Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na verdichting. .9. Halfverharding: parelgrind Te leveren verdichte hoeveelheid, volgens besteksposten beginnende met 398.1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2		300,00 I
			ton		18,00 I
341310	800299	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden. Betreft: het aanbrengen van parelgrind t.b.v. paden. Lengte 200-500 m. Breedte tot 2,00 m.	m	150,00 F	
341311	220199	Grond ontgraven uit bekleding Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het aanbrengen van parelgrind. Grondsoort: klei Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Ontgravingshoogte tot 0,20 m. Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m. Vrijgekomen grond spreiden in de berm of vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38.	m3		60,00 I
341312	800201	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: fundering 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12 m .7. Menggranulaat Betreft verdichte hoeveelheid, te leveren volgens besteksposten beginnende met 3971 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2		300,00 I
			ton		69,00 I
341313	800201	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: op fundering van menggranulaat 9. Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na verdichting. .9. Halfverharding: parelgrind Te leveren verdichte hoeveelheid, volgens besteksposten beginnende met 398.1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2		300,00 I
			ton		18,00 I
342		Kleischelpen.			
342110	800299	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden. Betreft: het aanbrengen van kleischelpen t.b.v. paden. Lengte tot 50 m. Breedte tot 2,00 m.	m	150,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342111	220199	Grond ontgraven uit bekleding Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het aanbrengen van kleischelpen. Grondsoort: klei Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Ontgravingshoogte tot 0,20 m. Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m. Vrijgekomen grond spreiden in de berm of vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38.	m3			60,00 I
342112	800201	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: fundering 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12 m .7. . . . Menggranulaat Betreft verdichte hoeveelheid, te leveren volgens besteksposten beginnende met 3971 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2			300,00 I
			ton			69,00 I
342113	800201	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: op fundering van menggranulaat 9. Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na verdichting. .9. . . . Halfverharding: kleischelpen Te leveren verdichte hoeveelheid, volgens besteksposten beginnende met 398.1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2			300,00 I
			ton			18,00 I
342210	800299	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden. Betreft: het aanbrengen van kleischelpen t.b.v. paden. Lengte 50-200 m. Breedte tot 2,00 m.	m	150,00	F	
342211	220199	Grond ontgraven uit bekleding Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het aanbrengen van kleischelpen. Grondsoort: klei Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Ontgravingshoogte tot 0,20 m. Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m. Vrijgekomen grond spreiden in de berm of vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38.	m3			60,00 I
342212	800201	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: fundering 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12 m .7. . . . Menggranulaat Betreft verdichte hoeveelheid, te leveren volgens besteksposten beginnende met 3971 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2			300,00 I
			ton			69,00 I
342213	800201	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: op fundering van menggranulaat 9. Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na verdichting. .9. . . . Halfverharding: kleischelpen Te leveren verdichte hoeveelheid, volgens besteksposten beginnende met 398.1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2			300,00 I
			ton			18,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342310	800299	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden. Betreft: het aanbrengen van kleischelpen t.b.v. paden. Lengte 200-500 m. Breedte tot 2,00 m.	m	150,00	F	
342311	220199	Grond ontgraven uit bekleding Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het aanbrengen van kleischelpen. Grondsoort: klei Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Ontgravingshoogte tot 0,20 m. Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m. Vrijgekomen grond spreiden in de berm of vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38.	m3			60,00 I
342312	800201	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: fundering 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12 m .7. . . . Menggranulaat Betreft verdichte hoeveelheid, te leveren volgens besteksposten beginnende met 3971 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2			300,00 I
				ton			69,00 I
342313	800201	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: op fundering van menggranulaat 9. Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na verdichting. .9. . . . Halfverharding: kleischelpen Te leveren verdichte hoeveelheid, volgens besteksposten beginnende met 398.1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2			300,00 I
				ton			18,00 I
343		Nobre Cal.				
343110	800299	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden. Betreft: het aanbrengen van Nobre Cal t.b.v. paden. Lengte tot 50 m. Breedte tot 2,00 m.	m	150,00	F	
343111	220199	Grond ontgraven uit bekleding Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het aanbrengen van Nobre Cal. Grondsoort: klei Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Ontgravingshoogte tot 0,20 m. Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m. Vrijgekomen grond spreiden in de berm of vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38.	m3			60,00 I
343112	800201	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: fundering 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12 m .7. . . . Menggranulaat Betreft verdichte hoeveelheid, te leveren volgens besteksposten beginnende met 391 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2			300,00 I
				ton			69,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
343113	800201				Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: op fundering van menggranulaat 9. Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na verdichting. .9. Halfverharding: Nobre Cal Te leveren verdichte hoeveelheid, volgens besteksposten beginnende met 398. 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2		300,00	I
						ton		44,00	I
343210	800299				Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden. Betreft: het aanbrengen van Nobre Cal t.b.v. paden. Lengte 50-200 m. Breedte tot 2,00 m.	m	150,00	F	
343211	220199				Grond ontgraven uit bekleding Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het aanbrengen van Nobre Cal. Grondsoort: klei Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Ontgravingshoogte tot 0,20 m. Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m. Vrijgekomen grond spreiden in de berm of vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38.	m3		60,00	I
343212	800201				Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: fundering 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12 m .7. Menggranulaat Betreft verdichte hoeveelheid, te leveren volgens besteksposten beginnende met 39 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2		300,00	I
						ton		69,00	I
343213	800201				Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: op fundering van menggranulaat 9. Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na verdichting. .9. Halfverharding: Nobre Cal Te leveren verdichte hoeveelheid, volgens besteksposten beginnende met 398. 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2		300,00	I
						ton		44,00	I
343310	800299				Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden. Betreft: het aanbrengen van Nobre Cal t.b.v. paden. Lengte 200-500 m. Breedte tot 2,00 m.	m	150,00	F	
343311	220199				Grond ontgraven uit bekleding Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het aanbrengen van Nobre Cal. Grondsoort: klei Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Ontgravingshoogte tot 0,20 m. Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m. Vrijgekomen grond spreiden in de berm of vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38.	m3		60,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
343312	800201	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: fundering	m2		300,00 I
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12 m			
		.7.	Menggranulaat Betreft verdichte hoeveelheid, te leveren volgens besteksposten beginnende met 397	ton		69,00 I
	1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
343313	800201	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: op fundering van menggranulaat	m2		300,00 I
		9.	Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na verdichting.			
		.9.	Halfverharding: Nobre Cal	ton		44,00 I
		Te leveren verdichte hoeveelheid, volgens besteksposten beginnende met 398.			
	1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
344		Profileren paden.			
344120	280199	Profileren bestaande halfverharding, kleischelpen Situering: bestaande paden van kleischelpen	m2	200,00 F	
		Paden opruwen en opnieuw onder profiel brengen, tonrond, voor het overlagen			
		Tekortkomende kleischelpen te leveren volgens besteksposten beginnende met 398.			
		Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
344130	280199	Profileren bestaande halfverharding, Nobre Cal. Situering: bestaande paden van Nobre Cal	m2	200,00 F	
		Paden opruwen en opnieuw onder profiel brengen, tonrond, voor het overlagen			
		Tekortkomende Nobre Cal te leveren volgens besteksposten beginnende met 398.			
		Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
345		Overlagen en profileren paden.			
345110	280199	Overlagen bestaande halfverharding, parelgrind Situering: bestaande paden van parelgrind	m2	200,00 F	
		Paden overlagen en opnieuw onder profiel brengen, tonrond			
		Tekortkomende parelgrind te leveren volgens besteksposten beginnende met 398.			
		Dikte na verdichten minimaal 0,08 m Breedte tot 2,00 m			
		Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
345120	280199	Overlagen bestaande halfverharding, kleischelpen Situering: bestaande paden van kleischelpen	m2	200,00 F	
		Paden overlagen en opnieuw onder profiel brengen, tonrond, oude pad is geprofileerd volgens bestekpostnr. 344120			
		Tekortkomende kleischelpen te leveren volgens besteksposten beginnende met 398.			
		Dikte na verdichten minimaal 0,08 m Breedte tot 2,00 m			
		Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
345130	280199	Overlagen bestaande halfverharding, Nobre Cal. Situering: bestaande paden van Nobre Cal Paden overlagen en opnieuw onder profiel brengen, tonrond, oude pad is geprofileerd volgens bestekpostnr. 344130 Tekortkomende Nobre Cal te leveren volgens besteksposten beginnende met 398. Dikte na verdichten minimaal 0,08 m Breedte tot 2,00 m Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	200,00	F	
38		Vervoeren grond en depotwerkzaamheden.				
381		Grond/funderingsmat. vervoeren t.b.v. verwerking Grond en funderingsmateriaal vervoeren op het werk naar plaats van verwerking.				
381110	220299	Grond laden en vervoeren op het werk.	m3	50,00	F	
381111	220199	Grond laden t.b.v. verwerking. Betreft: laden van vrijgekomen grond. Laden t.b.v. vervoeren voor verwerking binnen de werkgrenzen. Grond vrijgekomen bij ontgravingsposten.	m3			50,00 I
381112	220201	Grond vervoeren. Betreft: vrijgekomen grond bij ontgravingsposten Vervoeren binnen de werkgrenzen t.b.v. verwerking. Grondsoort: zand/klei 9. Grond vrijgekomen bij ontgravingsposten Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3			50,00 I
381120	220299	Funderingsmateriaal laden en vervoeren op het werk.	m3	50,00	F	
381121	220199	Funderingsmateriaal laden t.b.v. verwerking. Betreft: laden vrijgekomen funderingsmateriaal Laden t.b.v. vervoeren voor verwerking binnen de werkgrenzen. Funderingsmateriaal vrijgekomen bij verwijderen fundering.	m3			50,00 I
381122	220299	Funderingsmateriaal vervoeren op het werk. Betreft: vrijgekomen funderingsmateriaal bij verwijderen fundering vervoeren binnen de werkgrenzen t.b.v. verwerking Funderingsmateriaal vrijgekomen bij verwijderen fundering. Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3			50,00 I
382		Grond/funderingsmat. vervoeren naar depot Grond en funderingsmateriaal vervoeren naar depot				
382110	220299	Grond laden en vervoeren naar depot.	m3	50,00	F	
382111	220199	Grond laden t.b.v. verwerking. Betreft: laden van vrijgekomen grond. Laden t.b.v. vervoeren naar depot. Grond vrijgekomen bij ontgravingsposten.	m3			50,00 I
382112	220201	Grond vervoeren. Betreft: vrijgekomen grond bij ontgravingsposten vervoeren naar depot. Grondsoort: zand/klei 9. Grond vrijgekomen bij ontgravingsposten. Vervoeren naar: depot in te richten volgens besteksposten beginnende met 383	m3			50,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
382120	220299	Funderingsmateriaal laden en vervoeren naar depot.	m3	50,00	F	
382121	220199	Funderingsmateriaal laden t.b.v. verwerking. Betreft: laden vrijgekomen funderingsmateriaal Laden t.b.v. vervoeren naar depot. Funderingsmateriaal vrijgekomen bij verwijderen fundering.	m3			50,00 I
382122	220299	Funderingsmateriaal vervoeren naar depot. Betreft: vrijgekomen funderingsmateriaal vervoeren naar depot Funderingsmateriaal vrijgekomen bij verwijderen fundering. Vervoeren naar: depot in te richten volgens besteksposten beginnende met 383	m3			50,00 I
383		Depotwerkzaamheden.				
383110	220299	Inrichten, instandhouden en verwijderen depot Betreft: inrichten gronddepot t.b.v. grond en funderingsmateriaal vervoerd volgens besteksposten beginnende met 382 Depot voorzien van onder- en bovenafdichting ter voorkoming van uitloging. Inclusief aanbrengen van bouwhek, met afsluitbare poort, rondom het depot. Depot ter beschikking te stellen door aannemer vanaf de startdatum tot en met zes maanden na oplevering. De capaciteit van het depot dient minimaal 200 m3 per depot te zijn. Per depot een soort materiaal.	keer	10,00	F	
383210	220301	Grond verwerken in depot(s). Betreft: het verwerken van grond in depot Grondsoort: zie herkomst grond Grond vervoerd volgens bestekspostnr. 382110 5. Hoogte 3,00m	m3	50,00	F	
383220	220399	Funderingsmateriaal verwerken in depot(s). Betreft: het verwerken van funderingsmateriaal in depot Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst funderingsmateriaal Funderingsmateriaal vervoerd volgens bestekspostnr. 382120 Hoogte 3,00 m Zonder overhoogte Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,15 m	m3	50,00	F	
383310	229999	Uitvoeren van een partij-keuring. Betreft: grond Grondsoorten gescheiden houden Situering: grond opgeslagen in depot en die niet kan worden verwerkt in het terrein en afgevoerd moet worden naar een erkende verwerker. De grond die niet wordt hergebruikt in het werk dient onderzocht te worden middels een partijkeuring conform VKB-protocol 1001 (monsterneming grond). De veldwerkzaamheden en de analyses dienen door een daartoe gecertificeerd/geaccrediteerd bedrijf/laboratorium worden uitgevoerd. Het op te stellen partij-certificaat dient in drievoud aan de directie te worden verstrekt alvorens de grond wordt afgevoerd conform besteksposten beginnende met 384 en 385	st	3,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
383320	229999		<p>Uitvoeren van een partij-keuring. Betreft: funderingsmateriaal. Situering: funderingsmateriaal opgeslagen in depot en wat niet kan worden verwerkt in het terrein en afgevoerd moet worden naar een erkende verwerker. De bouwstoffen, zijnde funderingsmateriaal die niet worden hergebruikt in het werk dienen onderzocht te worden middels een partijkeuring conform het VKB-protocol 1002 (monsterneming niet-vormgegeven bouwstoffen). De veldwerkzaamheden en de analyses dienen door een daartoe gecertificeerd/geaccrediteerd bedrijf/laboratorium worden uitgevoerd. Het op te stellen partij-certificaat dient in drievoud aan de directie te worden verstrekt alvorens het funderingsmateriaal wordt afgevoerd conform besteksposten beginnende met 384 en 385.</p>	st	3,00	F
383410	220102		<p>Grond ontgraven uit ophoging. Situering: betreft gronddepot Ontgraven grond t.b.v. vervoeren naar elders of naar de plaats van verwerking. Grondsoort: divers 9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven. Ontgraven materiaal vervoeren volgens besteksposten beginnende met 384 en 385</p>	m3	50,00	F
383420	220199		<p>Funderingsmateriaal ontgraven uit depot. Situering: betreft depot t.b.v. funderingsmateriaal Ontgraven funderingsmateriaal t.b.v. vervoeren naar elders of naar de plaats van verwerking. Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst funderingsmateriaal Ontgraven materiaal vervoeren volgens besteksposten beginnende met 384 en 385</p>	m3	50,00	F
384			Grond/funderingsmateriaal vervoeren depot/werk.			
384110	220201		<p>Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen bij ontgraving uit depot. Grondsoort: zie herkomst grond 9. Vervoeren: vanuit depot naar plaats van verwerking. Plaats van verwerking binnen de gemeentelijke grens binnen een straal van 5 km vanuit depot.</p>	m3	50,00	F
384120	220201		<p>Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen bij ontgraving uit depot. Grondsoort: zie herkomst grond 9. Vervoeren: vanuit depot naar plaats van verwerking. Plaats van verwerking binnen de gemeentelijke grens buiten een straal van 5 km vanuit depot.</p>	m3	50,00	F
384150	220299		<p>Funderingsmateriaal vervoeren vanuit depot < 5 km. Betreft: funderingsmateriaal vrijgekomen bij ontgraving uit depot. Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 383420 Vervoeren: vanuit depot naar plaats van verwerking. Plaats van verwerking binnen de gemeentelijke grens binnen een straal van 5 km vanuit depot.</p>	m3	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
384160	220299	Funderingsmateriaal vervoeren vanuit depot > 5 km. Betreft: funderingsmateriaal vrijgekomen bij ontgraving uit depot. Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 383420 Vervoeren: vanuit depot naar plaats van verwerking. Plaats van verwerking binnen de gemeentelijke grens buiten een straal van 5 km vanuit depot.	m3	50,00	F	
385		Grond/funderingsmaterialen afvoeren naar elders.				
385110	220201	Grond vervoeren. Grondsoort: zie herkomst grond Vervoeren naar een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer uitgaande van bodemkwaliteitsklasse wonen.	m3	50,00	F	
385120	220201	Grond vervoeren. Grondsoort: zie herkomst grond Vervoeren naar een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer uitgaande van bodemkwaliteitsklasse industrie.	m3	50,00	F	
385210	220299	Niet vormgegeven bouwstof vervoeren naar elders. Betreft: funderingsmateriaal vrijgekomen bij ontgraving uit depot. Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 383420 Vervoeren naar: een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer uitgaande van een niet vormgegeven bouwstof.	m3	50,00	F	
39		Leveranties.				
397		Menggranulaat.				
397110	800221	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: leverantie t.b.v. profileren fundering.	ton	50,00	F	
		7.	Menggranulaat	ton			50,00
		.1.	Sortering 0/16				
	1	Plaats van levering: op aangeven directie				
397120	800221	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: leverantie t.b.v. aanbrengen fundering.	ton	50,00	F	
		7.	Menggranulaat	ton			50,00
		.2.	Sortering 0/31,5				
	1	Plaats van levering: op aangeven directie				
398		Halfverhardingen.				
398110	800299	Leveren parelgrind. Betreft: leverantie t.b.v. besteksposten beginnende met 34 Parelgrind Sortering: 4-6 mm Leveren op plaats van verwerking.	ton	15,00	F	
			ton			15,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
398120	800299	Leveren kleischelpen.	ton	15,00	F	
		Betreft: leverantie t.b.v. besteksposten				
		beginnende met 34				
		Kleischelpen, 20% klei	ton			15,00
		Sortering: 3-15 mm				
		Leveren op plaats van verwerking.				
398130	800299	Leveren Nobre Cal.	ton	25,00	F	
		Betreft: leverantie t.b.v. besteksposten				
		beginnende met 34				
		Nobre Cal halfverharding	ton			25,00
		Leveren op plaats van verwerking.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			Terreinrichtingselementen			
42			Zand (val)ondergronden en speelplekken De kwaliteitsniveau's zijn beschreven in artikels 51.82.04 in de standaard 2020. In deel 3 van dit bestek zijn in artikel 51.42.21 aanvullende eisen opgenomen.			
4210			<u>Regulier onderhoud</u>			
421010	518899		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft: het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in zandvalondergrond Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	5.170,00	F
421020	518899		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft: het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: onkruidbeheersing in zandvalondergrond Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	5.170,00	F
421030	514499		Verwijderen blad van zand (val) ondergronden en speelplekken. Betreft: verwijderen blad van zand (val) ondergronden en speelplekken Einddatums: 3e week november en 3e week december Exacte datum op aanwijzing van directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	100,00	F
421040	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand valondergrond Langs valondergrond 9.2. Einddatum: 4e week augustus1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	1.000,00	F
4211			<u>Incidentele werkzaamheden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
421110	518899	Beeld aanpassen zand(val)ondergrond, kwaliteit C naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in zan(val)ondergronden van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de zand(val)ondergronden met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: zand (val)ondergrond Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	100,00	F
421120	518899	Beeld aanpassen zand(val)ondergrond, kwaliteit D naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in zan(val)ondergronden van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de zand(val)ondergronden met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: zand (val)ondergrond Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	100,00	F
421150	514199	Herstellen rand zand (val)ondergrond	m2	100,00	F
421151	222199	Verlagen rand zand (val)ondergrond Situering: overgang van zand (val)ondergrond naar gazon. Profiel na verlaging: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2		100,00 I
			m3		17,00 I
421152	222199	Frezen, bewerkingsdiepte: 0,15 m. Situering: t.p.v. overgang zand (val)ondergrond naar gazon. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m Frezen met de rijrichting mee	m2		100,00 I
421153	221199	Egaliseren, natuurlijk verhang Betreft: egaliseren / profileren Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening wordt gehouden met de bestaande maaiveldhoogte Toegestane positieve afwijking 0,02 m. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m. Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.	m2		100,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING				
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6								
421154	512103	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.	m2			100,00	I		
		Betreft: overgang zand (val)ondergrond naar gazon.							
	1.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond						
		zaaiklaar maken door het verkruiemelen van de						
		bovenste 20 tot 30 mm						
	1.	Zaadmengsel SV7 van de firma Barenbrug of daarmee	kg			2,00	L
		overeenstemmend.						
		Hoeveelheid 2,0 kg/100 m2						
	9.	De grond direct na het zaaien aandrukken					
421160	512511	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	100,00		F			
		Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand valondergrond							
		9.	Langs valondergrond						
	1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
	1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
43		naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of							
		eindverwerkingsinrichting.							
		Acceptatiekosten voor rekening aannemer.							
									
		Kunstgras valondergronden							
									
									
									
									
									
4310		<u>Regulier onderhoud</u>							
431010	712402	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	m2	3.000,00		F			
		Betreft: onkruidbestrijding gehele oppervlakte							
	4.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de						
4311		aannemer							
	2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar						
431120	712401								
		<u>Incidentele werkzaamheden</u>							
									
									
431140	712407	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	m2	250,00		F			
		Betreft: het verdelen van aanwezig vuurgedroogd							
		en afgezeefd zand, inclusief 5% aanvullen.							
431140	712407	5.	Gebruik: kunstgrasvalondergrond						
	3.	Infill:vuurgedroogd en afgezeefd zand	I			0,50	L	
									
									
431140	712407	Borstelen kunstgrassportveld.	m2	3.000,00		F			
		Betreft: het opborstelen van de kunstgrasmat							
		5.	Gebruik: kunstgrasvalondergrond						
	2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar						
431140	7124072.	Niet slepen na het borstelen						
									

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			Invasieve soorten			
51			Bestrijden invasieve soorten Onder andere ter bestrijding van braam, reuzenberenklauw en japanse duizendknoop			
511110	514299		Uitmaaieren reuzenberenklauw in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaieren van reuzenberenklauw in bestaand bosplantsoen. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	1.000,00	F
511120	514299		Uitmaaieren reuzenberenklauw in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaieren van reuzenberenklauw in bestaand bosplantsoen. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	500,00	F
511130	514299		Uitmaaieren reuzenberenklauw in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaieren van reuzenberenklauw in bestaand bosplantsoen. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	2.000,00	F
511140	514299		Uitmaaieren reuzenberenklauw in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaieren van reuzenberenklauw in bestaand bosplantsoen. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 2 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	1.000,00	F
511150	514299		Uitmaaieren reuzenberenklauw in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaieren van reuzenberenklauw in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	1.000,00	F
511160	514299		Uitmaaieren reuzenberenklauw in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaieren van reuzenberenklauw in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
511170	514299	Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaïen van reuzenberenklauw in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	2.000,00	F
511180	514299	Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaïen van reuzenberenklauw in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 2 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	1.000,00	F
511210	514299	Uitsteken reuzenberenklauw in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitsteken van reuzenberenklauw in bestaand bosplantsoen. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	1.000,00	F
511220	514299	Uitsteken reuzenberenklauw in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitsteken van reuzenberenklauw in bestaand bosplantsoen. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	500,00	F
511230	514299	Uitsteken reuzenberenklauw in berm. Betreft het plekgewijs uitsteken van reuzenberenklauw in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	1.000,00	F
511240	514299	Uitsteken reuzenberenklauw in berm. Betreft het plekgewijs uitsteken van reuzenberenklauw in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
512200	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	250,00	F
512210	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	50,00	F
512220	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F
512230	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 2 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	100,00	F
512240	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 4 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
512250	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 4 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	200,00	F
512260	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 6 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.500,00	F
512270	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 6 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	300,00	F
512280	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 8 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.000,00	F
512290	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 8 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
512300	514299		Uitmaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	250,00	F
512310	514299		Uitmaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	50,00	F
512320	514299		Uitmaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F
512330	514299		Uitmaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 2 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	100,00	F
512340	514299		Uitmaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 4 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
512350	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 4 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	200,00	F
512360	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 6 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.500,00	F
512370	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 6 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	300,00	F
512380	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 8 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.000,00	F
512390	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 8 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
512400	514299		Uitmaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	250,00	F
512410	514299		Uitmaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	50,00	F
512420	514299		Uitmaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F
512430	514299		Uitmaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 2 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	100,00	F
512440	514299		Uitmaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 4 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
512450	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 4 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	200,00	F
512460	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 6 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.500,00	F
512470	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 6 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	300,00	F
512480	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 8 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.000,00	F
512490	514299	Uitmaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 8 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
512700	514299	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in beplanting. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in beplanting. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Aantal behandelingen: 1 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	400,00	F
512710	514299	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in beplanting. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in beplanting. Perceel: talud 1:3 of steiler Aantal behandelingen: 1 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	80,00	F
512720	514299	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in beplanting. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in beplanting. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Aantal behandelingen: 2 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	800,00	F
512730	514299	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in beplanting. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in beplanting. Perceel: talud 1:3 of steiler Aantal behandelingen: 2 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	160,00	F
512740	514299	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in beplanting. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in beplanting. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Aantal behandelingen: 4 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	1.600,00	F
512750	514299	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in beplanting. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in beplanting. Perceel: talud 1:3 of steiler Aantal behandelingen: 4 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	320,00	F
512760	514299	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in berm. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in berm. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Aantal behandelingen: 1 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
512770	514299	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in berm. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in berm. Perceel: talud 1:3 of steiler Aantal behandelingen: 1 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	100,00	F
512780	514299	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in berm. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in berm. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Aantal behandelingen: 2 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	1.000,00	F
512790	514299	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in berm. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in berm. Perceel: talud 1:3 of steiler Aantal behandelingen: 2 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	200,00	F
512800	514299	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in berm. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in berm. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Aantal behandelingen: 4 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	2.000,00	F
512810	514299	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in berm. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in berm. Perceel: talud 1:3 of steiler Aantal behandelingen: 4 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	400,00	F
514100	514299	Uitmaaaien Jacobskruiskruid in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Jacobskruiskruid in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 8 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F
514110	514299	Uitmaaaien Jacobskruiskruid in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Jacobskruiskruid in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 8 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	150,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
516100	514299	Handmatig verwijderen Waterwaaier (Cabomba caroliniana) Betreft: handmatig verwijderen van waterwaaier in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing directie Aantal beurten: 1 Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor opdrachtnemer.	m2	100,00	F
516110	514299	Machinaal verwijderen Waterwaaier (Cabomba caroliniana) Betreft: machinaal verwijderen van waterwaaier in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing directie Aantal beurten: 1 Verwijderen middels grijper of maaikorf zonder snijfunctie. Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor opdrachtnemer.	m2	50,00	F
516130	514299	Handmatig verwijderen Waterwaaier (Cabomba caroliniana) Betreft: handmatig verwijderen van waterwaaier in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing directie Aantal beurten: 2 Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor opdrachtnemer.	m2	400,00	F
516140	514299	Machinaal verwijderen Waterwaaier (Cabomba caroliniana) Betreft: machinaal verwijderen van waterwaaier in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing directie Aantal beurten: 2 Verwijderen middels grijper of maaikorf zonder snijfunctie. Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor opdrachtnemer.	m2	200,00	F
517100	514299	Handmatig verwijderen Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) Betreft: handmatig verwijderen van waterteunisbloem in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing directie Aantal beurten: 1 Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor opdrachtnemer.	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
517110	514299	Machinaal verwijderen Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) Betreft: machinaal verwijderen van Waterteunisbloem in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing directie Aantal beurten: 1 Verwijderen middels grijper of maaikorf zonder snijfunctie. Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor opdrachtnemer.	m2	50,00	F
517130	514299	Handmatig verwijderen Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) Betreft: handmatig verwijderen van Waterteunisbloem in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing directie Aantal beurten: 2 Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor opdrachtnemer.	m2	400,00	F
517140	514299	Machinaal verwijderen Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) Betreft: machinaal verwijderen van Waterteunisbloem in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing directie Aantal beurten: 2 Verwijderen middels grijper of maaikorf zonder snijfunctie. Vrijgekomen materiaal direct verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor opdrachtnemer.	m2	200,00	F
518100	514299	Handmatig verwijderen bramen. Betreft: handmatig verwijderen (uitsteken) bramen inclusief wortel. Pleksgewijs in bosplantsoen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor opdrachtnemer.	m2	500,00	F
518110	514299	Handmatig verwijderen bramen. Betreft: handmatig verwijderen (uitsteken) bramen inclusief wortel. Pleksgewijs in bosplantsoen Perceel: talud 1:3 of steiler Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor opdrachtnemer.	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
518120	514299	Handmatig verwijderen bramen. Betreft: handmatig verwijderen (uitsteken) bramen inclusief wortel. Pleksgewijs in heesters Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor opdrachtnemer.	m2	500,00	F
518130	514299	Handmatig verwijderen bramen. Betreft: handmatig verwijderen (uitsteken) bramen inclusief wortel. Pleksgewijs in heesters Perceel: talud 1:3 of steiler Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor opdrachtnemer.	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			Renovatie beplanting en gras			
71			Verwijderen begroeiing			
7110			Beplanting rooien vlak			
711010	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: heesters Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. Begroeiing van ca. 300 stuks per 100 m2 .2. Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)	are	5,00	F
711020	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: heesters Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 .3. Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m	are	8,00	F
711030	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/ heesters Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 .4. Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m	are	15,00	F
711040	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/heesters Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 .5. Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer	are	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
711050	510199		Verwijderen beplanting, bosplantsoen, rand, vlak. Betreft: verwijderen rand bosplantsoen Grondsoort: klei Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 meter breed. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 25 - 50 st/100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 5,00 m Rooien door de beplanting weg te nemen in een rand van maximaal 2 meter breed. Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	200,00	F
7111			<u>Beplanting rooien talud</u>			
711110	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: heesters Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 .9. Begroeiing van ca. 300 stuks per 100 m2 .2. Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)	are	5,00	F
711120	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: heesters Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 .3. Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 .3. Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m	are	8,00	F
711130	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/ heesters Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 .2. Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 .4. Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m	are	15,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
711140	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/heesters Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 .2. Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 .5. Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer	are	25,00	F
711150	510199		Verwijderen beplanting, bosplantsoen, rand, talud Betreft: verwijderen rand bosplantsoen op talud Grondsoort: klei Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 meter breed. Perceel met talud 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 25 - 50 st/100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 5,00 m Rooien door de beplanting weg te nemen in een rand van maximaal 2 meter breed. Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	100,00	F
72			Grondwerk			
7210			<u>Spitten</u>			
721010	222199		Diepspitten, tot ca. 200 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,80 m	m2	800,00	F
721020	222199		Diepspitten, 200 tot 500 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,80 m	m2	1.000,00	F
721030	222199		Diepspitten, groter dan 500 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: groter dan 500 m2. Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,80 m	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721040	222199	Spitten, tot ca. 200 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: tot ca. 200 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	m2	800,00	F
721050	222199	Spitten, 200 tot 500 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	m2	1.000,00	F
721060	222199	Spitten, groter dan 500 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: groter dan 500 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	m2	1.000,00	F
7211		<u>Frezen, vlak.</u>			
721110	222199	Frezen, bestaande grasmat, tot ca. 200 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmat Grondsoort: klei Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	800,00	F
721120	222199	Frezen, bestaande grasmat, 200-500 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmat Grondsoort: klei Grootte per perceel: 200-500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	1.000,00	F
721130	222199	Frezen, bestaande grasmat, >500 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmat Grondsoort: klei Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	1.000,00	F
721140	222199	Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., tot ca. 200 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: tot ca. 200 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	800,00	F
721150	222199	Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721160	222199	Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., >500 m2 Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	1.000,00	F
7212		<u>Frezen, talud</u>			
721210	222199	Frezen, bestaande grasmat, tot ca. 200 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmat Grondsoort: klei Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	800,00	F
721220	222199	Frezen, bestaande grasmat, 200-500 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmat Grondsoort: klei Grootte per perceel: 200-500 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	1.000,00	F
721230	222199	Frezen, bestaande grasmat, >500 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmat Grondsoort: klei Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	1.000,00	F
721240	222199	Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., tot ca. 200 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: tot ca. 200 m2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	800,00	F
721250	222199	Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	1.000,00	F
721260	222199	Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., >500 m2 Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	1.000,00	F
7213		<u>Egaliseren</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721310	221199	Egaliseren, nat. verhang, tot ca. 200 m2. Betreft: egaliseren / profileren Grondsoort: klei Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening wordt gehouden met de bestaande maaiveldhoogte Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.	m2	800,00	F
721320	221199	Egaliseren, nat. verhang, 200 tot 500 m2. Betreft: egaliseren / profileren Grondsoort: klei Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening wordt gehouden met de bestaande maaiveldhoogte Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.	m2	1.000,00	F
721330	221199	Egaliseren, nat. verhang, groter dan 500 m2 Betreft: egaliseren / profileren Grondsoort: klei Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening wordt gehouden met de bestaande maaiveldhoogte Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.	m2	1.000,00	F
7214		<u>Verdichten</u>			
721410	220499	Verdichten grond, tot ca. 200 m2. Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het gespitte terrein Grondsoort: klei Talud 1 : 3 en flauwer Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Grondsoort: bovengrond	m2	800,00	F
721420	220499	Verdichten grond, 200 tot 500 m2. Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het gespitte terrein Grondsoort: klei Talud 1 : 3 en flauwer Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Grondsoort: bovengrond	m2	1.000,00	F
721430	220499	Verdichten grond, groter dan 500 m2 Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het gespitte terrein Grondsoort: klei Talud 1 : 3 en flauwer Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Grondsoort: bovengrond	m2	1.000,00	F
721470	220499	Verdichten grond, tot ca. 200 m2. Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het gespitte terrein Grondsoort: klei Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Grondsoort: bovengrond	m2	800,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721480	220499	Verdichten grond, 200 tot 500 m2. Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het gespitte terrein Grondsoort: klei Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Grondsoort: bovengrond	m2	1.000,00	F
721490	220499	Verdichten grond, groter dan 500 m2, talud. Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het gespitte terrein Grondsoort: klei Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Grondsoort: bovengrond	m2	1.000,00	F
7215		<u>Ontgraven grond uit plantvak</u>			
721510	220101	Grond ontgraven uit plantvak Grondsoort: zand/klei 9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .9. Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,20 m . .9. Oppervlakte: variabel1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38 of bestekspostnr. 721650	m3	30,00	F
721520	220101	Grond ontgraven uit plantvak Grondsoort: zand/klei 9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .9. Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,30 m . .9. Oppervlakte: variabel1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38 of bestekspostnr. 721650	m3	50,00	F
721530	220101	Grond ontgraven uit plantvak Grondsoort: zand/klei 9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .9. Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,40 m . .9. Oppervlakte: variabel1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38 of bestekspostnr. 721650	m3	70,00	F
7216		<u>Verwerken grond in plantvak</u>			
721620	220399	Grond verwerken in plantvak, dikte < 0,30 m. Grondsoort: volgens bestekspostnr. 721640 en/of 721650 Doelindegebied: sierplantsoen Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Dikte: kleiner dan 0,30 m Incl. profileren met een toegestane positieve en negatieve afwijking van 0,02 m t.o.v. bestand maaiveld.	m3	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721630	220399		Grond verwerken in plantvak, dikte >0,30 m. Grondsoort: volgens bestekpostnr. 721640 en/of 721650 Doeleindegebied: sierplantsoen Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Dikte: 0,30 m of meer Incl. profileren met een toegestane positieve en negatieve afwijking van 0,02 m t.o.v. bestaand maaiveld.	m3	60,00	F
721640	220321		Leveren grond. Grondsoort: teelgrond categorie schoon volgens artikel 51.06.01 van de Standaard Doeleindegebied: sierplantsoen incl. struikrozen Grond die voldoet aan de aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse wonen Grond van natuurlijke oorsprong Leveren op de plaats van verwerking	m3	50,00	F
721650	220299		Grond ter beschikking gemeente, binnen gemeentegrens Hoeveelheidsbepaling: zie bestekposten 721610 t/m 721630 . Inclusief opladen van de grond. Grond vervoeren van: een nader aan te geven lokatie binnen gemeentegrens Bringen op plaats van verwerking.	m3	50,00	F
7217			<u>Profileren taluds</u>			
721710	280199		Profileren talud na grondbewerking Situering: talud na verwijderen begroeiing of frezen Oppervlak : tot 200 m2 talud onder profiel brengen Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Wijze van profileren ter keuze van de aannemer	m2	200,00	F
721720	280199		Profileren talud na grondbewerking Situering: talud na verwijderen begroeiing of frezen Oppervlak : 200-500 m2 talud onder profiel brengen Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Wijze van profileren ter keuze van de aannemer	m2	200,00	F
721730	280199		Profileren talud na grondbewerking Situering: talud na verwijderen begroeiing of frezen Oppervlak : 500 m2 en meer talud onder profiel brengen Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Wijze van profileren ter keuze van de aannemer	m2	200,00	F
73			Plant- en zaaiwerk			
731			Plantwerk vlak terrein			
7310			<u>Bosplantsoen</u> De beplanting wordt geleverd door de directie of er wordt aan de aannemer gevraagd hier een offerte voor te maken.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
731010	511599	Planten van bospl. 1 st/m2, 80-100 cm, wortelgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	100,00	F
731020	511599	Planten van bospl. 1 st/m2, 80-100 cm, kluitgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	100,00	F
731030	511599	Planten van bospl. 1 st/m2, 100-125 cm, wortelgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 100-125 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	100,00	F
731040	511599	Planten van bospl. 1 st/m2, 100-125 cm, kluitgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 100-125 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	100,00	F
731050	511599	Planten van bospl. 1 st/m2, 125-150 cm, wortelgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 125-150 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	100,00	F
731060	511599	Planten van bospl. 1 st/m2, 125-150 cm, kluitgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 125-150 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
731070	511599	Planten van bospl. 1 st/m2, 150-200 cm, wortelgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 150-200 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	100,00	F
731080	511599	Planten van bospl. 1 st/m2, 150-200 cm, kluitgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 150-200 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	100,00	F
7311		<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>			
731120	511599	Aanbrengen vakbepl., 3 st/m2, 30-60 cm, wortelgoed Grondsoort: klei Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 30-60 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2	st	300,00	F
731140	511599	Aanbrengen vakbepl., 5 st/m2, 30-60 cm, wortelgoed Grondsoort: klei Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 30-60 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 5 st/m2	st	500,00	F
731150	511599	Aanbrengen vakbepl., 7 st/m2, 30-60 cm, wortelgoed Grondsoort: klei Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 30-60 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 7 st/m2	st	500,00	F
731160	511599	Aanbrengen vakbepl., 3 st/m2, 30-60 cm, kluit Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 30-60 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2	st	300,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
731170	511599		Aanbrengen vakbepl., 5 st/m2, 30-60 cm, kluit Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 30-60 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewkte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 5 st/m2	st	300,00	F
731180	511599		Aanbrengen vakbepl., 7 st/m2, 30-60 cm, kluit Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 30-60 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewkte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 5 st/m2	st	500,00	F
7312			<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>			
731210	511599		Aanbrengen vakbepl., 3 st/m2, 60-80 cm, wortelgoed Grondsoort: klei Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 60-80 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewkte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2	st	100,00	F
731220	511599		Aanbrengen vakbepl., 5 st/m2, 60-80 cm, wortel Grondsoort: klei Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 60-80 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewkte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 5 st/m2	st	200,00	F
731230	511599		Aanbrengen vakbepl., 3 st/m2, 60-80 cm, kluit Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 60-80 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewkte grond Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2	st	100,00	F
731240	511599		Aanbrengen vakbepl., 5 st/m2, 60-80 cm, kluit Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 60-80 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewkte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 5 st/m2	st	200,00	F
7313			<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
731310	511599		Aanbrengen vakbepl., 3 st/m2, 60-100 cm, wortelgoed Grondsoort: klei Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewkte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2	st	100,00	F
731320	511599		Aanbrengen vakbepl., 5 st/m2, 80-100 cm, wortel Grondsoort: klei Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewkte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 5 st/m2	st	200,00	F
731330	511599		Aanbrengen vakbepl., 3 st/m2, 80-100 cm, kluit Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewkte grond Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2	st	100,00	F
731340	511599		Aanbrengen vakbepl., 5 st/m2, 80-100 cm, kluit Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewkte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 5 st/m2	st	200,00	F
7314			<u>Solitairs</u>			
731410	511599		Aanbrengen solitair, 1 st/m2, 80-100 cm, kluit Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewkte grond	st	50,00	F
731420	511599		Aanbrengen solitair, 1 st/m2, 100-120 cm, kluit Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 100-120 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewkte grond	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
731430	511599	Aanbrengen solitair, 1 st/m2, 120-150 cm, kluit Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 120-150 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond	st	50,00	F
7315		<u>Vaste planten</u>			
731510	511599	Planten van kruidachtige gewassen, 9 st/m2. Betreft: vaste beplanting Grondsoort: klei Vaste planten in pot In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: wildverband, 9 st/m2	st	450,00	F
731520	511599	Planten van kruidachtige gewassen, 12 st/m2. Betreft: vaste beplanting Grondsoort: klei Vaste planten in pot In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: wildverband, 12 st/m2	st	600,00	F
7316		<u>Linthagen</u>			
731610	511599	Planten van haagpl., 2-rijig, 5-7 st/m, wortelgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 2-rijig, 5 - 7 st/m, driehoeksverband In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	300,00	F
731620	511599	Planten van haagpl., 2-rijig, 5-7 st/m, kluitgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 m.kl. 2-rijig, 5 - 7 st/m, driehoeksverband In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	120,00	F
731630	511599	Planten van haagpl., 1-rijig, 3-5 st/m, wortelgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 éénrijig, totaal 3 - 5 st/m, In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
731640	511599	Planten van haagpl., éénrijig, 3-5 st/m, kluitgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 m.kl. éénrijig, totaal 3 - 5 st/m In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	100,00	F
731650	511599	Planten van haagpl., 2-rijig, 5-7 st/m, wortelgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 100-125 2-rijig, 5 - 7 st/m, driehoeksverband In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	300,00	F
731660	511599	Planten van haagpl., 2-rijig, 5-7 st/m, kluitgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 100-125.kl. 2-rijig, 5 - 7 st/m, driehoeksverband In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	120,00	F
731670	511599	Planten van haagpl., 1-rijig, 3-5 st/m, wortelgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 100-125 éénrijig, totaal 3 - 5 st/m, In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	200,00	F
731680	511599	Planten van haagpl., 1-rijig, 3-5 st/m, wortelgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 100-125 éénrijig, totaal 3 - 5 st/m, In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
731690	511599	Planten van haagpl., éénrijig, 3-5 st/m, kluitgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 100-125.kl. éénrijig, totaal 3 - 5 st/m In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	100,00	F
7317		<u>Blokhagen</u>			
731710	511599	Planten van haagplantsoen, variërend 9-12 st/m2, wortelgoed. Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Blokhag: 9 - 12 st/m2, driehoeksverband In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	200,00	F
731720	511599	Planten van haagplantsoen, variërend 7-9 st/m2, kluitgoed. Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 m.kl. Blokhag: totaal 7 - 9 st/m2, driehoeksverband In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	240,00	F
7318		<u>Klimplanten</u>			
731810	511599	Aanbrengen vakbepl., 3 st/m, 60-80 cm, wortelgoed Grondsoort: klei Klimplanten, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 60-80 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: in lijn, 3 st/m	st	100,00	F
731820	511599	Aanbrengen vakbepl., 5 st/m, 60-80 cm, wortelgoed Grondsoort: klei Klimplanten, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 60-80 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: in lijn, 5 st/m	st	200,00	F

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
731830	511599		Aanbrengen vakbepl., 3 st/m, 60-80 cm, kluit Grondsoort: klei Klimplanten met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 60-80 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewkte grond Plantverband: in lijn, 3 st/m	st	100,00	F
731840	511599		Aanbrengen vakbepl., 5 st/m, 60-80 cm, kluit Grondsoort: klei Klimplanten met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 60-80 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewkte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: in lijn, 5 st/m	st	200,00	F
732			Plantwerk op talud			
7320			<u>Bosplantsoen</u> De beplanting wordt geleverd door de directie of er wordt aan de aannemer gevraagd hier een offerte voor te maken.			
732010	511599		Planten van bospl. 1 st/m2, 80-100 cm, wg, talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorberewkte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	50,00	F
732020	511599		Planten van bospl. 1 st/m2, 80-100 cm, kl, talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorberewkte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	50,00	F
732030	511599		Planten van bospl. 1 st/m2, 100-125 cm, wg, talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 100-125 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorberewkte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	50,00	F
732040	511599		Planten van bospl. 1 st/m2, 100-125 cm, kl, talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 100-125 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorberewkte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
732050	511599	Planten van bospl. 1 st/m2, 125-150 cm, wg, talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 125-150 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	50,00	F
732060	511599	Planten van bospl. 1 st/m2, 125-150 cm, kl, talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 125-150 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	50,00	F
732070	511599	Planten van bospl. 1 st/m2, 150-200 cm, wg, talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 150-200 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	50,00	F
732080	511599	Planten van bospl. 1 st/m2, 150-200 cm, kl, talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 150-200 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	50,00	F
7321		<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>			
732120	511599	Aanbr. vakbepl. talud, 3 st/m2, 30-60 cm, wortel Grondsoort: klei Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 30-60 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2	st	90,00	F
732130	511599	Aanbr. vakbepl. talud, 5 st/m2, 30-60 cm, wortel Grondsoort: klei Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 30-60 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 5 st/m2	st	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
732140	511599	Aanbr. vakbepl. talud, 7 st/m2, 30-60 cm, wortel Grondsoort: klei Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 30-60 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 7 st/m2	st	100,00	F
732160	511599	Aanbr. vakbepl. talud, 3 st/m2, 30-60 cm, kluit Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 30-60 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2	st	90,00	F
732180	511599	Aanbr. vakbepl. talud, 5 st/m2, 30-60 cm, kluit Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 30-60 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 5 st/m2	st	100,00	F
732190	511599	Aanbr. vakbepl. talud, 7 st/m2, 30-60 cm, kluit Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 30-60 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 7 st/m2	st	100,00	F
7322		<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>			
732210	511599	Aanbr. vakbepl. talud, 3 st/m2, 60-80 cm, wortel Grondsoort: klei Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 60-80 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2	st	50,00	F
732220	511599	Aanbr. vakbepl. talud, 5 st/m2, 60-80 cm, wortel Grondsoort: klei Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 60-80 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 5 st/m2	st	50,00	F
732230	511599	Aanbr. vakbepl. talud, 7 st/m2, 60-80 cm, wortel Grondsoort: klei Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 60-80 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 7 st/m2	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
732240	511599	Aanbr. vakbepl. talud, 3 st/m2, 60-80 cm, kluit Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 60-80 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorberewkte grond Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2	st	50,00	F
732250	511599	Aanbr. vakbepl. talud, 5 st/m2, 60-80 cm, kluit Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 60-80 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorberewkte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 5 st/m2	st	50,00	F
732260	511599	Aanbr. vakbepl. talud, 7 st/m2, 60-80 cm, kluit Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 60-80 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorberewkte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 7 st/m2	st	50,00	F
7323		<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>			
732310	511599	Aanbr. vakbepl. talud, 3 st/m2, 80-100 cm, wortel Grondsoort: klei Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorberewkte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	50,00	F
732320	511599	Aanbr. vakbepl. talud, 5 st/m2, 80-100 cm, wortel Grondsoort: klei Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorberewkte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2	st	50,00	F
732330	511599	Aanbr. vakbepl. talud, 3 st/m2, 80-100 cm, kluit Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorberewkte grond Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	50,00	F
732340	511599	Aanbr. vakbepl. talud, 5 st/m2, 60-100 cm, kluit Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorberewkte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7324			<u>Solitairs</u>			
732410	511599		Aanbrengen solitair op talud, 1 st/m ² , 80-100 cm, kluitgoed Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In niet voorberewte grond	st	25,00	F
732420	511599		Aanbrengen solitair op talud, 1 st/m ² , 100-120 cm, kluitgoed Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 100-120 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In niet voorberewte grond	st	25,00	F
732430	511599		Aanbrengen solitair op talud, 1 st/m ² , 120-150 cm, kluitgoed Grondsoort: klei Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 120-150 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In niet voorberewte grond	st	25,00	F
7325			<u>Linthagen</u>			
732510	511599		Planten van haagpl., 2-rij, 5-7 st/m, wort., talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 2-rijig, 5 - 7 st/m, driehoeksverband Perceel: talud 1 : 3 of steiler In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	120,00	F
732520	511599		Planten van haagpl., 2-rij, 5-7 st/m, kluit, talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 m.kl. 2-rijig, 5 - 7 st/m, driehoeksverband Perceel: talud 1 : 3 of steiler In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	60,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
732530	511599	Planten van haagpl., 1-rij, 3-5 st/m, wort., talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 éénrijig, totaal 3 - 5 st/m, Perceel: talud 1 : 3 of steiler In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	80,00	F
732540	511599	Planten van haagpl., 1-rij, 3-5 st/m, kluit, talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 m.kl. éénrijig, totaal 3 - 5 st/m Perceel: talud 1 : 3 of steiler In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	80,00	F
7326		<u>Blokhagen</u>			
732610	511599	Planten van haagplantsoen, var. 9-12 st/m2, wortelgoed, talud. Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Blokhaag: 9 - 12 st/m2, driehoeksverband Perceel: talud 1 : 3 of steiler In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	100,00	F
732620	511599	Planten van haagplantsoen, var 7-9 st/m2, kluitgoed, talud. Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 m.kl. Blokhaag: totaal 7 - 9 st/m2, driehoeksverband Perceel: talud 1 : 3 of steiler In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	80,00	F
733		Zaaiwerk vlak terrein			
7331		<u>Inzaaien recreatief grasveld, vlak terrein</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
733110	512101	Zaaien. Betreft: inzaaien recreatief grasveld 9. Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm . . .1. . . . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee overeenstemmend. Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m23. . . . De grond direct na het zaaien aandrukken	are	2,00	F	
			kg			4,00 L
733120	512101	Zaaien. Betreft: inzaaien recreatief grasveld 9. Grootte per perceel: 200 tot 500 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm . . .1. . . . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee overeenstemmend. Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m23. . . . De grond direct na het zaaien aandrukken	are	5,00	F	
			kg			10,00 L
733130	512101	Zaaien. Betreft: inzaaien recreatief grasveld 9. Grootte per perceel: groter dan 500 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm . . .1. . . . Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee overeenstemmend. Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m23. . . . De grond direct na het zaaien aandrukken	are	10,00	F	
			kg			20,00 L
7332		<u>Inzaaien bermen, vlak terrein</u>				
733210	512101	Zaaien. Betreft: inzaaien bermen 9. Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm . . .9. . . . Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2	are	2,00	F	
			kg			3,00 L
733220	512101	Zaaien. Betreft: inzaaien bermen 9. Grootte per perceel: 200 tot 500 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .1. . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm . . .9. . . . Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2	are	5,00	F	
			kg			7,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
733230	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien bermen 9. Grootte per perceel: groter dan 500 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2	are	10,00 F		
7333			<u>Inzaaien kruidenmengsel, vlak terrein</u>				
733310	512101		Zaaien. Betreft: kruidenmengsel 9. Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of daarmee overeenkomstig. Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2 Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van dit bestek. Zaaien volgens voorschriften leverancier.	are	2,00 F		
733320	512101		Zaaien. Betreft: kruidenmengsel 9. Grootte per perceel: 200 tot 500 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of daarmee overeenkomstig. Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2 Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van dit bestek. Zaaien volgens voorschriften leverancier.	are	5,00 F		
733330	512101		Zaaien. Betreft: kruidenmengsel 9. Grootte per perceel: groter dan 500 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of daarmee overeenkomstig. Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2 Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van dit bestek. Zaaien volgens voorschriften leverancier.	are	10,00 F		
734			Zaaiwerk talud				
7341			<u>Inzaaien recreatief grasveld op talud</u>				
				kg		15,00	L
				kg		0,30	L
				kg		0,75	L
				kg		1,50	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
734140	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien recreatief grasveld 9. Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee overeenstemmend. Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2 .3. De grond direct na het zaaien aandrukken	are	2,00 F		
				kg		4,00	L
734150	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien recreatief grasveld 9. Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee overeenstemmend. Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2 .3. De grond direct na het zaaien aandrukken	are	5,00 F		
				kg		10,00	L
734160	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien recreatief grasveld 9. Grootte per perceel: groter dan 500 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee overeenstemmend. Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2 .3. De grond direct na het zaaien aandrukken	are	10,00 F		
				kg		20,00	L
7342			<u>Inzaaien bermen op talud</u>				
734240	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien bermen 9. Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .3. De grond direct na het zaaien aandrukken	are	2,00 F		
				kg		3,00	L
734250	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien bermen 9. Grootte per perceel: 200 tot 500 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .3. De grond direct na het zaaien aandrukken	are	5,00 F		
				kg		7,50	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
734260	512101		Zaaien. Betreft: inzaaien bermen 9. Grootte per perceel: groter dan 500 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .3. De grond direct na het zaaien aandrukken	are	10,00	F	
				kg			15,00 L
7343			<u>Inzaaien kruidenmengsel op talud</u>				
734340	512101		Zaaien. Betreft: kruidenmengsel 9. Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of daarmee overeenkomstig. Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2 Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van dit bestek. Zaaien volgens voorschriften leverancier.	are	2,00	F	
				kg			0,30 L
734350	512101		Zaaien. Betreft: kruidenmengsel 9. Grootte per perceel: 200 tot 500 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of daarmee overeenkomstig. Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2 Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van dit bestek. Zaaien volgens voorschriften leverancier.	are	5,00	F	
				kg			0,75 L
734360	512101		Zaaien. Betreft: kruidenmengsel 9. Grootte per perceel: groter dan 500 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of daarmee overeenkomstig. Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2 Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van dit bestek. Zaaien volgens voorschriften leverancier.	are	10,00	F	
				kg			1,50 L
736			Watergeefstelsel				
7360			<u>Aanbrengen gietrand</u>				
736030	511599		Aanbrengen gietrand, teelgrond Betreft: gietrand gemaakt van aanwezige teelgrond, diameter ca. 0,80 m. Gietrand ten minste 0,20 m. hoog t.o.v. het aanwezige maaiveld	st	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
736040	511599		Aanbrengen gietrand, teelgrond Betreft: gietrand gemaakt van aanwezige teelgrond, diameter ca. 0,95 m. Gietrand ten minste 0,20 m. hoog t.o.v. het aanwezige maaiveld	st	40,00	F
737			Planten bomen De beplanting wordt geleverd door de directie of er wordt aan de aannemer gevraagd hier een offerte voor te maken.			
7371			<u>Maken plantgaten.</u> inclusief uitzetten bomen			
737100	510303		Maken plantgat. Plantgat t.b.v. bomen met/zonder kluit, maat 14-16 .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .5. Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m Diepte: 0,80 m .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	50,00	F
737110	510303		Maken plantgat. Plantgat t.b.v. bomen met/zonder kluit, maat 16-18 .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .5. Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m Diepte: 0,80 m .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	40,00	F
737120	510303		Maken plantgat. Plantgat t.b.v. bomen met/zonder kluit, maat 18-20 .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .6. Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m .5. Diepte: 0,80 m .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	30,00	F
737130	510303		Maken plantgat. Plantgat t.b.v. bomen met/zonder kluit, maat 20-25 .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .6. Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m .5. Diepte: 0,80 m .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	25,00	F
7372			<u>Planten bomen maat 14-16</u>			
737200	515204		Planten bomen. Betreft: bomen met kluit, maat 14-16 Situering: conform deelopdracht/tekening Periode van planten : november/april 9. bomen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. .9. In plantgaten of plantssleuven .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein De boomspiegel vlak afwerken 9. Inclusief nazorg en plantgarantie	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
737210	515204	Planten bomen. Betreft: bomen zonder kluit, maat 14-16 Situering: conform deelopdracht/tekening Periode van planten : november/april 9. bomen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. .9. In plantgaten of plantssleuven .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein De boomspiegel vlak afwerken .9. Inclusief nazorg en plantgarantie	st	50,00	F
7373		<u>Planten bomen maat 16-18</u>			
737300	515204	Planten bomen. Betreft: bomen met kluit, maat 16-18 Situering: conform deelopdracht/tekening Periode van planten : november/april 9. bomen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. .9. In plantgaten of plantssleuven .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein De boomspiegel vlak afwerken .9. Inclusief nazorg en plantgarantie	st	40,00	F
737310	515204	Planten bomen. Betreft: bomen zonder kluit, maat 16-18 Situering: conform deelopdracht/tekening Periode van planten : november/april 9. bomen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. .9. In plantgaten of plantssleuven .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein De boomspiegel vlak afwerken .9. Inclusief nazorg en plantgarantie	st	40,00	F
7374		<u>Planten bomen maat 18-20</u>			
737400	515204	Planten bomen. Betreft: bomen met kluit, maat 18-20 Situering: conform deelopdracht/tekening Periode van planten : november/april 9. bomen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. .9. In plantgaten of plantssleuven .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein De boomspiegel vlak afwerken .9. Inclusief nazorg en plantgarantie	st	30,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
737410	515204		Planten bomen. Betreft: bomen zonder kluit, maat 18-20 Situering: conform deelopdracht/tekening Periode van planten : november/april 9. bomen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. .9. In plantgaten of plantssleuven .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein De boomspiegel vlak afwerken .9 Inklusief nazorg en plantgarantie	st	30,00	F
7375			<u>Planten bomen maat 20-25</u>			
737500	515204		Planten bomen. Betreft: bomen met kluit, maat 20-25 Situering: conform deelopdracht/tekening Periode van planten : november/april 9. bomen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. .9. In plantgaten of plantssleuven .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein De boomspiegel vlak afwerken .9 Inklusief nazorg en plantgarantie	st	25,00	F
737510	515204		Planten bomen. Betreft: bomen zonder kluit, maat 20-25 Situering: conform deelopdracht/tekening Periode van planten : november/april 9. bomen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. .9. In plantgaten of plantssleuven .1. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond .2. Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein De boomspiegel vlak afwerken .9 Inklusief nazorg en plantgarantie	st	25,00	F
738			Aanbrengen boompalen			
7381			<u>Aanbrengen boompalen 2 stuks per boom</u>			
738110	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. 2. Verankering door middel van 2 boompalen per boom .1. Boompaal: Lengte: 2,50 m Diameter: 80-90 mm Lengte van paal boven maaiveld: 1,50 m Niet verduurzaamd kastanje Boomband: type autogordel, breedte 50 mm	st	70,00	F
				st		140,00 L
				st		140,00 L
7383			<u>Aanbrengen kniepalen 2 stuks per boom</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
738310	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	35,00	F	
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st			70,00 L
			Lengte: 1,60 m				
			Diameter: 80-90 mm				
			Lengte van paal boven maaiveld: 0,60 m				
			Niet verduurzaamd kastanje				
			Boomband: type autogordel, breedte 50 mm	st			70,00 L
7384			<u>Aanbrengen kniepalen 3 stuks per boom</u>				
738410	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	15,00	F	
			Palen plaatsen in een gelijkzijdige driehoek, waar de boom in het midden staat				
		3.	Verankering door middel van 3 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st			45,00 L
			Lengte: 1,60 m				
			Diameter: 80-90 mm				
			Lengte van paal boven maaiveld: 0,60 m				
			Niet verduurzaamd kastanje				
			Boomband: type autogordel, breedte 50 mm	st			45,00 L
739			Tijdelijke afrasteringen				
7390			<u>Tijdelijke afrastering beplanting en grasvelden</u>				
739010	103199		Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	100,00	F	
			Situering: ter voorkoming van doorloop door beplantingsvakken en grasvelden				
739011	103101		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st			42,00 I
			Schoorpalen: n.v.t.				
		9.	Paal van Larixhout ø 80 mm, lengte 1,25 m, aan een zijde gepunt en aan een zijde gekruind	st			42,00 L
			Paalafstand: 2.5 m. h.o.h.				
			Hoogte paalkop boven maaiveld: 0.75 m				
		.9.	Palen op aanwijzing directie verwijderen				
739013	103103		Aanbrengen spandraad.	m			200,00 I
		.9.	2 spandraden; boven en midden. Gladde draad, ø 3,4 mm, thermisch verzinkt, aanbrengen 0,05 m onder paalkop. Incl. leveren krammen 3,5 x 40 mm.	m			200,00 L
		.9.	Spandraad op aanwijzing directie verwijderen				
739020	103199		Aanbrengen triprail, hoogte 60 cm	m	50,00	F	
			Situering: op aanwijzing directie				
			Houtsoort: kastanje- of robiniahout				
			Staanders: ø 100/120 mm, h.o.h. 2,30 m, lengte 1200 mm, waarvan 600 mm in de grond	st			21,00 L
			Langsligger: ø 100 mm, lengte 2500 mm	st			20,00 L
			Bovenzijde ligger op ca 600 mm boven maaiveld				
			Langsliggers bevestigen op staanders d.m.v.				
			slotbouten M12, L=260 mm	st			21,00 L
			Bouten moerzijde verzonken aanbrengen en bout- einde tot op moer glad afslijpen om haken te voorkomen en klinken om losdraaien van de moer te voorkomen.				
			Inclusief benodigd grondwerk				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
739030	103199	Aanbrengen triprail, hoogte 80 cm	m	50,00	F	
		Situering: op aanwijzing directie				
		Houtsoort: kastankehout				
		Standers: ø 100/120 mm, h.o.h. 2,30 m, lengte 1600 mm, waarvan 800 mm in de grond	st			21,00 L
		Langsligger: ø 100 mm, lengte 2500 mm	st			20,00 L
		Bovenzijde ligger op ca 800 mm boven maaiveld				
		Langsliggers bevestigen op standers d.m.v. slotbouten M12, L=260 mm	st			21,00 L
		Bouten moerzijde verzonken aanbrengen en bout-einde tot op moer glad afslijpen om haken te voorkomen en klinken om losdraaien van de moer te voorkomen.				
		Inclusief benodigd grondwerk				
739040	103199	Aanbrengen triprail, hoogte 100 cm	m	50,00	F	
		Situering: op aanwijzing directie				
		Houtsoort: kastankehout				
		Standers: ø 100/120 mm, h.o.h. 2,30 m, lengte 2000 mm, waarvan 1000 mm in de grond	st			21,00 L
		Langsligger: ø 100 mm, lengte 2500 mm	st			20,00 L
		Bovenzijde ligger op ca 1000 mm boven maaiveld				
		Langsliggers bevestigen op standers d.m.v. slotbouten M12, L=260 mm	st			21,00 L
		Bouten moerzijde verzonken aanbrengen en bout-einde tot op moer glad afslijpen om haken te voorkomen en klinken om losdraaien van de moer te voorkomen.				
		Inclusief benodigd grondwerk				
7391		<u>Tijdelijke afrastering t.b.v. haag.</u>				
739110	103199	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	100,00	F	
		Situering: ter ondersteuning van de hagen.				
739111	103101	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st			42,00 I
		Schoorpalen: n.v.t.				
		9.	Paal van larixhout ø 80 mm, lengte 1,75 m, aan een zijde gepunt en aan een zijde gekruind	st			42,00 L
		Paalafstand: 2,5 m h.o.h.				
		Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,00 m				
	9.	Palen op aanwijzing directie verwijderen				
739113	103103	Aanbrengen spandraad.	m			200,00 I
		.9.	2 spandraden; boven en midden. Gladde draad, ø 3,4 mm, thermisch verzinkt, aanbrengen 0,05 m onder paalkop. Incl. leveren krammen 3,5 x 40 mm.	m			200,00 L
		Spandraad op aanwijzing directie verwijderen				
74		1 jaar nazorg				
		Betreft: nazorg renovatievakken.				
7410		<u>Onkruidbeheer beplanting</u>				
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
741010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: klei .9. Leeftijd beplanting: tot ca. 1 jaar na aanplant .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00 F	
				are		25,00 I
741020	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Perceel met talud van 1:3 of steiler 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: klei .9. Leeftijd beplanting: tot ca. 1 jaar na aanplant .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00 F	
				are		5,00 I
741030	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Horizontaal of met een talud tot 1:3 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: klei .9. Leeftijd beplanting: tot ca. 1 jaar na aanplant .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00 F	
				are		25,00 I
741040	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: niet-gesloten opgaande heesters Perceel met talud van 1:3 of steiler 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: klei .9. Leeftijd beplanting: tot ca. 1 jaar na aanplant .9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	week	52,00 F	
				are		5,00 I
7411			<u>Onkruidbeheer incidenteel</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
741110	514399		Beeld aanpassen sierheester, 1e jaar kwal C naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in sierheesters van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de sierheesters met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	m2	100,00	F
741120	514399		Beeld aanpassen sierheester, 1e jaar kwal D naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in sierheesters van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de sierheesters met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	m2	100,00	F
741130	514399		Beeld aanpassen bodembed., 1e jaar kwal C naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in bodembedekkers van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de bodembedekkers met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Betreft: niet-gesloten opgaande bodembedekkers. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	m2	100,00	F
741140	514399		Beeld aanpassen bodembed., 1e jaar kwal D naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in bodembedekkers van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de bodembedekkers met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Betreft: niet-gesloten opgaande bodembedekkers. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer	m2	100,00	F
75			Plantgarantie groen renovatie projecten Zie artikel 51.44.03 in deel 3 van dit bestek en artikel 51.54.01 in de standaard 2020. Onderstaande besteksposten worden alleen gebruikt als de aannemer de beplanting levert.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
750			Bosplantsoen, wortelgoed				
7501			<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>				
750110	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 80-100 Betreft: het geven van plantgarantie op bosplantsoen, wortelgoed, geplant volgens bestekpostnrs. 731010 en 732010 . Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet. Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.	st	100,00	F	
				st			100,00 L
7502			<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125</u>				
750210	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125 Betreft: het geven van plantgarantie op bosplantsoen, wortelgoed, geplant volgens bestekpostnrs. 731030 en 732030 , Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet. Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.	st	100,00	F	
				st			100,00 L
7503			<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 125-150</u>				
750310	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 125-150 Betreft: het geven van plantgarantie op bosplantsoen, wortelgoed, geplant volgens bestekpostnrs. 731050 en 732050 , Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet. Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.	st	100,00	F	
				st			100,00 L
7504			<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 150-200</u>				
750410	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 150-200 Betreft: het geven van plantgarantie op bosplantsoen, wortelgoed, geplant volgens bestekpostnrs. 731070 en 732070 , Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet. Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.	st	100,00	F	
				st			100,00 L
751			Bosplantsoen, kluitgoed				
7511			<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>				
751110	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 80-100 Betreft: het geven van plantgarantie op bosplantsoen, kluitgoed, geplant volgens bestekpostnrs. 731020 en 732020 . Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet. Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.	st	100,00	F	
				st			100,00 L
7512			<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 100-125</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
751210	511599	Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125	st	100,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op				
		bosplantsoen, kluitgoed, geplant volgens	st			100,00 L
		bestekpostnrs. 731040 en 732040 .				
		Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
		uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
7513		<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 125-150</u>				
751310	511599	Plantgarantie bosplantsoen maat 125-150	st	100,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op				
		bosplantsoen, kluitgoed, geplant volgens	st			100,00 L
		bestekpostnrs. 731060 en 732060 .				
		Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
		uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
7514		<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 150-200</u>				
751410	511599	Plantgarantie bosplantsoen maat 150-200	st	100,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op				
		bosplantsoen, kluitgoed, geplant volgens	st			100,00 L
		bestekpostnrs. 731080 en 732080 .				
		Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
		uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
752		Sierheesters, wortelgoed				
7521		<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 30-60</u>				
752110	511599	Plantgarantie sierheesters maat 30-60	st	250,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op				
		sierheesters, wortelgoed, geplant volgens	st			250,00 L
		bestekpostnr. 7311 en 7321.				
		Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
		uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
7522		<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 60-80</u>				
752210	511599	Plantgarantie sierheesters maat 60-80	st	100,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op				
		sierheesters, wortelgoed, geplant volgens	st			100,00 L
		bestekpostnr. 7312 en 7322.				
		Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
		uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
7523		<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 80-100</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
752310	511599	Plantgarantie sierheesters maat 80-100	st	100,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op	st			100,00 L
		sierheesters, wortelgoed, geplant volgens				
		bestekpostnr. 7313 en 7323.				
		Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
		uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
753		Sierheesters, kluitgoed				
7531		<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 30-60</u>				
753110	511599	Plantgarantie sierheest. kl. maat 30-60	st	250,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op	st			250,00 L
		sierheesters, kluitgoed, geplant volgens				
		bestekpostnr. 7311 en 7321.				
		Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
		uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
7532		<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 60-80</u>				
753210	511599	Plantgarantie sierheest. kl. maat 60-80	st	100,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op	st			100,00 L
		sierheesters, kluitgoed, geplant volgens				
		bestekpostnr. 7312 en 7322.				
		Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
		uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
7533		<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 80-100</u>				
753310	511599	Plantgarantie sierheest. kl. maat 80-100	st	100,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op	st			100,00 L
		sierheesters, kluitgoed, geplant volgens				
		bestekpostnr. 7313 en 7323.				
		Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
		uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
754		Haagplantsoen, wortelgoed				
7541		<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>				
754110	511599	Plantgarantie haagpl., maat 80-100	st	200,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op	st			200,00 L
		haagplantsoen wortelgoed, geplant volgens				
		bestekpostnrs. 7316 en 7325.				
		Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
		uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
754120	511599	Plantgarantie haagpl., maat 80-100	st	100,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op	st			100,00 L
		haagplantsoen kluitgoed, geplant volgens				
		bestekpostnrs. 7316 en 7325.				
		Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
		uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
754130	511599	Plantgarantie haagpl., maat 100-125	st	200,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op	st			200,00 L
		haagplantsoen wortelgoed, geplant volgens				
		bestekpostnrs. 7316 en 7325.				
		Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
		uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
754140	511599	Plantgarantie haagpl., maat 100-125	st	100,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op	st			100,00 L
		haagplantsoen kluitgoed, geplant volgens				
		bestekpostnrs. 7316 en 7325.				
		Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
		uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
756		Haagplantsoen, blokhaag, wortelgoed				
7561		<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>				
756110	511599	Plantgarantie haagpl., 9-12 st/m2 maat 80-100	st	10,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op	st			10,00 L
		haagplantsoen, 9-12 st/m2, geplant volgens				
		bestekpostnr. 731710 en 732610 , inclusief het				
		geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de				
		inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
757		Haagplantsoen, blokhaag, kluitgoed				
7571		<u>Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>				
757110	511599	Plantgarantie haagpl., 7-9 st/m2 maat 80-100	st	10,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op	st			10,00 L
		haagplantsoen, 7-9 st/m2, geplant volgens				
		bestekpostnr. 731720 en 732620 , inclusief het				
		geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de				
		inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
758		Vaste planten				
7581		<u>Vaste planten maat P9</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
758110	511599	Plantgarantie vaste planten maat P9	st	200,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op vaste	st			200,00 L
		planten, geplant volgens bestekpostnr. 7315				
		Inclusief het geven van water en het				
		jaarlijks uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
759		Bomen en solitaires				
						
7591		<u>Solitaire, maat 80-150 m.kl.</u>				
						
759110	511599	Plantgarantie solitaire maat 80-100	st	10,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op	st			10,00 L
		solitaires, kluitgoed, geplant volgens				
		bestekpostnrs. 7314 en 7324.				
		inclusief het geven van water en het jaarlijks				
		uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
759120	511599	Plantgarantie solitaire maat 100-120	st	10,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op	st			10,00 L
		solitaires, kluitgoed, geplant volgens				
		bestekpostnrs. 7314 en 7324.				
		inclusief het geven van water en het jaarlijks				
		uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
759130	511599	Plantgarantie solitaire maat 120-150	st	10,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op	st			10,00 L
		solitaires, kluitgoed, geplant volgens				
		bestekpostnrs. 7314 en 7324.				
		inclusief het geven van water en het jaarlijks				
		uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
7592		<u>Bomen maat 14-16</u>				
						
759210	511599	Plantgarantie bomen maat 14-16 met kluit	st	10,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op bomen	st			10,00 L
		geplant, verspreid door de gemeente, volgens				
		bestekposten onder 737 ,				
		inclusief het geven van water				
		en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de boom is aangebracht.				
759220	511599	Plantgarantie bomen maat 14-16 zonder kluit	st	10,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op bomen	st			10,00 L
		geplant, verspreid door de gemeente, volgens				
		bestekposten onder 737,				
		inclusief het geven van water				
		en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de boom is aangebracht.				
7593		<u>Bomen maat 16-18</u>				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
759310	511599	Plantgarantie bomen maat 16-18 met kluit	st	10,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op bomen				
		geplant, verspreid door de gemeente, volgens				
		bestekposten onder 737,	st			10,00 L
		inclusief het geven van water				
		en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de boom is aangebracht.				
759320	511599	Plantgarantie bomen maat 16-18 zonder kluit	st	10,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op bomen				
		geplant, verspreid door de gemeente, volgens				
		bestekposten onder 737,	st			10,00 L
		inclusief het geven van water				
		en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de boom is aangebracht.				
7594		<u>Bomen maat 18-20</u>				
						
759410	511599	Plantgarantie bomen maat 18-20 met kluit	st	10,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op bomen				
		geplant, verspreid door de gemeente, volgens				
		bestekposten onder 737,	st			10,00 L
		inclusief het geven van water				
		en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de boom is aangebracht.				
7595		<u>Bomen maat 20-25</u>				
						
759510	511599	Plantgarantie bomen maat 20-25 met kluit	st	10,00	F	
		Betreft: het geven van plantgarantie op bomen				
		geplant, verspreid door de gemeente, volgens				
		bestekposten onder 737,	st			10,00 L
		inclusief het geven van water				
		en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.				
		Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
		plantseizoen waarin de boom is aangebracht.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			Overige werkzaamheden			
81			Verkeersmaatregelen			
8110			<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>			
811020	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1322b. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1322b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	F
811030	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323a. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	F
811040	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323b Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	F
811050	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1222a Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1222a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	F
8111			<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>			
811100	620299		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie- reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1406a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
811110	620299	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie- reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1406b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	F
811130	620299	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie- reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1205 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	F
811140	620299	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie- reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1122a Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	F
811150	620299	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie- reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1102a Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	F
811160	620299	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie- reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1123a Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	F
811170	620299	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie- reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1103a Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	F
811180	620299	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie- reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1124a Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	F
811190	620299	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden voortkomend uit dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie- reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1104b Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	F
8112		<u>Verkeersregelaar</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
811210	620499	Beschikbaar stellen verkeersregelaars Betreft: het beschikbaar stellen van gediplomeerde verkeersregelaars voor het begeleiden van het verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.	uur	16,00	F
8113		<u>Tijdelijke verkeersborden t.b.v. niet-parkeren</u>			
811310	321399	Toepassen verkeersborden met paal, tijdelijk Betreft: het toepassen van verkeersborden voor aanvang en tijdens de werkzaamheden. Verkeersbordpaal plaatsen op het maaiveld of bestrating. Verzwaren met 2 zandzakken. Verkeersbord, conform bijlage 8. Met materiaal van de aannemer. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen en/of parkeervak.	st	5,00	F
82		Voorkomen graafschade			
821110	240199	Verzorgen KLIC-melding Betreft: KLIC-melding in het kader van het zorgvuldig graafproces (uitwerking wet WION) één aanvraag is maximaal 500 x 500 meter.	keer	10,00	F
821120	240199	Graven proefsleuven Situering: zie deelopdracht, e.e.a. in overleg met de directie Betreft: Proefsleuven in het kader van het zorgvuldig graafproces in beplanting of gras Grondsoort: divers Grondsoorten niet gescheiden ontgraven. Sleufdiepte: tot 1,00 m of minimaal tot 0,25 m onder de benodigde graafdiepte voor werkzaamheden. Lengte: minimaal 3,00 m per proefsleuf Deels machinaal ontgraven is toegestaan. Sleufbedekking verwijderen, Sleuf terug aanvullen en verdichten. Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdek materiaal opnieuw aanbrengen.	m	100,00	F
84		Verwijderen gietranden			
8410		<u>Verwijderen gietrand in beplanting</u>			
841010	514399	Verwijderen gietrand, in beplanting. Betreft: verwijderen gietrand (van grond) in beplanting, aangebracht door derden.	st	20,00	F
8420		<u>Verwijderen gietrand in gazon</u>			
842010	514399	Verwijderen gietrand in gazon. Betreft gietrand aangebracht door derden.	st	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
842011	514399		Verwijderen gietrand. Betreft: verwijderen gietrand (van grond) in gazon Na het verwijderen van de gietrand de boomspiegel egaliseren en inzaaien conform bestekpostnr. 842012 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st		20,00 I
842012	512101		Zaaien. Situering: zie tekening en/of plantlijst Betreft inzaaien t.p.v. verwijderde gietrand conform bestekpostnr. 842011 .	are		0,20 I
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.1.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm			
		.2.	Zaadmengsel ten behoeve van gazon mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee overeenstemmend. Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2	kg		0,40 L
		.2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken			
85			Tijdelijke voorzieningen			
8510			<u>Toepassen rijplaten</u>			
851010	101412		Aanbrengen rijplatenbaan. T.b.v. het toegankelijk maken van een perceel en/of rijbaan T.b.v. licht en middelzwaar verkeer	m	50,00 F	
		.9.	Afmetingen rijplaat: 5000 x 1000 x 10 mm, baanbreedte tot 2,50 m, lengte < 50 m.			
851020	101422		In stand houden rijplatenbaan. Betreft rijplaten aangebracht volgens bestekpostnr. 851010 Materialen door aannemer	m*d	50,00 F	
851030	101432		Verwijderen rijplatenbaan. Rijplaten aangebracht volgens besteksnummer 851010	m	50,00 F	
851040	101412		Aanbrengen rijplatenbaan. T.b.v. het toegankelijk maken van een perceel en/of rijbaan T.b.v. licht en middelzwaar verkeer	m	100,00 F	
		.9.	Afmetingen: rijplaat 5000 x 1000 x 10 mm, baanbreedte tot 2,50 m, lengte 50 - 100 m.			
851050	101422		In stand houden rijplatenbaan. Betreft rijplaten aangebracht volgens bestekpostnr. 851040 Materialen door aannemer	m*d	100,00 F	
851060	101432		Verwijderen rijplatenbaan. Rijplaten aangebracht volgens bestekpostnummer 851040	m	100,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
851070	101412	Aanbrengen rijplatenbaan. T.b.v. het toegankelijk maken van een perceel en/of rijbaan T.b.v. licht en middelzwaar verkeer 9. Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm, breedte tot 2,50 m, lengte > 100 m.	m	200,00	F
851080	101422	In stand houden rijplatenbaan. Betreft rijplaten aangebracht volgens bestekpostnr. 851070 Materialen door aannemer	m*d	200,00	F
851090	101432	Verwijderen rijplatenbaan. Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnummer 851070	m	200,00	F
86		Ter beschikking stellen			
8610		<u>Reinigen na markt/evenement veegw. klein</u>			
861010	100151	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. Veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel aan front van machine, incl. bediening. 9. Op werkdagen buiten normale arbeidstijd tussen 17.00 - 24.00 uur.	uur	65,00	F
861020	100151	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. Veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel aan front van machine, incl. bediening. 9. In de nacht tussen 00.00 t/m 7.00 uur	uur	25,00	F
861040	100151	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. Veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel aan front van machine, incl. bediening 9. Op zaterdag buiten normale arbeidstijd tussen 00.00 - 07.00 uur.	uur	10,00	F
861050	100151	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. Veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel aan front van machine, incl. bediening. 9. Op zaterdag buiten normale arbeidstijd tussen 17.00 - 24.00 uur.	uur	10,00	F
861060	100151	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. Veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel aan front van machine, incl. bediening. 9. Op zon- en feestdagen binnen normale arbeidstijd tussen 7.00 - 17.00 uur.	uur	12,00	F
861070	100151	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. Veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel aan front van machine, incl. bediening. 9. Op zon- en feestdagen buiten normale arbeidstijd tussen 17.00 - 24.00 uur.	uur	12,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
861080	100151	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. 9. Op zon- en feestdagen buiten normale arbeidstijd tussen 00.00 - 7.00 uur.	uur	10,00	F
861090	501199	Vervoeren en storten van veegvuil. Betreft: fijn en grof zwerfafval en veegvuil vervoeren en storten. Hoeveelheidsbepaling: fijn en grof zwerfafval en veegvuil afkomstig van bestekpostnr. 861010 t/m 861080 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	ton	75,00	F
8620		<u>Reinigen na markt/evenement veegw. groot</u>			
862020	100151	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. 9. Op zaterdag buiten normale arbeidstijd tussen 17.00 - 24.00 uur.	uur	8,00	F
862030	100151	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. 9. Op zon- en feestdagen buiten normale arbeidstijd tussen 17.00 - 24.00 uur.	uur	8,00	F
862040	100151	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. 9. Op zaterdag buiten normale arbeidstijd tussen 00.00 - 07.00 uur.	uur	8,00	F
862050	100151	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. 9. Op zon- en feestdagen buiten normale arbeidstijd tussen 00.00 - 07.00 uur.	uur	8,00	F
862070	100151	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. 9. In de nacht tussen 00.00 t/m 7.00 uur	uur	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
862090	501199	Vervoeren en storten van veegvuil. Betreft: fijn en grof zwerfafval en veegvuil vervoeren en storten. Hoeveelheidsbepaling: fijn en grof zwerfafval en veegvuil afkomstig van bestekpostnr. 862020 t/m 862070 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	ton	50,00	F
8630		<u>Incidentele werkzaamheden</u>			
863010	100599	T.b.s. auto met laadbak Ter beschikking stellen van een auto met laadbak Incl. bediening Specificaties auto: - zitplaatsen voor minimaal 3 personen - minimaal 1zijdige kantelbare laadbak - oppervlak laadbak minimaal 5 m2 - laadvermogen minimaal 900 kg	uur	40,00	F
863040	501199	Ploeg t.b.v. verwijderen van takken op gazon en beplanting Ten behoeve van: takken en puin op gazons en in beplanting. Ploeg bestaande uit: - auto met laadbak - 2 medewerkers inclusief handgereedschap - Incl. materieel voor verwijderen van takken. Specificaties auto: - zitplaatsen voor minimaal 3 personen - minimaal 1zijdige kantelbare laadbak - oppervlak laadbak minimaal 5 m2 - laadvermogen minimaal 900 kg	uur	40,00	F
863050	501199	Ploeg t.b.v. verwijderen puin op gazons Ploeg bestaande uit: - auto met laadbak - 2 medewerkers inclusief handgereedschap - Incl. materieel voor verwijderen van takken. Specificaties auto: - zitplaatsen voor minimaal 3 personen - minimaal 1zijdige kantelbare laadbak - oppervlak laadbak minimaal 5 m2 - laadvermogen minimaal 900 kg	uur	40,00	F
863060	100151	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen dumpingen Opruimploeg bestaande uit: - 2 medewerkers, incl. handgereedschap - 1 auto met laadbak Specificaties auto: - zitplaatsen voor minimaal 3 personen - minimaal 1zijdige kantelbare laadbak - oppervlak laadbak minimaal 5 m2 - laadvermogen minimaal 900 kg	uur	40,00	F
		9.	Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen 7.00 - 19.00 uur.			
863070	100151	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: diverse groenwerkzaamheden ploeg bestaande uit: - 2 medewerkers, incl. handgereedschap - 1 auto met laadbak Specificaties auto: - zitplaatsen voor minimaal 3 personen - minimaal 1zijdige kantelbare laadbak	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8640			- oppervlak laadbak minimaal 5 m2 - laadvermogen minimaal 900 kg 9. Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen 7.00 - 19.00 uur. Incidentele werkzaamheden			
8650			Rijdend materieel			
865010	100518		Inzetten van een tractor. Incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 125 kW .9. . . . Hulpvoorzieningen: stobbenfrees voorzien van freeswiel met een diameter van minimaal 60 cm.	uur	40,00	F
865020	100516		Inzetten van een vrachtauto. 2x4, incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Laadvermogen: ten minste 10 ton .2. . . . Hydraulisch kipbaar . .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	40,00	F
865030	100518		Inzetten van een tractor. Incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 100 kW .9. . . . Hulpvoorzieningen: maaiarm en zuigcombinatie, incl opvangbak van minimaal 10 m3	uur	40,00	F
865040	100518		Inzetten van een tractor. Incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. . . . Hulpvoorzieningen: cirkelmaaier, werkbreedte 1,80 m., 3 messen.	uur	40,00	F
865050	100518		Inzetten van een tractor. Incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 50 kW .1. . . . Hulpvoorzieningen: waterton van minimaal 5000 liter	uur	40,00	F
865060	100531		Inzetten van een mobiele versnipperaar. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Capaciteit: ten minste tot 190 mm takdikte, inclusief 3,00 m3 opvangbak houtsnippers Incl. bediening	uur	40,00	F
865070	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: mini / midi-graafmachine, incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3	uur	40,00	F
865080	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
865090	100518 1.1.	Inzetten van een tractor. Incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: herder met klepelmaaier, werkbreedte minimaal 1,00 m.	uur	40,00	F
865110	100599	T.b.s bladzuigmachine met zuigmond onder de wagen Ter beschikking stellen van een bladzuigwagen. Bladzuigmachine met zuigmond onder de wagen en zuigslang naast de wagen incl. trekker en bediening Opslagcapaciteit minimaal 8 m3	uur	40,00	F
865120	100599	T.b.s bladzuigmachine met zuigmond onder de wagen Ter beschikking stellen van een bladzuigwagen. Bladzuigmachine met zuigmond onder de wagen en zuigslang naast de wagen incl. trekker en bediening Opslagcapaciteit minimaal 3 m3	uur	20,00	F
8660		<u>Hand materieel</u>			
866010	100534	Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	F
866020	100532 2.	Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Zaagbereik: ten minste 400 mm	uur	16,00	F
866030	100599	T.b.s. elektrische heggenschaar excl. bediening Schaarlengte: 800 mm	uur	16,00	F
8670		<u>Personeel</u>			
867010	100501 9.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vakbekwaam hovenier	uur	80,00	F
867020	100501 9.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Grondwerker	uur	40,00	F
867030	100501 9.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Reiniger	uur	40,00	F
88		Afvoer- en acceptatiekosten.			
881010	307399	Afvoeren betonmaterialen. Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van vrijgekomen betonmateriaal, o.a. af te voeren elementen, banden, betonverharding e.d. Materialen vervoeren naar een verwerkingsinrichting, na verwerking materialen herbruikbaar.	ton	30,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
881020	307399	Afvoeren gebakken materialen. Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van vrijgekomen gebakken materiaal, o.a. af te voeren elementen e.d. Materialen vervoeren naar een verwerkings- inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar.	ton	20,00	F
8820		<u>Stortkosten vrijgekomen materialen bij t.b.s.</u>			
882000	501199	Vervoeren en storten van slootvuil. Betreft: maaisel vrijgekomen bij maaien watergangen, vervoeren en storten.	ton	200,00	F
882010	501199	Vervoeren en storten van maaisel en groenafval. Betreft: maaisel en groenafval, vervoeren en storten. Maaisel en groenafval, afkomstig uit ter beschikking stelling posten.	ton	50,00	F
882020	501199	Acceptatiekosten groenafval Betreft: acceptatiekosten groenafval afkomstig uit dumpingen.	ton	10,00	F
882030	501199	Acceptatiekosten grond Betreft: acceptatiekosten grond afkomstig uit dumpingen.	ton	10,00	F
882050	501199	Acceptatiekosten schoon puin Betreft: acceptatiekosten schoon puin afkomstig uit dumpingen.	ton	10,00	F
882060	501199	Acceptatiekosten restafval Betreft: acceptatiekosten schoon puin afkomstig uit dumpingen.	ton	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9		Staatposten				

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

- 03 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard mogen geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotale.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de opdrachtnemer moet Nederlands zijn.

- 02 Contactpersonen opdrachtnemer:

De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.

- 03 De directie houdt 1 maal per 4 weken een bouwbespreking met de opdrachtnemer, omtrent de voortgang van het werk. De opdrachtnemer maakt verslag van de bouwbespreking. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de opdrachtnemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek vervolg geven.

- 04 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent (ook in avonden en weekenden) bereikbaar zijn voor de directie door middel van een

HFD PAR ART LID

telecommunicatie-middel.

- 05 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.01.13 lid 05 van de Standaard behoort het tot de verplichting van de opdrachtnemer dat hij wanneer hij bij de uitvoering van het werk, vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten aantreft waarvoor voortkomend uit de Wet natuurbescherming een ontheffingsplicht geldt en waarvan de aanwezigheid van deze soorten niet op die plaatsen in dit bestek of op de bij dit bestek behorende documenten staat aangegeven, hij dit onmiddellijk ter kennis van de directie brengt. In voorkomende gevallen markeert de opdrachtnemer deze plaatsen. De aan het treffen van deze (beschermings)maatregelen verbonden kosten alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden aan de opdrachtnemer als meerwerk vergoed, indien de beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het markeren van de te beschermen locatie(s) met behulp van palen Ø 7-8 cm lengte 1,20 meter die aan de kopse kant zijn voorzien van een gele markering die circa 20 cm breed is. De kosten voor levering en markering van deze palen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- 06 Wijzigingen in de waterstanden geven de aannemer geen recht op vergoeding van extra kosten.
- 07 De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de (deel)opdracht op "present performance" om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede "past performance" van de opdrachtnemer te komen. Na de oplevering van de (deel)opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en de samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverd "past performance"-formulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruikmaken van "past performance". Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand".
- 08 Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 01 16 Algemene uitvoering werkzaamheden

- 01 Op het werk dient ten alle tijden minimaal een medewerker, per ploeg (ook als de ploeg uit één medewerker bestaat), aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige medewerkers.
- 02 De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding(klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners) hebben.
- 03 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel, veilig werken of het gebruik van een radio wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012.
Bij constatering door de directie wordt (en) de betreffende persoon (personen) op last van de directie van het werk verwijderd en kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder een schriftelijke ingebrekestelling en wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.
- 04 Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat bij het werken op een begraafplaats er een onderbreking van de werkzaamheden noodzakelijk is op het moment van een uitvaart. De totale onderbreking kan ongeveer twee uur duren, een kwartier voor aanvang van de uitvaart en ongeveer één uur en drie kwartier na de aanvangstijd van de uitvaart.
- 05 Bij werkzaamheden op afroep, zoals vermeld in dit bestek, komen voorrijkosten en kosten voor het mobiliseren van materieel niet voor verrekening in aanmerking.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 01 In overeenstemming met het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op de vierde maandag na de datum van aanvang van het werk. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.
- 02 Termijnen welke niet per deelopdracht worden aangereikt aan de directie zullen niet in behandeling worden genomen.
- 03 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard geschiedt de betaling voor de reguliere werkzaamheden, zie jaarlijkse deelopdracht, in dertien termijnen (per 4 weken) naar rato.
- 04 Na goedkeuring van de termijn kan er per 4 weken een factuur naar de opdrachtgever worden gezonden. In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen. De termijnstaat moet ter goedkeuring naar opdrachtgever worden gestuurd. Na goedkeuring van de opdrachtgever moet de

HFD PAR ART LID

termijnstaat gebruikt worden als bijlage bij de factuur.

- 05 Na de laatste termijn van het desbetreffende jaar zal de opdrachtgever een staat van rekening opstellen, die ter verwerking naar de opdrachtnemer wordt gestuurd. Deze staat van afrekening zal gebruikt worden als bijlage bij de jaarafrekening.
- 06 De algemene kosten, winst en risico, uitvoeringskosten en een eventuele korting door de opdrachtnemer worden per termijn naar rato berekend en in de termijnstaat opgevoerd.
- 07 In aanvulling op lid 01 geldt dat de betaling voor incidentele werkzaamheden geschiedt na gereedkomen van de deelopdracht en goedkeuring op de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever.

01 02 04 Kortingsregeling

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen in dit bestek. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer volgens lid 02 van artikel 01.02.02.
- 02 Na constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen heeft de opdrachtnemer 3 werkdagen om er voor zorgen dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. De opdrachtnemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de opdrachtnemer van mening is dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. Meldingen worden door de opdrachtgever in de viewer gezet. De opdrachtnemer zal na het afhandelen van elke melding dit in de viewer vermelden. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor het wekelijks aanreiken van de weekrapporten waarin de meldingen, voorzien van het meldingsnummer, worden genoteerd.
- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting worden opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen. Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de bestekverplichtingen voor de betreffende volledige post. Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 04, lid 05 en lid 06 van dit artikel.
De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 04 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: $\text{korting} = (10\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (5\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden}$

HFD PAR ART LID

bestekshoeveelheid conform deelopdracht * aantal dagen dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen.

- 05 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten (niet voor regulier onderhoud), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)
Formule: korting = 5% * som deelopdracht
Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht
 - Korting per dag
Formule: korting = (1% * som deelopdracht) * aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn.
- 06 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op kwaliteitsniveaus (reguliere werkzaamheden), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekpost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: korting = (5% * prijs per eenheid inschrijving) * te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht.
 - Korting per dag
Formule: korting = (1% * prijs per eenheid inschrijving) * te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht * aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen.
 - Door aannemer niet uitgevoerde werkzaamheden
Formule: korting = (prijs per eenheid inschrijving/365)* aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen * te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht.

01 02 05 **Beëindiging contract**

- 01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.
- 02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 03 **Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**

01 04 **Betalingsregelingen: risicoregeling**

01 04 01 **Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Op wijzigingen van de loonkostenbestanddelen, brandstoffenbestanddelen en bouwstofgroepen als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard, geschiedt geen verrekening.
Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 Het onderhavige bestek heeft een looptijd van een jaar met de optie om drie keer te kunnen verlengen. Vanaf het moment van gunning dient de opdrachtnemer de eenheidsprijzen één jaar gestand te doen, daarna zal elk jaar indexering plaatsvinden, de gunningsdatum is hierbij het uitgangspunt. De berekening van de nieuwe eenheidsprijzen zal gebeuren conform artikel 01.04.03 van de Standaard. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het loonkostenbestanddeel 65% is van de aanneemsom en het brandstoffenbestanddeel 25%. Uitgegaan wordt van de brandstofgroep gasolie met hoog accijnstarief.
De verrekening van de eenheidsprijzen voor de verlenging wordt berekend over de RAW index in de periode van augustus 2022 tot en met juli 2023.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling**01 05 02 Meer- en minderwerk**

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal
- 02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 03 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Indien de opdrachtnemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de opdrachtnemer.

01 08 Bijdragen**01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

HFD PAR ART LID

01 09 02 Verplichtingen van de aannemer

- 01 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zich te allen tijde ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te weten <http://www.kadaster.nl/klic/>
- 02 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.
- 03 Werken conform de vigerende veiligheidsvoorschriften van betreffende kabels en leidingbeheerders.
Hieronder een niet uitputtende lijst van verwijzingen naar webpagina's:
- TenneT, Veiligheidsvoorschriften ondergronds;
-- <http://www.tennet.org/tennet/publicaties/veiligheidsvoorschriften/index.aspx>
- TenneT, Veiligheidsvoorschriften bovengronds;
-- <http://www.tennet.org/tennet/publicaties/veiligheidsvoorschriften/index.aspx>
- 04 De aannemer is verantwoordelijk voor het realiseren van de tijdige (huis)aansluiting van de voor opdrachtgever benodigde aansluitingen van bijvoorbeeld, Openbare Verlichting, Verkeersregelinstallatie, pompen, waterleiding gasleiding binnen de faseringen die in dit bestek zijn bepaald. De aannemer kan geen beroep doen op verlenging van de oplevertermijn, verrekening, bijbetaling of enige andere kosten.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**01 10 02 Door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen**

- 01 Eventueel benodigde vergunningen/ontheffingen ten behoeve van uitvoering van de werkzaamheden worden door de opdrachtgever aangevraagd.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, bomen, (half)verhardingen, berm, kabels- en leidingen e.d., in de openbare ruimte;
- Evenementen;
- Aanleg en renovatie werken;
- Werkzaamheden eigen dienst Avri;
- Werkzaamheden in het kader van burgerparticipatie.
- 02 In afwijking van het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van in elkander grijpende werken door de aannemer.
Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te coördineren zal de aannemer zo spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als nodig, een coördinatie-bespreking houden. De aannemer dient hierbij alle betrokken partijen, na overleg met de directie, uit te nodigen.

HFD PAR ART LID

- 03 Alle tijd en kosten die de aannemer maakt, c.q. moet maken in verband met deze coördinatie om de werken goed te laten verlopen, c.q. in elkander te laten grijpen zijn voor rekening van de aannemer.
Ook eventuele voorbereidende gesprekken en vergaderingen die de aannemer in het belang van het werk moet houden c.q. bijwonen behoren tot de verplichting van de aannemer en worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- 04 Binnen de gebieden waar de werkzaamheden uitgevoerd worden kunnen door derden eveneens (onderhouds)werkzaamheden worden uitgevoerd. Mogelijk dat hierdoor de planning van werkzaamheden moet worden gewijzigd of dat werkzaamheden tijdelijk moeten worden opgeschort.
Het wijzigen in de planning of het tijdelijk opschorten van werkzaamheden geeft de aannemer geen recht op verrekening.
- 05 Tijdens bouwvergadering of overleg t.b.v. deelopdrachten zal door de aannemer gevraagd moeten worden of de werken in lid 01 plaats zullen vinden tijdens de uitvoering van de deelopdracht(-en).

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

- 01 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de opdrachtnemer hiertoe verzoekt.
- 02 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.
- 03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.
- 04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.
- 06 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers.
Het opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

HFD PAR ART LID

- 07 Het promenade gebied in Tiel is afgesloten met automatisch verzinkbare palen. Deze sluiten het gebied af van 12.00 uur tot 6.00 uur.
- 08 Op de tijden dat het promenade gebied van Tiel is afgesloten mag er met voertuigen, alleen met een ontheffing worden gereden. De aannemer dient de ontheffing aan te vragen bij de gemeente Tiel, afdeling Publiekszaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. De kosten hiervoor dienen in de aannemingsom te worden verwerkt.
- 09 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 Verontreiniging op wegen

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen. Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt. Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard onverkort van toepassing.
- 02 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van maai- of opruimwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 07 Ophalen afvalcontainers

- 01 De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van de afvalcontainers, de afvalcontainers vanaf de aan het werk grenzende percelen die voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst niet bereikbaar zijn, naar een of meerdere centrale plaatsen worden gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst. Na lediging de containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen.
- 02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil te kijken op de afvalophaal kalender van de AVRI (www.avri.nl)

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsplan

- 01 Van de opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t.m. 01.13.04 en artikel 01.20 van de Standaard, verlangd.

HFD PAR ART LID

01 13 05 Opneming, (deel)oplevering, werkplanning en responstijd

01 Voor besteksposten met een resultaatsverplichting op beeld wordt het houden van toezicht op een willekeurig moment in de week gezien als opneming in de zin van art. 9 van de U.A.V. 2012. Per week wordt de betreffende resultaatsverplichting opgeleverd, deze wekelijkse oplevering wordt beschouwd als deeloplevering. Van de bevindingen van het toezicht zal in principe alleen een aantekening worden gemaakt, tenzij er reden is tot onthouding van goedkeuring van (een gedeelte van) het werk.

De opdrachtgever stelt de aannemer binnen 24 uur, na constatering, schriftelijk of per email op de hoogte van de reden van onthouding van goedkeuring. Indien goedkeuring van (een gedeelte van) het werk wordt onthouden heeft de aannemer 3 werkdagen de tijd het werk te herstellen. Heropneming volgt op de 4e werkdag. Indien de aannemer het werk niet tijdig hersteld, wordt de betreffende resultaatsverplichting geacht te zijn afgekeurd. De aannemer wordt hier schriftelijk of per email van in kennis gesteld.

Afkeuring in een bepaalde week van een resultaatsverplichting ontslaat de aannemer niet van resultaatsverplichtingen in de daarop volgende we(e)k(en).

02 Voor besteksposten op frequentie wordt het moment van (deel)oplevering bepaald door de einddata die in de werkplanning/algemeen tijdschema worden genoemd. De laatste deeloplevering als bedoeld in lid 01 (resultaatsverplichting op beeld) wordt beschouwd als eindoplevering van het betreffende jaar. Indien de bodemgesteldheid en / of de weersomstandigheden of organisatorische redenen dit nodig maken kan de directie de aannemer van de planning laten afwijken zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding voor de aannemer.

03 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen in dit bestek. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer volgens lid 02 van artikel 01.02.02.

04 In afwijking op het gestelde in Artikel 01.21.05 lid 03 van de Standaard verplicht de aannemer zich binnen 10 werkdagen na het verstrekken na een deelopdracht te starten met de uitvoering van deze deelopdracht.

05 Met werkzaamheden welke afhankelijk zijn van het weer en de daarmee samenhangende bodemgesteldheid en in het begin van het jaar in de deelopdracht zijn opgenomen dient binnen 48 uur na afroep door de directie gestart te worden.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

HFD PAR ART LID

01 13 07 Tijdsplanning

- 01 Werkzaamheden binnen de gemeente Tiel alleen binnen de normale werktijden uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur)
Bovenstaande geldt niet voor werkzaamheden die specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten plaatsvinden, deze alleen na opdracht van de directie.
- 02 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 uur en 18:00 uur) en op zaterdag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 03 Indien de termijnen die worden aangegeven in het, door de directie geaccordeerde, algemeen tijdschema, werkplan, als bedoeld in lid 06 van Artikel 01.13.06, niet worden gehaald zal een boete worden opgelegd van € 250,- per werkdag zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. De boete zal worden ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 04 Uitvoering tijdschema maaiperiode. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 van de UAV 2012 is een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema opgesteld, dat aangeeft in welke maaiperiodes moet worden gemaaid.
- 05 Voor deze maaiperiodes wordt verwezen naar de betreffende besteksposten. De directie is bevoegd om de aanvang van de maaiperiode met maximaal 10 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 10 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.
Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.
- 06 De maaiwerkzaamheden moeten altijd in dezelfde volgorde (route) worden uitgevoerd zoals beschreven in het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in lid 1 van artikel 01.13.06.
- 07 In aanvulling op het gestelde in lid 05, kan de opdrachtnemer een verzoek indienen voor het wijzigen van de route. De route mag alleen gewijzigd worden na goedkeuring van de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

01 13 11 Tijdstip uitvoering werkzaamheden

- 01 De aannemer kan middels onderstaande tabel berekenen wanneer gestart mag worden met de uitvoering van de reguliere werkzaamheden in frequentie.

Formule:

Totale uitvoeringsduur = oppervlakte deelopdracht /
3600 m² = aantal werkdagen + 3 werkdagen

Start werk = einddatum in bestekpost - totale uitvoeringsduur

- Uitmaaïen beplantingsvak 2.500 m²/dag
- Uitmaaïen rand beplantingsvak 1.500 m/dag
- Blad ruimen in rand beplantingsvak 3.600 m²/dag
- Snoeien rand sierheesters 2.000 m²/dag
- Knippen (blok)hagen 1.400 m²/dag
- Maaïen grasvelden 30.000 m²/dag
- Afsteken graskanten 2.000 m/dag
- Bladruimen gras 7.000 m²/dag
- Maaïen bermen 30.000 m²/dag
- Uitmaaïen sloten/watergangen 2.000 m/dag
- Uitmaaïen vijvers 4.000 m²/dag
- Bladruimen gesloten verharding 20.000 m²/dag
- Bladruimen elementen verharding 18.000 m²/dag
- Onkruidbeheersing milieuvriendelijk 20.000 m²/dag
- Vegen verhardingen 20 km/dag
- Onkruidbestrijding milieuvriendelijk 15.000 m²/dag

De einddatum (datum van gereedkomen) is, altijd de vrijdag van de genoemde week, opgenomen in de betreffende besteksposten. In de periode tussen start werk en einddatum mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

01 14 Bouwstoffen**01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- Nak-tuinbouw voor plantmateriaal.

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor de Naktuinbouw-keur bij team boomkwekerijgewassen te Raamdonksveer.

HFD PAR ART LID

- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 06 Te leveren hout en houtproducten

- 01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".
- 02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:
1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.
- of
2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.
- 03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:
- a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid
- of
- b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber,

HFD PAR ART LID

waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

- 04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
 - TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
 - Annex I: User Manual TPAC;
 - Assessment matrix for system managers;
 - Application form for system managers.
- Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.
- 05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
 - Documents for Category B evidence;
 - Annex II: Category b evidence;
 - Appendix 1: Checklist Supply Chain;
 - Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.
- Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

01 14 09 Opslag materialen

- 01 De benodigde materialen zoals vermeld in de besteksposten van dit bestek mogen niet ter plaatse of in openbaar gebied worden opgeslagen. Opslag van materialen dient te geschieden in depot van de opdrachtnemer.

01 15 Geschillen

HFD PAR ART LID

01 15 01 Bemiddeling

- 01 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de Standaard zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.
Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.
- 02 De opdrachtnemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de opdrachtnemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.
- 03 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de U.A.V 2012 vervallen.

01 16 Verzekeringen**01 16 03 Verzekeringen door opdrachtnemer**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.17.06 van de Standaard, zijn acceptatiekosten van onderstaande vrijgekomen materialen voor rekening van de opdrachtnemer:
- alle vrijgekomen materialen
- 02 In aanvulling op het genoemde in lid 01 en in overeenstemming met artikel 50.11.01 lid 01 e) van de Standaard, wordt bepaald dat van een illegale storting sprake is als de opdrachtnemer achtergelaten grofvuil in concentraties van meer dan circa 10 kg of een totaal volume van circa 25 liter of groter aantreft. Op illegale stortingen is het bepaalde in lid 05 van dit artikel van toepassing.
- 03 Indien de opdrachtnemer een illegale storting van grofvuil aantreft dient hij dit terstond bij de directie te melden.
- 04 De opdrachtnemer kan op geen enkele wijze rechten ontleen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.
- 05 Indien de directie de aannemer opdraagt de illegale storting op te ruimen zal dit tegen verrekening van meerwerk, aan de hand van de in dit bestek genoemde T.b.s.-tarieven, geschieden.
- 06 Het is niet toegestaan dat de aannemer het vrijgekomen maaisel verwerkt tot hooi of het op een andere manier bewerkt waardoor het als veevoer gebruikt zou kunnen worden. Alle maaisel mag uitsluitend verwerkt worden op de wijze zoals dat in de betreffende besteksposten staat aangegeven.
- 07 Op aanwijzing van de directie wordt maaisel vrijgekomen op locaties van zwaar beschermde soorten verspreid op een andere, door de directie aan te geven, locatie. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen c.q. weg te vallen tegen de kosten van vervoer en aanbieden van het maaisel bij de verwerkingsinrichting.
- 08 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontleen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.

HFD PAR ART LID

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- baggerspecie en overige vrijkomende vervuilingen
 - de genoemde stoffen in 01.17.01 lid 1 van de Standaard
- Het plan dient uiterlijk 2 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de directie ter controle te zijn ingediend.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 01 De aannemer moet voor 15 december van dat onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in excel overleggen aan de AVRI. In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- soort afvalstroom
 - afgevoerde hoeveelheid
 - naam en plaats verwerker
 - wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.)
 - relatie met bonnummers, verstrekt aan de gemeente volgens lid 01 van paragraaf 01.17.08 in de Standaard

01 17 09 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven

- 01 Het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 17 13 Melden/registreren besluit bodemkwaliteit

- 01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform besluitbodemkwaliteit. (www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl) geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluitbodemkwaliteit.
- 02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

HFD PAR ART LID

01 17 65 Vervoersregistratie

- 01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.
Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd.
- 02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
-kenteken + naam transporteur
-kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)
-tijden van vertrek en aankomst
-soort lading + globale hoeveelheid in m³
-inhoud vuilwatertanks
-plaats van herkomst en bestemming elke lading
-afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)
-afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)
- 03 op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
-het bruto en het netto weegresultaat.
-het kenteken.
-de datum en de tijdstippen van weging.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 01 Bij werkzaamheden in de nabijheid van bomen / beplanting is de aannemer verplicht om zich te houden aan de voorschriften zoals genoemd in de publicatie: "Boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland.

01 18 02 Schadevergoeding

- 01 Het gestelde in artikel 01.18.04 van de Standaard kom te vervallen. Hiervoor in de plaats moet lid 02 in deze bepaling worden gelezen.
- 02 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012, de schadevergoeding bepaald overeenkomstig de onderstaande leden.
- 03 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan groenvoorzieningen, in het bijzonder aan struiken, (sier)heesters, bodembedekkers etc., grassen, ecologische bermen en aan de bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt:
- vijftig euro (€ 50,-) per struik of bodembedekker;
- honderd euro (€ 100,-) per m1 haag;
- honderd euro (€ 100,-) per m2 vaste planten;
- tien euro (€ 10,-) per m2 grasveld/gras;
- vijftig euro (€ 50,-) per m2 ecologische berm;
- vijftig euro (€ 50,-) per m2 bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard.

- 04 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een

HFD PAR ART LID

schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd in lid 03.

- 05 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 50,- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 06 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 200,- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 07 Insporingen op verhardingen zijn niet toegestaan en zullen als schades worden afgehandeld.
- 08 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is, worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en 03 van de Standaard. Ook deze kosten komen ten laste van de opdrachtnemer.
- 09 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:
- Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m
korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-
Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).
- 10 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de opdrachtnemer, zijn personeel of zijn onderaannemers schades, aan stam groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 11 In aanvulling op het gestelde in lid 7 zal er een korting worden toegepast, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens 'Rekenmodel Boomwaarde'(laatste versie). De taxateur maakt de berekening. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.
- 12 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 De in artikel 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase wordt door de aannemer aangesteld.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
Het V&G-plan dient ten minste te voldoen aan artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en omvat minimaal de volgende onderdelen:
De naam van de coördinator voor het ontwerp en de uitvoering.
- Een beschrijving van de wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid;
 - Beschrijving van de organisatie met betrekking tot V&G;
 - Beschrijving van de wijze voor melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) ongevallen;
 - Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt;
 - Beschrijving van het proces van risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking tot V&G-risico's;
 - Het risicodossier (RI&E-rapportages) op het gebied van V&G;
 - Beschrijving van de wijze waarop voorlichting op het gebied van V&G wordt verzorgd.
 - Beschrijving van de organisatie met betrekking tot beheersing van de veiligheid voor de omgeving;
 - Bevat een analyse van de risico's voor de omgeving t.g.v. de realisatie van het werk en de maatregelen die getroffen worden voor het beheersen van deze maatregelen.
 - Instructies over hoe te handelen bij calamiteiten

01 20 Kwaliteitsborging**01 20 01 Waterschap**

- 01 Door het waterschap zal jaarlijks de zogenaamde 'schouw' worden verricht. Indien het waterschap, als gevolg van slecht of niet tijdig maaien of onderhoud van de aannemer, de gemeente een boete oplegt, zal deze op de aannemer worden verhaald. Het bedrag van de boete zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 02 De boete zal onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het waterschap gewenste toestand moet worden gebracht zonder verrekening.
- 03 Indien het Waterschap besluit het onderhoud zelf uit te voeren worden de kosten voor het onderhoud doorberekend aan de aannemer. Deze kosten zullen door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig

HFD PAR ART LID

01 20 02 Korting

- 01 De volgende kortingen kunnen worden toegepast:
- voor het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, weer vastmaken van afasteringsdraden en/of sluiten van hekken., alsmede het beschadigen van afasteringen wordt een korting van € 50,- per gebeurtenis verbeurd. Deze korting wordt verbeurd, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 20 03 Aanwezigheidsregistratie

- 01 De aannemer dient, voor de veegvuilbeheersing, aan te kunnen tonen dat het materieel aanwezig is geweest en werkzaamheden heeft verricht op de te beheren lokatie. Deze informatie (bijv. GPS-volgsysteem) moet digitaal verstrekt worden aan de directie.
Wanneer de informatie niet wordt verstrekt, gaat de directie ervan uit dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht**

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 72 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard moet de aannemer aantonen dat zijn personeel beschikt over aantoonbare erkende deskundigheid door het overleggen van certificaten.
Per in te zetten ploeg werknemers dient minimaal 1 medewerker in het bezit te zijn van het certificaat wet natuurbescherming niveau 1 (of daarmee als gelijkwaardig erkend). Van de leidinggevende medewerkers van de aannemer belast met de daadwerkelijke aansturing van de bij de uitvoering betrokken ploegen dient minimaal 1 medewerker in het bezit te zijn van het certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2 (Yuverta of daarmee als gelijkwaardig) of wet natuurbescherming Certificaat Stadswerk Natuurbeschermingswet niveau 1 of 2 (stadswerk).
De betrokken bedrijfsleider/werkvoorbereider dient in het bezit te zijn van wet natuurbescherming Certificaat Stadswerk Natuurbeschermingswet niveau 3

HFD PAR ART LID

01 22 02 Maatregelen in verband met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.22.02 lid 01 van de standaard, wordt In kader van de uit te voeren werkzaamheden volgens dit bestek van de aannemer tevens verlangd dat, zonder bijbetaling, alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen, die voortvloeien uit de handhaving van de Wet natuurbescherming.
- 02 Voorafgaand aan de bijmaai-, maai- c.q. uitmaaibeurt(en) worden door de opdrachtgever c.q. de directie de bij haar bekende locaties met rodelijst soorten gemarkeerd met een afrasteringspaaltje waarvan de kop is voorzien van een gele markering (zie complete omschrijving in artikel 01.01.10 lid 15 t/m 18 in deel 3 van dit bestek). Deze gemarkeerde locaties dient de aannemer bij de eerste maaibeurt te beschouwen als (een) bij te maaien object(en). Bij de laatste maaibeurt moeten deze locaties meegemaaid worden.

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 04 Inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten

- 01 In aanvulling op het gestelde in 01.22.04 lid 01 van de Standaard is er meldingsplicht en registratie van de locatie door de aannemer wanneer de aannemer of door hem in te zetten personeel c.q. door hem in te zetten onderaannemers, getuige zijn van onzorgvuldig handelen door derden ten nadele van rodelijst soorten.
- 02 Indien de waarnemingen van de in lid 02 genoemde onzorgvuldige handelingen van dien aard zijn dat ze (grote) schade aan het milieu kunnen toebrengen dienen zij onmiddellijk of tenminste zo spoedig mogelijk bij de directie gemeld te worden.
- 03 De rapportage van de registratie en melding c.q. de vastlegging ervan, zoals omschreven in de Standaard en in lid 01 van dit artikel wordt door de aannemer binnen 3 werkdagen na het einde van de betreffende werkweek bij de directie ingeleverd. Spoedeisende rapportages en of meldingen dienen terstond (althans zo spoedig mogelijk) gemeld te worden bij de directie.

01 23 Communicatie**01 23 03 Communicatie tijdens uitvoering**

- 01 De aannemer is gedurende uitvoering verantwoordelijk voor de communicatie met landeigenaren.

01 24 Beeldkwaliteit

HFD PAR ART LID

01 24 08 Opneming

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.24.08 van de Standaard moet de opneming worden uitgevoerd door of namens de aannemer. De door of namens de aannemer in te zetten inspecteur moet in het bezit zijn van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit', afgegeven door CROW.
- 02 Een kopie van het certificaat als bedoeld in het vorige lid moet uiterlijk 15 dagen na opdracht aan de directie worden verstrekt.

01 27 Bijzondere voorwaarden**01 27 07 Schade aan opstallen**

- 01 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan opstallen zoals: gebouwen inclusief luifels, poorten, afrasteringen, etc. vergoed moet worden tegen de daadwerkelijke kosten van reparatie c.q. vervanging. De aannemer mag een dergelijke schade voor zijn rekening laten herstellen c.q. het beschadigde deel door een gelijkwaardig of beter nieuw deel laten vervangen. Nadat de schade hersteld is, deelt de aannemer dit mede aan de directie die zal controleren of de schade tot haar genoegen is hersteld. Indien de aannemer in gebreke blijft zal de directie voor de herstelling zorgdragen. De hiermede gepaard gaande kosten worden dan zonder meer verbeurd en op de eerst volgende termijn in mindering gebracht. Wanneer een schade is veroorzaakt die tot gevolg heeft dat de veiligheid van personen en of goederen in het gedrang (kunnen) komen, zal de directie een termijn vaststellen waarbinnen de reparatie c.q. de vervanging van het beschadigde deel zal moeten uitgevoerd zijn. Het behoort echter te allen tijde tot de verplichtingen van de aannemer om bij elke schade indien de omstandigheden dit vragen terstond tijdelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat meer schade op lichamenlijk, materieel of immaterieel vlak ontstaat.

01 28 Aanvullingen en wijzigingen U.A.V.**01 28 08 Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012**

- 01 Paragraaf 8 lid 3 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Een verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij wenst".

01 29 Veiligheid

HFD PAR ART LID

01 29 03 Veiligheids checklist aannemer

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist Aannemers.
- 02 De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 03 De overige werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.
- 04 ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 05 Op verzoek dienen gevraagde certificaten aan opdrachtgever te worden getoond.

01 30 Bijzondere voorwaarden**01 30 01 Bijzondere voorwaarden wet ketenaansprakelijkheid**

- 01 Begripsomschrijving:
 - Sociale premies : Premies geheven op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Ziekenfondswet, de Algemene ouderdomswet, de Algemene weduwen- en wezenwet, de Algemene wet bijzondere ziektekosten, de Algemene arbeidsongeschiktheidswet.
- 02 Verplichtingen van de aannemer:
 1. De aannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies na te komen. Ook is de aannemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde C.A.O. na te leven.
 2. Overeenkomstig par. 6 lid 25 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring.
 3. In aanvulling op par. 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 is de aannemer, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het werk gebruik te maken van bij derden ingehuurd arbeidskrachten.
 4. Indien in de situaties, genoemd in lid 2.2. en 2.3. van deze paragraaf, van de opdrachtgever schriftelijke toestemming is verkregen, dient het gestelde in deze paragraaf deel uit te maken van de met de derde te sluiten overeenkomst. De te sluiten overeenkomst dient op schrift te worden gesteld. De opdrachtgevende aannemer neemt in de bedoelde overeenkomst de plaats in van de in dit bestek genoemde opdrachtgever, met dien verstande dat, indien de leden 2.2. en 2.3. ook met betrekking tot de derde en eventuele volgende van toepassing zijn, schriftelijke toestemming van de in dit bestek genoemde opdrachtgever vereist is.
 5. De aannemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16 b, lid 10, van de Coördinatiewet sociale verzekering, na te leven.
 6. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een door de bedrijfsvereniging en door de ontvanger der rijksbelastingen afgegeven verklaring omtrent zijn betalingsgedrag af te geven.
 7. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een per werknemer gespecificeerd overzicht te verstrekken van de in een bepaalde periode door werknemers aan het werk bestede uren.

HFD PAR ART LID

8. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te verstrekken:
 - a. de naam, het adres en de woonplaats van de aannemer;
 - b. indien dit voor zijn bedrijf vereist is, een vestigingsvergunning;
 - c. een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie;
 - d. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging met de naam van de bedrijfsvereniging en het aansluitingsnummer;
 - e. het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting;
 - f. de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs;
 - g. het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is voor loonbetaling.

03 Betaling:

1. De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de aannemer verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aannemingssom te storten op de G-rekening van de aannemer. Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten bedrag wordt vastgesteld op 70% loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke bruto lonen welke zijn bepaald op 35% van de aannemingssom inclusief alle meer- en minderwerken. Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de aannemer 24½% op de G-rekening worden overgemaakt.
2. De aannemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de aannemingssom voorzover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

04 Facturering:

1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op de omzetbelasting. De aannemer dient, naast de in voornoemde wettelijke bepaling opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
 - a. het besteknummer van het werk;
 - b. opgave van het ingevolge lid 3.1 van deze paragraaf berekende bedrag ad. 24½% van de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de sociale premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening;
 - c. de termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:

1. Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in deze paragraaf voldoet, geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te beëindigen zonder vergoeding van schade die de aannemer als gevolg van de schorsing c.q. beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van par. 14 van de U.A.V. 2012. De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de aannemer in te houden. Bij niet nakoming van zijn, in voorgaande leden genoemde, verplichtingen, zal ook het verhaalsrecht van de aannemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56, derde lid, van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Coördinatiewet, sociale verzekering komen te vervallen. Ook verleent de aannemer aan de opdrachtgever het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer zijn onderneming aan een ander overdraagt. Ook in een dergelijke situatie zal de

HFD PAR ART LID

- aannemer generlei schadevergoeding bij de opdrachtgever claimen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1. van deze paragraaf geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder een verplichting tot schadevergoeding te ontbinden, indien de aannemer:
- a. de bedrijfsuitoefening staakt;
 - b. in staat van faillissement wordt verklaard;
 - c. een aanvraag tot surséance van betaling indient.

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken**22 2 Grondbewerkingen****22 22 Eisen en uitvoering****22 22 01 Algemeen**

- 01 Bij het maken van plantgaten voor bomen en bij grondwerkzaamheden spitten en diep spitten mag geen gebruik worden gemaakt van een gladde bak.
Bij het spitten van de beplantingsvakken moet de fundering van de omliggende verharding ongeroerd blijven.
De randen langs de verhardingen dienen in handkracht bijgespit te worden tot een breedte van circa 0,50 m.

22 24 Risicoverdeling en garanties**22 24 02 Verzamelen en vervoeren van ongerechtigheden.**

- 01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard na afloop van de grondbewerkingen het oppervlak van een perceel ontdoen van die onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten**50 1 Afvaldiensten****50 11 Begrippen****50 11 01 Algemeen**

- 01 In afwijking op het gestelde in artikel 50.11.01 lid 01 punt c. van de Standaard, wordt verstaan onder fijn zwerfafval: afval, niet zijnde kauwgom, met een hoogte, breedte, lengte en of diameter kleiner dan 0,10 m en groter dan of gelijk aan 0,05 m.
- 02 In afwijking op het gestelde in artikel 50.11.01 lid 01, punt d. en e. van de Standaard, wordt onder grof zwerfafval ook verstaan grof vuil (fietsen, tv's, meubilair, etc), met een maximum van 0,25 m³ of 3 vuilniszakken in een straal van 5 meter van elkaar. Indien er meer dan 0,25 m³ of 3 vuilniszakken worden aangetroffen dient de aannemer contact op te nemen met de directie.
- 03 In aanvulling op het gestelde in artikel 50.11.01 lid 01 punt b. van de Standaard wordt onder zwerfafval ook vuurwerkresten verstaan.
- 04 Het zwerfafval op verhardingen (incl. molgoten) moet tijdens het vegen meegenomen worden.
- 05 Tot het vegen van goten en verhardingen wordt ook het opruimen van blad, bloesem, vruchten, uitwerpselen van dieren en dun valhout tot 20 mm gerekend.

50 12 Eisen en uitvoering zwerfafval en veegvuil**50 12 28 Eisen tijdens en na evenementen**

- 02 De aannemer heeft na een evenement/activiteit 4 uur de tijd om het evenemententerrein en het overige gebied tot 100 m afstand van het evenemententerrein vrij van zwerfvuil op te leveren.
- 03 Bij meerdaagse evenementen moet het evenementen terrein en het overige gebied tot 100 m afstand van het evenemententerrein 's-morgens om 9.00 uur vrij van zwerfvuil zijn.
- 04 Indien de aannemer het bepaalde in bepaling 50.12.28 lid 02 en/of lid 03 niet nakomt, kan per evenement/activiteit per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 Bij het reinigen dient rekening gehouden te worden met alle activiteiten (evenementen). Daarnaast zijn er nog straatfeesten e.d.en koopzondagen, welke niet in de evenementenkalender zijn opgenomen, waar de opdrachtnemer rekening mee moet houden. De evenementenkalender zal tijdens de bouwvergadering

HFD PAR ART LID

worden aangeleverd.

50 15 Bijbehorende verplichtingen**50 15 01 Vegen**

- 01 Tot de te vegen verharding worden ook de aanliggende opsluitingen (trottoir-, opsluitbanden, molgoten, e.d.) en randen rondom en doorsteken van vluchtheuvels meegerekend.
- 02 Indien er tijdens het vegen in parkeerstroken/-vakken auto's geparkeerd staan, moet de opdrachtnemer de vrije gedeelten van de parkeerstrook of parkeervak wel vegen.

50 5 Deelhoofdstuk 50.5**50 52 Eisen en uitvoering hondenuitwerpselen****50 52 01 Eisen aan verwijderen hondenuitwerpselen**

- 01 Hondenpoep moet binnen de grenzen van hondenuitlaatplaatsen en probleemlocaties geruimd worden van verhard en onverhard terrein, te weten: gazon, gras, (halfverharde) paden, boomspiegels en in de eerste meter van (bos)plantsoen (vanaf de rand plantvak).
- 02 Opdrachtnemer meldt aan opdrachtgever op welke dag en rond welk tijdstip de locatie(s) wordt/ worden schoongemaakt. Dit geldt voor hondenuitlaatplaatsen en reguliere probleemlocaties. De schoonmaakrondes worden zo veel mogelijk volgens een vaste route en tijdschema uitgevoerd.
- 03 Na reiniging moet de locatie vrij zijn van hondenpoep. Indien de locatie niet vrij is van hondenpoep, na reiniging, krijgt opdrachtnemer 24 uur de tijd om dit te herstellen.
- 04 Indien de aannemer het bepaalde in bepaling 50.52.01 lid 02 en 03 niet nakomt, kan per locatie en per dag een korting van honderdvijftig euro (€ 150,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 Incidentele probleemlocaties kunnen verspreid liggen over de gehele gemeente Tiel. Deze locaties zijn bij aanvang van de besteksperiode niet bekend. Na opdrachtverstrekking moet(en) de locatie(s) binnen 7 werkdagen gereinigd zijn. Het betreft nooit meer dan tien incidentele probleemlocaties per week.
- 06 Hondenuitwerpselen mogen niet in het riool gestort worden.
- 07 Opdrachtnemer is verplicht om eens per maand de hoeveelheid hondenpoep in de hondenuitlaatplaatsen, reguliere en incidentele probleemlocaties te inventariseren. Hierbij wordt per locatie aangegeven of er veel, matig veel of weinig hondenpoep

HFD PAR ART LID

aangetroffen werd tijdens een reguliere schoonmaakronde. Resultaten moeten maandelijks digitaal aangeleverd worden in een Excel-lijst.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 Begrippen****51 01 01 Algemeen**

01 Te verstaan is onder:

Boomkwekerijproducten:

bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen,
vruchtbomen en-onderstammen, rozenstruiken, sierconiferen, sierheesters,
klimplanten en vaste planten.

Nazorg:

als zodanig in het bestek aangegeven onderhoudswerkzaamheden, in de
periode aansluitend aan de aanplant tot aan de oplevering;

Levenskrachtig:

een toestand waarbij geen waarneembare remming of storing
van normale levensfunctie, groei en ontwikkeling van de beplanting onder de
gegeven omstandigheden is waar te nemen;

Moeilijk bereikbaar: betreft terrein met een maximale doorgang van 1,50 m en/of
bereikbaar materieel met een maximale last van 3,5 ton.

Plantgarantie:

garantie als bedoeld in paragraaf 01.15 'Garantie' van de standaard.

51 02 Eisen en uitvoering**51 02 01 Toepassen van bestrijdingsmiddelen**

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van
wettelijk toegestane chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt
volgens de geldende voorschriften.

51 02 02 Aziatische duizendknoop, maaiwerkzaamheden

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare
markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen
toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op
aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk
vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren
overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op
www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen
voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren

HFD PAR ART LID

overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 03 Aziatische duizendknoop, grondwerk

- 01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.
- 04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 04 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

- 01 Het mechanisch spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat de aanwezige vegetatie na het spitten volledig ondergewerkt is.
- 02 Niet voor machines bereikbare terreingedeelten, waar terreinbewerkingen moeten worden uitgevoerd, moeten in handkracht, op gelijkwaardige wijze worden bewerkt.
- 03 Over gespit terrein mag geen grond- en zwaar transport plaatsvinden.
- 04 Terreinbewerkingen mogen alleen plaatsvinden onder hiertoe gunstige terrein- en weersomstandigheden, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

HFD PAR ART LID

51 02 06 In te zetten materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het snoeien/rooien/planten/etc. mag ten hoogste 20 mm bedragen.
- 02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien van ruiggrasterreinen, bermen en slootonderhoud mag ten hoogste 80 mm bedragen
- 03 Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van diverse werkzaamheden, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.
- 06 Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.
- 07 Bij gebruik van kleine machines (bladblazeer, bosmaaier, etc) is de aannemer verplicht om elektrisch aangedreven machines te gebruiken.
- 08 De smeermiddelen voor de diverse machines dienen biologisch afbreekbaar te zijn.

51 03 Informatie-overdracht**51 03 01 Plantmateriaal**

- 01 Als het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant moet de aannemer deze inkuilen op een plek ter keuze van de aannemer. De aannemer is dan verantwoordelijk voor diefstal van het plantmateriaal. Bij diefstal moet de aannemer de kosten vergoeden die verbonden zijn aan het nieuw aan schaffen van het plantmateriaal.

51 03 03 Aziatische duizendknoop

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de opdrachtnemer aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en

HFD PAR ART LID

machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website
www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 04 Risicoverdeling en garanties

51 04 01 Stort- of verbrandingskosten

- 01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.

51 04 03 Vrijgekomen materiaal

- 01 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad, zwerf- en grofvuil voorwerpen als spuiten en/of naalden worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
Hij neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden hem als meerwerk vergoed.
- 02 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:
- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| materiaal vrijgekomen bij | aantal dagen |
| - afsteken graskanten
boomspiegels en
grasterreinen. | dezelfde werkdag |
| - verwijderen blad
uit beplanting, van
grasvelden en verhardingen | dezelfde werkdag |
| - onkruidvrij maken boom
spiegels en beplantingen | dezelfde werkdag |
| - knippen van hagen | dezelfde werkdag |
| - snoeien van bomen | dezelfde werkdag |
| - snoeien van beplantingen | 2 werkdagen |
- 03 Alle vrijgekomen materialen moeten altijd voor het weekend afgevoerd zijn.

51 06 Bouwstoffen

HFD PAR ART LID

51 06 01 Grond

- 01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.
- 02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:
- RAG gecertificeerd grond is;
 - thermisch gereinigde grond is;
 - grond is afkomstig uit een zandwinning;
 - gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen;
 - grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
 - grond is waarvan met een visuele inspectie conform het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' is vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

51 06 03 Meststoffen

- 01 Uitgerijpte groencompost dient gemaakt te zijn van groenafval (struiken, takken, bladeren, grasmaaisel en tuinafval) welke verkleind en tot een homogeen produkt gecomposteerd is.
- 02 Molmest is een mengeling van de navolgende produkten met bijbehorende mengverhouding:
- tuinturf ca. 40%
 - oude koemest ca. 40%
 - verteerde champost ca. 20%
- 03 Superveencompost is een mengeling van de navolgende produkten met bijbehorende mengverhouding:
- doorvroren zwartveen ca. 35%
 - uitgerijpte groencompost 0/15 ca. 35%
 - verteerde champost ca. 30%
afgezeefd 0/20
- 04 Bemeste teelgrond bestaat uit teelgrond verrijkt met 5-10% organische stof
- 05 Potgrond is een mengeling van de navolgende produkten met bijbehorende mengverhouding:
- tuinturf ca. 40%
 - bolsterveen ca. 40%
 - klei ca. 20%

51 07 Meet- en verrekenmethoden

HFD PAR ART LID

51 07 01 Aziatische duizendknoop, grondwerk

- 01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie, naar een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.
- 02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering****51 22 05 Maaien**

- 01 Bij het maaien van gras en kruidachtigen en/of bermen dient 0,30 m uit de HWA-afvoer van het gebouw, 0,30 m rond de obstakels en 0,50 m rond de bomen in het gras gebleven te worden. Deze 0,30 m en 0,50 m apart bijmaaien zonder beschadiging aan bomen of obstakels.
- 02 Bij het maaien van ruw gras of bermen is toepassen van een klepelmaaier niet toegestaan bij bestekposten waar het maaisel niet direct geruimd wordt.
- 03 Het maaien van gras en kruidachtigen vanaf kwaliteitsniveau B en het maaien op frequentie van alle grastypes, met uitzondering van bermen, uitvoeren met een mulchmaaier.
- 04 Bij het (bij)maaien nabij bomen en blok- en linthagen dienen de bewegende delen van de (bos)maaier de boom of haag niet te raken, door bijvoorbeeld de (bos)maaier te voorzien van een beschermkap.
- 05 Voertuigen ten behoeve van onderhoud gras en kruidachtigen dienen allen uitgerust te zijn met gazonbanden.
- 06 Bij het maaien van bermen of ruw gras moet er een wildredder op de machine worden gebruikt.
- 07 Bij het maaien van bermen of ruw gras terreinen moet de jonge (0 tot 2 jaar oude) houtopslag worden afgemaaid.
- 08 Na het maaien van gras en kruidachtigen en/of bermen dient binnen 1 werkdag de werkzaamheden betreffende het bijmaaien rondom obstakels te worden uitgevoerd. Wanneer het bijmaaien rondom obstakels eerder wordt uitgevoerd dan de maaibeurten mag hier tussen de werkzaamheden tevens maximaal 3 werkdagen

HFD PAR ART LID

verschil zitten.

51 22 07 Verwerken vrijgekomen maaisel

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard moet de aannemer het verwerken van vrijgekomen maaisel direct na het maaien uitvoeren, tenzij het bestek anders vermeld.
- 03 Indien de aannemer het in lid 01 vermelde niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

51 23 Informatie-overdracht

51 23 01 Volgorde te maaien percelen

- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

51 25 Bijbehorende verplichtingen

51 25 01 Ecologisch beheer

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 4 Beplantingen

51 41 Begrippen

51 42 Eisen en uitvoering

51 42 01 Inboeten beplanting

- 01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 1 april verwerken.

51 42 02 Werkzaamheden aan iepen

- 01 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een wondafdekmiddel.

51 42 07 Knippen van (blok)hagen en bodembedekkende heesters

- 01 Als aanvulling op artikel 51.42.07 lid 05 van de Standaard is het snoeien/knippen van hagen en bodembedekkende heesters met een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

51 42 12 Beheersen onkruid in beplanting

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.16 is bij kwaliteitsniveau C per 100 m² is ten hoogste 60% van de oppervlakte bedekt met onkruid.
- 02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.16 is bij kwaliteitsniveau C per 100 m² is ten hoogste 50% van de oppervlakte bedekt door resten van onkruid.
- 03 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.16 geldt het volgende voor kwaliteitsniveau C:
 - zodenvorming is toegestaan.
 - is de hoogte van het aanwezige onkruid niet meer dan 50 cm.
- 04 In afwijking op het gestelde in artikel 51.42.16 lid 02 van de Standaard mag het percentage van het oppervlak bedekt met onkruid in de rand (breedte max. 2,00 m) van het beplantingsvak maar maximaal 10% bedragen.
- 05 In afwijking op het gestelde in artikel 51.42.16 lid 06 van de Standaard mag het percentage van het oppervlak bedekt met onkruid in de rand (breedte max. 2,00 m) van het beplantingsvak maar maximaal 25% bedragen.
- 06 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.16 mag er in de valondergronden te alle tijde geen distels en brandnetels voorkomen.

51 42 15 Inboeten beplanting

- 01 Plantmateriaal dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 1 april verwerken.

51 42 18 Snoeien en dunnen

- 01 Voorafgaande aan snoei- en dunwerkzaamheden kan de directie de aannemer verzoeken om een proefstuk te snoeien en/of af te zetten en/of te dunnen ter grootte van 100 m² beplanting. Na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.
- 02 Voorafgaande aan snoei- en dunwerkzaamheden kan de directie de aannemer verzoeken om op percelen 5 - 20% van de beplanting te laten staan ivm flora en fauna.

HFD PAR ART LID

51 42 21 Onkruidvrij maken groenvoorzieningen

- 01 Bij mechanische onkruidbestrijding en/of grondbewerkingen in groenvoorzieningen is het toegestaan de volgende afstanden uit de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen te blijven.

bewerkingsdiepte		max. afstand tot wortelhals
------------------	--	-----------------------------

- ten hoogste 0.05 m		0.05 m
----------------------	--	--------

Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals rondom de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen, bij gesloten bodembedekkende beplanting en in het hart van struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het onkruidvrij maken d.m.v. wieden/schrepelen.

51 43 Informatie-overdracht**51 43 02 Inboeten beplantingen**

- 01 Opname inboet beplantingen op onderstaande wijze uitvoeren:
- controleren van alle beplantingen op verdwenen of afgestorven exemplaren;
 - raadplegen (aanleg) tekeningen en/of plantlijsten m.b.t. soort, variëteit, maat en standplaats;
 - waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling, bemesting ed.);
 - samenstellen totaallijst per soort en plantmaat.

51 44 Risicoverdeling en garanties**51 44 01 Keuren plantmateriaal**

- 01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor: alle te leveren bomen, heesters, bosplantsoen, haagplantsoen en vaste planten.

51 44 05 Duur van de periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

- 01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in bepaling 51.43.02 is 1 jaar.

HFD PAR ART LID

51 44 07 Plantgarantie

- 01 Indien en voor zover plantgarantie voorgeschreven is in het bestek, garandeert de aannemer, overeenkomstig paragraaf 01.15 van de Standaard en paragraaf 22 van de UAV 2012, dat beplanting exclusief bomen (voor bomen zie artikel 51.54.01 in de Standaard en in dit bestek) tot aan het moment van oplevering levenskrachtig zijn.
- 02 De beoordeling van de levenskracht geschied jaarlijks tussen 15 september en 15 oktober en vier weken voor oplevering door of in opdracht van de opdrachtgever. De aannemer mag hierbij aanwezig zijn.
- 03 De aannemer vervangt jaarlijks tussen 15 oktober en 1 april, de niet levenskrachtige beplanting door beplanting met een maat gelijk aan de wel levenskrachtige beplanting, dan wel de redelijkerwijs te verwachten maat indien de beplanting levenskrachtig zou zijn geweest.
- 04 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven. De kosten voor het watergeven en de leverantie van het water worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.
- 05 Onder de garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en plagen. Deze garantie vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest of niet door de directie gewenst werd.
- 06 De kosten voor de eventuele bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- 07 In aanvulling op het gestelde in lid 05 van dit artikel moet de aannemer ziekten en plagen tijdig aangeven, zodat de opdrachtgever tijdig kan ingrijpen.
- 08 Voor elke niet levenskrachtige, dus te vervangen, plant, zal de aannemer een korting opgelegd krijgen van:
- Bosplantsoen maat 60-150, wortelgoed € 3,- per stuk
- Sierheesters maat 30-100, wortelgoed € 3,- per stuk
- Sierheesters maat 30-100, kluitgoed € 5,- per stuk
- Vaste planten maat P9, container € 4,- per stuk
De boete zal worden verrekend op de eerstvolgende termijn.
- 09 Op 1 januari van elk jaar moet de aangebrachte beplanting, waar de plantgarantie van toepassing is, voor 100% levenskrachtig zijn.

HFD PAR ART LID

51 44 08 Groeiplaatsbeoordeling

- 01 De directie informeert de aannemer voor aanvang van de plantwerkzaamheden over de kwaliteit van de groeiplaats van de beplanting waarop de garantiebepaling van toepassing is.
- 02 Indien de aannemer, door middel van een onderzoek, aan kan tonen dat de groeiplaats niet geschikt is dan meldt hij dit bij de directie. Tevens geeft hij een advies hoe de groeiplaats verbeterd moet worden.
- 03 De kosten voor de verbetering van de groeiplaats zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- 04 De groeiplaats mag alleen verbeterd worden na akkoord van de directie.

51 45 Bijbehorende verplichtingen**51 45 01 Onderhoud**

- 02 Op het einde van iedere werkdag dienen er geen resten van vrijgekomen materialen op de aanliggende verhardingen voor te komen.
- 03 Bij onkruidbeheersing het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.
- 04 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating schoffelvuil op de verharding te harken.
- 05 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating hoopjes schoffelvuil op de verharding te maken.
- 06 Bij het snoeien van de bosplantsoen en sierheesters is het gebruik van een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.
- 07 Toegangen zoals deuren, poorten etc. dienen ten alle tijde vrij gehouden te worden van sierheesters (opgaand en bodembedekkers) en bosplantsoen.
- 08 Bij onkruidbestrijding in groenvoorzieningen dient men ook obstakels (palen, plantsoenhekjes, etc.) vrij te houden van onkruid.
- 09 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van het afgestorven loof van bolgewassen.
- 10 Als aanvulling op artikel 51.42.16 lid 01 t/m 10 en artikel 51.42.18 lid 1 t/m 8 van de

HFD PAR ART LID

Standaard, valt onder onkruidbeheersing tevens het weghalen van wortelopslag rondom en op bomen tot 0,50 m boven de stamvoet van de boom.

51 45 02 Leveren plantmateriaal

- 01 De aannemer moet voor elke levering van beplanting bij 3 kwekers offertes opvragen en deze ter goedkeuring bij de directie aanbieden. Één kweker waar offerte moet worden aangevraagd wordt door de directie bepaald.

51 46 Bouwstoffen

51 46 03 Graszaadmengsels

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 01 Samenstelling Solide: | |
| - Engels raaigras | 35% |
| - veldbeemdgras | 20% |
| - gewoon roodzwenkgras | 35% |
| - roodzwenkgras met fijne uitlopers | 10% |
| 02 Samenstelling B3-mengsel: | |
| - struisgras | 5% |
| - gewoon roodzwenkgras | 20% |
| - roodzwenkgras met forse uitlopers | 30% |
| - hardzwenkgras | 45% |
| 03 Samenstelling Barenbrug R-1 | |
| - Engels raaigras | 20% |
| - veldbeemdgras | 25% |
| - gewoon roodzwenkgras | 10% |
| - roodzwenkgras met forse uitlopers | 20% |
| - hardzwenkgras | 20% |
| - gewoon struisgras | 5% |
| 04 Samenstelling SV7-mengsel | |
| - Engels raaigras | 75% |
| - veldbeemdgras | 25% |
| 05 Samenstelling G2 mengsel | |
| Achillea millefolium | Duizendblad |
| Anthriscus sylvestris | Fluitenkruid |
| Barbarea vulgaris | Barbarakruid |
| Centaurea jacea | Knoopkruid |
| Crepis capillaris | Klein streepzaad |
| Daucus carota | Peen |
| Heracleum sphondylium | Gewone berenklauw |
| Leontodon autumnalis | Vertakte leeuwentand |
| Leucanthemum vulgare | Margriet |
| Pastinaca sativa subsp. sativa | Pastinaak |
| Plantago lanceolata | Smalle weegbree |
| Prunella vulgaris | Gewone brunel |
| Ranunculus acris | Scherpe boterbloem |
| Rhinanthus minor | Kleine ratelaar |

HFD PAR ART LID

Silene latifolia subsp. alba	Avondkoekoeksbloem
Tanacetum vulgare	Boerenwormkruid
Tragopogon pratensis subsp. pratensis	Gele morgenster
Trifolium pratense	Rode klaver
Vicia cracca	Vogelwikke
Vicia sativa subsp. nigra	Smalle wikke

51 5 Bomen**51 51 Begrippen****51 52 Eisen en uitvoering****51 52 03 Inboeten**

- 01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 1 april verwerken.

51 52 05 Boompalen en boombanden

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.06 lid 01 van de Standaard dient de boompaal afhankelijk van de ter plaats meest voorkomende windrichting in de lengterichting of haaks op de bomenrij geplaatst te worden.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.06 lid 01 van de Standaard dient de boomband bevestigd te worden d.m.v. drie gegalvaniseerde boombandnagels lengte 50 mm, voorzien van een platte kop (diameter 20 mm).

51 52 09 Inboeten beplanting

- 01 Plantmateriaal, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 1 april verwerken.

51 53 Informatie-overdracht**51 53 01 Kapvergunning**

- 01 Door de opdrachtgever zullen de benodigde kapvergunningen t.b.v. het kappen van bomen worden geregeld.

51 54 Risicoverdeling en garanties**51 54 03 Duur van de periode van nazorg na oplevering van de**

HFD PAR ART LID

aanplantwerkzaamheden

- 01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in bepaling 51.52.09 is 1 jaar.
- 02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.54.01 lid 07 van de Standaard moet de aannemer ziekten en plagen tijdig aangeven, zodat de opdrachtgever tijdig kan ingrijpen.
- 03 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.54.01 van de Standaard wordt onder de kosten voor het watergeven ook verstaan de levering van het water.
- 04 Voor elke niet levenkrachtige, dus te vervangen, boom, zal de aannemer een korting opgelegd krijgen van:
- | | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| - maat 16-18 | - | € 250,- per boom |
| - maat 18-20 | - | € 350,- per boom |
| - maat 20-25 | - | € 425,- per boom |
| - maat 25-30 | - | € 500,- per boom |
| - maat 30-35 | - | € 600,- per boom |
| - meerstammig tot 3,00 m hoog | - | € 400,- per boom |
| - coniferen tot 4,00 m hoog | - | € 700,- per boom |
- De boete zal worden verrekend op de eerstvolgende termijn.
- 05 1 jaar na oplevering van de aangebrachte beplanting, waar de plantgarantie van toepassing is, moet de beplanting voor 100% vitaal zijn.

51 55 Bijbehorende verplichtingen**51 56 Bouwstoffen****51 56 01 Milieu-eisen**

- 01 Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen nageleefd als bedoeld in het 'On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten', met dien verstande dat:
- gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst I niet zijn toegestaan;
 - voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst II aantoonbaar compenserende maatregelen zijn genomen;
 - overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet genoemd in bijlage 2c, lijst I en lijst II onder de wettelijke voorwaarden mogen worden gebruikt, waaronder de in bijlage 2b genoemde groene middelen en de laag-risico stoffen.
- Het 'On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten' is te downloaden op www.planetproof.nl.
- 02 Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als bedoeld in de Meststoffenwet gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans.

HFD PAR ART LID

03 Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de in de leden 01 en 02 genoemde eisen.

Een dergelijk document kan zijn:

- een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie);
- de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven. Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling;
- een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of EKO-keur, of gelijkwaardig.

51 56 02 Plantmateriaal

01 Ten minste 90 procent van de te gebruiken boomkwekerijproducten en bloembollen, berekend op de basis van aankoopsom, voldoet aan:

1. met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen:

bij de teelt van boomkwekerijproducten zijn alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt uit de lijst toegestane middelen (bijlage 4g) van het Milieukeur certificatieschema 'plantaardige producten uit open teelt' met specifieke criteria voor boomkwekerijproducten en toegepast volgens de in die tabellen opgenomen aanwijzingen en maximale doseringen. Het Milieukeur certificatieschema is te downloaden via de website <http://www.milieukeur.nl>

Daarnaast mogen biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zijn die vermeld staan in de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen. De Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen is te downloaden via de website <http://wetten.overheid.nl>.

2. bij de teelt van boomkwekerijproducten zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij moet inzichtelijk worden gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans. Voor de wettelijke gebruiksnormen wordt verwezen naar de Meststoffenwet. Zie: <http://wetten.overheid.nl>.

02 Bij de levering zit een lijst van de geleverde boomkwekerijproducten met een opgave van de producten die voldoen aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide percentage van het totaal aan producten dat aan de eisen voldoet.

03 Elk boomkwekerijproduct dat wordt geleverd en voldoet aan de in lid 07 genoemde eisen, is bij levering voorzien van een document waaruit blijkt dat aan de eisen is voldaan.

Een dergelijk document kan zijn:

- a. een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).
- b. de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven. Deze registratie en berekeningen moeten zijn

HFD PAR ART LID

geaccordeerd door een onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling.

- c. een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of EKO-keur.

04 Buiten de in de bestekspost en/of plantlijst genoemde eisen moeten de bomen die door de aannemer worden geleverd voldoen aan de navolgende uiterlijke kenmerken:

- alle bomen van dezelfde soort dient afkomstig te zijn uit één uniforme partij. (uniform van kwaliteit en verschijningsvorm);
- van nature een rechtdoorgaande hoofdtak waarvan de diameter van de stam naar boven afneemt met 5-10 mm per meter (konisch);
- de stam mag geen beschadigingen of kneuzingen hebben en geen dubbele toppen of zuigers;
- de omtrek :
lengte verhouding mag niet groter zijn dan 1:30 en bij snelgroeiende bomen 1:35;
- bomen boven de 8 cm stamdiameter moeten een takvrije stamhoogte hebben van minimaal 180 cm (uitgezonderd zonnebrand gevoelige bomen en speciale vormbomen);
- de vertakking moet regelmatig zijn en er moeten minimaal vier goed rond de stam geplaatste (gestel)takken aanzitten;
- er mogen geen zwaardere takken boven de lichtere voorkomen;
- takken mogen niet ouder zijn dan twee tot drie jaar en de snoeiwonden ouder dan 1 jaar moeten overgroeid zijn;
- er mogen geen snoeiwonden voorkomen die groter zijn dan doorsnee 1,5 cm;
- bomen met een dunne schors die gevoelig zijn voor zonnebrand dienen een goed beveerde stam te hebben.

Wortelstelsel

Voor het wortelstelsel gelden de volgende eisen:

- Het aantal keer dat de boom op de kwekerij is verplant is voor de maat:
8-10 en 10-12 minimaal 1 x verplant.
12-14 en 14-16 minimaal 2 x verplant.
16-18 en 18-20 minimaal 3 x verplant.
20-25 minimaal 4 x verplant.
25-30 minimaal 5 x verplant.
30-35 minimaal 6 x verplant.
- Tevens dienen alle bomen tenminste 1x in de afgelopen 3 jaar te zijn verplant;
- een goed wortelstelsel met een evenwichtig verdeelde wortelpruik met verspreid over de gehele diameter v/d kluit haarwortels;
- Het wortelgestel moet vertakt zijn in een regelmatig verspreide vorm, zonder knikken van de hoofdwortels;
- wurgwortels en wortelknobbels mogen niet aanwezig zijn;
- er mogen geen beschadigingen voorkomen binnen de voorgeschreven diameter van de kluit of wortelpruik;
- de diameter van de wortelpruik moet de volgende verhouding hebben tot de stamdiameter;
* bij maten tot 10 cm stamomvang moet de beworteling een doorsnee hebben van tenminste 6x de stamomvang.
* bij maten boven de 10 cm stamomvang moet de beworteling een doorsnee hebben van tenminste 5x de stamomvang.
- de bomen moeten geteeld zijn bij dezelfde bodemgesteldheid (hoedanigheid, eigenschappen en waarde van de bodem) als die op de toekomstige plantplaats;
- de doorsnee van de kluit van bomen die met draadkluit geleverd moeten worden zijn voor de maat;

HFD PAR ART LID

- * 8-10 en 10-12 draadkluiten met een doorsnee van 50 cm.
 - * 12-14 en 14-16 draadkluiten met een doorsnee van 60 cm.
 - * 16-18 en 18-20 draadkluiten met een doorsnee van 70 cm.
 - * 20-25 draadkluiten met een doorsnee van 90 cm.
- de kluit van bomen die geleverd worden met een (draad-) kluit mag niet bestaan uit een kunstmatig gevormde kluit (kluit aangevuld met grond). De boom moet gegroeid zijn in de grond waaruit de kluit bestaat.
- 05 Naast de in lid 10 genoemde kwaliteitseisen voor bomen dienen de bolvormen aan de volgende extra eisen te voldoen:
- In tegenstelling tot het gestelde in lid 05 mag er geen duidelijke hoofdtak aanwezig zijn boven de ent of oculatie.
 - er dient een goede verhouding tussen ent en onderstam te bestaan. De onderstam moet voldoende dik zijn om de ontwikkelde kroon in de toekomst te kunnen dragen.
 - er mag maar één ent of oculatie aanwezig zijn, die tevens aangezet is tot voldoende vertakking.
 - de hoogte van ent of oculatie ca. 2,20 m.
- 06 Naast de in lid 10 genoemde kwaliteitseisen voor bomen dienen de leivormen aan de volgende extra eisen te voldoen:
- de hoogte van de vertakking begint op minimaal 2,20 m, of zoveel hoger als in de deelopdracht vermeld;
 - er zijn 4 gesteltakken (of etage's) met een onderlinge afstand tussen de 30 en 40 cm;
 - de linker- en rechterkant van het gestel mogen niet meer dan 10 cm in hoogte verschillen;
- 07 Naast de in lid 10 genoemde kwaliteitseisen voor bomen dienen de meerstammige bomen aan de volgende extra eisen te voldoen:
- de stammen van een meerstammige boom dienen afkomstig te zijn uit één wortelgestel;
 - de vertakking van de stammen mag maximaal 0,10 m boven de wortelhals beginnen, plakoksels zijn hierbij niet toegestaan;
 - bij tweestammige bomen dienen beide stammen te voldoen aan de voorgeschreven maat;
 - bij driestammige bomen dienen minimaal twee stammen te voldoen aan de voorgeschreven maat en één stam dient minimaal te voldoen aan één maat kleiner (handelsmaten) dan de voorgeschreven maat (b.v. bij levering meerstammige bomen 16-18, dienen er minimaal twee stammen te voldoen aan de maat 16-18 en één stam aan de maat 14-16.)

HFD PAR ART LID

51 56 03 Plantmateriaal van genetische kwaliteit

- 01 Bij de inkoop van boomkwekerijproducten voor de groentypen bos, bosplantsoen, bomen en natuurterreinen, bestemd voor toepassing buiten de bebouwde kom, moet ten minste 25 procent (in aantallen) geleverd worden van een herkomst/cultivar die vermeld staat in de meest recente Rassenlijst Bomen. Zie <http://www.rassenlijstbomen.nl>.
- 02 De in het vorige lid bedoelde boomkwekerijproducten zijnde bomen, moeten zijn voorzien van een Naktuinbouwwaarmerkstrookje of ander gelijkwaardig document dat minimaal de vermelding van de soortnaam, herkomstbenaming en de herkomstcode bevat.

51 56 04 Gietrand

- 01 Onder gietrand wordt verstaan het tijdelijk opwerpen van gronddijkjes direct rond de plantspiegel. De gietrand dient ter voorkoming van het afvloeien van het water via het maaiveld. De gietrand rond bomen is ca. \varnothing 1,00 m, 0,20 m hoog en 0,40 m breed. De gietrand dient met aanwezige grond gemaakt te worden.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen****62 12 Eisen en uitvoering****62 12 01 Algemeen**

- 01 De aannemer dient er voor te zorgen dat kegels, pilonnen, schildjes voor tijdelijke wegbebakening tot de standaard uitrusting behoren.
- 02 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.
- 03 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.
- 04 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft.
Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel hierbij direct betrokken bewoners en/of bedrijven.
- 05 Op aangeven van de directie dienen waarschuwborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.
- 06 Bewegwijzeringen of bebording die tijdelijk buitengebruik worden gesteld moeten worden afgeplakt met tape type 3103s / 100 mm. Deze tape is verkrijgbaar bij de firma Bado, Coenecoop 713, 2741 PW Waddinxveen. Andere tape is ook toegestaan maar de tape mag bij verwijderen geen schade aan de bewegwijzering of bebording veroorzaken.
- 07 Op het plaatsen van (tijdelijke) verkeersregelininstallaties is van toepassing de "Regeling verkeerslichten 2001".
- 08 Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfrastructuur en gebiedsontsluitingswegen, waarbij wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren in de spijstijden tussen 07.00 tot 09.00 en 16.00 tot 18.00 uur.
In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van bovenstaand in dit lid 10.
- 09 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.

HFD PAR ART LID

- 10 Bij werken in uitvoering aan of langs wegen binnen de bebouwde kom is de publicatie 96b van toepassing.

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

- 01 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-- (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Indien de in lid 02 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

62 14 02 Aansprakelijkheid

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd. De aannemer vermeldt daarin welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen. De aannemer vermeldt daarin tevens over welke categorie wegen en met welke snelheden op die wegen hij rekening heeft gehouden bij het opstellen van dit plan. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

HFD PAR ART LID

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

HFD PAR ART LID

80 Funderingslagen**80 1 Verhardingslagen van steenmengsel****80 12 Verhardingslagen van steenmengsel, eisen en uitvoering****80 12 03 Hoogteligging**

- 01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 12 04 Nobre Cal-verharding

- 01 In afwijking op het gestelde in paragraaf 80.12.01 lid 05 van de Standaard dient de Nobre Cal direct na de levering verwerkt en verdicht te worden. Tijdens transport en verwerking een voldoende hoog vochtgehalte in de Nobre Cal waarborgen. Tevens dient ontmenging te worden voorkomen.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2022-INT01-Tiel

Onderhoud openbare ruimte gemeente Tiel

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022-INT01-Tiel voor Onderhoud openbare ruimte gemeente Tiel (aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingsom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 2022-INT01-Tiel

Onderhoud openbare ruimte gemeente Tiel

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Beplanting				
10	Bomen				
101	Boomspiegels in verharding				
1010	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
101010	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week		52,00F	
101020	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week		52,00F	
101030	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week		52,00F	
1011	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
101110	Beeld aanpassen boomspiegels, kwaliteit B naar A	st		100,00F	
101120	Beeld aanpassen boomspiegels, kwaliteit C naar A	st		100,00F	
101130	Beeld aanpassen boomspiegels, kwaliteit D naar A	st		100,00F	
102	Boomspiegel onder boomrooster				
1020	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
102010	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week		52,00F	
102020	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week		52,00F	
102030	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week		52,00F	
1021	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
102110	Beeld aanp. boomspiegels in boomrooster, kwl. B->A	st		25,00F	
102120	Beeld aanp. boomspiegels in boomrooster, kwl. C->A	st		25,00F	
102130	Beeld aanp. boomspiegels in boomrooster, kwl. D->A	st		25,00F	
104	Boomspiegels in gazon				
1040	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
104010	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week		52,00F	
104020	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week		52,00F	
104030	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week		52,00F	
1041	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
104110	Uitvullen boomspiegels in gazon.	m3		20,00F	
104120	Inzaaien gazon.	are		5,00F	
104130	Maken boomspiegel in gras.	st		20,00F	
104150	Beeld aanpassen boomspiegels in gras, kwal. B->A	st		10,00F	
104160	Beeld aanpassen boomspiegels in gras, kwal. C->A	st		10,00F	
104170	Beeld aanpassen boomspiegels in gras, kwal. D->A	st		10,00F	
105	Verwijderen stamschot en Hedera van bomen				
1051	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
105110	Verwijderen waterlot en wortelopslag van stam	st		200,00F	
105140	Verwijderen Hedera uit boom	st		200,00F	
11	Bosplantsoen				
110	Regulier onderhoud				
1101	<u>Onkruidbeheer</u>				
110110	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00F	
110120	Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00F	
110130	Uitmaaieren beplantingsvak	are		900,00F	
110140	Uitmaaieren beplantingsvak op talud.	are		150,00F	
110150	Uitmaaieren beplantingsvak	are		1.600,00F	
110160	Uitmaaieren beplantingsvak op talud.	are		300,00F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
110170	Uitmaaieren beplantingsvak, 1x per jaar.	are	400,00F		
110180	Uitmaaieren beplantingsvak, 1x per jaar, op talud.	are	75,00F		
110190	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.	m2	800,00F		
1102	<u>Onkruidbeheer / uitmaaieren randen</u>				
110210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
110230	Uitmaaieren rand beplantingsvak 4x/jaar.	m	63.000,00F		
110240	Uitmaaieren rand beplantingsvak 4x/jaar op talud	m	1.200,00F		
110250	Uitmaaieren rand beplantingsvak 1x/jaar.	m	15.400,00F		
110260	Uitmaaieren rand beplantingsvak 1x/jaar op talud	m	300,00F		
1112	<u>Snoeien beplanting</u>				
111210	Snoeien rand beplantingsvak.	m	20.000,00F		
111220	Snoeien rand beplantingsvak.	m	4.000,00F		
1113	<u>Afzetten beplanting met chemische bestrijding, tot ca. 5 m</u>				
111310	Afzetten bepl. 25%, bosplantsoen, vlak, chemisch	m2	1.000,00F		
111320	Afzetten bepl. 25%, bospl, talud, chemisch	m2	500,00F		
111330	Afzetten bepl. 50%, bosplantsoen, vlak, chemisch	m2	1.000,00F		
111340	Afzetten bepl. 50%, bospl, talud, chemisch	m2	500,00F		
1114	<u>Afzetten beplanting met chemische bestrijding, ca. 5 m of meer</u>				
111410	Afzetten bepl. 25%, bosplantsoen, vlak, chemisch	m2	1.000,00F		
111420	Afzetten bepl. 25%, bospl, talud, chemisch	m2	500,00F		
111430	Afzetten bepl. 50%, bosplantsoen, vlak, chemisch	m2	1.000,00F		
111440	Afzetten bepl. 50%, bospl, talud, chemisch	m2	500,00F		
1115	<u>Afzetten beplanting zonder chemische bestrijding, tot ca. 5 m</u>				
111510	Afzetten bepl. 25%, bosplantsoen, vlak.	m2	1.000,00F		
111520	Afzetten bepl. 25%, bospl, talud	m2	500,00F		
111530	Afzetten bepl. 50%, bosplantsoen, vlak	m2	1.000,00F		
111540	Afzetten bepl. 50%, bospl, talud	m2	500,00F		
111550	Afzetten bepl. 100%, bosplantsoen, vlak	m2	1.000,00F		
111560	Afzetten bepl. 100%, bospl, talud	m2	500,00F		
111570	Afzetten beplanting, bosplant, rand, vlak	m2	200,00F		
111580	Afzetten beplanting, bospl, rand talud	m2	200,00F		
1116	<u>Afzetten beplanting zonder chemische bestrijding, ca. 5 m of meer</u>				
111610	Afzetten bepl. 25%, bosplantsoen, vlak.	m2	1.000,00F		
111620	Afzetten bepl. 25%, bospl, talud	m2	500,00F		
111630	Afzetten bepl. 50%, bosplantsoen, vlak	m2	1.000,00F		
111640	Afzetten bepl. 50%, bospl, talud	m2	500,00F		
111650	Afzetten bepl. 100%, bosplantsoen, vlak	m2	1.000,00F		
111660	Afzetten bepl. 100%, bospl, talud	m2	500,00F		
111670	Afzetten beplanting, bosplant, rand, vlak	m2	200,00F		
111680	Afzetten beplanting, bospl, rand talud	m2	200,00F		
1117	<u>Terugzetten beplanting, tot ca. 5 m</u>				
111710	Terugzetten beplanting, 20%, vlak.	m2	1.000,00F		
111720	Terugzetten beplanting, 20%, talud.	m2	500,00F		
111730	Terugzetten beplanting, 50%, vlak.	m2	1.000,00F		
111740	Terugzetten beplanting, 50%, talud.	m2	500,00F		
111750	Terugzetten beplanting, 100%, vlak.	m2	1.000,00F		
111760	Terugzetten beplanting, 100%, talud.	m2	500,00F		
111780	Terugzetten beplanting, 5 st/are, vlak.	m2	1.000,00F		
111790	Terugzetten beplanting, 5 st/are, talud.	m2	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1118	<u>Terugzetten beplanting, ca. 5 m of meer</u>				
111810	Terugzetten beplanting, 20%, vlak.	m2	1.000,00	F	
111820	Terugzetten beplanting, 20%, talud.	m2	500,00	F	
111830	Terugzetten beplanting, 50%, vlak.	m2	1.000,00	F	
111840	Terugzetten beplanting, 50%, talud.	m2	500,00	F	
111850	Terugzetten beplanting, 100%, vlak.	m2	1.000,00	F	
111860	Terugzetten beplanting, 100%, talud.	m2	500,00	F	
111880	Terugzetten beplanting, 5 st/are, vlak.	m2	1.000,00	F	
111890	Terugzetten beplanting, 5 st/are, talud.	m2	500,00	F	
112	Vellen boomvormers in bosplantsoen				
1120	<u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>				
112010	Verwijderen bomen..	st	20,00	F	
112020	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
112030	Verwijderen bomen..	st	20,00	F	
112040	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
112050	Verwijderen bomen..	st	20,00	F	
112060	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
1121	<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>				
112110	Verwijderen bomen..	st	20,00	F	
112120	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
112130	Verwijderen bomen..	st	20,00	F	
112140	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
112150	Verwijderen bomen..	st	20,00	F	
112160	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
1122	<u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>				
112210	Verwijderen bomen..	st	20,00	F	
112220	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
112230	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
112240	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
112250	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
112260	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
113	Vellen boomvormers in plantvakken				
1130	<u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>				
113010	Verwijderen bomen..	st	20,00	F	
113020	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
113030	Verwijderen bomen..	st	20,00	F	
113040	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
113050	Verwijderen bomen..	st	20,00	F	
113060	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
1131	<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>				
113110	Verwijderen bomen..	st	20,00	F	
113120	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
113130	Verwijderen bomen..	st	20,00	F	
113140	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
113150	Verwijderen bomen..	st	20,00	F	
113160	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
1132	<u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>				
113210	Verwijderen bomen..	st	20,00	F	
113220	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
113230	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
113240	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
113250	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
113260	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114	Vellen boomvormers in grasveld/gazon				
1140	<u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>				
114010	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
114020	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
114030	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
114040	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
114050	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
114060	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
1141	<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>				
114110	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
114120	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
114130	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
114140	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
114150	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
114160	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
1142	<u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>				
114210	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
114220	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
114230	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
114240	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
114250	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
114260	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
115	Vellen boomvormers in (half)verharding				
1151	<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>				
115110	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
115120	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
115130	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
115140	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
115150	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
115160	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
1152	<u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>				
115210	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
115220	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
115230	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
115240	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
115250	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
115260	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
12	Natuurbos				
1210	<u>Uitmaaïen natuurbos</u>				
121010	Onkruidvrij maken natuurbos	m2		F	
16	Heesters				
161	Sierheesters				
1610	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
161010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
161020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
161030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
1611	<u>Incidenteel onderhoud, onkruidbeheer</u>				
161110	Beeld aanpassen beplanting kwl. B->A	m2	8.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161120	Beeld aanpassen beplanting kwl. C->A	m2	8.000,00F		
161130	Beeld aanpassen beplanting kwl. D->A	m2	8.000,00F		
1612	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>				
161210	Snoeien rand beplantingsvak.	m	30.000,00F		
161220	Snoeien rand beplantingsvak, op aanw. directie.	m	3.000,00F		
161250	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00F		
161260	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00F		
161270	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00F		
1613	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>				
161340	Terugzetten bepl, 100%, van ca 1,00 m naar 0,30 m	m2	2.500,00F		
161350	Terugzetten bepl, 100%, van ca 2,00 m naar 0,30 m	m2	2.500,00F		
161360	Terugzetten bepl, 100%, van ca 3,00 m naar 0,30 m	m2	2.500,00F		
1614	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
161410	Beeld aanpassen sierheester, kwaliteit B naar A	m2	5.000,00F		
161420	Beeld aanpassen sierheester, kwaliteit C naar A	m2	5.000,00F		
161430	Beeld aanpassen sierheester, kwaliteit D naar A	m2	5.000,00F		
1615	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
161510	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	600,00F		
161520	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	300,00F		
162	Bodembedekkers				
1620	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
162010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
162020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
162030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
1622	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>				
162210	Snoeien rand beplantingsvak.	m	4.000,00F		
162220	Snoeien rand beplantingsvak, op aanw. directie.	m	1.500,00F		
162260	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00F		
162270	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00F		
162280	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00F		
1623	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>				
162350	Terugzetten bepl, 100%, van ca 1,00 m naar 0,20 m	m2	3.000,00F		
1624	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
162410	Beeld aanpassen bodembedekkers, kwaliteit B naar A	m2	4.000,00F		
162420	Beeld aanpassen bodembedekkers, kwaliteit C naar A	m2	4.000,00F		
162430	Beeld aanpassen bodembedekkers, kwaliteit D naar A	m2	4.000,00F		
1625	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
162510	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	38,50F		
162520	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	38,50F		
17	Vaste planten				
1710	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
171010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
171020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
171030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
1712	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
171220	Voorjaarsbeurt vaste planten	m2	1.200,00F		
171230	Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteit B naar A	m2	800,00F		
171240	Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteit C naar A	m2	800,00F		
171250	Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteit D naar A	m2	800,00F		
1713	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
171310	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	6,50F		
171320	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	6,50F		
18	Hagen				
1811	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
181110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
181120	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
181130	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
1813	<u>Knippen hagen, beeldkwaliteit</u>				
181310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
181320	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
181330	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
1814	<u>Knippen hagen, beeldkwaliteit</u>				
181410	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
181420	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
181430	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
1815	<u>Knippen hagen, beeldkwaliteit</u>				
181510	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
181520	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
181530	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
1816	<u>Knippen hagen, frequentie</u>				
181620	Knippen van hagen, hoogte 0,5 tot 1,0 m, 2 x/jaar.	m2	10.485,00F		
181630	Knippen van hagen, hoogte 1,0 tot 1,5 m, 2 x/jaar.	m2	14.820,00F		
181640	Knippen van hagen, hoogte 1,5 m of meer, 2 x/jaar.	m2	23.033,00F		
181670	Knippen van hagen, hoogte 0,5 tot 1,0 m, 1 x/jaar.	m2	5.242,77F		
181680	Knippen van hagen, hoogte 1,0 tot 1,5 m, 1 x/jaar.	m2	7.410,45F		
181690	Knippen van hagen, hoogte 1,5 m of meer, 1 x/jaar.	m2	11.516,49F		
1817	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien / knippen</u>				
181700	Inkorten haag, van ca. 1,00 m naar 0,50 m	m	150,00F		
181710	Inkorten haag, van ca. 1,50 m naar 1,00 m	m	150,00F		
181720	Inkorten haag, van ca. 2,00 m naar 1,00 m	m	150,00F		
181730	Inkorten haag, van ca. 3,00 m naar 1,50 m	m	150,00F		
181740	Inkorten haag, van ca. 5,00 m naar 3,00 m	m	150,00F		
181760	Knippen van hagen, hoogte 0,5 tot 1,0 m, incident.	m2	500,00F		
181770	Knippen van hagen, hoogte 1,0 tot 1,5 m, incident.	m2	1.000,00F		
181780	Knippen van hagen, hoogte 1,5 m of meer, incident.	m2	800,00F		
1818	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
181810	Beeld aanpassen haagvoet, kwaliteit B naar A	m	1.200,00F		
181820	Beeld aanpassen haagvoet, kwaliteit C naar A	m	1.200,00F		
181830	Beeld aanpassen haagvoet, kwaliteit D naar A	m	1.200,00F		
181840	Uitmaaieren rand beplantingsvak, haag, 1 x/jaar	m	5.740,00F		
181850	Uitmaaieren rand beplantingsvak, haag, 2 x/jaar	m	11.480,00F		
181860	Uitmaaieren rand beplantingsvak, haag, 4 x/jaar	m	22.960,00F		
1819	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
181910	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	230,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
181920	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	115,00	F	
183	Scheren vormbomen				
183400	Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	100,00	F	
183410	Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	100,00	F	
184	Geluidschermen				
1840	<u>Snoeien klimbeplanting aan geluidschermen</u>				
184010	Snoeien klimplanten aan geluidschermen	m		F	
184020	Onderhoud geluidschermen	m2		F	
19	Verwijderen ongewenste beplanting				
191	Incidenteel onderhoud				
1910	<u>Ongewenste beplanting verwijderen</u>				
191010	Verwijderen ongewenste beplanting, 2% in vak.	m2	5.000,00	F	
191020	Verwijderen ongewenste beplanting, 5% in vak	m2	5.000,00	F	
191030	Verwijderen ongewenste beplanting, 10% in vak	m2	2.500,00	F	
191040	Verwijderen ongewenste beplanting, 15% in vak	m2	1.000,00	F	
191050	Verwijderen ongewenste beplanting, 20% in vak	m2	1.000,00	F	
191060	Verw. begr., droge watergang, 1:3-1:1, <5 m hoog	m2	500,00	F	
191070	Verw. begr., droge watergang, 1:3-1:1, >5 m hoog	m2	500,00	F	
191080	Verw. begr., natte watergang, 1:3-1:1, <5 m hoog	m2	500,00	F	
191090	Verw. begr., natte watergang, 1:3-1:1, >5 m hoog	m2	500,00	F	
1911	<u>Ongewenste beplanting verwijderen</u>				
191110	Verw. ongewenste bepl., berm, vlak, <5 m hoog	m2	500,00	F	
191120	Verw. ongewenste bepl., berm, vlak, >5 m hoog	m2	500,00	F	
191130	Verw. ong. bepl., berm, talud, 1:3-1:1, <5 m hoog	m2	500,00	F	
191140	Verw. ong. bepl., berm, talud, 1:3-1:1, >5 m hoog	m2	500,00	F	
1912	<u>Verwijderen ongewenste beplanting chemisch</u>				
191210	Verwijderen ongewenste beplanting, 2%, chemisch	m2	500,00	F	
191220	Verwijderen ongewenste beplanting, 5%, chemisch	m2	500,00	F	
191230	Verwijderen ongewenste beplanting, 10%, chemisch	m2	200,00	F	
191240	Verwijderen ongewenste beplanting, 15%, chemisch	m2	50,00	F	
191250	Verwijderen ongewenste beplanting, 20%, chemisch	m2	50,00	F	
2	Gras en kruidachtigen				
21	Beheer gras en kruidachtigen				
2110	<u>Beheersen grashoogte grasveld</u>				
211010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F	
211020	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F	
211030	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F	
211040	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F	
211050	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F	
211060	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F	
2111	<u>Regulier onderhoud, maaien op frequentie</u>				
211110	Maaien grasveld, 33 x per jaar, vlak.	are	95.480,00	F	
211120	Maaien grasveld, 33 x per jaar, talud.	are	1.900,00	F	
211130	Maaien grasveld, 23 x per jaar, vlak.	are	66.550,00	F	
211140	Maaien grasveld, 23 x per jaar, talud.	are	1.325,00	F	
211150	Maaien grasveld, 15 x per jaar, vlak.	are	43.400,00	F	
211160	Maaien grasveld, 15 x per jaar, talud.	are	865,00	F	
211170	Maaien grasveld, 1 x per jaar, bollen.	are	38,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2113	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
211310	Maaien grasveld, 1 x per jaar, vlak.	are	2.895,00	F	
211320	Maaien grasveld, 1 x per jaar, talud.	are	58,00	F	
211360	Grond verwerken op grasveld.	m2	250,00	F	
22	Graskant				
2210	<u>Regulier onderhoud, graskant langs verharding.</u>				
221010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	56.500,00	F	
221020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	113.000,00	F	
2211	<u>Incidenteel onderhoud, graskant langs verharding</u>				
221110	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	7.000,00	F	
221120	Afsteken van grask., recon. grask. 0,30 m.	m	750,00	F	
221130	Afsteken van grask., recon. grask. 0,50 m.	m	750,00	F	
2220	<u>Regulier onderhoud, graskant langs beplanting</u>				
222010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	15.000,00	F	
222020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	30.000,00	F	
2221	<u>Regulier onderhoud, graskant langs boomspiegel</u>				
222110	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	10.000,00	F	
222120	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	20.000,00	F	
2222	<u>Incidenteel onderhoud, graskant zacht</u>				
222210	Afsteken van graskanten, incidenteel (zacht)	m	2.000,00	F	
222220	Afsteken van grask., recon. grask. 0,30 m. (zacht)	m	750,00	F	
222230	Afsteken van grask., recon. grask. 0,50 m. (zacht)	m	750,00	F	
222240	Afsteken van graskanten, boomspiegel, incidenteel	m	1.000,00	F	
23	Trapvelden				
2310	<u>Regulier onderhoud, maaien op beeld</u>				
231010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F	
231020	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F	
231030	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F	
231040	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F	
2311	<u>Regulier onderhoud, maaien op frequentie</u>				
231150	Maaien recreatief grasveld, 23 x per jaar, vlak.	are	3.850,00	F	
24	Hondenuitlaatplaatsen				
2410	<u>Regulier onderhoud, intensief</u>				
241010	Maaien hondenuitlaatplaatsen, 33 keer per jaar	are	1.280,00	F	
241020	Verwijderen hondenuitwerpselen 2 keer per week.	are	4.030,00	F	
2411	<u>Regulier onderhoud, basis</u>				
241110	Maaien hondenuitlaatplaatsen, 33 keer per jaar	are	1.220,00	F	
241120	Verwijderen hondenuitwerpselen 1 keer per week.	are	1.910,00	F	
2412	<u>Regulier onderhoud, extensief</u>				
241210	Maaien hondenuitlaatplaatsen, 15 keer per jaar	are	1.980,00	F	
241220	Verwijderen hondenuitwerpselen 2 keer per maand.	are	3.180,00	F	
2414	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241440	Verwijderen hondenuitwerpselen inciden., <20 are.	are		25,00F	
241450	Verwijderen hondenuitwerpselen inciden., 20-50 are	are		30,00F	
241460	Verwijderen hondenuitwerpselen inciden., >50 are.	are		35,00F	
25	Bermen				
251	Maaien, maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen.				
2511	<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>				
251110	Maaien bermen en taluds.	are		4.340,00F	
251120	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are		4.340,00F	
2512	<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>				
251210	Maaien bermen en taluds.	are		8.680,00F	
251220	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are		8.680,00F	
2513	<u>Talud 1x per jaar</u>				
251310	Maaien bermen en taluds.	are		745,00F	
251320	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are		745,00F	
2514	<u>Talud 2x per jaar</u>				
251410	Maaien bermen en taluds.	are		1.490,00F	
251420	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are		1.490,00F	
252	Maaien, maaisel direct verwerken				
2520	<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>				
252010	Maaien bermen en taluds.	are		4.340,00F	
252020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are		4.340,00F	
252040	Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -.	km		100,00F	
2521	<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>				
252110	Maaien bermen en taluds.	are		8.680,00F	
252120	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are		8.680,00F	
2522	<u>Vlak terrein 4x per jaar</u>				
252210	Maaien bermen en taluds.	are		17.360,00F	
252220	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are		17.360,00F	
2524	<u>Uitzichthoeken 4x per jaar</u>				
252410	Maaien bermen en taluds.	are		85,00F	
252430	Maaien bermen en taluds.	are		170,00F	
2525	<u>Talud terrein 1x per jaar</u>				
252510	Maaien bermen en taluds.	are		745,00F	
252520	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are		745,00F	
2526	<u>Talud terrein 2x per jaar</u>				
252610	Maaien bermen en taluds.	are		1.490,00F	
252620	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are		1.490,00F	
2527	<u>Talud 4x per jaar</u>				
252710	Maaien bermen en taluds.	are		2.980,00F	
252720	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are		2.980,00F	
253	Maaien, maaisel niet verwerken				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2531	<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>				
253110	Maaien bermen en taluds.	are	4.340,00F		
253120	Maaien bermen en taluds.	are	125,00F		
253130	Maaien bermstrook langs verharding- extra beurt -	km	100,00F		
2532	<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>				
253220	Maaien bermen en taluds.	are	8.680,00F		
2533	<u>Vlak terrein 4x per jaar</u>				
253320	Maaien bermen en taluds.	are	17.360,00F		
2534	<u>Talud 1x per jaar</u>				
253410	Maaien bermen en taluds.	are	745,00F		
2535	<u>Talud 2x per jaar</u>				
253510	Maaien bermen en taluds.	are	1.490,00F		
2536	<u>Uitzichthoeken talud 4x per jaar</u>				
253620	Maaien bermen en taluds.	are	20,00F		
253640	Maaien bermen en taluds.	are	40,00F		
254	Bijmaaien				
2544	<u>Incidenteel bijmaaien</u>				
254410	Bijmaaien langs trappen extra beurt	st	7,00F		
254420	Bijmaaien rondom en onder zitbanken extra beurt	st	30,00F		
26	Gefaseerd maaien				
260010	Maaien bermen en taluds (gefaseerd maaien)	are	1.100,00F		
260020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds (gefaseerd maaien)	are	1.100,00F		
260030	Maaien bermen en taluds (gefaseerd maaien)	are	50,00F		
260040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds (gefaseerd maaien)	are	50,00F		
28	Watergangen en vijvers				
281	Regulier onderhoud, maaien watergangen en vijvers				
2811	<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., met terrein >3 m breed</u>				
281110	Uitmaaien watergang, 1 keer per jaar.	m	13.500,00F		
281120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	13.500,00F		
281130	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	13.500,00F		
281140	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	13.500,00F		
2812	<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., zonder terrein >3 m breed</u>				
281210	Uitmaaien watergang, 1 keer per jaar.	m	650,00F		
281220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	650,00F		
281230	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	650,00F		
281240	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	650,00F		
2813	<u>Watergangen insteken ca. 6 m. of meer, met terrein >3 m breed</u>				
281310	Uitmaaien watergang, 1 keer per jaar.	m	13.500,00F		
281320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	13.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
281330	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	13.500,00F		
281340	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	13.500,00F		
2814	<u>Watergangen insteken ca. 6 m.of meer, zonder terrein >3 m breed</u>				
281410	Uitmaaien watergang, 1 keer per jaar.	m	650,00F		
281420	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	650,00F		
281430	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	650,00F		
281440	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	650,00F		
282	Incidenteel onderhoud, maaien watergangen en vijver				
2821	<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., met terrein >3 m breed</u>				
282110	Uitmaaien watergang, 1 keer per jaar.	m	500,00F		
282120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
282130	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
282140	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
2822	<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., zonder terrein >3 m breed</u>				
282210	Uitmaaien watergang, 1 keer per jaar.	m	500,00F		
282220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
282230	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
282240	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
2823	<u>Watergangen insteken ca. 6 m. of meer, met terrein >3 m breed</u>				
282310	Uitmaaien watergang, 1 keer per jaar.	m	500,00F		
282320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
282330	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
282340	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
2824	<u>Watergangen insteken ca. 6 m.of meer, zonder terrein >3 m breed</u>				
282410	Uitmaaien watergang, 1 keer per jaar.	m	500,00F		
282420	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
282430	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
282440	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
283	Maaien vijvers				
2831	<u>Maaien vijvers regulier</u>				
283110	Uitmaaien waterpartij.	are	350,00F		
283120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij vijver, 1x.	are	350,00F		
2832	<u>Maaien vijvers incidenteel</u>				
283210	Uitmaaien waterpartij.	are	100,00F		
283220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij vijver, 1x.	are	100,00F		
285	Reinigen duikers				
2851	<u>Natte watergang</u>				
285110	Reinigen duiker tot 300 mm, incl. uitmondungen.	m	100,00F		
285120	Reinigen duiker 300 tot 800 mm, incl. uitmondungen	m	100,00F		
285130	Reinigen duiker 1000 tot 1250 mm, incl. uitmondung	m	100,00F		
2852	<u>Droge watergang</u>				
285210	Reinigen duiker tot 300 mm, incl. uitmondungen.	m	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
285220	Reinigen duiker 300 tot 800 mm, incl. uitmondungen	m	100,00F		
285230	Reinigen duiker 1000 tot 1250 mm, incl. uitmonding	m	100,00F		
2855	<u>Maaien talud, basaltblokken</u>				
285510	Maaien droog profiel van waterpartij.	are	8,00F		
3	Civieltechnisch aanleg/onderhoud.				
34	Halfverharding.				
341	Parelgrind.				
341110	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, tot 50 m.	m	150,00F		
341210	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, 50-200 m.	m	150,00F		
341310	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, 200-500 m.	m	150,00F		
342	Kleischelpen.				
342110	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, tot 50 m.	m	150,00F		
342210	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, 50-200 m.	m	150,00F		
342310	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, 200-500 m.	m	150,00F		
343	Nobre Cal.				
343110	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, tot 50 m.	m	150,00F		
343210	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, 50-200 m.	m	150,00F		
343310	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, 200-500 m.	m	150,00F		
344	Profileren paden.				
344120	Profileren bestaande halfverharding, kleischelpen	m2	200,00F		
344130	Profileren bestaande halfverharding, Nobre Cal.	m2	200,00F		
345	Overlagen en profileren paden.				
345110	Overlagen bestaande halfverharding, parelgrind	m2	200,00F		
345120	Overlagen bestaande halfverharding, kleischelpen	m2	200,00F		
345130	Overlagen bestaande halfverharding, Nobre Cal.	m2	200,00F		
38	Vervoeren grond en depotwerkzaamheden.				
381	Grond/funderingsmat. vervoeren t.b.v. verwerking				
381110	Grond laden en vervoeren op het werk.	m3	50,00F		
381120	Funderingsmateriaal laden en vervoeren op het werk.	m3	50,00F		
382	Grond/funderingsmat. vervoeren naar depot				
382110	Grond laden en vervoeren naar depot.	m3	50,00F		
382120	Funderingsmateriaal laden en vervoeren naar depot.	m3	50,00F		
383	Depotwerkzaamheden.				
383110	Inrichten, instandhouden en verwijderen depot	keer	10,00F		
383210	Grond verwerken in depot(s).	m3	50,00F		
383220	Funderingsmateriaal verwerken in depot(s).	m3	50,00F		
383310	Uitvoeren van een partij-keuring, grond.	st	3,00F		
383320	Uitv. partij-keuring, niet vormgegeven bouwstof.	st	3,00F		
383410	Grond ontgraven uit depot.	m3	50,00F		
383420	Funderingsmateriaal ontgraven uit depot.	m3	50,00F		
384	Grond/funderingsmateriaal vervoeren depot/werk.				
384110	Grond vervoeren vanuit depot, < 5 km.	m3	50,00F		
384120	Grond vervoeren vanuit depot, > 5 km.	m3	50,00F		
384150	Funderingsmateriaal vervoeren vanuit depot < 5 km.	m3	50,00F		
384160	Funderingsmateriaal vervoeren vanuit depot > 5 km.	m3	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
385	Grond/funderingsmaterialen afvoeren naar elders.				
385110	Grond vervoeren naar elders, wonen.	m3	50,00	F	
385120	Grond vervoeren naar elders, industrie.	m3	50,00	F	
385210	Niet vormgegeven bouwstof vervoeren naar elders.	m3	50,00	F	
39	Leveranties.				
397	Menggranulaat.				
397110	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	50,00	F	
397120	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	50,00	F	
398	Halfverhardingen.				
398110	Leveren parelgrind.	ton	15,00	F	
398120	Leveren kleischelpen.	ton	15,00	F	
398130	Leveren Nobre Cal.	ton	25,00	F	
4	Terreininrichtingselementen				
42	Zand (val)ondergronden en speelplekken				
4210	<u>Regulier onderhoud</u>				
421010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	m2	5.170,00	F	
421020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	m2	5.170,00	F	
421030	Verwijderen blad van zand (val) ondergronden en speelplekken.	are	100,00	F	
421040	Afsteken van graskanten langs valondergronden.	m	1.000,00	F	
4211	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
421110	Beeld aanpassen zand(val)ondergrond, kwal. C-->A	m2	100,00	F	
421120	Beeld aanpassen zand(val)ondergrond, kwal. D-->A	m2	100,00	F	
421150	Herstellen rand zand (val)ondergrond	m2	100,00	F	
421160	Afsteken van grask. langs valondergr., incidenteel	m	100,00	F	
43	Kunstgras valondergronden				
4310	<u>Regulier onderhoud</u>				
431010	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	m2	3.000,00	F	
4311	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
431120	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	m2	250,00	F	
431140	Borstelen kunstgrassportveld.	m2	3.000,00	F	
5	Invasieve soorten				
51	Bestrijden invasieve soorten				
511110	Uitmaaieren reuzenberenklauw in bosplantsoen.	m2	1.000,00	F	
511120	Uitmaaieren reuzenberenklauw in bosplantsoen.	m2	500,00	F	
511130	Uitmaaieren reuzenberenklauw in bosplantsoen.	m2	2.000,00	F	
511140	Uitmaaieren reuzenberenklauw in bosplantsoen.	m2	1.000,00	F	
511150	Uitmaaieren reuzenberenklauw in berm.	m2	1.000,00	F	
511160	Uitmaaieren reuzenberenklauw in berm.	m2	500,00	F	
511170	Uitmaaieren reuzenberenklauw in berm.	m2	2.000,00	F	
511180	Uitmaaieren reuzenberenklauw in berm.	m2	1.000,00	F	
511210	Uitsteken reuzenberenklauw in bosplantsoen.	m2	1.000,00	F	
511220	Uitsteken reuzenberenklauw in bosplantsoen.	m2	500,00	F	
511230	Uitsteken reuzenberenklauw in berm.	m2	1.000,00	F	
511240	Uitsteken reuzenberenklauw in berm.	m2	500,00	F	
512200	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	250,00	F	
512210	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	50,00	F	
512220	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512230	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	100,00F		
512240	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	1.000,00F		
512250	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	200,00F		
512260	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	1.500,00F		
512270	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	300,00F		
512280	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	2.000,00F		
512290	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	400,00F		
512300	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in berm.	m2	250,00F		
512310	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in berm.	m2	50,00F		
512320	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in berm.	m2	500,00F		
512330	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in berm.	m2	100,00F		
512340	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in berm.	m2	1.000,00F		
512350	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in berm.	m2	200,00F		
512360	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in berm.	m2	1.500,00F		
512370	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in berm.	m2	300,00F		
512380	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in berm.	m2	2.000,00F		
512390	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in berm.	m2	400,00F		
512400	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	250,00F		
512410	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	50,00F		
512420	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	500,00F		
512430	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	100,00F		
512440	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	1.000,00F		
512450	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	200,00F		
512460	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	1.500,00F		
512470	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	300,00F		
512480	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	2.000,00F		
512490	Uitmaaieren Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	400,00F		
512700	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	400,00F		
512710	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	80,00F		
512720	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	800,00F		
512730	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	160,00F		
512740	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	1.600,00F		
512750	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	320,00F		
512760	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	500,00F		
512770	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	100,00F		
512780	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	1.000,00F		
512790	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	200,00F		
512800	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	2.000,00F		
512810	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	400,00F		
514100	Uitmaaieren Jacobskruiskruid in berm.	m2	500,00F		
514110	Uitmaaieren Jacobskruiskruid in berm.	m2	150,00F		
516100	Handmatig verwijderen Waterwaaier.	m2	100,00F		
516110	Machinaal verwijderen Waterwaaier.	m2	50,00F		
516130	Handmatig verwijderen Waterwaaier.	m2	400,00F		
516140	Machinaal verwijderen Waterwaaier.	m2	200,00F		
517100	Handmatig verwijderen Waterteunisbloem	m2	100,00F		
517110	Machinaal verwijderen Waterteunisbloem	m2	50,00F		
517130	Handmatig verwijderen Waterteunisbloem	m2	400,00F		
517140	Machinaal verwijderen Waterteunisbloem	m2	200,00F		
518100	Handmatig verwijderen bramen.	m2	500,00F		
518110	Handmatig verwijderen bramen.	m2	100,00F		
518120	Handmatig verwijderen bramen.	m2	500,00F		
518130	Handmatig verwijderen bramen.	m2	100,00F		
7	Renovatie beplanting en gras				
71	Verwijderen begroeiing				
7110	<u>Beplanting rooien vlak</u>				
711010	Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 1,00 m.	are	5,00F		
711020	Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 2,00 m.	are	8,00F		
711030	Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 5,00 m.	are	15,00F		
711040	Verwijderen begroeiing, hoogte groter dan 5,00 m.	are	25,00F		
711050	Verwijderen begroeiing, bosplantsoen, rand, vlak.	m2	200,00F		
7111	<u>Beplanting rooien talud</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
711110	Verw. begroeiing, hoogte tot ca. 1,00 m., talud	are	5,00F		
711120	Verw. begroeiing, hoogte tot ca. 2,00 m., talud	are	8,00F		
711130	Verw. begroeiing, hoogte tot ca. 5,00 m., talud	are	15,00F		
711140	Verw. begroeiing, hoogte groter dan 5,00 m., talud	are	25,00F		
711150	Verwijderen begroeiing, bosplantsoen, rand, talud	m2	100,00F		
72	Grondwerk				
7210	<u>Spitten</u>				
721010	Diepspitten, tot ca. 200 m2.	m2	800,00F		
721020	Diepspitten, 200 tot 500 m2.	m2	1.000,00F		
721030	Diepspitten, groter dan 500 m2.	m2	1.000,00F		
721040	Spitten, tot ca. 200 m2.	m2	800,00F		
721050	Spitten, 200 tot 500 m2.	m2	1.000,00F		
721060	Spitten, groter dan 500 m2.	m2	1.000,00F		
7211	<u>Frezen, vlak.</u>				
721110	Frezen, bestaande grasmat, tot ca. 200 m2.	m2	800,00F		
721120	Frezen, bestaande grasmat, 200-500 m2.	m2	1.000,00F		
721130	Frezen, bestaande grasmat, >500 m2.	m2	1.000,00F		
721140	Frezen, bewerksdiepte: 0,25 m., tot ca. 200 m2.	m2	800,00F		
721150	Frezen, bewerksdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2.	m2	1.000,00F		
721160	Frezen, bewerksdiepte: 0,25 m., >500 m2	m2	1.000,00F		
7212	<u>Frezen, talud</u>				
721210	Frezen, bestaande grasmat, tot ca. 200 m2.	m2	800,00F		
721220	Frezen, bestaande grasmat, 200-500 m2.	m2	1.000,00F		
721230	Frezen, bestaande grasmat, >500 m2.	m2	1.000,00F		
721240	Frezen, bewerksdiepte: 0,25 m., tot ca. 200 m2.	m2	800,00F		
721250	Frezen, bewerksdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2.	m2	1.000,00F		
721260	Frezen, bewerksdiepte: 0,25 m., >500 m2	m2	1.000,00F		
7213	<u>Egaliseren</u>				
721310	Egaliseren, nat. verhang, tot ca. 200 m2.	m2	800,00F		
721320	Egaliseren, nat. verhang, 200 tot 500 m2.	m2	1.000,00F		
721330	Egaliseren, nat. verhang, groter dan 500 m2	m2	1.000,00F		
7214	<u>Verdichten</u>				
721410	Verdichten grond, tot ca. 200 m2.	m2	800,00F		
721420	Verdichten grond, 200 tot 500 m2.	m2	1.000,00F		
721430	Verdichten grond, groter dan 500 m2	m2	1.000,00F		
721470	Verdichten grond, tot ca. 200 m2, talud.	m2	800,00F		
721480	Verdichten grond, 200 tot 500 m2, talud.	m2	1.000,00F		
721490	Verdichten grond, groter dan 500 m2, talud.	m2	1.000,00F		
7215	<u>Ontgraven grond uit plantvak</u>				
721510	Grond ontgraven uit plantvak, gem 0,15 m.	m3	30,00F		
721520	Grond ontgraven uit plantvak, gem 0,25 m.	m3	50,00F		
721530	Grond ontgraven uit plantvak, gem 0,35 m.	m3	70,00F		
7216	<u>Verwerken grond in plantvak</u>				
721620	Grond verwerken in plantvak, dikte < 0,30 m.	m3	40,00F		
721630	Grond verwerken in plantvak, dikte > 0,30 m.	m3	60,00F		
721640	Leveren teelgrond t.b.v. bomen/plantvak/grasveld.	m3	50,00F		
721650	Grond ter beschikking door gemeente, binnen gemeentegrens	m3	50,00F		
7217	<u>Profileren taluds</u>				
721710	Profileren talud na grondbewerking, tot 200 m2.	m2	200,00F		
721720	Profileren talud na grondbewerking, 200-500 m2.	m2	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721730	Profileren talud na grondbewerking, 500 m en meer	m2	200,00	F	
73	Plant- en zaaierk				
731	Plantwerk vlak terrein				
7310	<u>Bosplantsoen</u>				
731010	Planten van bospl. 1 st/m2, 80-100 cm, wortelgoed	st	100,00	F	
731020	Planten van bospl. 1 st/m2, 80-100 cm, kluitgoed	st	100,00	F	
731030	Planten van bospl. 1 st/m2, 100-125 cm, wortelgoed	st	100,00	F	
731040	Planten van bospl. 1 st/m2, 100-125 cm, kluitgoed	st	100,00	F	
731050	Planten van bospl. 1 st/m2, 125-150 cm, wortelgoed	st	100,00	F	
731060	Planten van bospl. 1 st/m2, 125-150 cm, kluitgoed	st	100,00	F	
731070	Planten van bospl. 1 st/m2, 150-200 cm, wortelgoed	st	100,00	F	
731080	Planten van bospl. 1 st/m2, 150-200 cm, kluitgoed	st	100,00	F	
7311	<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>				
731120	Aanbrengen vakbepl., 3 st/m2, 30-60 cm, wortelgoed	st	300,00	F	
731140	Aanbrengen vakbepl., 5 st/m2, 30-60 cm, wortelgoed	st	500,00	F	
731150	Aanbrengen vakbepl., 7 st/m2, 30-60 cm, wortelgoed	st	500,00	F	
731160	Aanbrengen vakbepl., 3 st/m2, 30-60 cm, kluit	st	300,00	F	
731170	Aanbrengen vakbepl., 5 st/m2, 30-60 cm, kluit	st	300,00	F	
731180	Aanbrengen vakbepl., 7 st/m2, 30-60 cm, kluit	st	500,00	F	
7312	<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>				
731210	Aanbrengen vakbepl., 3 st/m2, 60-80 cm, wortelgoed	st	100,00	F	
731220	Aanbrengen vakbepl., 5 st/m2, 60-80 cm, wortel	st	200,00	F	
731230	Aanbrengen vakbepl., 3 st/m2, 60-80 cm, kluit	st	100,00	F	
731240	Aanbrengen vakbepl., 5 st/m2, 60-80 cm, kluit	st	200,00	F	
7313	<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>				
731310	Aanbrengen vakbepl., 3 st/m2, 80-100 cm, wortelgoed	st	100,00	F	
731320	Aanbrengen vakbepl., 5 st/m2, 80-100 cm, wortel	st	200,00	F	
731330	Aanbrengen vakbepl., 3 st/m2, 80-100 cm, kluit	st	100,00	F	
731340	Aanbrengen vakbepl., 5 st/m2, 80-100 cm, kluit	st	200,00	F	
7314	<u>Solitairs</u>				
731410	Aanbrengen solitair, 1 st/m2, 80-100 cm, kluit	st	50,00	F	
731420	Aanbrengen solitair, 1 st/m2, 100-120 cm, kluit	st	50,00	F	
731430	Aanbrengen solitair, 1 st/m2, 120-150 cm, kluit	st	50,00	F	
7315	<u>Vaste planten</u>				
731510	Planten van kruidachtige gewassen, 9 st/m2.	st	450,00	F	
731520	Planten van kruidachtige gewassen, 12 st/m2.	st	600,00	F	
7316	<u>Linthagen</u>				
731610	Planten van haagpl., 2-rijig, 5-7 st/m, wortelgoed	st	300,00	F	
731620	Planten van haagpl., 2-rijig, 5-7 st/m, kluitgoed	st	120,00	F	
731630	Planten van haagpl., 1-rijig, 3-5 st/m, wortelgoed	st	200,00	F	
731640	Planten van haagpl., éénrijig, 3-5 st/m, kluitgoed	st	100,00	F	
731650	Planten van haagpl., 2-rijig, 5-7 st/m, wortelgoed	st	300,00	F	
731660	Planten van haagpl., 2-rijig, 5-7 st/m, kluitgoed	st	120,00	F	
731670	Planten van haagpl., 1-rijig, 3-5 st/m, wortelgoed	st	200,00	F	
731680	Planten van haagpl., 1-rijig, 3-5 st/m, wortelgoed	st	200,00	F	
731690	Planten van haagpl., éénrijig, 3-5 st/m, kluitgoed	st	100,00	F	
7317	<u>Blokhagen</u>				
731710	Planten van haagpl., variërend 9-12 st/m2, wortel	st	200,00	F	
731720	Planten van haagpl., variërend 7-9 st/m2, kluit	st	240,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7318	<u>Klimplanten</u>				
731810	Aanbrengen vakbepl., 3 st/m, 60-80 cm, wortelgoed	st	100,00	F	
731820	Aanbrengen vakbepl., 5 st/m, 60-80 cm, wortelgoed	st	200,00	F	
731830	Aanbrengen vakbepl., 3 st/m, 60-80 cm, kluit	st	100,00	F	
731840	Aanbrengen vakbepl., 5 st/m, 60-80 cm, kluit	st	200,00	F	
732	Plantwerk op talud				
7320	<u>Bosplantsoen</u>				
732010	Planten van bospl. 1 st/m2, 80-100 cm, wg, talud	st	50,00	F	
732020	Planten van bospl. 1 st/m2, 80-100 cm, kl, talud	st	50,00	F	
732030	Planten van bospl. 1 st/m2, 100-125 cm, wg, talud	st	50,00	F	
732040	Planten van bospl. 1 st/m2, 100-125 cm, kl, talud	st	50,00	F	
732050	Planten van bospl. 1 st/m2, 125-150 cm, wg, talud	st	50,00	F	
732060	Planten van bospl. 1 st/m2, 125-150 cm, kl, talud	st	50,00	F	
732070	Planten van bospl. 1 st/m2, 150-200 cm, wg, talud	st	50,00	F	
732080	Planten van bospl. 1 st/m2, 150-200 cm, kl, talud	st	50,00	F	
7321	<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>				
732120	Aanbr. vakbepl. talud, 3 st/m2, 30-60 cm, wortel	st	90,00	F	
732130	Aanbr. vakbepl. talud, 5 st/m2, 30-60 cm, wortel	st	100,00	F	
732140	Aanbr. vakbepl. talud, 7 st/m2, 30-60 cm, wortel	st	100,00	F	
732160	Aanbr. vakbepl. talud, 3 st/m2, 30-60 cm, kluit	st	90,00	F	
732180	Aanbr. vakbepl. talud, 5 st/m2, 30-60 cm, kluit	st	100,00	F	
732190	Aanbr. vakbepl. talud, 7 st/m2, 30-60 cm, kluit	st	100,00	F	
7322	<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>				
732210	Aanbr. vakbepl. talud, 3 st/m2, 60-80 cm, wortel	st	50,00	F	
732220	Aanbr. vakbepl. talud, 5 st/m2, 60-80 cm, wortel	st	50,00	F	
732230	Aanbr. vakbepl. talud, 7 st/m2, 60-80 cm, wortel	st	50,00	F	
732240	Aanbr. vakbepl. talud, 3 st/m2, 60-80 cm, kluit	st	50,00	F	
732250	Aanbr. vakbepl. talud, 5 st/m2, 60-80 cm, kluit	st	50,00	F	
732260	Aanbr. vakbepl. talud, 7 st/m2, 60-80 cm, kluit	st	50,00	F	
7323	<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>				
732310	Aanbr. vakbepl. talud, 3 st/m2, 80-100 cm, wortel	st	50,00	F	
732320	Aanbr. vakbepl. talud, 5 st/m2, 80-100 cm, wortel	st	50,00	F	
732330	Aanbr. vakbepl. talud, 3 st/m2, 80-100 cm, kluit	st	50,00	F	
732340	Aanbr. vakbepl. talud, 5 st/m2, 80-100 cm, kluit	st	50,00	F	
7324	<u>Solitairs</u>				
732410	Aanbr. solitair, talud, 1 st/m2, 80-100 cm, kluit	st	25,00	F	
732420	Aanbr. solitair, talud, 1 st/m2, 100-120 cm, kluit	st	25,00	F	
732430	Aanbr. solitair, talud, 1 st/m2, 120-150 cm, kluit	st	25,00	F	
7325	<u>Linthagen</u>				
732510	Planten van haagpl., 2-rij, 5-7 st/m, wort., talud	st	120,00	F	
732520	Planten van haagpl., 2-rij, 5-7 st/m, kluit, talud	st	60,00	F	
732530	Planten van haagpl., 1-rij, 3-5 st/m, wort., talud	st	80,00	F	
732540	Planten van haagpl., 1-rij, 3-5 st/m, kluit, talud	st	80,00	F	
7326	<u>Blokhagen</u>				
732610	Planten van haagpl., var. 9-12 st/m2, wortel, talud	st	100,00	F	
732620	Planten van haagpl., var 7-9 st/m2, kluit, talud	st	80,00	F	
733	Zaaiwerk vlak terrein				
7331	<u>Inzaaien recreatief grasveld, vlak terrein</u>				
733110	Inzaaien recreatief grasveld, tot ca. 200 m2	are	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
733120	Inzaaien recreatief grasveld, 200 tot 500 m2	are	5,00F		
733130	Inzaaien recreatief grasveld, groter dan 500 m2	are	10,00F		
7332	<u>Inzaaien bermen, vlak terrein</u>				
733210	Zaaien, bermen, tot ca. 200 m2	are	2,00F		
733220	Zaaien, bermen, 200 tot 500 m2	are	5,00F		
733230	Zaaien, bermen, groter dan 500 m2	are	10,00F		
7333	<u>Inzaaien kruidenmengsel, vlak terrein</u>				
733310	Inzaaien kruidenmengsel, tot ca. 200 m2	are	2,00F		
733320	Inzaaien kruidenmengsel, 200 tot 500 m2	are	5,00F		
733330	Inzaaien kruidenmengsel, groter dan 500 m2	are	10,00F		
734	Zaaiwerk talud				
7341	<u>Inzaaien recreatief grasveld op talud</u>				
734140	Inzaaien recr. grasveld, tot ca. 200 m2, talud.	are	2,00F		
734150	Inzaaien recr. grasveld, 200 tot 500 m2, talud.	are	5,00F		
734160	Inzaaien recr. grasveld, groter dan 500 m2, talud.	are	10,00F		
7342	<u>Inzaaien bermen op talud</u>				
734240	Zaaien, bermen, tot ca. 200 m2, talud.	are	2,00F		
734250	Zaaien, bermen, 200 tot 500 m2, talud.	are	5,00F		
734260	Zaaien, bermen, groter dan 500 m2, talud.	are	10,00F		
7343	<u>Inzaaien kruidenmengsel op talud</u>				
734340	Inzaaien kruidenmengsel, tot ca. 200 m2, talud.	are	2,00F		
734350	Inzaaien kruidenmengsel, 200 tot 500 m2, talud.	are	5,00F		
734360	Inzaaien kruidenmengsel, groter dan 500 m2, talud	are	10,00F		
736	Watergeefstelsel				
7360	<u>Aanbrengen gietrand</u>				
736030	Aanbrengen gietrand, teelgrond	st	40,00F		
736040	Aanbrengen gietrand, teelgrond	st	40,00F		
737	Planten bomen				
7371	<u>Maken plantgaten.</u>				
737100	Maken plantgat.	st	50,00F		
737110	Maken plantgat.	st	40,00F		
737120	Maken plantgat.	st	30,00F		
737130	Maken plantgat.	st	25,00F		
7372	<u>Planten bomen maat 14-16</u>				
737200	Planten bomen.	st	50,00F		
737210	Planten bomen.	st	50,00F		
7373	<u>Planten bomen maat 16-18</u>				
737300	Planten bomen.	st	40,00F		
737310	Planten bomen.	st	40,00F		
7374	<u>Planten bomen maat 18-20</u>				
737400	Planten bomen.	st	30,00F		
737410	Planten bomen.	st	30,00F		
7375	<u>Planten bomen maat 20-25</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
737500	Planten bomen.	st	25,00F		
737510	Planten bomen.	st	25,00F		
738	Aanbrengen boompalen				
7381	<u>Aanbrengen boompalen 2 stuks per boom</u>				
738110	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	70,00F		
7383	<u>Aanbrengen kniepalen 2 stuks per boom</u>				
738310	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	35,00F		
7384	<u>Aanbrengen kniepalen 3 stuks per boom</u>				
738410	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	15,00F		
739	Tijdelijke afrasteringen				
7390	<u>Tijdelijke afrastering beplanting en grasvelden</u>				
739010	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	100,00F		
739020	Aanbrengen triprail, hoogte 60 cm	m	50,00F		
739030	Aanbrengen triprail, hoogte 80 cm	m	50,00F		
739040	Aanbrengen triprail, hoogte 100 cm	m	50,00F		
7391	<u>Tijdelijke afrastering t.b.v. haag.</u>				
739110	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	100,00F		
74	1 jaar nazorg				
7410	<u>Onkruidbeheer beplanting</u>				
741010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
741020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
741030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
741040	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
7411	<u>Onkruidbeheer incidenteel</u>				
741110	Beeld aanpassen sierheester, 1e jaar kwal C naar A	m2	100,00F		
741120	Beeld aanpassen sierheester, 1e jaar kwal D naar A	m2	100,00F		
741130	Beeld aanpassen bodembed., 1e jaar kwal C naar A	m2	100,00F		
741140	Beeld aanpassen bodembed., 1e jaar kwal D naar A	m2	100,00F		
75	Plantgarantie groen renovatie projecten				
750	Bosplantsoen, wortelgoed				
7501	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>				
750110	Plantgarantie bosplantsoen maat 80-100	st	100,00F		
7502	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125</u>				
750210	Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125	st	100,00F		
7503	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 125-150</u>				
750310	Plantgarantie bosplantsoen maat 125-150	st	100,00F		
7504	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 150-200</u>				
750410	Plantgarantie bosplantsoen maat 150-200	st	100,00F		
751	Bosplantsoen, kluitgoed				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7511	Bosplantsoen, kluitgoed, maat 80-100				
751110	Plantgarantie bosplantsoen maat 80-100	st	100,00	F	
7512	Bosplantsoen, kluitgoed, maat 100-125				
751210	Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125	st	100,00	F	
7513	Bosplantsoen, kluitgoed, maat 125-150				
751310	Plantgarantie bosplantsoen maat 125-150	st	100,00	F	
7514	Bosplantsoen, kluitgoed, maat 150-200				
751410	Plantgarantie bosplantsoen maat 150-200	st	100,00	F	
752	Sierheesters, wortelgoed				
7521	Sierheesters, wortelgoed, maat 30-60				
752110	Plantgarantie sierheesters maat 30-60	st	250,00	F	
7522	Sierheesters, wortelgoed, maat 60-80				
752210	Plantgarantie sierheesters maat 60-80	st	100,00	F	
7523	Sierheesters, wortelgoed, maat 80-100				
752310	Plantgarantie sierheesters maat 80-100	st	100,00	F	
753	Sierheesters, kluitgoed				
7531	Sierheesters, kluitgoed, maat 30-60				
753110	Plantgarantie sierheest. kl. maat 30-60	st	250,00	F	
7532	Sierheesters, kluitgoed, maat 60-80				
753210	Plantgarantie sierheest. kl. maat 60-80	st	100,00	F	
7533	Sierheesters, kluitgoed, maat 80-100				
753310	Plantgarantie sierheest. kl. maat 80-100	st	100,00	F	
754	Haagplantsoen, wortelgoed				
7541	Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100				
754110	Plantgarantie haagpl., maat 80-100	st	200,00	F	
754120	Plantgarantie haagpl., maat 80-100	st	100,00	F	
754130	Plantgarantie haagpl., maat 100-125	st	200,00	F	
754140	Plantgarantie haagpl., maat 100-125	st	100,00	F	
756	Haagplantsoen, blokhaag, wortelgoed				
7561	Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100				
756110	Plantgarantie haagpl., 9-12 st/m2 maat 80-100	st	10,00	F	
757	Haagplantsoen, blokhaag, kluitgoed				
7571	Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100				
757110	Plantgarantie haagpl., 7-9 st/m2 maat 80-100	st	10,00	F	
758	Vaste planten				
7581	Vaste planten maat P9				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
758110	Plantgarantie vaste planten maat P9	st	200,00	F	
759	Bomen en solitaires				
7591	<u>Solitair, maat 80-150 m.kl.</u>				
759110	Plantgarantie solitair maat 80-100	st	10,00	F	
759120	Plantgarantie solitair maat 100-120	st	10,00	F	
759130	Plantgarantie solitair maat 120-150	st	10,00	F	
7592	<u>Bomen maat 14-16</u>				
759210	Plantgarantie bomen maat 14-16 met kluit	st	10,00	F	
759220	Plantgarantie bomen maat 14-16 zonder kluit	st	10,00	F	
7593	<u>Bomen maat 16-18</u>				
759310	Plantgarantie bomen maat 16-18 met kluit	st	10,00	F	
759320	Plantgarantie bomen maat 16-18 zonder kluit	st	10,00	F	
7594	<u>Bomen maat 18-20</u>				
759410	Plantgarantie bomen maat 18-20 met kluit	st	10,00	F	
7595	<u>Bomen maat 20-25</u>				
759510	Plantgarantie bomen maat 20-25 met kluit	st	10,00	F	
8	Overige werkzaamheden				
81	Verkeersmaatregelen				
8110	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>				
811020	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1322b.	dag	5,00	F	
811030	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323a.	dag	5,00	F	
811040	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323b	dag	5,00	F	
811050	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1222a	dag	5,00	F	
8111	<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>				
811100	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1406a.	dag	5,00	F	
811110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1406b	dag	5,00	F	
811130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205.	dag	5,00	F	
811140	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1122a.	dag	5,00	F	
811150	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1102a	dag	5,00	F	
811160	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1123a	dag	5,00	F	
811170	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1103a	dag	5,00	F	
811180	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1124a	dag	5,00	F	
811190	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1104b	dag	5,00	F	
8112	<u>Verkeersregelaar</u>				
811210	Beschikbaar stellen verkeersregelaars	uur	16,00	F	
8113	<u>Tijdelijke verkeersborden t.b.v. niet-parkeren</u>				
811310	Toepassen verkeersborden met paal, tijdelijk	st	5,00	F	
82	Voorkomen graafschade				
821110	Verzorgen KLIC-melding	keer	10,00	F	
821120	Graven proefsleuven	m	100,00	F	
84	Verwijderen gietranden				
8410	<u>Verwijderen gietrand in beplanting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
841010	Verwijderen gietrand, in beplanting.	st	20,00	F	
8420	<u>Verwijderen gietrand in gazon</u>				
842010	Verwijderen gietrand in gazon, afvoeren.	st	20,00	F	
85	Tijdelijke voorzieningen				
8510	<u>Toepassen rijplaten</u>				
851010	Aanbrengen rijplaten.	m	50,00	F	
851020	Instandhouden rijplaten.	m*d	50,00	F	
851030	Verwijderen rijplaten.	m	50,00	F	
851040	Aanbrengen rijplaten.	m	100,00	F	
851050	Instandhouden rijplaten.	m*d	100,00	F	
851060	Verwijderen rijplaten.	m	100,00	F	
851070	Aanbrengen rijplaten.	m	200,00	F	
851080	Instandhouden rijplaten.	m*d	200,00	F	
851090	Verwijderen rijplaten.	m	200,00	F	
86	Ter beschikking stellen				
8610	<u>Reinigen na markt/evenement veegw. klein</u>				
861010	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, buiten ur.	uur	65,00	F	
861020	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, nachtwerk.	uur	25,00	F	
861040	Op afroep uitv. van werkz., zaterdag, buiten uren	uur	10,00	F	
861050	Op afroep uitv. van werkz., zaterdag, buiten uren	uur	10,00	F	
861060	Op afroep uitvoeren van werkz. zon-/feest, normaal	uur	12,00	F	
861070	Op afroep uitv. van werkz. zon-/feest, buiten uren	uur	12,00	F	
861080	Op afroep uitv. van werkz. zon-/feest, buiten uren	uur	10,00	F	
861090	Vervoeren en storten van veegvuil.	ton	75,00	F	
8620	<u>Reinigen na markt/evenement veegw. groot</u>				
862020	Op afroep uitv. van werkz., zaterdag, buiten uren.	uur	8,00	F	
862030	Op afroep uitv. van werkz. zon-/feest, buiten uren	uur	8,00	F	
862040	Op afroep uitv. van werkz., zaterdag, buiten uren.	uur	8,00	F	
862050	Op afroep uitv. van werkz. zon-/feest, buiten uren	uur	8,00	F	
862070	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden nachtwerk	uur	8,00	F	
862090	Vervoeren en storten van veegvuil.	ton	50,00	F	
8630	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
863010	T.b.s. auto met laadbak	uur	40,00	F	
863040	Ploeg t.b.v. verwijld. van takken op gazon en bepl.	uur	40,00	F	
863050	Ploeg t.b.v. verwijderen puin op gazons	uur	40,00	F	
863060	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, dumpingen.	uur	40,00	F	
863070	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, diverse groenwerkzaamheden.	uur	40,00	F	
8640	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
8650	<u>Rijdend materieel</u>				
865010	T.b.s. tractor met stobbenfrees.	uur	40,00	F	
865020	T.b.s. vrachtauto incl. bediening.	uur	40,00	F	
865030	T.b.s. Maai-zuig combinatie incl. bediening	uur	40,00	F	
865040	T.b.s. Gazon/cirkelmaaier incl. bediening	uur	40,00	F	
865050	T.b.s. tractor met waterton, incl. bediening	uur	40,00	F	
865060	T.b.s. mobiele versnipperaar.	uur	40,00	F	
865070	T.b.s. hydraulische mini/midi graafmachine.	uur	40,00	F	
865080	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	F	
865090	T.b.s. tractor met herder en klepelmaaier incl. bediening	uur	40,00	F	
865110	T.b.s. bladzuigmachine met zuigmond onder de wagen	uur	40,00	F	
865120	T.b.s. bladzuigmachine met zuigmond onder de wagen	uur	20,00	F	
8660	<u>Hand materieel</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
866010	T.b.s. elektrische bosmaaier excl. bediening.	uur	16,00F		
866020	T.b.s. elektrische kettingzaag excl. bediening.	uur	16,00F		
866030	T.b.s. elektrische heggenschaar excl. bediening	uur	16,00F		
8670	<u>Personeel</u>				
867010	T.b.s. vakbekwaam hovenier	uur	80,00F		
867020	T.b.s. grondwerker	uur	40,00F		
867030	T.b.s. reiniger	uur	40,00F		
88	Afvoer- en acceptatiekosten.				
881010	Afvoeren betonmaterialen.	ton	30,00F		
881020	Afvoeren gebakken materialen.	ton	20,00F		
8820	<u>Stortkosten vrijgekomen materialen bij t.b.s.</u>				
882000	Vervoeren en storten van slootvuil	ton	200,00F		
882010	Vervoeren en storten van maaisel en groenafval.	ton	50,00F		
882020	Acceptatiekosten groenafval	ton	10,00F		
882030	Acceptatiekosten grond	ton	10,00F		
882050	Acceptatiekosten schoon puin	ton	10,00F		
882060	Acceptatiekosten restafval	ton	10,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				