


Bedrijfshandleiding

Gondel ECGT-20

15115-01 Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden
Datum ingebruikname: 01 december 2015



EcoTec
geveeliffen B.V.

EcoTec Geveeliffen B.V.
Rondweg 17
8091XA Wezep

10994392/42827474

2 Technische Specificaties

Type installatie : Tweepersoonsgondel ECGT-20

Leverancier : EcoTec Gevelliften B.V.

Rondweg 17

8091 XA Wezep

EcoTec

Fabrieksnr. : 15115-01

In bedrijf gesteld : november 2015

Max. nuttige werkbelasting : 240 kg

Max. aantal personen : 2

Totaal gewicht gondel+kabels 270 kg

Hijshoogte : ca. 22 m.

Railtype : --

Werkseheden:

Hijsen : 9 m/min

Belastingen t.g.v. installatie

Zie voor de maximaal optredende belastingen t.g.v. de installatie de installatietekening achterin de handleiding.

Takel

Functie	Fabriekaatskyman H4003E	Vermogen (kW)	Aantal
Hijsen/dalen		0,55	2

Veiligheidscomponenten

Omschrijving	Type	Signaal	Aantal
Vangapparaat	Safety BrakeIII	nee	2
Scheerstandbewaking	Safety BrakeIII	ja	2
Slakabelbewaking	Safety BrakeIII	ja	2
Overlastbewaking	H400 E PL-OL	ja	2