

2 Specifications

2.1 Algemeen

Type installatie :

Mastinstallatie MI-10

Leverancier :

BorgaBijstede B.V.

Postbus 490

8070 AL Nunspeet

BorgaBijstede B.V.

87786-09

december 1999

2.2 Technische Specificaties

Max. nuttige werkbelasting :

120 kg

Max. aantal personen :

1

Heijhoogte :

ca. 14 m.

Vlucht :

0,7 m.

Spoorbreedte :

0,6 m

Railtype :

Buis Ø76x4

Werksnelheden:

Hijzen :

8,5 m/min

Max. toelaatbare windsnelheid :

≤ 13,8 m/s (Windkracht 6 Beaufort)

Gewichten

Ledig gewicht installatie

337 kg

Reaktiekrachten op rail en gevel

Werkbelasting	Exceptionele belasting	Werkbelasting	
		Horizontale railkracht	Verticale railkracht
		509 N	492 N
		5094 N	7286 N
		350 N	492 N
		Geveldruk	