

556-2: Presenteren Technisch Ontwerp Interieur		
D710 (R) - Presentatie Technisch Ontwerp Interieur Inhoud: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, ...		
N	T1309: Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek	06.05.030
1309-1: Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek		
D1530 (R) - Technische specificaties Interieur Inhoud: technische specificaties van inrichting(selementen) en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden op te stellen bestek		
N	T557: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur	06.05.050
557-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur		
D714 (T) - Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek Inhoud: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp		
T1741: Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen		06.05.060
1741-1: Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen		
D1989 (T) - Bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systeematiek vanuit de invalshoek Interieur, t.b.v. het bestek		
T1318: Maken (deel)bestek Interieur		06.05.070
1318-1: Maken (deel)bestek Interieur		
D1536 (R) - (Deel)bestek Interieur Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van interieurwerk: administratieve bepalingen, technische specificaties van (vaste) inrichtingen en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het (deel)bestek Interieur moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen		
T559: Maken 3D-visualisaties Interieur		06.05.080
559-1: Maken 3D-visualisaties Interieur		
D715 (R) - 3D-visualisaties Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video-of digitale animaties, virtual reality presentatie		
T2921: Maken maquette Interieur		06.05.090
2921-1: Maken maquette Interieur		
D3114 (R) - Maquette Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau		
T2032: Maken hoeveelhedenstaten Interieur		06.05.100
2032-1: Maken hoeveelhedenstaten Interieur		
D2324 (R) - Hoeveelhedenstaten Interieur fase Technisch ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen		
Landschap		
N	T597: Maken Technisch Ontwerp Landschap	06.06.010
597-1: Maken Technisch Ontwerp Landschap		
D697 (R) - Technisch Ontwerp Landschap Inhoud: uitwerkingen plan ten behoeve van prijs- en contractvorming: maatvast plattegronden met indelingen, globale peilen, exacte materialisatie maaiveld en opgaande onderdelen van het plan, leidingen, putten en installaties t.b.v. verwerking hemelwater van gebouwen en verhardingen, drainage, beregning / profielen met constructies, materialisatie, maatvoering en peilen, weergegeven in NAP of t.o.v. Koerpel(en) gebouw(en) / detaillering, definitie van producten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / t.b.v. prijs- en contractvorming		
N	T1311: Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)	06.06.040
1311-1: Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)		
D1531 (R) - Technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) Inhoud: RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen opstellen, grondwerk en rooien beplanting t.b.v. de bouw		
N	T598: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap	06.06.060
598-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap		
D769 (T) - Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek Inhoud: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp		
T1742: Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)		06.06.070
1742-1: Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)		
D1990 (T) - Bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen volgens D3 van de RAW-systeematiek vanuit de invalshoek Landschap, t.b.v. het bestek		
T1319: Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)		06.06.075
1319-1: Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)		
D1537 (R) - Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) Inhoud: Algemene administratieve bepalingen/RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen opstellen, grondwerk en rooien beplantingen t.b.v. de bouw. Eis: het (Deel)bestek Landschap moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen		
T2703: Opstellen advies grondverbetering en bemesting		06.06.080
2703-1: Opstellen advies grondverbetering en bemesting		
D2839 (R) - Advies grondverbetering en bemesting Inhoud: advies maatregelen grondbewerking, gronduitwisseling, drainage, beregning en bemesting naar aanleiding van uitkomsten verkennend bodemonderzoek		
T2704: Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie		06.06.090
2704-1: Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie		
D2840 (R) - Berekening en maatregelen hemelwaterinfiltratie Inhoud: uitgangspunten / definitieve berekeningen hemelwaterinfiltratie / beschrijving/specificatie maatregelen		
T2705: Maken berekening en uitwerken drainage terrein		06.06.100
2705-1: Maken berekeningen en uitwerken drainage terrein		
D2841 (R) - Berekening en uitwerking drainage terrein Inhoud: definitieve berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem		
T2706: Opstellen berekeningen en advies riolerings in terrein		06.06.110
2706-1: Opstellen berekeningen en advies riolerings in terrein		
D2842 (T) - Berekeningen en advies riolerings in terrein Inhoud: leidingsteelsel / dimensionering / capaciteit pompen /		
Bouw fysica, Akoestiek en Brandveiligheid		
N	T577: Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouw fysica aspecten	06.07.010
577-1: Beoordelen technische oplossingen diverse projectdelen t.a.v. bouw fysica aspecten		
D689 (T) - Beoordeling technische oplossingen t.a.v. bouw fysica aspecten Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen		
577-2: Maken definitieve berekeningen t.a.v. bouw fysica aspecten		
D743 (R) - Definitieve berekeningen bouw fysica aspecten Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van lucht- en waterdichtheid, thermische isolatie en koudebruggen, vocht-/condensvorming, ventilatie, daglicht en uitzicht		
577-3: Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouw fysica		
D744 (R) - Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouw fysica Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige bouw fysica advisering en definitieve berekeningen in de TO-fase ten aanzien van aspecten als lucht- en waterdichtheid, gebouwelementen, akoestische isolatie en koudebruggen, vocht-/condensvorming, temperatuuroverschrijdingen, ventilatie, daglicht en uitzicht, brandveiligheid en diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld stedenbouw fysica, windhinder, beschaduwingsonderzoek)		
N	T584: Opstellen rapportages bouw fysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)	06.07.020
584-1: Opstellen rapportages bouw fysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)		
D751 (T) - Rapportages bouw fysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) Inhoud: tenminste: gegevens als genoemd in de bijlage van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Bib), paragraaf 1.2.4 onderdeel 1a, 1c, 1e, 1f, 1j en 1l met inachtneming van het gestelde in paragraaf 1.5 ("Op een later tijdstip aan te leveren gegevens en bescheiden")		
N	T585: Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten	06.07.030
585-1: Beoordelen technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten		
D690 (T) - Beoordeling technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen		
585-2: Maken definitieve berekeningen t.a.v. akoestische basisaspecten		
D752 (R) - Definitieve berekeningen akoestische basisaspecten Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidsweringing gevel, ruimteakoestiek		
585-3: Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek		
D753 (R) - Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige akoestische advisering en berekeningen in de TO-fase ten aanzien van aspecten als geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidsweringing gevel, ruimteakoestiek, alsmede diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld externe geluidsbelaasting, installatiegeluid, trillingen, geluidsuitstraling naar de omgeving, zaalakoestiek)		
T1465: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen		06.07.040
1465-1: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen		
D746 (T) - Technische specificatie		

[illegible]

T1467: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid		06.07.090
1467-1: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid		
D755 (T) - Technische specificatie en dimensionering maatregelen installatiegeluid Inhoud: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)		
T1470: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek		06.07.100
1470-1: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek		
D758 (T) - Technische specificatie en dimensionering maatregelen ruimteakoestiek Inhoud: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)		
T587: Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies		06.07.110
587-1: Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen externe geluidsbelasting		
D756 (T) - Technische specificatie en dimensionering maatregelen externe geluidsbelasting Inhoud: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek)		
N 21905: Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan		06.07.200
2995-1: Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan		
D3240 (R) - Brandveiligheidsplan fase TO Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen		
T2996: Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten		06.07.210
2996-1: Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten		
D3241 (T) - Rapportage brandveiligheid fase TO Inhoud: controle van bestek, c.q. technische specificaties / beoordeling bouwkundige detaillering / beoordeling certificaten en testrapporten / indien van toepassing: voorstellen voor toe te passen materialen in relatie tot brandveiligheid		
Constructie		
N 21561: Maken Technisch Ontwerp Constructies		06.08.10
561-1: Maken Technisch Ontwerp Constructies		
D695 (R) - Technisch Ontwerp Constructies Inhoud: Tekeningen / palenplan(nen) inclusief aanduiding paaltje, - afmetingen en –draagvermogen, overzicht(en) van funderingen (1:100) / plattegronden en doorsneden draagstructuur (1:100) met kolom-, wand- en balkafmetingen, vloertypen en –dikten, voerbekastingen en dilataties / essentiële plattengrand- en gevelfragmenten (1:50 of groter) / principedetails constructieonderdelen (1:20 of groter). Eisen: de tekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen.		
561-2: Maken hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies		
D722 (R) - Hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies Inhoud: gewichtsberekening, inclusief berekening wateraccumulatie op lichte platte daken / stabiliteitsberekening / berekening van belastingen van funderingspalen en/of stokeren / globale berekeningen van constructieonderdelen voorzieningen tweede draagweg. Eisen: de berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het technisch ontwerp. In de stabiliteitsberekening moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering en onder invloed van de optredende uitwendige krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtdverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geveifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald		
561-3: Verwerken van wijzigingen Technisch Ontwerp Constructies		
D2844 (T) - Wijzigingen in tekeningen en berekeningen Technisch Ontwerp Inhoud: wijziging door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet		
N 21974: Doorontwikkelen ontwerpnota constructies		06.08.015
2974-1: Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies		
D2843 (R) - Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / omschrijving hoofd/raagconstructie en brandwering tegen bezijken daarvan / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / constructiemethoden en materialen / stabiliteitsprincipe / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp / robuustheid van het ontwerp / uitwerking eventuele tweede draagweg		
T1312: Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw		06.08.020
1312-1: Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw		
D719 (T) - Aanvullende informatie constructies t.b.v. omgevingsvergunning bouw Inhoud: informatie omtrent constructies als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht		
N 21313: Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek		06.08.030
1313-1: Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek		
D1532 (R) - Technische specificaties Constructies Inhoud: technische specificaties van constructies en constructieonderdelen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek		
1313-2: Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen		
D1991 (T) - Bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systeematiek vanuit de invalshoek Constructie, t.b.v. het bestek		
N 21562: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies		06.08.050
562-1: Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies		
D723 (T) - Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek Inhoud: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico's in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp		
N 213028: Opstellen demarcatie lijst hoofdinfrastructuur - coördinerend constructeur		06.08.055
3028-1: Opstellen demarcatie lijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur D3282 (T) - Demarcatie lijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur Inhoud: taakverdeling hoofdconstructeur - coördinerend constructeur in de fasen Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp en Uitvoering-Directievoering op basis van KWA-Criteria 73/06 bijlage 8		
T1314: Adviseren bouwkundige constructies		06.08.060
1314-1: Adviseren bouwkundige constructies		
D1533 (R) - Advies bouwkundige constructies fase Technisch ontwerp Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten		
T565: Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies		06.08.090
565-1: Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies		
D725 (R) - Overzichtstekeningen geprefabriceerde betonconstructies, van staal-, hout- en metselwerkconstructies Inhoud: Volledig overzicht van voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen, uitgewerkt in plattegronden en eventuele wand- en geveelanzichten (schaal 1:100 of groter). Eisen: de overzichtstekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen. Zij moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen. Wanneer hiermee aan de genoemde eisen kan worden voldaan mogen de overzichten van de onderscheiden constructietypen worden gecombineerd		
T1492: Maken gedetailleerde sloopstekeningen Constructies		06.08.100
1492-1: Maken gedetailleerde sloopstekeningen Constructies		
D1817 (R) - Gedetailleerde sloopstekeningen Constructies Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen constructiedelen, inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen		
T1491: Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies		06.08.110
1491-1: Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies		
D1816 (R) - Specificatie maatregelen sloop/renovatie Constructies Inhoud: specificatie van te slopen te renoveren constructiedelen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop		
T1493: Maken sloopbestek Constructies		06.08.120
1493-1: Maken sloopbestek Constructies		
D1818 (R) - Sloopbestek Constructies Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen constructiedelen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het sloopbestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen		
T2033: Maken hoeveelhedenstaten Constructies		06.08.130
2033-1: Maken hoeveelhedenstaten Constructies		
D2325 (R) - Hoeveelhedenstaten Constructies fase Technisch ontwerp Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen		
T3029: Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek		06.08.140
3029-1: Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek		
D3283 (T) - Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Technisch Ontwerp / Bestek Inhoud: resultaten verwerkt in Technisch Ontwerp en Ontwerppota		
Installaties		
N 21126: Maken Technisch Ontwerp Installaties		06.09.010
1126-1: Maken gedetailleerde berekeningen Installaties		
D1314 (R) - Gedetailleerde berekeningen Installaties Inhoud: volledige berekeningen, benodigd voor de dimensionering, maatvoering en apparatuurselectie van alle installatieonderdelen		
1126-2: Maken bestektekeningen Installaties		
D1313 (R) - Bestektekeningen Installaties Inhoud: bestektekeningen (1:100) voorzien van dimensioneringen, maatvoering van alle leidingen en eindtoestellen, schema's waarin werking en capaciteit van de installaties eenduidig worden vastgelegd / klimaatcondities per ruimte / doorsneden (1:100/1:200) per gebouw(deel) met maatgevende ruimten, sanitaire units en leidingsschachten		
1126-3: Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties		
D2845 (R) - Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp		
N 21921: Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap		06.09.020
1921-1: Maken Technisch Ontwerp Installaties Landschap		
D2179 (R) - Tekeningen en berekeningen Installaties Landschap Inhoud: bere		

[illegible]

2707-2: Maken tekeningen leidingschachten	
D2847 (R) - Tekeningen Leidingschachten fase TO	
Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvoeren, (grote) sparingen, luiken en deuren, bijzondere eisen	
N	T2708: Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties
2708-1: Nader uitwerken Technisch Ontwerp Transportinstallaties	
D2848 (R) - Nadere uitwerking Technisch Ontwerp Transportinstallaties	
Inhoud: opstellingstekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachtstopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / definitieve opgave van door derden te leveren voorzieningen	
T	T1473: Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties
1473-1: Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties	
D1795 (R) - Ontwerptekeningen voor functioneel ontwerp Installaties	
Inhoud: tot bestektekeningen gecompleeteerde DO-tekeningen en schema's (1:200/1:100) / Eis: tekeningen en schema's moeten in combinatie met het functioneel bestek voor de Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking	
T	T596: Maken functioneel bestek Installaties
596-1: Maken functioneel bestek Installaties	
D766 (R) - Functioneel bestek Installaties	
Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische aanduiding van Installaties / Eis: het functioneel bestek moet in combinatie met de Technisch ontwerptekeningen Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking	
T	T1745: Maken bestek Installaties
1745-1: Maken bestek Installaties	
D1993 (R) - Bestek Installaties	
Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische omschrijving Installaties, inclusief apparatuurselectie / Eis: op basis van het Bestek Installaties, in combinatie met de Bestektekeningen Installaties, moeten aanbieders een eenduidige prijsvorming kunnen verzorgen	
T	T1127: Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties
1127-1: Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties	
D1315 (R) - Gedetailleerde slooptekeningen Installaties	
Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop in detail aangegeven de te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief maatvoering / Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaande Installaties en –installatie-onderdelen	
T	T1128: Maken sloopbestek Installaties
1128-1: Maken sloopbestek Installaties	
D1316 (R) - Sloopbestek Installaties	
Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduidingen	
T	T1124: Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties
1124-1: Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties	
D1312 (R) - Specificatie maatregelen sloop/renovatie Installaties	
Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop en/of renovatie van Installatie- en leidingsystemen	
T	T2034: Maken hoeveelhedenstaten Installaties
2034-1: Maken hoeveelhedenstaten Installaties	
D2326 (R) - Hoeveelhedenstaten Installaties fase Technisch ontwerp	
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten	
T	T2035: Teken en installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen
2035-1: Teken en installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen	
D2327 (T) - Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Technisch ontwerp	
Inhoud: bouwkundige plattegronden met daarop aangegeven de voor kopers relevante installatiecomponenten, inclusief eventuele opties / grafische gegevens installatiecomponenten / eventuele referentiebeelden	
T	T2709: Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties
2709-1: Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties	
D2849 (R) - Concept Opleveringsprotocol Installaties	
Inhoud: opleveringsprotocol / bijbehorende functiematrics t.b.v. de beproeving van installaties bij oplevering	
Geotechniek	
T	T945: Updaten funderingsadvies
945-1: Updaten funderingsadvies	
D1168 (R) - Update funderingsadvies	
Inhoud: herijking geotechnisch advies naar aanleiding van Technisch Ontwerp Constructies	
T	T944: Maken Technisch Ontwerp bouwput
944-1: Maken Technisch Ontwerp bouwput	
D1167 (R) - Technisch Ontwerp bouwput	
Inhoud: plattegronden, doorsneden, (bodem)profielen van de bouwput / dimensies en materialen van grondkerende elementen en benodigde bouwputvoorzieningen / gedetailleerde beschrijving uitvoering	
T	T1848: Maken Technisch Ontwerp bemaling
1848-1: Maken Technisch Ontwerp bemaling	
D2108 (R) - Technisch Ontwerp bemaling	
Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. bemaling bouwput, plattegrond bouwput met daarop aangegeven de locaties van bemalingspunten, capaciteiten e.d.	
T	T1924: Maken Technisch Ontwerp drainage
1924-1: Maken Technisch Ontwerp drainage	
D2182 (R) - Technisch Ontwerp drainage	
Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. drooghouden gebouw, kruipruimten e.d. / drainagevoorzieningen op tekening aangegeven	
Ontwerpintegratie	
N	T571: Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp
571-1: Coördineren raakvlakken deelontwerpen	
D731 (T) - Afspraken en coördinatietekeningen Technisch ontwerp	
Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Technisch ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen	
571-2: Optimaliseren bouwprestaties	
D3115 (T) - Optimalisatie bouwprestaties fase Technisch ontwerp	
Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouw fysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk leveren bouwprestaties	
571-3: Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen	
D3211 (T) - Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Technisch ontwerp	
Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen	
N	MT1759: Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak)
1759-1: Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp	
D2007 (T) - Onderlinge beoordelingen Technisch Ontwerp per deelontwerp	
Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / gedraaideerde adviezen/verzoeken tot aanpassing	
N	T1777: Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening
1777-1: Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening	
D2038 (R) - Definitieve EPC-berekening fase Technisch ontwerp	
Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC	
N	T572: Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp
572-1: Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten	
D3212 (T) - Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie per participant fase Technisch ontwerp / Bestek	
Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie te maken voor het eigen vakgebied	
572-2: Opstellen V&G-plan ontwerpfase	
D732 (R) - V&G-plan ontwerpfase	
Inhoud: korte beschrijving tot stand te brengen werk / overzicht betrokken organisaties en bedrijven / NAW-gegevens V&G- coördinator ontwerpfase / inventarisatie en evaluatie van V&G-risico's / bouwkundige, technische en organisatorische keuzen, gemaakt in ontwerpfase in verband met V&G	
572-3: Opstellen/aanvullen V&G-dossier	
D733 (T) - V&G-dossier fase Technisch ontwerp	
Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering	
N	T1320: Integreren technische specificaties
1320-1: Integreren technische specificaties	
D1538 (R) - Technische specificaties	
Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technische specificaties per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, constructies en technische installaties), inclusief plaatsaanduiding	
T	T1833: Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)
1833-1: Samenvoegen Aanvullende Administratieve Bepalingen en technische specificaties tot Bestek	
D2088 (R) - Bestek	
Inhoud: Aanvullende Administratieve Bepalingen voor de uitvoering / technische specificaties voor Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies en eventueel Landschap en Installaties	
T	T2031: Integreren hoeveelhedenstaten
2031-1: Integreren hoeveelhedenstaten	
D2323 (R) - Integrale hoeveelhedenstaten fase Technisch ontwerp	
Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructie, Installaties	
T	T2710: Maken definitief sluit- en beveiligingsplan
2710-1: Maken definitief sluit- en beveiligingsplan	
D2850 (R) - Definitief sluit- en beveiligingsplan	
Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten / uitgangspunten beveiliging gebouw / sluitplan / beveiligingsplan	
Geld	
N	T1447: Bewaken fasebudget
1447-1: Bewaken fasebudget	
D1788 (R) - Rapport bewaking TO-budget	
Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal	
C	C1154: Bijdragen aan beg

[illegible]

D1124 (T) - Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing	
T631: Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap	03
631-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van technische oplossingen D818 (T) - Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing	
T632: Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies	04
632-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van technische oplossingen D819 (T) - Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing	
T633: Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties	05
633-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van technische oplossingen D820 (T) - Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp Inhoud: begroting installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing	
T1078: Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering	06
1078-1: Bijdragen aan begroting bouwkosten Fundering op basis van technische oplossingen D1270 (T) - Bijdrage Geotechniek aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing	
N T634: Begroten bouwkosten	06.12.030
634-1: Begroten bouwkosten D821 (R) - TO-begroting Inhoud: begroting van bouw- en installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing	
N T1444: Ramen investeringskosten	06.12.040
1444-1: Ramen investeringskosten D822 (R) - Raming investeringskosten fase Technisch ontwerp Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies	
1444-2: Adviseren investeringskosten D2334 (R) - Advies investeringskosten fase Technisch ontwerp Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten ten opzichte van budget / advies te treffen maatregelen	
N T1445: Adviseren kosten-kwaliteit	06.12.050
1445-1: Adviseren kosten-kwaliteit D1787 (R) - Kosten-kwaliteitsadvies fase Technisch ontwerp Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies	
T1446: Ramen exploitatiekosten	06.12.070
1446-1: Ramen exploitatiekosten D623 (R) - Raming exploitatiekosten fase Technisch ontwerp Inhoud: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen	
T2042: Analyseren kosten-baten exploitatie	06.12.080
2042-1: Analyseren kosten-baten exploitatie D2335 (R) - Analyse kosten-baten exploitatie fase Technisch ontwerp Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies	
T2043: Herijken financieringsmogelijkheden	06.12.090
2043-1: Herijken financieringsmogelijkheden D2336 (R) - Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Technisch ontwerp Inhoud*: definitieve uitwerking financieringsmogelijkheden / advies	
T2518: Opstellen subsidieaanvragen	06.12.100
2518-1: Opstellen subsidieaanvragen D2337 (R) - Subsidieaanvragen in fase Technisch ontwerp Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen	
Organisatie/procesintegratie	
N T635: Organiseren project	06.13.010
635-1: Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie D625 (R) - Plan projectorganisatie fase Technisch ontwerp Inhoud: bestuursorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling	
635-2: Beheren projectorganisatie D1578 (T) - Realisatie projectorganisatie fase Technisch ontwerp Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen	
N T623: Sturen en bewaken project	06.13.020
623-1: Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project D729 (R) - Faseplan Technisch ontwerp Inhoud: wijziging van plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / faselingschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen D791 (R) - Plan van Aanpak Project fase Technisch ontwerp Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ bestuursorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten	
623-2: Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp D798 (T) - Startrapport fase Technisch ontwerp Inhoud: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren D801 (T) - Sturingsmaatregelen Technisch ontwerp Inhoud*: opsmoming van maatregelen D802 (R) - Fase-afsluiting Technisch ontwerp Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase	
N T2975: Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp	06.13.030
2975-1: Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Technisch ontwerp D3213 (R) - Advies besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Technisch ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico's / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten	
2975-2: Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project D3214 (R) - Advies besluitvorming voortgang project fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Technisch ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico's / aandachtspunten voor het Faseplan voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project	
Tijd	
N C1073: Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)	06.14.010
1073-1: Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) Output: zie taken in dit cluster	
Onderdelen van deze cluster:	
N T625: Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde	01
625-1: Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Architectuur/bouwkunde D812 (T) - Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp Inhoud*: projectijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's	
N T899: Bijdragen aan herijken planning, Interieur	02
899-1: Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Interieur D1123 (T) - Bijdrage Interieur aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp Inhoud*: projectijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's	
N T626: Bijdragen aan herijken planning, Landschap	03
626-1: Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Landschap D813 (T) - Bijdrage Landschap aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp Inhoud*: projectijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's	
N T627: Bijdragen aan herijken planning, Constructies	04
627-1: Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Constructies D814 (T) - Bijdrage Constructies aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp Inhoud*: projectijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's	
N T628: Bijdragen aan herijken planning, Installaties	05
628-1: Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Installaties D815 (T) - Bijdrage Installaties aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp Inhoud*: projectijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema's	
N T629: Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum	06.14.020
629-1: Herijken projectplanning D816 (R) - Planning projectdoorlooptijd fase Technisch ontwerp Inhoud*: tijdschemastructuur/ projectijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema's	
629-2: Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum D3215 (R) - Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Technisch ontwerp Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen	
Informatie en Communicatie	
N T2397: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek	06.15.001
2397-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek D2541 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten	
T2976: Beheren projectwebsite	06.15.005
2976-1: Beheren projectwebsite D3216 (T) - Projectwebsite fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur	
N MT639: Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	06.15.010
639-1: Voeren van overleg met de opdrachtgever D3075 (T) - Verslagen overleg opdrachtgever fase Technisch ontwerp/Bestek Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
N T2030: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	06.15.015
2030-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen D2008 (T) - Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Technisch Ontwerp Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
N MT637: Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	06.15.020
	

[illegible]

D2433 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud": datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
N MT1917: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)		06.15.027
1917-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen		
Output: niet van toepassing		
N MT638: Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)		06.15.030
638-1: Voeren van overleg met externe specialisten		
D3094 (T) - Verslagen overleg externe specialisten fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud": datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
N MT643: Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)		06.15.040
643-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties		
D3080 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Technisch ontwerp/Bestek Inhoud": datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
N MT642: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)		06.15.050
642-1: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen		
D3089 (T) - Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud": datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
N T667: Uitvoeren wijzigingenbeheer		06.15.060
667-1: Managen wijzigingen		
D852 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fase-documenten in fase Technisch ontwerp Inhoud": voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging		
667-2: Verwerken wijzigingsbesluiten		
D853 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Technisch ontwerp Inhoud": opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten		
N T668: Beheren projectdocumenten		06.15.070
668-1: Beheren procesdocumenten		
D857 (T) - Rapport procesdocumenten fase Technisch ontwerp Inhoud": overzicht fase-documenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie		
668-2: Beheren productdocumenten		
D858 (T) - Rapport productdocumenten fase Technisch ontwerp Inhoud": overzicht fase-documenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie		
MT2044: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)		06.15.075
2044-1: Voeren van overleg over financiering en subsidies		
D2338 (T) - Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Technisch ontwerp Inhoud": datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
MT648: Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)		06.15.080
648-1: Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen		
D3116 (T) - Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch Ontwerp Inhoud": afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / advies		
648-2: Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen		
D3117 (T) - Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud": datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten		
N MT1814: Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)		06.15.090
1814-1: Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen		
D3118 (T) - Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud": overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen		
Kwaliteitszorg en Risico's		
N C1040: Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)		06.16.010
1040-1: Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)		
Output: zie taken in dit cluster		
Onderdelen van deze cluster:		
N T650: Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde		01
650-1: Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde		
D826 (T) - Ri&E Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud": gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		
N T901: Herijken en behandelen projectrisico's Interieur		02
901-1: Herijken en behandelen projectrisico's Interieur		
D1125 (T) - Ri&E Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud": gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		
N T651: Herijken en behandelen projectrisico's Landschap		03
651-1: Herijken en behandelen projectrisico's Landschap		
D827 (T) - Ri&E Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud": gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		
N T652: Herijken en behandelen projectrisico's Constructies		04
652-1: Herijken en behandelen projectrisico's Constructies		
D828 (T) - Ri&E Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud": gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		
N T653: Herijken en behandelen projectrisico's Installaties		05
653-1: Herijken en behandelen projectrisico's Installaties		
D829 (T) - Ri&E Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek Inhoud": gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		
N T654: Herijken en behandelen projectrisico's: integreren Ri&E's per projectdeel		06.16.020
654-1: Herijken Ri&E's per projectdeel		
D830 (R) - Project Ri&E fase Technisch ontwerp Inhoud": gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen		
N MT2045: Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)		06.16.022
2045-1: Analyseren en behandelen milieu-effecten		
D2339 (R) - Analyse milieu-effecten Technisch ontwerp Inhoud": te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies		
MT2977: Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)		06.16.024
2977-1: Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk		
D3217 (T) - Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Technisch ontwerp Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)		
T2978: Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)		06.16.025
2978-1: Herijken en aanvullen assessment		
D3218 (R) - Assessment duurzaamheidskenmerk fase Technisch ontwerp Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere)		
N MT2046: Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)		06.16.028
2046-1: Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid		
D2340 (R) - Analyse effecten sociale veiligheid fase Technisch ontwerp Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Technisch Ontwerp / conclusies / aanbevelingen		
N C1482: Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)		06.16.030
1482-1: Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)		
Output: zie taken in dit cluster		
Onderdelen van deze cluster:		
N T1483: Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		01
1483-1: Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		
D2009 (T) - Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde Inhoud": specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen		
N T1484: Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		02
1484-1: Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		
D2010 (T) - Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Interieur Inhoud": specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen		
N T1485: Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		03
1485-1: Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		
D2011 (T) - Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Landschap Inhoud": specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen		
N T1486: Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		04
1486-1: Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		
D2012 (T) - Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Constructies Inhoud": specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen		
N T1487: Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		05
1487-1: Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving		
D		

[illegible]

T2979: Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets06.16.050

2979-1: Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets

D3219 (R) - Gecertificeerde bouwplantoets fase Technisch ontwerp
Inhoud: op basis van nieuwe informatie aangevulde rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan en aan de voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend

T2716: Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp06.16.070

2716-1: Herijken oppervlakte analyse gebouw

D2855 (R) - Oppervlakteanalyse gebouw fase Technisch Ontwerp
Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto- nettoverhoudingen

2716-2: Herijken oppervlakteanalyse terrein

D2856 (R) - Oppervlakteanalyse terrein fase Technisch Ontwerp
Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard

2716-3: Herijken analyse gebouwvormfactoren

D2857 (R) - Analyse gebouwvormfactoren fase Definitief Ontwerp
Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveleoppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveleoppervlakte, dakoppervlakte – geveleoppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte

Vergunningen

N T666: Sturen en bewaken vergunningaanvragen06.17.020

666-1: Sturen en bewaken vergunningaanvragen

D851 (R) - Vergunningenplan fase Technisch ontwerp
Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen

N MT1044: Herijken vergunningencheck (M-taak)06.17.030

1044-1: Herijken vergunningencheck via Omgevingsloket-online

D2014 (R) - Inventarisatie benodigde vergunningen fase Technisch ontwerp
Inhoud: opsomming benodigde vergunningen

N MT1215: Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)06.17.050

1215-1: Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen

D1440 (R) - Aanvragen overige vergunningen Technisch Ontwerp
Inhoud: specificatie gewenste vergunning(en) / ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 06.17.020)

T2718: Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw06.17.070

2718-1: Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw

D2859 (R) - Aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw
Inhoud: aanvullende gegevens en bescheiden omtrent constructies en installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht

Geïntegreerde Contracten

C2719: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden per projectdeel (cluster)06.18.010

2719-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T2720: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde01

2720-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

D2860 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase TO
Inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2721: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Interieur02

2721-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Interieur

D2861 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Interieur fase TO
Inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2722: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Landschap03

2722-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Landschap

D2863 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Landschap fase TO
Inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2723: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica04

2723-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

D2864 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase TO
Inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2724: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Constructies05

2724-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Constructies

D2865 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Constructies fase TO
Inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2725: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Installaties06

2725-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Installaties

D2866 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Installaties fase TO
Inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2726: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Geotechniek07

2726-1: Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Geotechniek

D2867 (T) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase TO
Inhoud: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2727: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden06.18.020

2727-1: Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden

D2868 (R) - Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2728: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerperwerkzaamheden06.18.030

2728-1: Toetsen kwaliteitsborging Ontwerperwerkzaamheden

D2869 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerperwerkzaamheden fase TO
Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerperwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccrediteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccrediteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die geleid op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies

C2729: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)06.18.040

2729-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T2730: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)01

2730-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC)

D2870 (T) - Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase TO
Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T2731: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)02

2731-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC)

D2871 (T) - Rapportage Acceptatieplan Interieur fase TO
Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T2732: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)03

2732-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC)

D2872 (T) - Rapportage Acceptatieplan Landschap fase TO
Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T2733: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)04

2733-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC)

D2873 (T) - Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase TO
Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T2734: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)05

2734-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC)

D2877 (T) - Rapportage Acceptatieplan Constructies fase TO
Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T2735: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)06

2735-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC)

D2876 (T) - Rapportage Acceptatieplan Installaties fase TO
Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T2736: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)07

2736-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC)

D2875 (T) - Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase TO
Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

T2737: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan06.18.050

2737-1: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan

D2878 (R) - Rapportage toetsing Acceptatieplan fase TO
Inhoud: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie

C2738: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster)06.18.060

2738-1: Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T2739: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek01

2739-1: Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde

[illegible]

