



BESTEK CBG041.62694

Beheer Zuidrand 2022 e.v.

Coöperatief beheer Groengebieden Midden-Delfland

In de gemeenten Midden-Delfland, Maassluis,

Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam en Delft



VERSIE	DATUM	STATUS	Paraaf (Senior) Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Teamleider Hof van Delfland
1		Definitief			

Aanbestedingsleidraad Europese procedure

CBG 041.62694, Beheer Zuidrand 2022 e.v.

Datum 21-1-2022

Colofon

Opdrachtnaam	:	CBG 041.62694, Beheer Zuidrand 2022 e.v.
Versienummer	:	1.0 Definitief
Auteur	:	DB / PP
Sjabloon versie	:	1.0

Inhoudsopgave

Begripsbepalingen	1
1 Inleiding.....	3
1.1 Doel van de aanbestedingsleidraad	3
1.2 Leeswijzer.....	3
2 Informatie over de opdracht.....	4
2.1 Aanbestedende dienst.....	4
2.1.1 Organisatie	4
2.1.2 Organisatie structuur	4
2.1.3 Doel van de aanbesteding.....	4
2.1.4 Van toepassing zijnde voorwaarden	4
3 Procedure	5
3.1 Aanbestedingsprocedure.....	5
3.2 Planning van de aanbesteding.....	5
3.3 Nadere inlichtingen	5
3.4 Aanwijzing	6
3.5 Inschrijving.....	6
3.5.1 Inschrijvingsbiljet en Inschrijfstaat	6
3.5.2 Kwalitatieve documenten	6
3.5.3 Uniform Europees Aanbestedingsdocument.....	6
3.5.4 Uittreksel Kamer van Koophandel	7
3.5.5 Inschrijvingsvereisten, overig	7
3.5.6 Onderaanneming en samenwerkingsverbanden	7
3.5.7 Uitvoering door eigen personeel	7
4 Beoordeling en gunning	8
4.1 Algemeen	8
4.2 Selectie.....	8
4.3 Beoordeling en Gunning.....	9
4.3.1 Gunning.....	9
4.3.2 Beoordeling (van de inschrijving).....	14
4.4 Mededeling gunningsbeslissing	14
4.5 Contractering / Opdrachtverstrekking	15
5 Overige bepalingen	16
5.1 Eenmaal inschrijven.....	16
5.2 Varianten	16
5.3 Gestanddoeningstermijn.....	16
5.4 Inschrijvingsvergoeding	16
5.5 Bewijsstukken.....	16

5.6	Klachtenregeling aanbestedingen.....	16
5.7	Bezwaar.....	16
5.8	Aanbestedingsvoorschriften	17
5.9	Voorbehoud.....	17
5.10	Waarschuwingsplicht	17

Begripsbepalingen

Begrip	Definitie
Aanbestedende dienst	Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A.
Aanbestedingsdocumenten	De Aanbestedingsleidraad, de Overeenkomst, het Programma van Eisen, de Nota's van Inlichtingen en alle andere documenten (in schriftelijke of elektronische vorm) welke Opdrachtgever in verband met de Aanbesteding aan de Inschrijvers heeft doen toekomen.
Aanbestedingsleidraad	De offerteaanvraag inclusief Bijlagen, zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012, die door Opdrachtgever aan de Inschrijvers is verstrekt en welke een (nadere) omschrijving inhoudt van het voorwerp van Aanbesteding.
Aanbestedingswet 2012	Wet van 1 juli 2016, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012), Stb. 2016, 243, inclusief wijzigingen daarvan.
Beoordelingsteam	Een multidisciplinair team samengesteld uit materiedeskundigen en procesdeskundigen, dat de Inschrijving beoordeelt.
Gunningsbeslissing	De keuze van de Aanbestedende dienst voor Inschrijver(s) met wie hij de Overeenkomst waarop deze procedure betrekking heeft wil sluiten of de keuze om geen Overeenkomst te sluiten.
Inschrijver	Vóór het moment van inschrijven, een ieder die een kopie van de Aanbestedingsleidraad heeft opgevraagd en na het moment van inschrijven, een ieder die een Inschrijving heeft gedaan.
Inschrijving	Het aanbod dat Inschrijver volgens de Aanbestedingsdocumenten doet aan Opdrachtgever en dat strekt tot het uitvoeren van de Opdracht.
Nota van Inlichtingen	Document dat de antwoorden op vragen van Inschrijvers bevat, evenals eventuele wijzigingen van de Aanbestedingsleidraad en/of andere Aanbestedingsstukken. De Nota('s) van Inlichtingen maakt (maken) onderdeel uit van de Aanbestedingsdocumenten en prevaleert (prevaleren) bij tegenstrijdigheden boven de Aanbestedingsleidraad en de daarbij behorende Bijlagen.
Opdracht	De Opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot het leveren van de Diensten die zijn beschreven in de Overeenkomst.
Opdrachtgever	Degene die de Opdracht verstrekt (Opdrachtgever), zijnde Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A..
Opdrachtnemer	De leverancier met wie Opdrachtgever de Overeenkomst afsluit in het kader van de Aanbesteding.
Overeenkomst	De Overeenkomst of Raamovereenkomst inclusief Appendices tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende de voorwaarden die gelden voor het uitvoeren van de Opdracht.
Programma van Eisen	Het Programma van Eisen bestaat uit eisen aan de Inschrijver(s) en Opdracht zoals opgenomen in een separate bijlage welke integraal onderdeel uitmaakt van de Aanbestedingsleidraad.
Rechtsgeldig ondertekenen	De ondertekening is rechtsgeldig wanneer de ondertekening overeenkomt met de tekeningsbevoegdheid zoals opgenomen in het uittreksel bij het beroeps- of handelsregister volgens de eisen van het land waar uw onderneming gevestigd is.
Samenwerkingsverband	Een combinatie van ondernemers, elk afzonderlijk te noemen 'deelnemer aan het Samenwerkingsverband', in de hoedanigheid van één Inschrijver, waarbij elke deelnemer aan het Samenwerkingsverband volledig en

	hoofdelijk aansprakelijk is voor verplichtingen die voortvloeien uit de Inschrijving en de Overeenkomst.
TenderNed	Het platform waarop de Aanbestedingsdocumenten worden geplaatst en waarop de communicatie tussen Opdrachtgever en Inschrijver plaatsvindt en welke als medium dient voor het indienen van een Inschrijving.
Uniform Europees Aanbestedingsdocument	Verklaring waarin de Inschrijver door ondertekening verklaart dat hij voldoet aan hetgeen door de Aanbestedende dienst is aangevinkt en/of in de Aanbestedingswet vermeld staat. Per 1 juli 2016 is de bekende Eigen Verklaring vervangen door het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

1 Inleiding

Dit document is onderdeel van de Aanbestedingsdocumenten voor de op het titelblad vermelde aanbesteding.

Dit document betreft de Aanbestedingsleidraad en bevat de 'Nadere Inlichtingen' als bedoeld in de Aankondiging van de Opdracht.

1.1 Doel van de aanbestedingsleidraad

Het doel van deze Aanbestedingsleidraad is drieledig:

- 1) de potentiële Inschrijvers informatie te verstrekken over de Opdracht en de aanbestedingsprocedure;
- 2) duidelijk te maken op welke wijze de potentiële Inschrijver zich kan inschrijven, wat de Inschrijvingsvereisten zijn en wanneer welke gegevens dienen te worden overgelegd;
- 3) inzicht te bieden in de wijze waarop de aanbesteding plaatsvindt, de wijze waarop de Inschrijvingen beoordeeld worden en hoe de verdere procedure loopt.

1.2 Leeswijzer

In dit document wordt allereerst de Aanbestedende dienst en de aard van de Opdracht omschreven. Aan de hand van deze informatie kan de Inschrijver zich een beeld vormen van de inhoud en omvang van de Opdracht (hoofdstuk 1). In hoofdstuk 2 wordt de aanbestedingsprocedure nader toegelicht. In dit hoofdstuk zijn ook het tijdstip en de plaats van de Inschrijving opgenomen. Verder is in hoofdstuk 3 de eisen ten aanzien van de Inschrijver opgenomen en uitgewerkt. In hoofdstuk 4 is vastgelegd welk gunningscriterium wordt gebruikt en hoe vervolgens de toetsing, de controle op de eisen, de beoordeling en de gunning plaatsvinden. Hoofdstuk 5 geeft inzicht in wat de overige voorwaarden zijn behorende bij deze aanbesteding.

2 Informatie over de opdracht

2.1 Aanbestedende dienst

De gegevens van de Aanbestedende dienst zijn:

Naam organisatie: Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. (CBG)
Adres: Overschieseweg 310
Postcode: 3112 NC
Plaats: Schiedam
Website: <https://www.staatsbosbeheer.nl/recreatieschappen>

2.1.1 Organisatie

In de coöperatie Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. (CBG) werken de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Westland, Midden-Delfland, Delft en Rotterdam samen. Het CBG behartigt de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in de regio Midden-Delfland.

2.1.2 Organisatie structuur

De coöperatie bestaat uit een dagelijks bestuur onder toezicht van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het dagelijks bestuur stuurt de dagelijkse aangelegenheden aan en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Beide 'besturen' komen een aantal keer per jaar bijeen om besluiten te nemen over het beheer, recreatie, inrichting, werkzaamheden en ontwikkelingen. De uitvoeringsorganisatie ligt in handen van Staatsbosbeheer, hieraan ligt een samenwerkingsovereenkomst ten grondslag.

2.1.3 Doel van de aanbesteding

Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. is voornemens om op basis van deze aanbesteding met één opdrachtnemer een samenwerkingsovereenkomst voor meerdere jaren aan te gaan.

De overeenkomst heeft een initiële looptijd van vier jaar, waarbij de overeenkomst per kalenderjaar opzegbaar is. Binnen de looptijd zullen vaste evaluatiemomenten zijn met een daaraan gekoppelde mogelijkheid tot tussentijdse opzegging.

De Overeenkomst kan twee keer door Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. met één jaar verlengd worden, tot een periode van in totaal zes jaar volgens de criteria zoals in deze inschrijvingsleidraad beschreven.

Opdrachtgever wil komen tot een vaste aanneemsom voor het regulier onderhoud en vaste tarieven voor de aanvullende dienstverlening. Er wordt na de initiële looptijd ruimte geboden tot indexering op basis van de CBS-index zakelijke dienstverlening.

De aanbestedingsdocumenten en uw inschrijving zullen onlosmakelijk deel uitmaken van de overeenkomst.

Dienstverlening met betrekking tot het aangaan van pachtovereenkomsten valt buiten de scope van deze aanbesteding.

2.1.4 Van toepassing zijnde voorwaarden

Op de te sluiten overeenkomst zijn de UAV 2012 van toepassing, zie

<https://wetten.overheid.nl/BWBR0031190/2012-03-01>. Andere voorwaarden worden nadrukkelijk uitgesloten.

3 Procedure

3.1 Aanbestedingsprocedure

Gelet op de te verwachten totaalwaarde van de opdracht zal deze opdracht Europees aanbesteed worden, derhalve is de Europese Richtlijn 2014/24/EU van toepassing.

Deze leidraad vormt één geheel met de bestekdelen I, II en III. De volgende documenten zijn als bijlage toegevoegd bij deze aanbestedingsleidraad:

1. Inschrijvingsbiljet;
2. Inschrijfstaat (RSX-bestand van het bestek)
3. UAV 2012 (niet bijgevoegd, zie 2.1.4);
4. Programma van Eisen (inclusief bijlagen).
5. Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (via TenderNed)

3.2 Planning van de aanbesteding

Fase	Omschrijving	Datum
Inschrijvingsfase	Publiceren aankondiging van opdracht	21-1-2022
	Uiterste datum indienen vragen ten behoeve van nadere inlichtingen	10-2-2022 - 10.00 uur.
	Nota van Inlichtingen verzenden	18-2-2022
	Uiterste datum en tijd ontvangst inschrijvingen	4-3-2022 – 10.00 uur
Gunningsfase	Mededeling gunningsbeslissing	11-3-2022
	Definitieve gunning	1-4-2022
	Start overeenkomst	1 april

Aan de planning kunnen geen rechten worden ontleend. Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. De bovenbeschreven planning is derhalve indicatief, behoudens voor waar het betreft het uiterste tijdstip voor het indienen van de inschrijving. Dit is een fatale termijn.

3.3 Nadere inlichtingen

Vragen over deze aanbestedingsleidraad en alle daarbij behorende documenten kunnen schriftelijk via TenderNed worden gesteld. Mondeling of via een andere weg gestelde vragen worden niet beantwoord.

Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. verzoekt inschrijvers nadrukkelijk vragen éénduidig te formuleren en binnen de vraagfunctionaliteit van TenderNed één vraag per regel te stellen. Vragen moeten neutraal geformuleerd zijn, dus niet identificeerbaar met de afzender.

Naar aanleiding van de gestelde vragen wordt een Nota van Inlichtingen opgesteld welke overeenkomstig bovenstaande planning aan alle gegadigden wordt toegestuurd. Het uiterste tijdstip van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen is eveneens aangegeven in de planning.

Alle communicatie en correspondentie met betrekking tot - en gedurende de aanbesteding, geschiedt via TenderNed. Het is niet toegestaan inzake de aanbesteding te communiceren met andere medewerkers/functionarissen van Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. of andere betrokkenen. Indien Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. een dergelijke constatering doet, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.

3.4 Aanwijzing

Er zal geen aanwijzing plaatsvinden op de plaats waar de Opdracht dient te worden gerealiseerd.

3.5 Inschrijving

De inschrijving dient conform de planning zoals vermeld in 3.2 te worden ingediend via TenderNed.

Bij de inschrijving dienen de navolgende stukken te worden ingediend.

- 1) Prijs documenten:
 - a) Bijlage 1 Inschrijvingsbiljet
 - b) Bijlage 2 Inschrijfstaat
- 2) Kwalitatieve documenten:
 - a) Kwalitatieve documenten conform 3.5.2.
- 3) Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- 4) Uittreksel Kamer van Koophandel.
- 5) Certificaten zoals gevraagd in 4.2

3.5.1 Inschrijvingsbiljet en Inschrijfstaat

- a) Het inschrijvingsbiljet (bijlage 1) dient volledig ingevuld en ondertekend te worden ingediend.
- b) De Inschrijfstaat (bijlage 2). Functie van de inschrijfstaat is een financiële onderbouwing van de aanneemsom zoals vermeld staat op het inschrijvingsbiljet.

Let op !

- Het inschrijvingsbiljet dient rechtsgeldig ondertekend te zijn. Dit impliceert dat de inschrijving ondertekend is door een rechtsgeldig bevoegde casu quo geautoriseerde persoon. Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. controleert de bevoegdheid van de ondertekenaar aan de hand van het actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel. Indien een geautoriseerde tekent dient hier een bewijs van te worden bijgevoegd.
- In de inschrijfstaat is het niet toegestaan om met negatieve bedragen in te schrijven, een eventuele korting dient in de eenheidsprijzen te zijn verwerkt.

3.5.2 Kwalitatieve documenten

Bij de inschrijving dient de inschrijver de volgende kwalitatieve documenten uit te werken:

- K1: Inzet schaapskudde
- K2: Aanpak natuurbeheer
- K3: Aanpak agrarisch beheer

Let op ! Bij inschrijving bovenstaande volgorde / nummering en de volgorde van paragraaf 4.3.1 en de daarin vermelde aandachtspunten aanhouden.

Voor bovenstaande documenten geldt per onderwerp een maximum van twee pagina's A4 in lettergrootte 10pt.

3.5.3 Uniform Europees Aanbestedingsdocument

De inschrijver hanteert als verklaring dat geen van de uitsluitingsgronden zoals bedoeld § 2.3.5.1 art 2.86 t/m 2.89 van de aanbestedingswet van toepassing is op de Inschrijver, het "Uniform Europees aanbestedingsdocument" (UEA), is opgenomen als aanbestedingsdocument in TenderNed.

Formele bewijsstukken zoals genoemd in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument hoeven pas ingediend te worden wanneer daartoe door Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. schriftelijk wordt verzocht.

Voor alle combinatieleden, onderaannemers en derden waarop inschrijver een beroep doet dient eveneens een Uniform Europees Aanbestedingsdocument bij de inschrijving te worden gevoegd.

Indien een inschrijver dan wel een (deelnemer in de) combinatie, onderaannemer, of derde zich bevindt in één van de van toepassing verklaarde omstandigheden, genoemd in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument dan zal de Inschrijving terzijde worden gelegd.

Indien het Uniform Europees Aanbestedingsdocument ontbreekt, dan wel niet door een vertegenwoordigingsbevoegde is ondertekend, zal de Inschrijving eveneens terzijde worden gelegd.

3.5.4 Uittreksel Kamer van Koophandel

Inschrijver dient als separate bijlage een uittreksel van het register van Kamer van Koophandel in, waarin vermeld is wie namens de inschrijver bevoegd is te ondertekenen. Indien een ondertekening geschiedt door een ander dan die vermeld is in het voornoemde document is tevens een indiening van een volmacht vereist. Het uittreksel mag maximaal 1 jaar oud zijn op de in de planning vermelde inschrijfdatum.

3.5.5 Inschrijvingsvereisten, overig

- 1) Alle bij deze aanbesteding behorende in te dienen documenten dienen via TenderNed te worden ingediend.
- 2) Alle documenten dienen volledig en naar waarheid te zijn ingevuld c.q. opgesteld.
- 3) Alle documenten dienen te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver. Indien blijkt dat de inschrijving is gedaan door een onbevoegde persoon, wordt de inschrijving geacht niet te zijn gedaan.
- 4) In verband met een efficiënte en eenduidige beoordeling verzoekt Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. nadrukkelijk in uw inschrijving de volgorde van paragraaf 3.5.2. en 4.3 aan te houden.

3.5.6 Onderaanneming en samenwerkingsverbanden

De situatie kan zich voordoen dat een inschrijver niet zelfstandig de opdracht kan of wil uitvoeren. In geval een inschrijver als hoofdaannemer optreedt, gelden alle eisen uit de aanbestedingsleidraad en ten aanzien van onderaannemers de volgende aanvullende bepalingen:

- De gegadigden kunnen maar één keer inschrijven, als hoofdaannemer of als onderaannemer.
- De hoofdaannemer is volledig verantwoordelijk voor nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de inschrijving alsmede de eventuele uitvoering van de overeenkomst. De hoofdaannemer is ook aansprakelijk voor de nakoming van de door hem ingeschakelde onderaannemer(s).
- Indien vóór inschrijving reeds bekend is welke onderaannemer(s) worden ingezet, dient de inschrijver bij inschrijving de werkzaamheden en de naam van de onderaannemer(s) in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te vermelden.
- Indien er wordt ingeschreven met onderaannemer(s) dient elke onderaannemer een Uniform Europees Aanbestedingsdocument te overleggen welke rechtsgeldig is ondertekend.
- Het is de opdrachtnemer niet toegestaan onderaannemer(s) in te zetten of van onderaannemer(s) te veranderen, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door opdrachtgever. Indien Inschrijver deze onderaannemer nodig heeft gehad om te voldoen aan de geschiktheidseisen is vervanging uitgesloten.

3.5.7 Uitvoering door eigen personeel

De door inschrijver voorgestelde kandidaat voor het lokale relatiebeheer dient tevens de beoogde persoon te zijn om de opdracht uit te voeren. Indien de opdracht toch (door omstandigheden) door een andere persoon moet worden uitgevoerd, dan is een dergelijke wijziging alleen mogelijk met instemming van opdrachtgever. Opdrachtgever wenst dan een vervanger van gelijk niveau als de oorspronkelijke kandidaat. Indien een dergelijke vervanger niet beschikbaar is kan opdrachtgever de opdracht beëindigen.

4 Beoordeling en gunning

4.1 Algemeen

Na inschrijving worden deze beoordeeld op geldigheid. Deze beoordeling bestaat uit de volgende stappen:

- 1) Inschrijvingen worden gecontroleerd op volledigheid, en tijdigheid; Inschrijvingen die niet geldig zijn, worden terzijde gelegd / afgewezen.

Voor geldige inschrijvingen worden de volgende stappen doorlopen:

- 2) Individuele beoordeling van inschrijvingen aan de hand van kwalitatieve gunningscriteria door leden van het beoordelingsteam. Het beoordelingsteam geeft individueel per inschrijving een beoordelingscijfer op de verschillende kwalitatieve criteria zoals genoemd in 4.3 en het Programma van Eisen (bijlage 4).
- 3) Vaststellen definitieve score per kwalitatief criterium; De resultaten van de individuele beoordelaars worden besproken in het beoordelingsteam en aan de hand hiervan wordt (per kwalitatief criterium) de definitieve score vastgesteld.
- 4) Berekening van de eindscores (kwalitatief & prijs getotaliseerd) per inschrijver;
- 5) Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. deelt de gemotiveerde voorlopige gunningsbeslissing mee aan de inschrijvers.
- 6) Overlegging bewijsstukken Uniform Europees Aanbestedingsdocument na een schriftelijk verzoek daartoe.
- 7) Opdrachtverlening / sluiten van de overeenkomst.

4.2 Selectie

In de aankondiging van deze aanbesteding wordt genoemd dat inschrijvers een aantal gegevens moeten aanleveren om voor deelname aan de gunningsprocedure in aanmerking te komen.

Selectie-eisen

Om de geschiktheid voor het uitvoeren van de opdracht en de vaktechnische bekwaamheid van de inschrijvers te kunnen beoordelen, dienen de hieronder genoemde bescheiden te worden aangeleverd op een overzichtelijke manier, duidelijk gescheiden van de rest van de aanbieding en in onderstaande volgorde.

De inhoud van de gegevens kan aanleiding geven tot het niet toelaten van de inschrijver tot de gunningsprocedure. Dit zal met name het geval zijn als de inschrijver één of meer van de gevraagde gegevens niet kan aanleveren, of niet voldoende relevante referenties kan overleggen.

Uitsluitingscriteria:

1. Een ingevuld en rechtsgeldig conform KvK ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Binnen één week na verzoek door Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. dienen alsnog de eventueel in de verklaring bedoelde originele bewijsstukken, niet ouder dan 6 maanden, te worden aangeleverd;
2. Een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), niet ouder dan twaalf maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indienen offertes;
3. Een geldig VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie- instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
4. Een geldig certificaat gedragscode stadswerk, geldend voor alle betrokken medewerkers op verschillende niveaus.
5. Een geldig ECC of NKC -(zaag)certificaat, aansluitend bij de werkzaamheden zoals in het bestek weergegeven. Indien niet aanwezig dient dit certificaat binnen een jaar na gunning verkregen zijn.

4.3 Beoordeling en Gunning

4.3.1 Gunning

Gunning vindt plaats op basis van Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) op de in de tabel vermelde gunningscriteria en wegingsfactoren. Per criterium zijn in de onderliggende paragrafen in tabelvorm de toelichting, de beoordelingsaspecten en waarderingssystematiek weergegeven. In totaal zijn er, na toepassing van de wegingsfactoren 100 punten te behalen. De maximaal haalbare score voor kwaliteit is 70 en voor prijs 30 punten. Het totaal vormt uw eindscore.

Tabel gunningscriteria

Gunningscriterium		Hoofdcriteria	Subcriteria
1	kwaliteitsaspecten	70	
1.1	Inzet schaapskudde		20
1.2	Aanpak natuurbeheer		40
1.3	Aanpak agrarisch beheer		10
2	Prijs	30	
	Totaalbedrag Regulier Onderhoud (RAW-bestek) en coördinatie.		30
	Totaal	100	

Ad 1 Gunningscriterium: kwaliteit

1.1. Inzet schaapskudde

Naast het uitvoeren van recreatief / natuurbeheer door middel van begrazing door schapen op de in de tekeningen aangegeven percelen vindt de opdrachtgever het belangrijk dat vanuit recreatieve en informatieve doeleinden de schaapskudde zichtbaar en beleefbaar is voor de bezoekers in het gebied.

De grondslag voor de waardering (toekennen cijfer, lopend van 0 t/m 10) door de leden van de beoordelingscommissie is opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel grondslag waardering gunningscriterium "Inzet schaapskudde"		
Kwalificatie	Beoordeling (cijfer)	Omschrijving
	0 (knock out)	Niet aangeleverd / niet beantwoord
Slecht	1 (knock out)	De beantwoording sluit in z'n geheel niet aan bij de doelstelling / eis (zie 1 ^{ste} alinea onder 1.1. inzet schaapskudde) van de opdrachtgever. De inschrijver laat zien dat hij zich niet heeft verdiept in de mogelijkheden.
Onvoldoende	3	De beantwoording sluit niet / nauwelijks aan op de doelstelling / eis (zie 1 ^{ste} alinea onder 1.1. inzet schaapskudde) van de opdrachtgever. De inschrijver laat zien dat hij zich onvoldoende heeft verdiept in de mogelijkheden van de inzet van een schaapskudde. In verhouding tot de mogelijkheden is er sprake van een "magere" inzet van de schaapskudde.
voldoende	6	De beantwoording sluit beperkt aan op de doelstelling / eis (zie 1 ^{ste} alinea onder 1.1. inzet schaapskudde) van de opdrachtgever. De inschrijver laat zien dat hij zich verdiept heeft in de mogelijkheden van de inzet van een schaapskudde maar is er sprake van een "minimale" inzet van de schaapskudde.
Goed	8	De beantwoording sluit goed aan op de doelstelling / eis (zie 1 ^{ste} alinea onder 1.1. inzet schaapskudde) van de opdrachtgever. De inschrijver laat zien dat hij zich goed heeft verdiept in de mogelijkheden van de inzet van een schaapskudde. In een (beperkt) aantal gevallen "verrast" de opdrachtgever de opdrachtnemer met de inzet van de schaapskudde.
zeer goed	10	De beantwoording sluit voortreffelijk aan op de doelstelling / eis (zie 1 ^{ste} alinea onder 1.1. inzet schaapskudde) van de opdrachtgever. De inschrijver laat zien dat hij zich meer dan goed heeft verdiept in de mogelijkheden van de inzet van een schaapskudde. In een groot aantal gevallen wordt de opdrachtgever "verrast" door de brede inzet van de schaapskudde.

1.2 Aanpak natuurbeheer

De opdrachtgever vindt het belangrijk dat op een professionele wijze invulling wordt gegeven aan het uitvoeren van beheer aan verschillende natuurtypen (bijvoorbeeld vochtig hooiland en natuurvriendelijk oevers). De inschrijver dient op basis van de in bijlage 4a opgenomen praktijkgerichte casus aan te geven hoe hij aan deze werkzaamheden, conform de gedragscode stadswerk invulling gaat geven.

Aandachtspunten bij beoordeling bij de beoordeling zullen zijn (niet limiterend):

- Past het in te zetten materieel bij de natuurdoelen en de kwetsbaarheid van het betreffende doeltype (spoorvorming/bodemverdichting)?
- In welke mate is de uitvoerder in staat in te spelen op vochtige terreinomstandigheden?
- Is er genoeg kennis en aantoonbare ervaring aanwezig voor het beheer gericht op natuurdoelen?

De grondslag voor de waardering (toekennen cijfer, lopend van 0 t/m 10) door de leden van de beoordelingscommissie is opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 1.2: grondslag waardering gunningscriterium "natuurbeheer"		
Kwalificatie	Beoordeling (cijfer)	Omschrijving
	0 (knock out)	Niet aangeleverd / niet beantwoord
Slecht	1 (knock out)	Het plan van aanpak sluit in z'n geheel niet aan op een professionele uitvoering van het beheer. De inschrijver laat zien dat hij zich niet heeft verdiept heeft in de mogelijkheden danwel zeer beperkt kennis /ervaring heeft betreffende natuurbeheer.
Onvoldoende	3	De beantwoording sluit niet / nauwelijks aan op een professionele uitvoering van het beheer. De inschrijver laat zien dat hij zich onvoldoende heeft verdiept in het natuurbeheer danwel onvoldoende kennis /ervaring heeft. In verhouding tot de mogelijkheden is er sprake van een "magere" uitvoering.
voldoende	6	De beantwoording sluit beperkt aan op een goede uitvoering van het natuur beheer. De inschrijver laat zien dat hij zich verdiept heeft in het beheer. In verhouding tot de mogelijkheden is er echter sprake van een "minimale" uitvoering.
Goed	8	De beantwoording sluit goed aan op een professionele uitvoering van het beheer. De omschrijving op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd en beheerst zijn relevant. De opdrachtnemer laat zien dat hij zich verdiept heeft in de probleemstelling en goede kennis en ervaring heeft op het gebied van natuurbeheer. Dit resulteert in een oplossingsgerichte aanpak.
zeer goed	10	De beantwoording kenmerkt zich door een meer dan goede invulling van het uitvoeringsbeheer. De inschrijver laat zien dat hij zich grondig heeft verdiept in de mogelijkheden en de probleemstelling én een zeer ruime kennis en ervaring heeft op het gebied van natuurbeheer. Er is sprake van een voortreffelijke, oplossingsgerichte aanpak.

1.3 Aanpak agrarisch beheer

De Zuidrand heeft een sterk agrarisch karakter. Opdrachtgever streeft nadrukkelijk een intensieve samenwerking met de lokale agrariërs na. Opdrachtgever verpacht daarom gronden aan agrariërs, maar wil ook de samenwerking met lokale agrariërs in het recreatie- en natuurgebied stimuleren.

Gelet op bovenstaande en hetgeen vermeld is in het Programma van Eisen vindt de opdrachtgever het belangrijk dat er sprake is van een professionele relatie tussen de opdrachtnemer en de agrariërs / pachters.

De grondslag voor de waardering (toekennen cijfer, lopend van 0 t/m 10) door de leden van de beoordelingscommissie is opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 1.3. grondslag waardering gunningscriterium "agrarisch beheer"		
Kwalificatie	Beoordeling (cijfer)	Omschrijving
	0 (knock out)	Niet aangeleverd / niet beantwoord
Slecht	1 (knock out)	Het plan van aanpak sluit in z'n geheel niet aan op een professionele uitvoering van het agrarische beheer. De inschrijver laat zien dat hij zich niet heeft verdiept in de mogelijkheden.
Onvoldoende	3	De beantwoording sluit niet / nauwelijks aan op een professionele uitvoering van het agrarisch beheer. De inschrijver laat zien dat hij zich onvoldoende heeft verdiept in het beheer. In verhouding tot de mogelijkheden is er sprake van een "magere" uitvoering.
voldoende	6	De beantwoording sluit minimaal aan op een professionele uitvoering van het agrarisch beheer. De inschrijver laat zien dat hij zich heeft verdiept in de materie en gevraagde werkzaamheden maar de omschrijving hoe de samenwerking plaatsvindt is beperkt.
Goed	8	De beantwoording sluit goed aan op een professionele agrarische uitvoering van het beheer. De omschrijving op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd en beheerst zijn relevant. De opdrachtnemer laat zien dat hij zich heeft verdiept heeft in de mogelijkheden, de probleemstelling en de werkzaamheden.
zeer goed	10	De beantwoording kenmerkt zich door een meer dan goede invulling van het agrarisch beheer. De inschrijver laat zien dat hij zich grondig heeft verdiept in de mogelijkheden, in de probleemstelling en werkzaamheden.

Ad 2 Gunningscriterium: Prijs

Opdrachtgever wil tot een vaste aanneemsom voor de opdracht zelf en tot vaste uurtarieven die gedurende de looptijd van de overeenkomst van toepassing zijn. Daarbij wordt na de eerste contracttermijn ruimte tot indexering conform CBS-index zakelijke dienstverlening geboden.

De beoordeling van het criterium prijs geschiedt aan de hand van:

- 1) De totale aanneemsom dient weergegeven te worden in het inschrijvingsbiljet (bijlage 1).
- 2) De onderbouwing van de aanneemsom dient inzichtelijk te worden gemaakt aan de hand van de Inschrijfstaat (bijlage 2).

Voor de te hanteren rekenmethodiek voor de beoordeling van de prijs wordt verwezen naar stap 2b "Beoordeling".

Overige uitgangspunten met betrekking tot het criterium prijs:

- de op te geven prijzen dienen de volledige dienstverlening/levering te dekken;
- niet in de prijzen opgenomen kosten zullen niet worden vergoed;
- inschrijver dient op het prijzenblad netto prijzen aan te bieden exclusief de verschuldigde btw;
- alle onderdelen van de prijzenbladen dienen met bedragen te worden ingevuld. Vermeldingen en/of afkortingen zoals 'n.v.t.', 'n.t.b.' zijn dus niet toegestaan, tenzij anders aangegeven.
- het is niet toegestaan te vermelden dat de gevraagde bedragen zijn opgenomen in andere prijsonderdelen van het prijzenblad;
- het betreft all-in tarieven: administratie, overhead, materiaal, reis-verblijf, verzekeringen, transport, belastingen (m.u.v. btw), heffingen, kosten voor rapportage en overleg en eventuele overige kosten zijn bij de geoffreerde prijzen inbegrepen;

4.3.2 Beoordeling (van de inschrijving)

De inschrijvingen worden beoordeeld door een multidisciplinair aanbestedingsteam. Het beoordelingsteam bestaat minimaal uit de projectleider, één materiedeskundige en functionaris beheer, onder coördinatie van een adviseur inkoop. Beoordeling vindt plaats conform onderstaande methodiek.

Gunningscriterium kwaliteit

Stap 1. Beoordeling (individueel)

Aan de aanbidding van de inschrijvers worden door de individuele beoordelaars punten toegekend op basis van de gunningscriteria. De waardering van de gunningscriteria is per criterium opgenomen in paragraaf 4.3.1.

Stap 2a. Vaststelling voorlopige scores

De beoordelaars beoordelen eerst de inschrijvingen individueel. Vervolgens vindt een overleg plaats waarbij het beoordelingsteam in consensus tot een voorlopige waardering komt per (sub)gunningscriterium. Vervolgens worden de toegekende punten omgerekend naar de score op een schaal van 100 punten en vervolgens vermenigvuldigd met de wegingsfactor. Tot slot worden alle punten per onderdeel opgeteld om tot een voorlopige totaalscore te komen.

Gunningscriterium prijs

Stap 2b Beoordeling van de prijs

Beoordeling van de prijs vindt parallel aan de kwalitatieve beoordeling plaats. Na vaststelling van de voorlopige totaalscore van stap 2a wordt de score op de prijs gedeeld met het beoordelingsteam.

Beoordeling van de prijs vindt plaats op basis van onderstaande formule:

$$(\text{laagste inschrijfbedrag} / \text{a} / \text{inschrijfbedrag} / \text{a van inschrijver}) * (\text{maximaal haalbaar aantal punten cf. 4.3 tabel "Gunningscriteria"})$$

Gunningscriteria kwaliteit en prijs

Stap 3 Vaststellen definitieve eindscores

Na de presentatie komt het beoordelingsteam tot een definitieve waardering op het gunningscriterium kwaliteit. Op basis van het dan ontstane eindtotaal van kwaliteit en prijs wordt de definitieve rangschikking tussen de leveranciers bepaald en de partij vastgesteld met de beste score.

4.4 Mededeling gunningsbeslissing

Gelijktijdig met het bekendmaken van de gunningsbeslissing (voornemen tot gunnen) aan degene, aan wie de mededeling van het voornemen tot gunnen wordt toegezonden, zullen de afgewezen inschrijvers van die beslissing in kennis worden gesteld. Zij ontvangen daarover een bericht met de relatieve kenmerken van de begunstigde inschrijving, evenals een korte motivering van de reden van afwijzing. Door iedere inschrijver kan voorts nadere informatie worden ingewonnen via de mailfunctie van TenderNed, waarna er contact met desbetreffende inschrijver wordt opgenomen.

Partijen kunnen geen rechten ontleen aan de zogenaamde precontractuele fase. De mededeling van de beoordelingsresultaten houdt geen aanvaarding in, als bedoeld in artikel 217, eerste lid, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, van een aanbod van een inschrijver.

Mogelijkheden tot het indienen van bezwaar tegen de gunningsbeslissing staan vermeld in 5.6 en 5.7.

4.5 Contractering / Opdrachtverstrekking

De overeenkomst tot uitvoering van de opdracht zal als resultante van deze aanbesteding worden afgesloten op basis van een RAW-overeenkomst, waar de aanbestedingsdocumenten onlosmakelijk onderdeel van zullen zijn.

Na het verstrijken van de opschortende termijn, zonder dat bezwaar tegen de gunningsbeslissing is gemaakt, zal Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. tot definitieve gunning overgaan.

De overeenkomst is pas definitief na ondertekening door partijen. Ondertekening van de overeenkomst casu quo opdrachtverstrekking zal z.s.m. na definitieve gunning plaatsvinden opdat de overeenkomst zo spoedig mogelijk van kracht wordt.

5 Overige bepalingen

5.1 Eenmaal inschrijven

Een onderneming mag zich slechts éénmaal inschrijven. Indien een onderneming meerdere malen inschrijft, hetzij zelfstandig, hetzij als deelnemer in een combinatie, hetzij als onderaannemer, zullen alle uitgebrachte inschrijvingen van deze onderneming terzijde worden gelegd en worden uitgesloten van de aanbesteding. Van ondernemingen die behoren tot dezelfde holding mag slechts één onderneming behorend tot deze holding inschrijven. Indien meerdere ondernemingen uit dezelfde holding inschrijven, hetzij zelfstandig, hetzij als deelnemer in een combinatie, hetzij als onderaannemer, zullen alle uitgebrachte inschrijvingen van deze onderneming terzijde worden gelegd en worden uitgesloten van de aanbesteding.

5.2 Varianten

Varianten zijn niet toegestaan.

5.3 Gestanddoeningstermijn

De inschrijver dient zijn inschrijving gestand te doen (een minimale geldigheidsduur te hebben) gedurende 90 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden.

5.4 Inschrijvingsvergoeding

Partijen ontvangen geen inschrijfvergoeding.

5.5 Bewijsstukken

Indien Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. voornemens is de voorlopige gunning te formaliseren, dan kan deze de juistheid van een of meer inlichtingen in de Uniform Europees Aanbestedingsdocument die door de inschrijver is ingediend controleren. De inschrijver dient de gevraagde bewijsmiddelen binnen zeven (7) kalenderdagen na een verzoek daartoe te verstrekken aan Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A.. In het verzoek staat aangegeven op welke wijze de gegevens dienen te worden aangeleverd.

5.6 Klachtenregeling aanbestedingen

Om de mogelijkheid van indienen van klachten of bezwaar laagdrempelig te maken heeft Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. in overeenstemming met de Aanbestedingswet 2012 een eigen klachtenmeldpunt ingericht. Klachten kunnen worden ingediend via sbbinkoop@staatsbosbeheer.nl.

Hierbij zal de procedure worden gevolgd als aangegeven in de definitieve versie "Klachtenafhandeling bij aanbesteden". Voor de inhoud van deze regeling zie:

<https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/regelingen/2013/03/07/klachtafhandeling-bij-aanbesteden/klachtenafhandeling-definitief.pdf>.

5.7 Bezwaar

Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde rechter te 's-Gravenhage. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen de voornoemde termijn na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

5.8 Aanbestedingsvoorschriften

- 1) Een inschrijving is onherroepelijk en kan na indiening niet meer worden gewijzigd.
- 2) Inschrijver mag de gegevens die in het kader van deze aanbesteding verstrekt zijn uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.
- 3) Door inschrijving garandeert inschrijver geheimhouding van de door Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. in het kader van deze aanbesteding verstrekte stukken.
- 4) Door inschrijving verklaart de inschrijver bekend te zijn- en akkoord te gaan met alle, in dit document en de daarbij behorende bijlagen, gestelde bepalingen en voorwaarden.
- 5) De inschrijver mag geen voorwaarden verbinden aan zijn inschrijving. Een inschrijving waaraan voorwaarden van de inschrijver zijn verbonden, is ongeldig.
- 6) Manipulatieve inschrijvingen zullen worden uitgesloten.
- 7) De inschrijver wordt uitgesloten, wanneer deze niet voldoet c.q. wanneer deze niet voldoende heeft aangetoond te voldoen aan de in dit document gestelde eisen en criteria.
- 8) Wanneer gevraagde documenten/verklaringen/bewijsmiddelen conform dit document geheel of gedeeltelijk ontbreken, of wanneer de verstrekte informatie en/of gegevens geheel of gedeeltelijk onvolledig of onjuist zijn, dan kan de inschrijver door Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. worden uitgesloten van verdere deelname aan de aanbesteding.
- 9) Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. heeft, binnen de kaders van de aanbestedingsregelgeving, het recht om inschrijvers om verduidelijking en/of aanvulling van ontbrekende gegevens te vragen en om de door inschrijver verstrekte informatie bij derden te controleren.
- 10) De inschrijving moet worden ingediend in de Nederlandse taal met uitzondering van eventuele bewijsmiddelen in verband met de inschrijvingsvereisten. Van bewijsmiddelen die in een andere taal zijn gesteld dient een vertaling in het Nederlands te worden bijgevoegd.
- 11) Tijdens het aanbestedingstraject zal de Nederlandse taal in woord en geschrift worden gebruikt. Voorts, indien noodzakelijk, is dit tevens van toepassing in een eventuele latere fase bij de contract-uitvoering.
- 12) Op de inschrijving en de daaruit eventueel voortvloeiende overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van deze aanbesteding worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter.
- 13) Indien zich na inschrijving wijzigingen in de situatie van de inschrijver voordoen, waardoor de bij de inschrijving ingediende informatie niet meer juist is, dient de inschrijver dit zonder uitstel schriftelijk bij Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. te melden. Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. behoudt zich het recht voor de inschrijver alsnog uit te sluiten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure indien deze niet meer voldoet aan de selectie-eisen.

5.9 Voorbehoud

Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden, deze procedure tijdelijk of definitief te staken. Inschrijver kan op geen enkele wijze hieraan rechten ontnemen, noch is Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. op wat voor wijze dan ook in dit geval schadeplichtig. Eventuele kosten en/of schades, welke (kunnen) ontstaan door het niet gunnen van deze aanbesteding, zijn voor risico van de inschrijver.

5.10 Waarschuwingsplicht

Deze aanbestedingsstukken zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er onduidelijkheden/onvolkomenheden in deze documenten voorkomen. Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. verwacht een proactieve houding van Inschrijvers. Dat betekent dat Inschrijvers eventuele onduidelijkheden / onvolkomenheden in de aanbestedingsdocumenten zo spoedig mogelijk aan Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. moeten melden en wel op een zodanig moment dat deze nog ongedaan kunnen worden gemaakt. Na het verstrijken van de uiterste termijn waarbinnen de Inschrijvingen moeten zijn ingediend kunnen de Inschrijvers geen bezwaar meer maken tegen eventuele onduidelijkheden / onvolkomenheden in de aanbestedingsdocumenten.

Derhalve verwerken de Inschrijvers hun recht om na de aanbesteding alsnog bezwaar te maken tegen (de gevolgen van) eventuele schendingen van het (aanbestedings-) recht, voor zover daarvan sprake zou zijn in de aanbestedingsdocumenten en worden de Inschrijvers geacht onverkort en onvoorwaardelijk met de inhoud van die documenten te hebben ingestemd. Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onduidelijkheden / onvolkomenheden in de aanbestedingsdocumenten.

.....
.....

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
08 Status natuurbescherming	5
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	5
10 Inzetten onderaannemer(s)	5
11 Bestek als RSX	6
12 Communicatie	6
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Bijlagen	9
05 Locatie, bereikbaarheid en adressen	10
06 Bodemkundige informatie	10
07 Soorteninformatie Flora en Fauna	10
08 Gebruik van het werkterrein	10
09 Opname bestaande situatie	10
2.2 Nadere beschrijving	11
0 Algemeen	15
1 Coöperatief Beheer Groengebieden (CBG)	15
11 Beplanting	15
111 Bos	15
112 Hakhout	15
113 Knotten	15
114 Snoeien	16
115 Sierbeplanting	16
1151 <u>Haag</u>	16
116 Struweel	16
12 Gras en open ruimte	16
121 Gras	16
1211 <u>Maaien gras</u>	16
1212 <u>Overige werkzaamheden gras</u>	17
122 Ruigte/Moeras en rietland	18
13 Water en oevers	18
131 Watergang	18
1311 <u>Uitmaaieren hele watergang, werkstrook < 3m</u>	18
1312 <u>Uitmaaieren hele watergang, werkstrook > 3m</u>	19
1313 <u>Uitmaaieren halve watergang, GEEN werkstrook</u>	20
1314 <u>Uitmaaieren halve watergang, werkstrook < 3m</u>	20
1315 <u>Uitmaaieren halve watergang, werkstrook > 3m</u>	21
1316 <u>Uitmaaieren hele watergang, vanaf water</u>	22
1317 <u>Ontvangstplicht halve hoofdwatergang</u>	22
132 Greppels	22
133 Maaien rietvegetatie	23
134 Duikers	23
14 Wegen en Paden	24
141 Elementenverharding	24
142 Halfverharding	24

144	Ruiterpaden	24
15	Hygiëne	25
151	Zwerfafval	25
1511	<u>Verzamelen en afvoeren zwerfafval</u>	25
152	Meubilair	26
1521	<u>Afvalbakken</u>	26
1522	<u>Zitmeubilair</u>	27
1525	<u>Klaphek</u>	27
153	Bebording/afzettingen	27
1531	<u>Terreinbebording/verkeersbebording</u>	27
1532	<u>Geleiding</u>	28
1533	<u>Informatiepaneel</u>	28
1534	<u>Afzettingen</u>	28
154	Bruggen/steigers/vlonders	28
2	Staatsbosbeheer (SBB)	28
21	Beplanting	28
211	Bos	28
213	Knotten	29
214	Snoeien	29
215	Sierbeplanting	29
2151	<u>Haag</u>	29
2152	<u>Bodembedekkers</u>	30
216	Struweel	30
22	Gras en open ruimte	30
221	Gras	30
2211	<u>Maaien gras</u>	30
2212	<u>Overige werkzaamheden gras</u>	32
222	Ruigte/Moeras en rietland	32
23	Water en oevers	32
231	Watergang	32
2311	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook < 3m</u>	32
2312	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>	33
2313	<u>Uitmaaaien halve watergang, GEEN werkstrook</u>	33
2314	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3m</u>	34
2315	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m</u>	35
2316	<u>Uitmaaaien hele watergang, vanaf water</u>	35
2317	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatergang</u>	36
232	Greppels	36
233	Maaien rietvegetatie	37
234	Duikers	37
235	Strand	38
24	Wegen en Paden	38
241	Elementenverharding	38
242	Halfverharding	39
243	Veerooster	39
244	Ruiterpaden	39
25	Hygiëne	39
251	Zwerfafval	39
2511	<u>Verzamelen en afvoeren zwerfafval</u>	39
252	Meubilair	40
2521	<u>Afvalbakken</u>	40
2522	<u>Zitmeubilair</u>	41
2523	<u>Speeltoestel</u>	42
2524	<u>Stalling-fietsenrek</u>	42
2525	<u>Klaphek</u>	43
253	Bebording/afzettingen	43
2531	<u>Terreinbebording/verkeersbebording</u>	43
2532	<u>Geleiding</u>	43
2533	<u>Informatiepaneel</u>	43
2534	<u>Afzettingen</u>	43
254	Bruggen/steigers/vlonders	44
8	Overige werkzaamheden	44
81	Verkeersmaatregelen	44
82	Ter beschikking stellen	44
821	T.b.s. CBG	44
822	T.b.s. SBB	44
9	Staartposten	45
91	Eenmalige kosten	45

95	Stelposten	45
951	Stelposten CBG	45
952	Stelposten SBB	45
 3. B e p a l i n g e n		 47
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	49
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	49
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	49
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	49
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	50
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	50
01 08	Bijdragen	50
01 10	VERGUNNINGEN	50
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	51
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	51
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	51
01 16	VERZEKERINGEN	52
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	53
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	53
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	53
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	54
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK	55
22 0	GRONDWERKEN, ALGEMEEN	55
22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	55
22 1	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	55
22 11	BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	55
51	Groenvoorzieningen	55
51 1	Water en watergangen	55
51 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	55
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	55
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	55
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	56
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	56

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het bestuur van het Coöperatief beheer Groengebieden Midden-Delfland
vertegenwoordigd door dhr. N. de Snoo
Adres: Kantorengedouw Schiehove
Overschieeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Midden-Delfland, deelgebieden Abtswoudse Bos, Akerdijkse Bos, Holierhoek, Kandelaarshoek, Schipluiden, Tanthof, Woudhoek en Zuidbuurt, in de gemeenten Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam en Delft.
Voor een overzicht: zie overzichtstekening.
Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Delfland

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- maaien gras;
- maaien gewas;
- terugzetten beplanting;
- onderhoudswerkzaamheden groen algemeen;
- onkruidvrij maken en herstelwerkzaamheden verhardingen;
- onderhoud watergangen;
- verwijderen van zwerfvuil;
- ledigen van afvalbakken;
- schoonmaken terreinmeubilair.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van het bestek is conform de aanbestedingsleidraad.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Status natuurbescherming

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaarten in de bijlage) .

09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving

1. De Wet Natuurbescherming is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode beheer Groenvoorzieningen van toepassing. Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak voor het uit te voeren werk verlangd conform bijgevoegd format.

10 Inzetten onderaannemer(s)

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.7 van het ARW 2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.

PAR

4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

11 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op tendered.nl.

Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op tendered.nl geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen, allen met versiedatum 19-01-2022:

00 Overzicht tekeningnummers Zuidrand

Hygiëne:

01	Aalkeet Binnenpolder	Zuidbuurt
02	Zuidrand	Holierhoek
03	Zuidrand	Holierhoek
04	Zuidrand	Holierhoek
05	Zuidrand	Holierhoek
06	Zuidrand	Woudhoek
07	Zuidrand	Woudhoek
08	Zuidrand	Woudhoek
09	Zuidrand	Kandelaarhoek
10	Zuidrand	Kandelaarhoek
11	Zuidrand	Kandelaarhoek
12	Schipluiden	Schipluiden
13	Tanthof	Tanthof
14	Tanthof	Tanthof
15	Abtswoudse Bos	Abtswoudse Bos
16	Abtswoudse Bos	Abtswoudse Bos
17	Akerdijkse Bos	Akerdijkse Bos

Gras:

01	Aalkeet Binnenpolder	Zuidbuurt
02	Zuidrand	Holierhoek
03	Zuidrand	Holierhoek
04	Zuidrand	Holierhoek
05	Zuidrand	Holierhoek
06	Zuidrand	Woudhoek
07	Zuidrand	Woudhoek
08	Zuidrand	Woudhoek
09	Zuidrand	Kandelaarhoek
10	Zuidrand	Kandelaarhoek
11	Zuidrand	Kandelaarhoek
12	Schipluiden	Schipluiden
13	Tanthof	Tanthof
14	Tanthof	Tanthof
15	Abtswoudse Bos	Abtswoudse Bos
16	Abtswoudse Bos	Abtswoudse Bos
17	Akerdijkse Bos	Akerdijkse Bos

Water:

01	Aalkeet Binnenpolder	Zuidbuurt
02	Zuidrand	Holierhoek
03	Zuidrand	Holierhoek
04	Zuidrand	Holierhoek
05	Zuidrand	Holierhoek
06	Zuidrand	Woudhoek
07	Zuidrand	Woudhoek
08	Zuidrand	Woudhoek
09	Zuidrand	Kandelaarhoek
10	Zuidrand	Kandelaarhoek
11	Zuidrand	Kandelaarhoek
12	Schipluiden	Schipluiden
13	Tanthof	Tanthof
14	Tanthof	Tanthof
15	Abtswoudse Bos	Abtswoudse Bos
16	Akerdijkse Bos	Akerdijkse Bos

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2015, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. starten werkzaamheden bij een bepaalde rust- en verblijfplaats;
2. vrijgeven (deel van de) werklocatie door een deskundige;

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Eigen verklaring;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring inzake onderaanneming;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;
- Format Plan van Aanpak Flora en Fauna;
- Kaarten met VRVP van beschermde Flora en Fauna;
- Tijdschema;
- CBG041.62694 Lijst met hoeveelheden per deelgebied CBG.
- CBG041.62694 Lijst met hoeveelheden per deelgebied SBB.

05 Locatie, bereikbaarheid en adressen

De recreatiegebieden Abtswoudse Bos, Ackerdijkse Bos, Holierhoek, Kandelaarshoek, Schipluiden, Tanthof, Woudhoek en Zuidbuurt, in de gemeenten Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam en Delft.

Voor een overzicht: zie overzichtstekening.

Het regiokantoor is gelegen aan:

Van Boendaleweg 100, 3132 KC Vlaardingen

06 Bodemkundige informatie

De grondslag van het gebied is: klei / veen.

07 Soorteninformatie Flora en Fauna

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:

Deze gegevens worden na gunning verstrekt.

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert bij verlenging van het contract informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfsplaatsen gesignaleerd zijn.

08 Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voetpaden in de gebieden is 5 ton en max. 2,5 ton per as.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de fietspaden in de gebieden is 10 ton en max. 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

De voetpaden hebben een:

- minimale breedte van 0,50 meter
- maximale breedte van 1,50 meter

De fietspaden hebben een:

- minimale breedte van 1,00 meter
- maximale breedte van 3,00 meter

De bruggen mogen een maximale belasting hebben van 1 ton voor voetgangersbruggen en 5 ton voor fietsbruggen.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op kruinen en taluds van dijken en waterkeringen is 4 ton.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag op grasvelden, bermen, paden e.d. ten hoogste 30 mm bedragen en in de bos-/beplantingsvakken ten hoogste 100 mm.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

09 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			Algemeen Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders aangegeven in de post): - Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema - Doeltypen: conform hoeveelhedenlijst in de bijlage				
1			Coöperatief Beheer Groengebieden (CBG)				
11			Beplanting				
111			Bos				
111010	510199		Afzetten beplanting. Betreft het afzetten van strook bos/struweel langs paden, wegen en/of schouwstroken, op aanwijzen van de directie Breedte af te zetten strook: gemiddeld 6,00 m Inclusief het verwijderen van overhangende takken uit aangrenzende beplanting en bomen tot op de stobbe. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 50-100 st / 100 m2 Hoogte beplanting tot 10 m Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkings- inrichting.	m	10.030,00	V	
112			Hakhout				
112010	514433		Afzetten beplanting. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Afzetten tot op de stobbe Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkings- inrichting	m2	224,00	V	
113			Knotten				
113010	515534		Knotten vormbomen. Bomen zonder onderbeplanting Op of nabij de insteek van een watergang Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	43,00	V	
113020	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	130,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
114			Snoeien			
114010	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam bij solitaire en laanbomen. 9. Boomhoogteklasse: 6 m of hoger .1. Eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m .1. Vrije takval mogelijk .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	18,00	V
115			Sierbeplanting			
1151			<u>Haag</u>			
115110	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft hagen Plantsoort van de haag: diverse 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanen .9. Betreft: haag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	m2	554,00	V
115120	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft het onkruidvrij maken van de randen van de beplantingsvakken. .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	711,00	V
116			Struweel			
116010	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkings- inrichting	m2	365,00	V
12			Gras en open ruimte			
121			Gras			
1211			<u>Maaien gras</u>			
121110	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld	are	382,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121120	512503	 1 . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are	2.822,00 V		
		 9 .	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
			bijmaaien voorafgaand aan het maaaien				
		 1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
							
			Maaaien grasveld.				
			Betreft bermen en paden smaller dan 1,50 m				
			Aantal percelen: volgens tekening				
		2.	Standaard beheer				
121130	512503	. 3.	Grasveldtype: schraal grasveld	are	32,00 V		
		. . . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		 9 .	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
			bijmaaien voorafgaand aan het maaaien				
		 1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
							
			Maaaien grasveld.				
			Aantal percelen: volgens tekening				
		2.	Standaard beheer				
121140	512504	. 9.	Grasveldtype: Grasbetontegels	are	3.259,00 V		
		. . . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		 9 .	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
			bijmaaien voorafgaand aan het maaaien				
		 1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
							
			Maaaien kruidachtigen.				
		9.	Standaard beheer				
			Grasveldtype: schraal grasveld				
121150	512504	. 1.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2	are	8.678,00 V		
		. . . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		 9 .	Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
			bijmaaien voorafgaand aan het maaaien				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
			Maaaien kruidachtigen.				
		9.	Standaard beheer				
121160	512504		Grasveldtype: schraal grasveld	are	6,00 V		
		. 1.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. . . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		 9 .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
			bijmaaien voorafgaand aan het maaaien				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
			Maaaien kruidachtigen.				
1212	512599	9.	Standaard beheer	are	1.141,00 V		
			Grasveldtype: schraal grasveld				
		. 1.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. . . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		 9 .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
			bijmaaien voorafgaand aan het maaaien				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
121210	512599		<u>Overige werkzaamheden gras</u>	are	1.141,00 V		
							
			Slepen grasveld.				
			Aantal percelen: volgens tekening				
			Slepen met net				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			Gerekend is met 1 beurt per jaar				
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121220	512599		Slepen grasveld.	are	74,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
			Slepen met net			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Smaller dan 1,50 m			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
122			Ruigte/Moeras en rietland			
						
122010	512504		Maaaien kruidachtigen.	are	818,00	V
		2.	Standaard beheer			
			Grootte per perceel: volgens tekening			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale			
			hoeveelheid vegetatie.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een erkende be-, eind- of			
			verwerkingsinrichting			
122020	514421		Uitmaaaien beplantingsvak.	are	818,00	V
			Betreft het verwijderen van boomvormers uit de			
			ruigte en het moeras en rietland, gemaaid volgens			
			bestekspost 121210 .			
			Stobben chemisch behandelen tegen uitlopen, het			
			te gebruiken middel is ter goedkeuring van de			
			directie.			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per 3 jaar			
			Soort en leeftijd van de beplanting: soort			
			variabel en leeftijd ouder dan 3 jaar.			
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale			
			hoeveelheid ruigte en moeras en rietland waarvan			
			15% boomvormers.			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren			
			naar een erkende be-, eind- of			
			verwerkingsinrichting.			
13			Water en oevers			
						
131			Watergang			
						
1311			<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook < 3m</u>			
						
131110	511401		Uitmaaaien watergang.	m	29.879,00	V
			Betreft : hele watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
			Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			
			Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
			Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of			
			een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
			Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnr. 131230 en 131130			
131120	511401		Uitmaaaien watergang.	m	9.047,00	V
			Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		2.	Standaard beheer			
			Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: ca. 6 m of meer			
			Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFINIE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
131130	511412		Oeververdediging: hout of geen oeververdediging	m	38.926,00	V
		2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of			
			een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnr. 131130			
						
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water			
			gang.			
			Betreft : halve hoofd watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
1312	511412	9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd	m	38.926,00	V
			maaisel, vrijgekomen bij vrijgekomen bij			
			bestekspostnr. 131110 en 131120			
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het			
			maaisel			
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van			
			minder dan 3 m beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
						
131210	511401		<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>	m	4.620,00	V
						
			Uitmaaaien watergang.			
			Betreft : hele watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			
		. .1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
131220	511401	3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een	m	63,00	V
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnr. 131230 en 131240			
						
			Uitmaaaien watergang.			
			Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		2.	Standaard beheer			
		.2.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
131230	511412		insteken: ca. 6 m of meer	m	4.590,00	V
		. .1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnr. 131230 en 131240			
						
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water			
131240	511412		gang.	m	75,00	V
			Betreft : halve hoofd watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen bij bestekspostnr. 131210 en			
			131220			
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het			
			maaisel			
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
131240	511412		Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	75,00	V
						
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water			
			gang.			
			Betreft : hele watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131210			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1313		3.2.1 .	en 131220 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting <u>Uitmaaaien halve watergang, GEEN werkstrook</u>			
131310	511401	. .1.1.4.9.1	Uitmaaaien watergang. Betreft : halve watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131320	m	295,00	V
131320	511412	. 1.3.2.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131310 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting <u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3m</u>	m	295,00	V
1314		. .	Uitmaaaien watergang. Betreft : halve watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131530 en 131430	m	7.389,00	V
131410	511401	. .1.1.4.2.1	Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien halve watergang > 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131430	m	2.947,00	V
131420	511401	. 2.2.1.4.2.1	Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien halve watergang > 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131430	m	10.336,00	V
131430	511412	. .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	10.336,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1315			Betreft : halve hoofd watergang Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij vrijgekomen bij bestekspostnr. 131410 en 131420 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3. Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m <u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m</u>			
131510	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft : halve watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131530 en 131540	m	5.944,00 V	
131520	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien halve watergang > 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar 2. Standaard beheer .2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131530 en 131540	m	132,00 V	
131530	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve hoofd watergang Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij bestekspostnr. 131510 en 131520 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .3. Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	6.006,00 V	
131540	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve watergang Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131510 en 131520 .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	70,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1316			<u>Uitmaaaien hele watergang, vanaf water</u>			
131610	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft : hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging 9. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar 1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131630	m	1.033,00	V
131620	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar 2. Standaard beheer 2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging 9. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar 1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131630	m	663,00	V
131630	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131610 en 131620 9. Tijdstip van verwerken: direct na maaaien 2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	1.696,00	V
1317			<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatergang</u>			
131710	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve hoofd watergang Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden 3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel 1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 3. Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	6.643,00	V
132			Greppels			
132010	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft het uitmaaaien van greppels op doeltypen volgens de hoeveelhedenlijst in de bijlage. Aantal maaibeurten: 1x per jaar 2. Standaard beheer 9. Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m 9. Lengte droog talud : tot ca. 1 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging	m	5.117,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132020	511412	 1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een	m	5.117,00	V
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
			Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
133	511507		verwerken volgens bestekspostnr. 132020	are	186,00	V
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water			
			gang.			
133010	511507		Aantal beurten: 1x per jaar	are	42,00	V
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132010			
133020	511507	.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het	are	1.255,00	V
			maaisel			
			Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
133030	511599		Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	26,00	V
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
			Maaien rietvegetatie			
134	472701		Maaien rietvegetatie.	m	180,00	V
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		. . .7. . .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd),			
134010	472701		zwaar gelegerd; op natte ondergrond	m	26,00	V
			Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale			
			hoeveelheid rietvegetatie in moeras en rietland			
134020	472701		en op natuurlijke oevers	m	180,00	V
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
134030	511599		Maaien rietvegetatie.	m	1.255,00	V
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		. . .7. . .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd),			
134040	472701		zwaar gelegerd; op natte ondergrond	m	26,00	V
			Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale			
			hoeveelheid rietvegetatie in moeras en rietland			
134050	472701		en op natuurlijke oevers	m	180,00	V
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting (direct na			
134060	472701		maaieren).	m	26,00	V
			Maaien oevers (1x per 3 jaar).			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
134070	472701		Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd),	m	26,00	V
			zwaar gelegerd; op natte ondergrond			
			Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale			
134080	472701		omtrek van de poelen.	m	180,00	V
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
134090	472701		Duikers	m	26,00	V
			Reinigen duiker.			
			Duiker moet volledig schoon zijn			
134100	472701		Werkwijze is keuze aannemer	m	26,00	V
			Aantal beurten : 1 per 3 jaar			
		1.	Rond, diameter tot 300 mm			
134110	472701	.2. . . .	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een	m	26,00	V
			waterstand van N.A.P. NVT m			
		. .1. . . .	Verlagen waterstand niet toegestaan			
134120	472701	. . .9. . .	Gemiddelde lengte duikers 7 m	m	26,00	V
			Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en			
			begroeiing			
134130	472701		Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de	m	26,00	V
			naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			
						
134140	472701		Reinigen duiker.	m	26,00	V
			Duiker moet volledig schoon zijn			
			Werkwijze is keuze aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
134030	472701		Aantal beurten : 1 per 3 jaar	m	67,00	V
		9.	Rond, diameter 300 tot 600 mm			
134040	472799	.2.	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een	st	250,00	V
			waterstand van N.A.P. NVT m			
14		.1.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		.9.	Gemiddelde lengte duikers 10 m			
141		9.	Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en			
			begroeiing			
141010	518202		Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de	are	6,00	V
			naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			
142			Reinigen duiker.			
			Duiker moet volledig schoon zijn			
142010	518203		Werkwijze is keuze aannemer	are	355,00	V
			Aantal beurten : 1 per 3 jaar			
144	222107	9.	Rond, diameter groter dan 600 mm	are	111,00	V
		.2.	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een			
144010			waterstand van N.A.P. NVT m			
		.1.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
144020	220301	9.	3 duikers van ca. 30 m, 1 duiker van ca. 84 m en	m3	10,00	V
			Gemiddelde lengte duikers 11 m			
		9.	Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en			
			begroeiing			
			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de			
			naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			
			Schoonmaken duikeruiteinden			
			Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker			
			(mof- of spie-einden en uitstroombakken)			
			Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 reinigen, d.m.v.			
			rupekskraan met bak			
			Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema.			
			Rond, diameter volgens de besteksposten 134010 ,			
			134020 en 134030 .			
			Voor ca. 75% onder water			
			Verlagen waterstand niet toegestaan			
			Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing			
			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de			
			naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m			
			Wegen en Paden			
						
			Elementenverharding			
						
			Onkruidvrij maken elementverharding.			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		1.	Onkruidvrij maken door middel van branden			
		2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Halfverharding			
						
			Onkruidvrij maken ongebonden verharding.			
		1.	Betreft: ongebonden verharding			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		1.	Onkruidvrij maken door middel van branden			
		2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
						
			Ruiterpaden			
						
			Frezen.			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		2.	Bewerkingsdiepte: 0,15 m			
		1	Frezen met de rijrichting mee			
						
			Grond verwerken in			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
15		9	Grondsoort: Inclusief profileren en verdichten. Hygiëne			
151			Zwerfafval			
1511			<u>Verzamelen en afvoeren zwerfafval</u> Voor de oppervlaktes verharding is gerekend met 1 m berm aan beide zijden. Inclusief het verwijderen van Paardenpoep			
151110	501171	 3.3.7.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft aanvangsbeurt Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	17.273,00 V	
151120	501171	. 3.3.7.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in voor-, na- en buiteneizoen (43 weken) Uitvoeren op vrijdag. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 43 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	2.544,00 V	
151130	501171	. 3.3.7.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken) Uitvoeren op maandag en vrijdag. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 18 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	1.065,00 V	
151140	501171	. 3.3.7.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in weekend, in voor-, hoog en naseizoen op afroep directie . De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	769,00 V	
151150	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten gedurende het seizoen	are	7,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151160	501171	2.	Betreft: onverhard terrein	are	94,00	V	
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		. .7. . . .	Natuur- en recreatiegebied				
		. . .2. . .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkende be-, eind- of				
			verwerkingsinrichting				
							
			Verwijderen zwerfafval.				
			Betreft: beurten gedurende het seizoen				
152	501171	Betreft: verhard en onverhard terrein					
		.3.					Verwijderen grof en fijn zwerfafval
		. .7. . . .					Natuur- en recreatiegebied
		. . .2. . .					Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
		9					Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
							naar een erkende be-, eind- of
							verwerkingsinrichting
							
							Meubilair
							
1521	501171						
							<u>Afvalbakken</u>
152110	506102		st	215,00	V		
							Ledigen afvalbakken.
							Betreft : beurten in voor- en naseizoen (43
							weken), 1 beurt per week
							Uitvoeren vrijdag
		.9.					Inclusief vervangen vuilniszak
							Vuilniszakken van 120 liter
							Kwaliteit 70 micron
							Kleur blauw
		. . .2. . .					Gerekend is met 43 ledigingen per jaar
152120	506102		st	90,00	V		
							De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en
							10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te
							zijn
		9					Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
							naar een erkende be-, eind- of
							verwerkingsinrichting
							
							Ledigen afvalbakken.
							Betreft : beurten in hoogseizoen (9 weken), 2
152140	506102		st	65,00	V		
							beurten per week
							Uitvoeren op maandag en vrijdag
		.9.					Inclusief vervangen vuilniszak
							Vuilniszakken van 120 liter
							Kwaliteit 70 micron
							Kleur blauw
		. . .2. . .					Gerekend is met 18 ledigingen per jaar
							De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en
							10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te
			st				
							zijn
		9					Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
							naar een erkende be-, eind- of
							verwerkingsinrichting
							
							Ledigen afvalbakken.
							Betreft : beurten in weekend, in voor-, hoog- en
							naseizoen, op afroep van directie
		.9.					Inclusief vervangen vuilniszak
							
							Vuilniszakken van 120 liter
							Kwaliteit 70 micron
							Kleur blauw
		. . .2. . .					Gerekend is met 13 ledigingen per jaar
							De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en
							10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te
							zijn
		9					Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
							naar een erkende be-, eind- of

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
152150	639999		verwerkingsinrichting	st	5,00	V		
			Schoonmaken afvalbakken.					
			Type : Boenderbak, 120 liter					
			Te behandelen oppervlak is gemiddeld 2 m2 per afvalbak					
			Inclusief levering bio-allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier)					
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten					
152160	639999		Vervangen afvalbakken.	st	1,00	V		
			Betreft : het verwijderen van de bestaande afvalbak en het leveren en plaatsen van een nieuwe afvalbak					
			Type : Boenderbak, 120 liter o.g.	st			1,00	L
			Incl. benodigd grondwerk en hardhouten paal en betonvoet					
			Kleur : RAL 6005					
			Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte van 0,10 m					
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend be-, ver-, of eindverwerkingsinrichting					
1522			<u>Zitmeubilair</u>					
152210	639999		Schoonmaken bankjes.	st	4,00	V		
			Type: Timberstyle bank met rugleuning van Velopa					
			Alle bankjes elk jaar 1 keer schoonmaken					
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).					
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten					
152220	639999		Schoonmaken picknicksets.	st	1,00	V		
			Type: Repose, Velopa					
			Materiaal: hardhout					
			Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per picknickset.					
			Alle picknicksets elk jaar 1 keer schoonmaken					
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).					
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten					
1525			<u>Klaphek</u>					
152510	639999		Schoonmaken klaphek.	st	18,00	V		
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken en begroeiing en gras maaien.					
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier).					
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.					
153			Bebording/afzettingen					
1531			<u>Terreinbebording/verkeersbebording</u>					
153110	321399		Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording. Zie fotobijlage.	st	60,00	V		
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1532			Inclusief levering biologisch afbreekbaar allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.				
			<u>Geleiding</u>				
153210	321399		Schoonmaken geleiding-steekpaal. Zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.	m	14,00	V	
1533			<u>Informatiepaneel</u>				
153310	321399		Schoonmaken informatiepaneel. Zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.	st	11,00	V	
1534			<u>Afzettingen</u>				
153410	321399		Schoonmaken afzetting verticaal. Zie fotobijlage Alle oppervlakken rondom schoonmaken. Inclusief levering biologisch afbreekbaar allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.	st	78,00	V	
154			Bruggen/steigers/vlonders				
154010	479999		Schoonmaken brug. Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek en stalen en houten leuningen, incl. ruimte tussen planken en bovenkant gordingen Gemiddelde oppervlakte loopdek: ca. 50 m2 Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging	m2	900,00	V	
154020	479999		Schoonmaken steiger/vlonder. Gerekend is met 1 beurten per jaar. Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek incl. ruimte tussen planken en bovenkant gordingen Gemiddelde oppervlakte loopdek: ca. 55 m2 Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging	m2	87,00	V	
2			Staatsbosbeheer (SBB)				
21			Beplanting				
211			Bos				
211010	510199		Afzetten beplanting.	m	7.892,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213			Betreft het afzetten van strook bos/struweel langs paden, wegen en/of schouwstroken, op aanwijzen van de directie Breedte af te zetten strook: gemiddeld 6,00 m Inclusief het verwijderen van overhangende takken uit aangrenzende beplanting en bomen tot op de stobbe. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 50-100 st / 100 m2 Hoogte beplanting tot 10 m Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting. Knotten			
213010	515534		Knotten vormbomen. Bomen zonder onderbeplanting Op of nabij de insteek van een watergang 3. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar 9. Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	8,00	V
213020	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	23,00	V
214			Snoeien			
214010	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam bij solitaire en laanbomen. 9. Boomhoogteklasse: 6 m of hoger 1. Eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m 1. Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	4,00	V
215			Sierbeplanting			
2151			<u>Haag</u>			
215110	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft hagen Plantsoort van de haag: diverse 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten 9. Betreft: haag 2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar	m2	32,00	V

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221130	512503	.3.		Grasveldtype: schraal grasveld	are	44,00	V	
		1.		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9.		Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
				maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
				bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien				
		1		Maaisel kneuzen en laten liggen				
								
				Maaaien grasveld.				
				Aantal percelen: volgens tekening				
		2.		Standaard beheer				
221140	512504	.9.		Grasveldtype: Grasbetontegels	are	3.148,00	V	
		1.		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9.		Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
				maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
				bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien				
		1		Maaisel kneuzen en laten liggen				
								
				Maaaien kruidachtigen.				
		9.		Standaard beheer				
				Grasveldtype: schraal grasveld				
221150	512504	1.		Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2	are	3.188,00	V	
		1.		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9.		Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3				
				maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
				bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien				
				Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende				
				be-, eind- of verwerkingsinrichting				
								
				Maaaien kruidachtigen.				
		9.		Standaard beheer				
221160	512504			Grasveldtype: schraal grasveld	are	334,00	V	
		1.		Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		1.		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9.		Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
				maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
				bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien				
				Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende				
				be-, eind- of verwerkingsinrichting				
								
				Maaaien kruidachtigen.				
221170	512504	9.		Standaard beheer	are	249,00	V	
				Grasveldtype: schraal grasveld				
		1.		Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		1.		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9.		Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
				maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
				bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien				
				Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende				
				be-, eind- of verwerkingsinrichting				
								
221180	512504			Maaaien kruidachtigen.	are	619,00	V	
		9.		Standaard beheer				
				Grasveldtype: schraal grasveld				
		1.		Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		1.		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9.		Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1				
				maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
				bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien				
								
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2212			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
			<u>Overige werkzaamheden gras</u>			
221210	512599		Slepen grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Slepen met net Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar	are	1.081,00	V
221220	512599		Slepen grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Slepen met net Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Smaller dan 1,50 m Gerekend is met 1 beurt per jaar	are	73,00	V
222			Ruigte/Moeras en rietland			
222010	512504		Maaïen kruidachtigen. Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid vegetatie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	427,00	V
222020	514421		Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het verwijderen van boomvormers uit de ruigte en het moeras en rietland, gemaaid volgens bestekspost 221210 . Stobben chemisch behandelen tegen uitlopen, het te gebruiken middel is ter goedkeuring van de directie. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per 3 jaar Soort en leeftijd van de beplanting: soort variabel en leeftijd ouder dan 3 jaar. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid ruigte en moeras en rietland waarvan 15% boomvormers. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	427,00	V
23			Water en oevers			
231			Watergang			
2311			<u>Uitmaaïen hele watergang, werkstrook < 3m</u>			
231110	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft : hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of	m	17.240,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
231120	511401	.	.	.	.	een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar	m	8.064,00	V	
		.	.	.	.	1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en				
		.	.	.	.	verwerken volgens bestekspostnr. 231220 en 231130				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Uitmaaaien watergang.				
		.	.	.	.	Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m				
		.	.	.	.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		2.	.	.	.	Standaard beheer				
		.2.	.	.	.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de				
		.	.	.	.	insteken: ca. 6 m of meer				
		.	1.	.	.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m	m	25.304,00	V	
		.	.	4.	.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
		.	.	.	.	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging				
		.	.	.	2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of				
		.	.	.	.	een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		.	.	.	1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en				
		.	.	.	.	verwerken volgens bestekspostnr. 231130				
		.	.	.	.					
231130	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water				
		.	.	.	.	gang.				
		.	.	.	.	Betreft : halve hoofd watergang				
		.	.	.	.	Aantal beurten: 1 per jaar				
		9.	.	.	.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd				
		.	.	.	.	maaisel, vrijgekomen bij vrijgekomen bij				
		.	.	.	.	bestekspostnr. 231110 en 231120				
		.	3.	.	.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het				
		.	.	.	.	maaisel				
		.	.	2.	.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van				
		.	.	.	.	minder dan 3 m beschikbaar				
		.	.	3	.	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein				
		.	.	.	.	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m				
2312		.	.	.	.	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>	m	3.551,00	V	
		.	.	.	.					
231210	511401	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang.				
		.	.	.	.	Betreft : hele watergang < 6 m				
		.	.	.	.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		.1.	.	.	.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de				
		.	.	.	.	insteken: tot ca. 6 m				
		.	1.	.	.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		.	.	4.	.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
		.	.	.	.	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging				
		.	.	3.	.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een	m	3.551,00	V	
		.	.	.	.	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		.	.	.	1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en				
		.	.	.	.	verwerken volgens bestekspostnr. 231220 en				
		.	.	.	.					
231220	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water				
		.	.	.	.	gang.				
		.	.	.	.	Betreft : halve hoofd watergang				
		.	.	.	.	Aantal beurten: 1 per jaar				
		9.	.	.	.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd				
		.	.	.	.	maaisel, vrijgekomen bij bestekspostnr. 231210 en				
		.	3.	.	.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het				
		.	.	.	.	maaisel				
		.	.	1.	.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		.	.	3	.	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein				
		.	.	.	.	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m				
2313		.	.	.	.	<u>Uitmaaaien halve watergang, GEEN werkstrook</u>	m	301,00	V	
		.	.	.	.					
231310	511401	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang.				
		.	.	.	.	Betreft : halve watergang < 6 m				
		.	.	.	.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		.1.	.	.	.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de				
		.	.	.	.	insteken: tot ca. 6 m	m			
		.	1.	.	.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231320	511401	 4 .				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
						Oeververdediging: hout of geen oeververdediging				
		 9 .				Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar				
		 1				Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 231330				
										
						Uitmaaaien watergang.	m	93,00	V	
						Betreft : uitmaaaien halve watergang > 6 m				
						Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		2				Standaard beheer				
		. 2				Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer				
						Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		 4 .				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
						Oeververdediging: hout of geen oeververdediging				
		 9 .				Op naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar				
		 1				Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 231330				
										
231330	511412					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	394,00	V	
						Betreft : halve watergang				
						Aantal beurten: 1 per jaar				
		1				Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 231310 en 231320				
										
		. 3				Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
		 2 .				Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		 1				Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
										
2314						<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3m</u>				
										
231410	511401					Uitmaaaien watergang.	m	2.844,00	V	
						Betreft : halve watergang < 6 m				
						Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		. 1				Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
						Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		 4 .				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
						Oeververdediging: hout of geen oeververdediging				
		 2 .				Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		 1				Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 231530 en 231430				
										
231420	511401					Uitmaaaien watergang.	m	853,00	V	
						Betreft : uitmaaaien halve watergang > 6 m				
						Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		2				Standaard beheer				
		. 2				Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer				
						Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		 4 .				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
						Oeververdediging: hout of geen oeververdediging				
		 2 .				Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		 1				Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 231430				
										
231430	511412					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	3.698,00	V	
						Betreft : halve hoofd watergang				
						Aantal beurten: 1 per jaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2315		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij vrijgekomen bij bestekspostnr. 231410 en 231420			
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
						
			<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m</u>			
						
231510	511401		Uitmaaaien watergang.	m	626,00	V
			Betreft : halve watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
		1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 231530 en 231540			
231520	511401		Uitmaaaien watergang.	m	914,00	V
			Betreft : uitmaaaien halve watergang > 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		2.	Standaard beheer			
		.2.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
		1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 231530 en 231540			
231530	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	1.474,00	V
			Betreft : halve hoofd watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij bestekspostnr. 231510 en 231520			
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
231540	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	66,00	V
			Betreft : hele watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 231510 en 231520			
		.3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
2316			<u>Uitmaaaien hele watergang, vanaf water</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
231610	511401		Uitmaaaien watergang.	m	10,00	V
			Betreft : hele watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		9.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte			
			beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnr. 231630			
231620	511401		Uitmaaaien watergang.	m	2.889,00	V
			Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: ca. 6 m of meer			
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		9.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte			
			beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnr. 231630			
231630	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	2.899,00	V
			gang.			
			Betreft : hele watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		9.	Betreft maaisel, vrijgekomen volgens			
			bestekspostnr. 231610 en 231620			
		.9. . . .	Tijdstip van verwerken: direct na maaien			
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van			
			minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting			
2317			<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatergang</u>			
231710	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	2.336,00	V
			gang.			
			Betreft : halve hoofd watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden			
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het			
			maaisel			
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
232			Greppels			
232010	511401		Uitmaaaien watergang.	m	6.009,00	V
			Betreft het uitmaaaien van greppels op doeltypen			
			volgens de hoeveelhedenlijst in de bijlage.			
			Aantal maaibeurten: 1x per jaar			
		2.	Standaard beheer			
		.9. . . .	Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m			
		. .9. . .	Lengte droog talud : tot ca. 1 m			
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een			
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			verwerken volgens bestekspostnr. 232020				
232020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	6.009,00	V	
			Aantal beurten: 1x per jaar				
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 232010				
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein				
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m				
233			Maaaien rietvegetatie				
							
233010	511507		Maaaien rietvegetatie.	are	30,00	V	
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2				
		. . .7. . .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond				
		9.	Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid rietvegetatie in moeras en rietland en op natuurlijke oevers				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
233020	511507		Maaaien rietvegetatie.	are	90,00	V	
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2				
		. . .7. . .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond				
		9.	Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid rietvegetatie in moeras en rietland en op natuurlijke oevers				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting (direct na maaaien).				
233030	511507		Maaaien rietvegetatie.	are	2,00	V	
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2				
		. . .7. . .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond				
		9.	Gerekend is met ca. 2% per jaar van de totale hoeveelheid rietvegetatie langs recreatiewater				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
233040	511599		Maaaien oevers (1x per 3 jaar).	m	479,00	V	
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2				
			Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond				
			Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale omtrek van de poelen.				
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
234			Duikers				
							
234010	472701		Reinigen duiker.	m	33,00	V	
			Duiker moet volledig schoon zijn				
			Werkwijze is keuze aannemer				
			Aantal beurten : 1 per 3 jaar				
		1.	Rond, diameter tot 300 mm				
		.2.	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m				
		. .1. . . .	Verlagen waterstand niet toegestaan				
		. . .9. . .	Gemiddelde lengte duikers 7 m				
		9.	Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
234020	472701	. 9.2.1.9.9. .	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per 3 jaar Rond, diameter 300 tot 600 mm Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m Verlagen waterstand niet toegestaan Gemiddelde lengte duikers 10 m Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	146,00	V
234030	472701	. 9.2.1.9.9. .	Reinigen duiker. Duiker moet volledig schoon zijn Werkwijze is keuze aannemer Aantal beurten : 1 per 3 jaar Rond, diameter groter dan 600 mm Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m Verlagen waterstand niet toegestaan 3 duikers van ca. 30 m, 1 duiker van ca. 84 m en Gemiddelde lengte duikers 11 m Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	120,00	V
234040	472799	. .	Schoonmaken duikerteinden Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker (mof- of spie-einden en uitstroombakken) Rondom elk dukereinde ca. 1 m2 reinigen, d.m.v. rupskraan met bak Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema. Rond, diameter volgens de besteksposten 234010 , 234020 en 234030 . Voor ca. 75% onder water Verlagen waterstand niet toegestaan Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m	st	202,00	V
235			Strand			
235010	222107	1.9	Frezen. Gerekend is met 5 beurten per jaar Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer.	are	29,00	V
235020	222107	1.9	Frezen. Gerekend is met 2 beurten per jaar Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	12,00	V
24			Wegen en Paden			
241			Elementenverharding			
241010	518202	1.	Onkruidvrij maken elementverharding. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4	are	3,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
242		. . 1. 2.	Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Halfverharding			
242010	518203	 1. 1. 1. 2.	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	168,00	V
243			Veerooster			
243010	257599	. .	Reinigen veerooster. Betreft het reinigen van veeroosters Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg 1x per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een be-, eind- of verwerkingsinrichting.	m2	26,00	V
244			Ruiterpaden			
244010	222107	 1. 2. 1	Frezen. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m Frezen met de rijrichting mee	are	43,00	V
244020	220301	 9	Grond verwerken in Grondsoort: Inclusief profileren en verdichten.	m3	10,00	V
25			Hygiëne			
251			Zwerfafval			
2511		. .	<u>Verzamelen en afvoeren zwerfafval</u> Voor de oppervlaktes verharding is gerekend met 1 m berm aan beide zijden. Inclusief het verwijderen van Paardenpoep			
251110	501171	 3. 3. 7. 2. 9	Verwijderen zwerfafval. Betreft aanvangsbeurt Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	13.662,00	V
251120	501171	. 3. 3. 7. 2. 9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in voor-, na- en buiteneizoen (43 weken) Uitvoeren op vrijdag. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 43 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	2.123,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
251130	501171	. 3.3.7.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in hoogseizoen (9 weken) Uitvoeren op maandag en vrijdag. De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 18 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	889,00	V	
251140	501171	. 3.3.7.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten in weekend, in voor-, hoog en naseizoen op afroep directie . De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 13 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	642,00	V	
251150	501171	 2.3.7.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten gedurende het seizoen Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	1,00	V	
251160	501171	 3.3.7.2.9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: beurten gedurende het seizoen Betreft: verhard en onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Natuur- en recreatiegebied Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	40,00	V	
252			Meubilair				
2521			<u>Afvalbakken</u>				
252110	506102	. .9. .2.9	Ledigen afvalbakken. Betreft : beurten in voor- en naseizoen (16 weken), 2 beurten per week Uitvoeren op maandag en vrijdag Inclusief vervangen vuilniszak Vuilniszakken van 120 liter Kwaliteit 70 micron Kleur blauw Gerekend is met 32 ledigingen per jaar De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en 10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te zijn Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st st	387,00	V	387,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252120	506102		Ledigen afvalbakken.	st	162,00 V		
			Betreft : beurten in hoogseizoen (9 weken), 3				
			beurten per week				
			Uitvoeren op maandag, woensdag en vrijdag				
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak				
			Vuilniszakken van 120 liter	st		162,00	L
			Kwaliteit 70 micron				
			Kleur blauw				
		. . .2. . .	Gerekend is met 27 ledigingen per jaar				
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
			10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te				
			zijn				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkende be-, eind- of				
			verwerkingsinrichting				
252130	506102		Ledigen afvalbakken.	st	117,00 V		
			Betreft : beurten in weekend, in voor-, hoog- en				
			naseizoen, op afroep van directie				
		.9.	Inclusief vervangen vuilniszak				
			Vuilniszakken van 120 liter	st		117,00	L
			Kwaliteit 70 micron				
			Kleur blauw				
		. . .2. . .	Gerekend is met 13 ledigingen per jaar				
			De werkzaamheden dienen tussen zonsopgang en				
			10.00 uur van de desbetreffende dag uitgevoerd te				
			zijn				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een erkende be-, eind- of				
			verwerkingsinrichting				
252140	639999		Schoonmaken afvalbakken.	st	9,00 V		
			Type : Boenderbak, 120 liter				
			Te behandelen oppervlak is gemiddeld 2 m2 per				
			afvalbak				
			Inclusief levering bio-allesreiniger en water				
			(verhouding volgens voorschrift leverancier)				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afspuiten				
252150	639999		Vervangen afvalbakken.	st	1,00 V		
			Betreft : het verwijderen van de bestaande				
			afvalbak en het leveren en plaatsen van een				
			nieuwe afvalbak				
			Type : Boenderbak, 120 liter o.g.	st		1,00	L
			Incl. benodigd grondwerk en hardhouten paal en				
			betonvoet				
			Kleur : RAL 6005				
			Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte				
			van 0,10 m				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend				
			be-, ver-, of eindverwerkingsinrichting				
2522			<u>Zitmeubilair</u>				
252210	639999		Schoonmaken bankjes.	st	4,00 V		
			Type: Timberstyle bank met rugleuning van Velopa				
			Alle bankjes elk jaar 1 keer schoonmaken				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afspuiten				
252220	639999		Vervangen bankjes	st	1,00 V		
			Banken op dezelfde locaties en in dezelfde				
			verwijderd.				
			Type: ZORIX van Delta Products & Sports BV of	st		1,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252230	639999		gelijkwaardig				
			Kleur: zwart RAL9005				
			Montage: bevestigen op een betonnen plaat met	st		1,00	L
			stalen omranding 2,00 x 1,00 meter x 120 mm dik				
			Betonnen plaat 6 cm boven maaiveld uit laten				
			steken.				
			Bevestigen met nylon slagplug 100 mm en	st		4,00	L
			zeskantbout, volledig draad, M12 x 100 mm,	st		4,00	L
			verzinkt 8.8, inclusief ring.	st		4,00	L
			Inclusief benodigd grondwerk.				
			Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte				
			van 0,10 m				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
			Schoonmaken picknicksets.	st	5,00 V		
252240	639999		Type: Repose, Velopa				
			Materiaal: hardhout				
			Te behandelen oppervlak is gemiddeld 7 m2 per				
			picknickset.				
			Alle picknicksets elk jaar 1 keer schoonmaken				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputen				
			Vervangen picknicksets	st	1,00 V		
			Type: VCP, artikelnr. 999680 van VCP Streetcare	st		1,00	L
			of gelijkwaardig.				
			Kleur: zwart RAL9005.				
			Montage: in de bodem, volgens de voorschriften				
2523			van de leverancier.				
			Inclusief benodigd grondwerk.				
252310	639999		Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte				
			van 0,10 m.				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
			<u>Speeltoestel</u>				
							
			Schoonmaken speeltoestel klein.	st	7,00 V		
			Type: klein volgens fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputen.				
252320	639999		Schoonmaken speeltoestel groot.	st	1,00 V		
			Type: groot volgens fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputen.				
							
			<u>Stalling-fietsenrek</u>				
							
			Schoonmaken stalling-fietsenrek.	st	18,00 V		
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
2524			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
							
252410	639999						
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			afspoelen of afsputen.				
2525			<u>Klaphek</u>				
							
252510	639999		Schoonmaken klaphek.	st	1,00 V		
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken en				
			begroeiing en gras maaien.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputen.				
253			Bebording/afzettingen				
							
2531			<u>Terreinbebording/verkeersbebording</u>				
							
253110	321399		Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording.	st	56,00 V		
			Zie fotobijlage.				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputen.				
2532			<u>Geleiding</u>				
							
253210	321399		Schoonmaken geleiding-steekpaal.	m	11,00 V		
			Zie fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputen.				
2533			<u>Informatiepaneel</u>				
							
253310	321399		Schoonmaken informatiepaneel.	st	2,00 V		
			Zie fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputen.				
2534			<u>Afzettingen</u>				
							
253410	321399		Schoonmaken afzetting verticaal.	st	63,00 V		
			Zie fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				
			allesreiniger en water (verhouding volgens				
			voorschrift leverancier).				
			Na de behandeling het oppervlak met schoon water				
			afspoelen of afsputen.				
253420	321399		Schoonmaken afzetting horizontaal.	m	11,00 V		
			Zie fotobijlage				
			Alle oppervlakken rondom schoonmaken.				
			Inclusief levering biologisch afbreekbaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
254			allesreiniger en water (verhouding volgens voorschrift leverancier). Na de behandeling het oppervlak met schoon water afspoelen of afspuiten.			
			Bruggen/steigers/vlonders			
254010	479999		Schoonmaken brug. Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek en stalen en houten leuningen, incl. ruimte tussen planken en bovenkant gordingen Gemiddelde oppervlakte loopdek: ca. 50 m2 Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging	m2	268,00	V
254020	479999		Schoonmaken steiger/vlonder. Gerekend is met 1 beurten per jaar. Betreft: het schoonmaken van het houten loopdek incl. ruimte tussen planken en bovenkant gordingen Gemiddelde oppervlakte loopdek: ca. 55 m2 Schoonmaken met schoon water zonder toevoeging	m2	35,00	V
8			Overige werkzaamheden			
81			Verkeersmaatregelen			
811010	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: de werkzaamheden 9. Omleidingsroute in overleg met de directie, in overeenstemming met CROW-publicatie 96b .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
811020	621499		Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid. Situering: het gehele werkteerrein. Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen (rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de werklocaties bereikbaar te maken voor materiaal van de aannemer. Gedurende de werkzaamheden. Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.	EUR		N
82			Ter beschikking stellen			
821			T.b.s. CBG			
821010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. Werknemer t.b.v. toezicht, coördinatie & communicatie t.a.v. de inzet van de schaapskudde, natuurbeheer, agrarisch beheer en de werkzaamheden van de KNNV	uur	64,00	V
821020	100501		Inzetten van werknemer. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden op werkdagen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9. Koppel stratenmakers met gereedschap, incl. vervoer en aanhanger. laadvermogen minimaal 1.600 kg.	uur	16,00	V
822			T.b.s. SBB			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
822010	100501	 9.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemer t.b.v. toezicht, coördinatie & communicatie t.a.v. de inzet van de schaapskudde, natuurbeheer, agrarisch beheer en de werkzaamheden van de KNNV	uur	32,00	V
822020	100501	. 9.	Inzetten van werknemer. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden op werkdagen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Koppel stratenmakers met gereedschap, incl. vervoer en aanhanger. laadvermogen minimaal 1.600 kg.	uur	8,00	V
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
951			Stelposten CBG			
951010	100301	 9.	Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	3.000,00	V
951020	100301	 9.	Stelpost ziekten, plagen en exoten. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: het verwijderen van distels, berenklaauw e.d.	EUR	1.400,00	V
951030	100301	 9.	Stelpost paardenpoep. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: verwijderen van paardenpoep op fietspaden. De aannemer dient de fietspaden vrij te houden van paardenpoep, kosten daarvoor kunnen verrekend worden op deze stelpost	EUR	400,00	V
952			Stelposten SBB			
952010	100301	 9.	Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	1.500,00	V
952020	100301	 9.	Stelpost ziekten, plagen en exoten. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: het verwijderen van distels, berenklaauw e.d.	EUR	700,00	V
952030	100301	 9.	Stelpost paardenpoep. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: verwijderen van paardenpoep op fietspaden. De aannemer dient de fietspaden vrij te houden van paardenpoep, kosten daarvoor kunnen verrekend worden op deze stelpost	EUR	200,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In aanvulling op par. 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat verstaan wordt onder "het werk": het uit te voeren werk, de te verrichten dienst of de te verrichten levering en onder "de overeenkomst": de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.
- 04 Social return on investment:
De opdrachtnemer heeft zich gecommitteerd aan de door de opdrachtgever opgenomen bepaling inzake Social Return on Investment, die in een separate overeenkomst nader is uitgewerkt. Indien de opdrachtnemer de overeenkomst inzake Social Return on Investment niet nakomt, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de betreffende 5% van de opdrachtwaarde te verrekenen door dit bedrag in mindering te brengen op de te factureren bedragen.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

- 01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.
- 02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
 - alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
 - de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
 - bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
- 03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 50% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

HFD PAR ART LID

Brandstofgroep	Percentage (%)
01 Brandstof	5

- 03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden alleen toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer een onder-tekende declaratie in bij:

recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. CBG041.62694

- 02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingnummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijnstaat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.

- 03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.

- 05 Een zekerheidstelling wordt niet verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

- 01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer) en/of de werknemer welke als chauffeur/machinist, het voertuig bedient cq. bestuurt.
- 03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in het Coöperatief beheer Groengebieden Midden-Delfland, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.

HFD PAR ART LID

05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.

06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden ingeleverd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:

- een omschrijving van de werkzaamheden;
- een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
- een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
- een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
- tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is binnen de looptijd van het bestek gespecificeerd per bestekspost;
- tijdschema (planning) met de volgorde van werkzaamheden, gespecificeerd per bestekspost.

02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.

03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:

- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
- Het nemen van veiligheidsmaatregelen;
- Het omgaan met restafval en grofvuil;;
- En samenhangende werkzaamheden.

04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoenen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:

- voorseizoen, aanvang weeknummer 15, duur 12 weken
- hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
- naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 4 weken
- buitenseizoen, overige weken

HFD PAR ART LID

- 05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 06 Werkzaamheden vallend onder de hygiënische maatregelen, op dagcamping en evenemententerreinen, speel- en ligweiden, recreatieve grasvelden, strand, parkeerplaatsen, pleinen genoemd in dit bestek, moeten worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en 10:00 uur 's ochtends.
- 07 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.
- 08 Bij het niet nakomen van de in de leden 04 en 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN GEBRUIK VAARTUIGEN**

- 01 De aannemer sluit mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een verzekering waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het gebruik van vaartuig(en).
- 02 De polis voor de aanvang van het werk ter goedkeuring overleggen aan de opdrachtgever.

01 16 03 DOOR DE AANNEMER AF TE SLUITEN CAR-VERZEKERING

- 01 Onverminderd zijn volledige wettelijke en contractuele aansprakelijkheid moet de aannemer mede ten behoeve van de andere bij het werk betrokken partijen, opdrachtgever, overheidsdiensten, directie, adviseurs en eventuele onderaannemers en leveranciers, voor de duur van het werk inclusief de onderhoudstermijn, een "Constructie All-Riskverzekering" afsluiten. (verder te noemen C.A.R.-verzekering)
- 02 De verschuldigde kosten en premies voor de C.A.R.-verzekering zijn voor rekening van de aannemer.
- 03 Indien de oplevering van het werk niet binnen de hiervoor in het bestek gestelde tijdsbepaling plaatsvindt, zal de aannemer de C.A.R.-verzekering verlengen. Indien het uitstel van de oplevering een gevolg is van een tekortkoming of nalatigheid van de aannemer, komen de verschuldigde premies en eventuele bijkomende kosten voor de verlengingsperiode geheel ten laste van de aannemer. Indien het uitstel van de oplevering buiten de schuld van de aannemer is of een gevolg is van opgedragen meer- of bijkomend werk, komen de genoemde extra kosten ten laste van de opdrachtgever.
- 04 De uit hoofde van de C.A.R.-verzekering te ontvangen schadeuitkeringen moeten rechtstreeks door de verzekeraar aan de opdrachtgever worden uitgekeerd.
De opdrachtgever zal aan de aannemer, voor zover deze hierop aanspraak heeft, de schadeuitkeringen uitbetalen naar billijkheid en naar gelang de voortgang van het werk c.q. de herstellingen.
- 05 De verzekeraar en de inhoud van de C.A.R.-polis dient ter goedkeuring van de directie te zijn. De aannemer dient daartoe een concept-polis voorafgaand aan de start van de werkzaamheden bij de directie in.
- 06 De C.A.R. verzekering zal uitgebreide dekking bieden tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde

HFD PAR ART LID

- materialen;
- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
- materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- maaisel als afvalstof
 - maaisel met een nader aan te geven bestemming, niet zijnde een afvalstof
 - zwerfafval
 - grofvuil
 - drijfvuil
 - vuil uit afvalbakken
 - vuil uit tank mobiel toiletgebouw
- 02 Het opslaan van vrijgekomen maaisel van grasvegetaties en/of watergangen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voorgeschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.
- 03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de zaagwerkzaamheden gespaard te blijven. In geval van het bereikbaar maken van het beplantingsvak, mag aan de randen een toegang gezaagd worden door alleen het hoogstnoodzakelijke te verwijderen.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV**

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
- De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de directie onderstaande documenten kunnen tonen:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellings-

HFD PAR ART LID

- vergunningen;
- b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen. Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
- 04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.
- 05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
- 06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.
- 08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.
- 09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegen-gevoerd. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN**01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.

HFD PAR ART LID

- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een Plan van Aanpak Flora- en Faunawet zoals bedoeld in paragraaf 01.22.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2020) wordt verlangd. Aannemer dient binnen 4 weken na de dag waarop het werk is opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.
- 02 De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 22 05 PLAN VAN AANPAK NATUURBESCHERMINGSWET

- 01 Een Plan van Aanpak Natuurbeschermingswet wordt verlangd. Het betreft een uitwerking van de bijgevoegde vergunning Natuurbeschermingswet (zie bijlage.....). Het format Plan van Aanpak Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting kan hiervoor gebruikt worden.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK**22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN****22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN****22 07 19 HOEVEELHEIDSBEPALING BOUWSTOFFEN**

- 01 De in deel 2.2 "Nadere beschrijving" vermelde hoeveelheden grondwerk (inhoudsmaten) betreffen vaste m3 bouwstof.

22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK**22 11 BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK****22 11 03 SCHOUWPEIL**

- 01 Onder schouwpeil wordt verstaan de hoogte van de waterstand ten opzichte van NAP zoals dat is aangegeven in het peilbesluit van het Hoogheemraadschap.

51 Groenvoorzieningen**51 1 Water en watergangen****51 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN****51 17 01 ALGEMEEN**

- 01 De watergangen in het bestek zijn bepaald op basis van de theoretische hoeveelheid in lengte en breedte van de hele of halve watergang. Deze werkzaamheden uitvoeren volgens de geldende winterkeur.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**

HFD PAR ART LID

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: CBG041.62694

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: CBG041.62694

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: CBG041.62694

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
1	Coöperatief Beheer Groengebieden (CBG)				
11	Beplanting				
111	Bos				
111010	Afzetten beplanting.	m	10.030,00V		
112	Hakhout				
112010	Afzetten beplanting.	m2	224,00V		
113	Knotten				
113010	Knotten vormbomen.	st	43,00V		
113020	Verwijderen stamopschot.	st	130,00V		
114	Snoeien				
114010	Begeleidingssnoei.	st	18,00V		
115	Sierbeplanting				
1151	<u>Haag</u>				
115110	Knippen van hagen.	m2	554,00V		
115120	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	711,00V		
116	Struweel				
116010	Terugzetten beplanting.	m2	365,00V		
12	Gras en open ruimte				
121	Gras				
1211	<u>Maaien gras</u>				
121110	Maaien grasveld (7x).	are	382,00V		
121120	Maaien grasveld (7x < 1,50 m)).	are	2.822,00V		
121130	Maaien grasveld (7x Grasbetontegels).	are	32,00V		
121140	Maaien kruidachtige vegetatie (3x).	are	3.259,00V		
121150	Maaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	8.678,00V		
121160	Maaien kruidachtige vegetatie (2x juni en september).	are	6,00V		
1212	<u>Overige werkzaamheden gras</u>				
121210	Slepen grasveld.	are	1.141,00V		
121220	Slepen grasveld (< 1,50m).	are	74,00V		
122	Ruigte/Moeras en rietland				
122010	Maaien kruidachtigen.	are	818,00V		
122020	Uitmaaien beplantingsvak.	are	818,00V		
13	Water en oevers				
131	Watergang				
1311	<u>Uitmaaien hele watergang, werkstrook < 3m</u>				
131110	Uitmaaien hele watergang < 6 m.	m	29.879,00V		
131120	Uitmaaien hele watergang > 6 m.	m	9.047,00V		
131130	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	38.926,00V		
1312	<u>Uitmaaien hele watergang, werkstrook > 3m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131210	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	4.620,00V		
131220	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	63,00V		
131230	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	4.590,00V		
131240	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	75,00V		
1313	<u>Uitmaaaien halve watergang, GEEN werkstrook</u>				
131310	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	295,00V		
131320	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	295,00V		
1314	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3m</u>				
131410	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	7.389,00V		
131420	Uitmaaaien halve watergang > 6 m.	m	2.947,00V		
131430	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	10.336,00V		
1315	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m</u>				
131510	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	5.944,00V		
131520	Uitmaaaien halve watergang > 6 m.	m	132,00V		
131530	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	6.006,00V		
131540	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	70,00V		
1316	<u>Uitmaaaien hele watergang, vanaf water</u>				
131610	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	1.033,00V		
131620	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	663,00V		
131630	Verwerken maaisel vrijgekomen, DIRECT afvoeren.	m	1.696,00V		
1317	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</u>				
131710	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	6.643,00V		
132	Greppels				
132010	Uitmaaaien watergang.	m	5.117,00V		
132020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	5.117,00V		
133	Maaaien rietvegetatie				
133010	Maaaien rietvegetatie (1x per 3 jaar)	are	186,00V		
133020	Maaaien rietvegetatie (1x per 3 jaar) DIRECT AFVOEREN	are	42,00V		
133030	Maaaien oevers (1x per 3 jaar).	m	1.255,00V		
134	Duikers				
134010	Reinigen duiker ø < 300.	m	26,00V		
134020	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	180,00V		
134030	Reinigen duiker ø > 600.	m	67,00V		
134040	Schoonmaken duikeruiteinden	st	250,00V		
14	Wegen en Paden				
141	Elementenverharding				
141010	Onkruidvrij maken elementverharding (branden).	are	6,00V		
142	Halfverharding				
142010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (2x).	are	355,00V		
144	Ruiterpaden				
144010	Frezen en verdichten ruiterpad.	are	111,00V		
144020	Grond verwerken in ruiterpad.	m3	10,00V		
15	Hygiëne				
151	Zwerfafval				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1511	<u>Verzamelen en afvoeren zwerfafval</u>				
151110	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt.	are	17.273,00V		
151120	Verwijderen zwerfafval, voor-, na- en buitenseizoen (43x).	are	2.544,00V		
151130	Verwijderen zwerfafval, hoogseizoen (18x).	are	1.065,00V		
151140	Verwijderen zwerfafval, weekend (13x).	are	769,00V		
151150	Verwijderen zwerfafval (gehele seizoen 6x).	are	7,00V		
151160	Verwijderen zwerfafval (gehele seizoen 1x).	are	94,00V		
152	Meubilair				
1521	<u>Afvalbakken</u>				
152110	Ledigen afvalbakken, voor-, na- en buitenseizoen (43x).	st	215,00V		
152120	Ledigen afvalbakken, hoogseizoen (18x).	st	90,00V		
152140	Ledigen afvalbakken, weekend (13x).	st	65,00V		
152150	Schoonmaken afvalbakken.	st	5,00V		
152160	Vervangen afvalbakken.	st	1,00V		
1522	<u>Zitmeubilair</u>				
152210	Schoonmaken bankjes.	st	4,00V		
152220	Schoonmaken picknicksets.	st	1,00V		
1525	<u>Klaphek</u>				
152510	Schoonmaken klaphek.	st	18,00V		
153	Bebording/afzettingen				
1531	<u>Terreinbebording/verkeersbebording</u>				
153110	Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording.	st	60,00V		
1532	<u>Geleiding</u>				
153210	Schoonmaken geleiding-steekpaal.	m	14,00V		
1533	<u>Informatiepaneel</u>				
153310	Schoonmaken informatiepaneel.	st	11,00V		
1534	<u>Afzettingen</u>				
153410	Schoonmaken afzetting verticaal.	st	78,00V		
154	Bruggen/steigers/vlonders				
154010	Schoonmaken loopdek brug.	m2	900,00V		
154020	Schoonmaken steiger/vlonder.	m2	87,00V		
2	Staatsbosbeheer (SBB)				
21	Beplanting				
211	Bos				
211010	Afzetten beplanting.	m	7.892,00V		
213	Knotten				
213010	Knotten vormbomen.	st	8,00V		
213020	Verwijderen stamopschot.	st	23,00V		
214	Snoeien				
214010	Begeleidingssnoei.	st	4,00V		
215	Sierbeplanting				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2151	Haag				
215110	Knippen van hagen.	m2	32,00V		
215120	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	18,00V		
2152	Bodembedekkers				
215210	Snoeien rand beplantingsvak.	m	54,00V		
215220	Onkruidvrij maken beplantingsvak.	m	96,00V		
216	Struweel				
216010	Terugzetten beplanting.	m2	351,00V		
22	Gras en open ruimte				
221	Gras				
2211	<u>Maaien gras</u>				
221110	Maaien grasveld (7x).	are	220,00V		
221120	Maaien grasveld (7x < 1,50 m)).	are	1.697,00V		
221130	Maaien grasveld (7x Grasbetontegels).	are	44,00V		
221140	Maaien kruidachtige vegetatie (3x).	are	3.148,00V		
221150	Maaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	3.188,00V		
221160	Maaien kruidachtige vegetatie (2x mei en augustus).	are	334,00V		
221170	Maaien kruidachtige vegetatie (2x juni en september).	are	249,00V		
221180	Maaien kruidachtige vegetatie (1x).	are	619,00V		
2212	<u>Overige werkzaamheden gras</u>				
221210	Slepen grasveld.	are	1.081,00V		
221220	Slepen grasveld (< 1,50m).	are	73,00V		
222	Ruigte/Moeras en rietland				
222010	Maaien kruidachtigen.	are	427,00V		
222020	Uitmaaieren beplantingsvak.	are	427,00V		
23	Water en oevers				
231	Watergang				
2311	<u>Uitmaaieren hele watergang, werkstrook < 3m</u>				
231110	Uitmaaieren hele watergang < 6 m.	m	17.240,00V		
231120	Uitmaaieren hele watergang > 6 m.	m	8.064,00V		
231130	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	25.304,00V		
2312	<u>Uitmaaieren hele watergang, werkstrook > 3m</u>				
231210	Uitmaaieren hele watergang < 6 m.	m	3.551,00V		
231220	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	3.551,00V		
2313	<u>Uitmaaieren halve watergang, GEEN werkstrook</u>				
231310	Uitmaaieren halve watergang < 6 m.	m	301,00V		
231320	Uitmaaieren halve watergang > 6 m.	m	93,00V		
231330	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	394,00V		
2314	<u>Uitmaaieren halve watergang, werkstrook < 3m</u>				
231410	Uitmaaieren halve watergang < 6 m.	m	2.844,00V		
231420	Uitmaaieren halve watergang > 6 m.	m	853,00V		
231430	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	3.698,00V		
2315	<u>Uitmaaieren halve watergang, werkstrook > 3m</u>				
231510	Uitmaaieren halve watergang < 6 m.	m	626,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231520	Uitmaaaien halve watergang > 6 m.	m	914,00V		
231530	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	1.474,00V		
231540	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	66,00V		
2316	<u>Uitmaaaien hele watergang, vanaf water</u>				
231610	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	10,00V		
231620	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	2.889,00V		
231630	Verwerken maaisel vrijgekomen, DIRECT afvoeren.	m	2.899,00V		
2317	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</u>				
231710	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	2.336,00V		
232	Greppels				
232010	Uitmaaaien watergang.	m	6.009,00V		
232020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	6.009,00V		
233	Maaaien rietvegetatie				
233010	Maaaien rietvegetatie (1x per 3 jaar)	are	30,00V		
233020	Maaaien rietvegetatie (1x per 3 jaar) DIRECT AFVOEREN	are	90,00V		
233030	Maaaien rietvegetatie (1x per 50 jaar)	are	2,00V		
233040	Maaaien oevers (1x per 3 jaar).	m	479,00V		
234	Duikers				
234010	Reinigen duiker ø < 300.	m	33,00V		
234020	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	146,00V		
234030	Reinigen duiker ø > 600.	m	120,00V		
234040	Schoonmaken duikeruiteinden	st	202,00V		
235	Strand				
235010	Frezen strandzand.	are	29,00V		
235020	Frezen en zeven strandzand.	are	12,00V		
24	Wegen en Paden				
241	Elementenverharding				
241010	Onkruidvrij maken elementverharding (branden).	are	3,00V		
242	Halfverharding				
242010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (2x).	are	168,00V		
243	Veerooster				
243010	Reinigen veerooster.	m2	26,00V		
244	Ruiterpaden				
244010	Frezen en verdichten ruiterpad.	are	43,00V		
244020	Grond verwerken in ruiterpad.	m3	10,00V		
25	Hygiëne				
251	Zwerfafval				
2511	<u>Verzamelen en afvoeren zwerfafval</u>				
251110	Verwijderen zwerfafval, aanvangsbeurt.	are	13.662,00V		
251120	Verwijderen zwerfafval, voor-, na- en buitenseizoen (43x).	are	2.123,00V		
251130	Verwijderen zwerfafval, hoogseizoen (18x).	are	889,00V		
251140	Verwijderen zwerfafval, weekend (13x).	are	642,00V		
251150	Verwijderen zwerfafval (gehele seizoen 6x).	are	1,00V		
251160	Verwijderen zwerfafval (gehele seizoen 1x).	are	40,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252	Meubilair				
2521	<u>Afvalbakken</u>				
252110	Ledigen afvalbakken, voor-, nas- en buiteneizoen (43x).	st	387,00V		
252120	Ledigen afvalbakken, hoogseizoen (18x).	st	162,00V		
252130	Ledigen afvalbakken, weekend (13x).	st	117,00V		
252140	Schoonmaken afvalbakken.	st	9,00V		
252150	Vervangen afvalbakken.	st	1,00V		
2522	<u>Zitmeubilair</u>				
252210	Schoonmaken bankjes.	st	4,00V		
252220	Vervangen banken	st	1,00V		
252230	Schoonmaken picknicksets.	st	5,00V		
252240	Vervangen picknicksets	st	1,00V		
2523	<u>Speeltoestel</u>				
252310	Schoonmaken speeltoestel klein.	st	7,00V		
252320	Schoonmaken speeltoestel groot.	st	1,00V		
2524	<u>Stalling-fietsenrek</u>				
252410	Schoonmaken stalling-fietsenrek.	st	18,00V		
2525	<u>Klaphek</u>				
252510	Schoonmaken klaphek.	st	1,00V		
253	Bebording/afzettingen				
2531	<u>Terreinbebording/verkeersbebording</u>				
253110	Schoonmaken terreinbebording/verkeersbebording.	st	56,00V		
2532	<u>Geleiding</u>				
253210	Schoonmaken geleiding-steekpaal.	m	11,00V		
2533	<u>Informatiepaneel</u>				
253310	Schoonmaken informatiepaneel.	st	2,00V		
2534	<u>Afzettingen</u>				
253410	Schoonmaken afzetting verticaal.	st	63,00V		
253420	Schoonmaken afzetting horizontaal.	m	11,00V		
254	Bruggen/steigers/vlonders				
254010	Schoonmaken loopdek brug.	m2	268,00V		
254020	Schoonmaken steiger/vlonder.	m2	35,00V		
8	Overige werkzaamheden				
81	Verkeersmaatregelen				
811010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
811020	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N	
82	Ter beschikking stellen				
821	T.b.s. CBG				
821010	Inzetten werknemer Toezicht, coördinatie & communicatie.	uur	64,00V		
821020	T.b.s. werknemer stratenmakers.	uur	16,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822	T.b.s. SBB				
822010	Inzetten werknemer Toezicht, coördinatie & communicatie.	uur	32,00	V	
822020	T.b.s. werknemer stratenmakers.	uur	8,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951	Stelposten CBG				
951010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	3.000,00V		
951020	Stelpost ziekten, plagen en exoten.	EUR	1.400,00V		
951030	Stelpost paardenpoep.	EUR	400,00V		
952	Stelposten SBB				
952010	Stelpost.	EUR	1.500,00V		
952020	Stelpost ziekten, plagen en exoten.	EUR	700,00V		
952030	Stelpost paardenpoep.	EUR	200,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				