

Argon medisch

Chemische naam: Argon

Formule: Ar

Specificatie/kwaliteit

Zuiverheid		99,998	vol%
Verontreiniging	N ₂ , O ₂	rest	vol%
	H ₂ O	≤ 67	vpm

Verpakkingsvormen

	V _{cil} (l)	V _{gas} (m ³)	P _{vul} (bar)	Artikelcode
Stalen cilinders	5	1,1	200	2090170*
	5	1,1	200	2090120
Aluminium cilinders	5	1,1	200	2090121
	50	10,8	200	2090145
m ³ bij 15 °C en 1 bar				

Cilinderkenmerken

Kleur volgens norm	NEN-EN 1089-3
Schouder	Smaragdgroen RAL6001
Cilindrisch deel	Zuiverwit RAL9010
Aansluiting cilinder volgens NEN 3268	RU 3 *RU 1

Fysische eigenschappen

Moleculair gewicht (kg/kmol)	39,95
Dichtheid gas (kg/m ³ bij 1,013 bar en 0 °C)	1,784
Relatieve dichtheid (lucht = 1)	1,380
Kookpunt (°C) (K)	-185,9 respectievelijk 87,3
Kritische temperatuur (°C) (K)	-122,3 respectievelijk 151

Overige informatie

Veiligheidsinformatieblad	Argon (gasvormig) SDS nr.: 000010021700
Productbeschrijving	Kleurloos en reukloos samengeperst gas; chemisch inert
Houdbaarheidstermijn	5 jaar na productiedatum

Toepassingen

Ter coagulatie (niet snijdend opereren)	
---	--

Linde Healthcare Benelux

In Nederland:

De Keten 7, Postbus 325, 5600 AH Eindhoven

Tel. 040.2825825 / Fax 040.2816875

E-mail info.healthcare.nl@linde.com / www.linde-healthcare.nl

Linde Healthcare Benelux

In België:

Westvaardijk 85, B-1850 Grimbergen

Tel. +32.70.233826 / Fax +32.70.233828

E-mail info.healthcare.be@linde.com / www.linde-healthcare.be