

std bepak RV

Standaard bepakkingslijst BBN

4. Bepakking Redvoertuig (autoladder en hoogwerker)

aantal	benaming	toevoeging	afbeelding
2 of 3 afhankelijk van zitplaatsen	Ademluchttoestel	uitvoering overdruk, hoeveelheid ademlucht is gebaseerd op 20 min. normale arbeid + een gewaarborgde terugtocht.	
3x	Volgelaatsmasker	afhankelijk van zitplaatsen 4x	
2x	Ademluchtcilinders, reserve	extra benodigde cilinders bij hoogwerker t.b.v. werken in de korf (stationaire aansluiting) afhankelijk van zitplaatsen 3x	
1 doos	Gehoorscherming/oordopjes	de demping moet dusdanig zijn dat de hoogst voorkomende piekbelasting van de uitrustingsstukken tot een aanvaardbaar niveau wordt gereduceerd.	
1x	Brillenkoker en bril		
3 doos	Onderzoekshandschoenen	disposable.	
1x	Portofoon, operationeel	Motorola	
3	Portofoon, object	Motorola	
3x	Oplaadbare handlamp	incl. lader, aantal branduren minimaal 2 uur continu, lichtopbrengst minimaal 65 lumen.	
2x	Drinkwater	per persoon 1 liter	
1 set	Lampen led Lumen	t.b.v. autoladders. HW zit vast op de korf. Nakijken hoeveel Lumen	geen voorbeeld van

4.2. Middelen t.b.v. behandeling en verzorging van gewonden4.2.1. Inhoud EHBO rugtas/koffer

4.2.1. Inhoud EHBO rugtas/koffer

aantal	benaming	toevoeging	afbeelding
1x	Verbandtrommel, <u>Bedrijfsverbandset</u> , zonder opties	Brandweer Brabant-Noord toevoeging: Inhoud, zie www.ehbo.nl	

4.2.2. Aanvullende middelen (Hijs- en Hefmiddelen)

aantal	benaming	toevoeging	afbeelding
1x	Brancarddrager	Uitvoering is afhankelijk voertuigtype AL of HW (afhankelijk van RAV)	
1x	Redbrancard	te dragen last ≥ 275 kg, is waterdoorlatend t.b.v. waterslachtoffer en is geschikt om mee te hijsen.	
1x	Hijsviersprong (hijsspin)	t.b.v. redbrancard.	
2x	Harpsluiting	HMB 6500 kg	
2x	Harpsluiting	HMB 3200 kg	
1x	Ketting met inkorthaak/ketting voorloper	3 meter	
2x	Hijsband	1 meter 3 ton	
2x	Hijsband	3 meter 3 ton	
2x	Rondstrop	0,5 meter 1 ton	
2x	Rondstrop	2 meter 1 ton	
2x	Rondstrop	2 meter 4 ton	
2x	Rondstrop	4 meter 4 ton	
2x	Tui en/of stuurlijnen	lengte 30mtr (afhankelijk van de werkhoogte redvoertuig)	
2x	Antivaltoestel op korf		
1x	Aboma/keboma/amtek map	keuringsmap	

Materialen t.b.v. veilig werken

aantal	benaming	toevoeging	afbeelding
6x	Verkeerskegel	hoogte minimaal 50 cm, voorzien van horizontale rood-wit retro reflecterende banden, klasse II, voetplaat is verzwaaard uitgevoerd.	
1 rol	Afzetlint, rood-wit	is verboden doorgang voor publiek, zie bijlage 10	
1 rol	Oranje- zwart		
1 rol	Afzetlint, rood-geel reflecterend grijs	met tekst opdruk in zwart "GEVARENZONE VERBODEN TOEGANG". Is verboden doorgang voor iedereen inclusief hulpdiensten	

4. 4. Materialen t.b.v brandbestrijding

aantal	benaming	toevoeging	afbeelding
1x	75 mm persslang 30 meter	voor AL en HW	
1x	75 mm persslang 20 meter	voor AL en HW	
1x	Aanvalsslang 38 mm -1,5 meter	voor AL	
1x	Verloopkoppeling	nok 81- nok 52	
2x	Bendelstuk		
2x	Slangophouder		
2x	Storz koppelingsleutels		
1x	Straalpijp	voor gebonden en sproeistraal met afsluiter, capaciteit vast of variabel van 150 tot 250 l/min bij mondstukdruk van 4 bar.	
1x	Brandblusser, schuim	minimaal 6 liter, geschikt voor blussen onder spanning tot 1000V – 1 meter.	

1x	Korfmonitor *2	Autoladder en Hoogwerker: capaciteit ≥ 2000 ltr/min.	
1x	Ramoneur	incl ketting >12mtr en opberg tas	
1x	Puntijzer		
1x	Ramoneurketting geleider	Bescherming voor de korf	
1x	Handschoen hittebestendig		

4.5. Zaag- en snijgereedschappen + aanverwant apparatuur

aantal	benaming	toevoeging	afbeelding
1 set	Accugereedschap	3x accu Stihl AP 300 + Acculader Stihl AL 300 Kettingzaag Stihl MSA 200 C-B + zaagketting Accuslijpmachine Stihl TSA 230 + Universeelschijf DX 100 (230mm) Hoogsnoeier Stihl HTA 65 + zaagketting	
1x	Onderhoudsset kettingzaag	inhoud ca 1 liter -ketting Bougie + sleutels 3x bij kettingzaag	
2x	Zaaghelm		
1x	Zaagbroek	broek: beenbeschermingstype B	
1x	ZaagJa.s	Ja.s: schouderbeschermingstype A, klasse 1.	
3 paar	Zaagschoeisel	Brandweer Brabant-Noord toevoeging; Laarzen: maat 41/43/47(aangevuld met 2 paar sloffen) Klasse 3	
1x	Slijpparaat haaks, elektrisch	230V -50 Hz / ≥IP 44, CEE-form steker 3 polig/≥IP 44 en 3 aderig snoer/lengte max 5 meter, voorzien van een multi-functionele schijf, diameter slijpschijf ≤150 mm; alternatief is een accu uitvoering.	
1x	Reciprozaag		
1x	Generatoraggregaat, 230 V-AC/50 Hz	minimaal 4 kVA, ≥ IP 44, 2 stuks 3-polige CEE-form contactdozen ≥IP 44, is transportabel, voorzien van een isolatie-bewakingstoestel ongeacht het vermogen, beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting, is uitgerust met een II-stroomstelsel	

1x	Aspen blauw 4-takt 5liter-can		
1x	Asspen oranje		
1	Brandstofreservoir 10L	t.b.v. generator-aggregaat	
1x	Startkabel Nato 24 volt		
2x	Verloopsnoer (kort) 3 aderig met 30 mA aardlekschakelaar	voor aansluiting op openbaar net 230V-Hz, Schuko steker (contactstop) naar CEE-form contrasteker (koppelcontactstop). geheel > IP44	

4.6. Werken op hoogte (is identiek als de samenstelling van de TS als optie)

aantal	benaming	toevoeging	afbeelding
2x	Fullbody harnas	Werken op hoogte	
2x	Eén werklijn met lijnklem	met deze harnas is het mogelijk zowel gebruik te maken van positioneren en het toepassing van valbescherming.	
1x	Monobloc valbeveiliging		
2x	Vanglijn	is een enkellijnssysteem en bestemd voor werken op een horizontaal vlak; is positioneren op hoogte.	
2x	Valdemper	bijv. korte lijn 1,5 - 2 m, valdemper en steigerhaak.	

4.7. Gereedschappen + diversen

aantal	benaming	toevoeging	afbeelding
1x	Koevoet	lengte 60 cm.	
1x	Hooligantool		

1x	Afstandmeter		
1x	Stokzaag	Silky Hayauchi stokzaag, 3-delig werklengte 3,9 mtr	
1 set	Sleutels	voor toegangsverschaffing bijzondere objecten en wegblokkades (bv. paaltjes en pollers).	
1 x	Klappaal sleutel		
1x	Neonhaak	met wolfstok	
4x	Stempelblokken	Autoladder	
4x	Stempelplaten	Hoogwerker	
1x	Overdrukventilator	min 30.000 m3/h. Blowhard BH-20 ventilator - accu aangedreven	
3x	Veiligheidsbrillen	I.v.m. corona, dit is tijdelijk.	