

Ref. nr.	Fase	Status	Individueel	Label	Onderwerp	Onderneming	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
1	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 860140	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunt u het afvoeren van het teerhoudend freesmateriaal laten vervallen uit genoemde bestekpost en verreken via een separate bestekpost? Op basis van uren is niets te zeggen over hoeveelheid.	Afvoer frees materiaal vervalt	27-1-2022
2	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 153210 en 153220	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunt u de hoeveelheid levering ter inlichting toevoegen?	Levering wordt toegevoegd	27-1-2022
3	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 144340	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunt u het formaat aanpassen naar 400 mm * 600 mm? Gevraagde afmeting bestaat niet.	Afmeting wordt aangepast	27-1-2022
4	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 121110	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunt u aangeven over welke diepte de verharding maximaal is overgroeid?	Uitgaan van maximaal 0,10 m	27-1-2022
5	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 113010 en 113030	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunt u de methode van verwijderen aanpassen naar "ter keuze van de aannemer, bijvoorbeeld frezen"?	Nee	27-1-2022
6	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 112250	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunt u het aantal locaties aangeven zodat een productie kan worden bepaald? Zonder deze gegevens kan er geen realistisch tarief worden bepaald.	Nee, deelopdrachten dienen nog te worden opgesteld	27-1-2022
7	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 112130	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunt u genoemde bestekpost laten vervallen daar er geen betonverharding in het bestek is opgenomen en het op basis van de zeer summere gegevens niet mogelijk is om hier een tarief aan te verbinden?	Bestekpost vervalt	27-1-2022
8	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 111210	Gebrs. Kurvers B.V.	Dienen we hierbij rekening te houden dat het funderingsmateriaal eerst in depot geplaatst dient te worden (t.b.v. AP-04 partijkeuring) alvorens deze wordt afgevoerd?	Funderingsmateriaal direct afvoeren	27-1-2022
9	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 107030	Gebrs. Kurvers B.V.	Betreft het hier een AP-04 partijkeuring welke van een partij funderingsmateriaal in depot genomen dient te worden?	Ja	27-1-2022
10	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 107020	Gebrs. Kurvers B.V.	Er wordt gevraagd voor 2 st AP-04 partijkeuring t.b.v. de afvoer van 24 m³ grond, klasse Industrie. De kosten voor de partijkeuringen staan hierbij niet in verhouding met de transport- en stortkosten van de grond. Kunt u bestekpost 107020 laten vervallen en in bestekpost 124010 vermelden dat de afvoeren plaats dient te vinden zonder AP-04?	Bestekpost blijft gehandhaafd	27-1-2022
11	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestek deel 2.1 § 03	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunt u een hoeveelheidsstaat met locaties aanreiken?	Nee, deelopdrachten dienen nog te worden opgesteld	27-1-2022
12	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Uitvoering	Bestek deel 2.1 § 01	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunt u een tekening bijvoegen van de beoogde locaties?	Nee, deelopdrachten dienen nog te worden opgesteld	27-1-2022
13	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Aanbestedingsleidraad §2.3	Gebrs. Kurvers B.V.	Zijn de fictieve hoeveelheden genoemd in het bestek gebaseerd op 2 jaar?	Ja	27-1-2022
14	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	62 05 01	BLM Wegenbouw B.V.	artikel 62 05 01 lid 04 worden de hier omschreven inzet van verkeersregelaars verrekend op bestekpost 860240?	Ja	28-1-2022
15	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	01 13 01	BLM Wegenbouw B.V.	Deel III artikel 01 13 01 lid 03 Mogen de gevraagde keuringen door de aannemer zelf uitgevoerd worden.?	Nee	28-1-2022
16	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	01 11 01	BLM Wegenbouw B.V.	Deel III, artikel 01.11.01 lid 01: met welke werkzaamheden van de Nutsbedrijven moeten we rekening houden?	Geen	28-1-2022
17	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	01 01 03	BLM Wegenbouw B.V.	Er mag niet speculatief worden ingeschreven volgens artikel 01.01.03 echter in artikel 01.03.03 spreekt u van "bewust te hoog of te laag vereengekomen prijzen" die ook bij afwijkingen > 10% niet tot een normaal niveau worden teruggebracht. Wat wordt hiermee bedoeld	Er mag niet speculatief worden ingeschreven.	28-1-2022
18	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	830110	BLM Wegenbouw B.V.	Bestekpost 830110 zit deze post er niet dubbel in, want afzettingenplan zit in post 171110 en omleidingsplan in 171120?	Bestekpost blijft gehandhaafd	28-1-2022
19	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	172330	BLM Wegenbouw B.V.	Bestekpost 172330 bij Figuur 1205 zijn verschillende opties mogelijk, zoals bv inhaalverbod en inleidende bebording ook links van de weg plaatsen. Graag specificeren wat OG wilt.	Uitgaan van figuur 1205, exclusief inhaalverbod en inleidende bebording. Dus minimale variant	28-1-2022
20	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	1541	BLM Wegenbouw B.V.	Hst 1541: onderbouwing van aantal locaties en hoeveelheden Thermoflex per locatie ontbreekt, deze informatie s.v.p. alsnog aanleveren.	Nee, deelopdrachten dienen nog te worden opgesteld	28-1-2022
21	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	1532	BLM Wegenbouw B.V.	Hst 1532: onderbouwing van aantal locaties en hoeveelheden markering per locatie ontbreekt, deze informatie s.v.p. alsnog aanleveren.	Nee, deelopdrachten dienen nog te worden opgesteld	28-1-2022
22	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	152210	BLM Wegenbouw B.V.	Bestekpost 152210: aantal wegvakken t.b.v. scheurvulling en hoeveelheden per locatie niet vermeld, staat tevens in relatie met posten 152120 en 152130. Hoeveelheidsstaat ontbreekt!	Nee, deelopdrachten dienen nog te worden opgesteld	28-1-2022
23	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	151820	BLM Wegenbouw B.V.	In bestekpost 151820 wordt verwezen naar een tekening, deze is echter niet bijgevoegd.	Verwijzing naar tekening vervalt	28-1-2022
24	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	145310	BLM Wegenbouw B.V.	Bestekpost 145310 Er wordt verwezen in deze post en andere naar een hoeveelheidsstaat. Kunt u deze toevoegen?	Hoeveelheidsstaat vervalt	28-1-2022
25	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	143840	BLM Wegenbouw B.V.	Bestekpost 143840: hoeveelheid asfalt staat niet in relatie tot de te frezen hoeveelheid volgens bestekpost 143810	Hoeveelheid handhaven	28-1-2022
26	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	143730	BLM Wegenbouw B.V.	Bestekpost 143730 hoeveelheid asfalt staat niet in relatie tot de te frezen hoeveelheid volgens bestekpost 143710	Hoeveelheid handhaven	28-1-2022
27	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	114010	BLM Wegenbouw B.V.	Bestekpost 114010 betreft het verwijderen van wortels met een diameter tot 15 cm, echter wortels > Ø 5 cm betreft wortels die de stabiliteit van de boom negatief kunnen beïnvloeden. Wie bepaalt of deze wortels verwijderd mogen worden en neemt hiermee dit risico over ?	Uit te voeren in overleg met opdrachtgever	28-1-2022
28	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	112810	BLM Wegenbouw B.V.	Bestekpost 112810: kleur bij te leveren BSS grijs of heide ? Is prijsverschil dus indien beide kleuren mogelijk dan hier twee bestekposten van maken	Bestekpost blijft gehandhaafd	28-1-2022
29	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	112270	BLM Wegenbouw B.V.	Bestekpost 112270: waar is deze hoeveelheid op gebaseerd ? Verwijzing naar bestekpost ontbreekt	Diverse freesposten	28-1-2022
30	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	112280	BLM Wegenbouw B.V.	Bestekpost 112280: waar is deze hoeveelheid op gebaseerd ? regel 3 suggereert dat er een bestekpost ontbreekt	Woordje "en" vervalt	28-1-2022
31	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	112130	BLM Wegenbouw B.V.	Bestekpost 112130 Waar moeten de voegen mee gevuld worden?	Zie antwoord vraag 7	28-1-2022
32	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	107020	BLM Wegenbouw B.V.	In welke posten wordt het in depot rijden, verwerken, depotkosten van de volgens bestekpost 107020 te onderzoeken grond vermeld ?	Niet van toepassing.	28-1-2022
33	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	108020	BLM Wegenbouw B.V.	Bestekpost 108020: in depot onderzoeken ca. 25 m³ grond dmv AP04. Is van deze grond een verkennend bodemonderzoek aanwezig, hoe weten wij anders met welke maatregelen we rekening moeten houden om deze grond te ontgraven, en in depot te rijden en te verwerken in depot	Dit is bestekpost 107020. Deze post gaat over onderzoek niet over ontgraven e.d.	28-1-2022
34	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	1437 1438 1439	BLM Wegenbouw B.V.	Op welke wijze wordt de breedte van een freesvak in het werk bepaald ? In de breedterichting van de weg?	Volgens voorschriften CROW	28-1-2022
35	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	deel III artikel 01 05 02 lid 04	BLM Wegenbouw B.V.	Deel III artikel 01.05.02 lid 04: jullie paragraaf over % AK, WR incl. uitvoeringskosten is niet meer van deze tijd !! Jullie kunnen bij het EIB onderbouwde cijfers inzien dat bedrijven zoals jullie uitnodigen een gemiddelde AK hebben van ca. 13% daar komen uitvoeringskosten en winst nog bij. Risico % is vooraf sowieso niet in % uit te drukken omdat men simpelweg niet weet wat het risico is als je niet weet wat het extra werk inhoudt.	Artikel blijft gehandhaafd	28-1-2022
36	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Bestek deel 3, 01 01 03 lid 08	BESIX Infra Nederland B.V.	In dit lid stelt u dat er geen 0-tarieven en negatieve tarieven mogen worden ingediend op resultaatsverplichtingen én staartkosten. Klopt het dat de	Bij korting mag wel een 0 of negatief bedrag worden opgenomen.	31-1-2022
37	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Bestek deel 3, 01 05 02 lid 04	BESIX Infra Nederland B.V.	U stelt in dit lid de aannemersvergoeding, incl. uitvoeringskosten en winst & risico op maximaal 10%. Dit is geheel onrealistisch. In de GWW markt is	Zie antwoord vraag 35	31-1-2022
38	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Bestekpost 143840	BESIX Infra Nederland B.V.	In deze post staat dat het asfalt geleverd wordt volgens par 435, terwijl er ook een leververplichting in deze post staat. Klopt het dat deze post incl.	Asfalt: AC 8 surf geleverd volgens par 435 vervalt	31-1-2022
39	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Bestekpost 143730	BESIX Infra Nederland B.V.	In deze post staat dat het asfalt geleverd wordt volgens par 435, terwijl er ook een leververplichting in deze post staat. Klopt het dat deze post incl.	Asfalt: AC 8 surf geleverd volgens par 435 vervalt	31-1-2022
40	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Bestekpost 143460	BESIX Infra Nederland B.V.	In deze post staat dat het asfalt geleverd wordt volgens par 435, terwijl er ook een leververplichting in deze post staat. Klopt het dat deze post incl.	Asfalt: AC 8 surf geleverd volgens par 435 vervalt	31-1-2022
41	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Bestekpost 143220	BESIX Infra Nederland B.V.	In deze post staat dat het asfalt geleverd wordt volgens par 1439, terwijl er ook een leververplichting in deze post staat. Klopt het dat deze post incl.	Asfalt: AC 8 surf geleverd volgens par 1439 vervalt	31-1-2022
42	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Contract	Bestekpost 143210	BESIX Infra Nederland B.V.	In deze bestekpost staat dat het asfalt geleverd wordt volgens par 1439, terwijl er ook een leververplichting in deze post wordt genoemd. Klopt het	Asfalt: AC 8 surf geleverd volgens par 1439 vervalt	31-1-2022
43	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Smax van AC 22 bind	BESIX Infra Nederland B.V.	In het bestek schrijft u een stijfheid, categorie Smax van 8000 voor bij de AC 22 bind. Naar ons weten hoort hier 11000 te staan, zoals ook is opgenomen in de RAW bepalingen 2020 (tabel T81.2.8 (2) op pagina 1097. Wilt u deze waarde aanpassen naar 11000?	Bestekpost blijft gehandhaafd	1-2-2022
44	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	111110	BLM Wegenbouw B.V.	Verwijderen funderingslaag. Deze bestekpost is niet kostenhomogeen. Er zkan een wezenlijk verschil zitten tussen het opbreken van ongebonden of gebonden funderingsmateriaal. Graag 2 aparte posten van maken	Gebonden funderingsmateriaal vervalt, dit geldt ook voor bestekpostnr. 111210	2-2-2022
45	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Post 112130	Dura Vermeer Infra Regionale	Aanbrengen dwarsvoegen. Met wat dient de voeg gevuld te worden?		
46	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 143330, 143430, 143930, 143960	Gebrs. Kurvers B.V.	Post geeft aan #####	Zie antwoord vraag 7	2-2-2022
47	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 143930, 143960	Gebrs. Kurvers B.V.	Kunt u aangeven bij welke asfaltcentrale deze mengsels verkrijgbaar zijn?	Diverse asfaltcentrales	3-2-2022
48	Inschrijffase	Beantwoord	Nee	Inhoud	Bestekpost 143930, 143430	Gebrs. Kurvers B.V.	Conform de specificatie omschreven in het bestek wordt er een AC16 bind verlangd met een stijfheid Smax van 6000.	Klopt	3-2-2022
							Conform de specificatie omschreven in het bestek is het mengsel welke beschikbaar is en voldoet een AC22 bin/base PmB HKGR HS met Sealoflex SFB 5-50. Dit mengsel heeft echter een besteltijd van minimaal 3 weken en dient voor de hoeveelheid van 180 ton in één productie geleverd te worden, daar er een aparte silo gebruikt dient te worden. Kunnen we ervan uit gaan dat dit bekend is bij de opdrachtgever en dat deze beperking geen problemen oplevert?		
							Kunt u anders de aanvullende specificatie van het asfaltmengsel laten vervallen?	Bestekpost blijft gehandhaafd	3-2-2022