

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: BG9014-001

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	10

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111110			Bestekspost gewijzigd.			
111110	800401		Verwijderen funderingslaag. Oppervlakte : tot 250 m2 Breedte tot 5,00 m 9. Ontgravingshoogte van 100 tot 300 mm .9. Ongebonden funderingsmateriaal. .9. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens .3 bestekspostnr. 111210	m2	3.000,00	F
111210			Bestekspost gewijzigd.			
111210	800499		Afvoeren funderingsmateriaal. Situering: van bestekspostnr. 111110 Inclusief laden op vervoersmiddel Materiaal: ongebonden funderingsmateriaal Vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtnemer. Uitgaande van klasse Industrie.	m3	900,00	F
112280			Bestekspost gewijzigd.			
112280	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: zorgvuldig verwijderen van losliggend materiaal van bestekspostnr. 112260 9. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,50 m .1. Ondergrond: asfaltverharding .1. Losliggend vuil afvegen .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtnemer.	m2	200,00	F
121110			Bestekspost gewijzigd.			
121110	510402		Afsteken overgroeide kanten. Soort weg: wegen in de buitengebieden 2. Overgroeide kanten van een gebonden verharding .2. Zonder kantopsluiting .9. De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid, maximale diepte overgroeiing is 0,10 m .1. Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtnemer.	m	3.000,00	F
143210			Bestekspost gewijzigd.			
143210	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal 0 tot 1000 m2 Betreft: deklaag asfalt onderhoud De deklaag naadloos aanbrengen .5. Mengseleigenschappen: Watergevoeligheid, categorie ITSr:80 Stijfheid, categorie Smin:4500 Stijfheid, categorie Smax:6000 Weerstand tegen permanente vervorming, categorie fcm:0,4 Weerstand tegen vermoeiing, categorie ε6: 130 .9. Totale breedte: 2,50 en groter .2. Laagdikte 35 mm .5. Op de voorgaande verhardingslaag volgens bpn of op bestaande asfaltlaag	ton	260,00	F
143220			Bestekspost gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
143220	812111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal 1000 tot 3000 m2 Betreft: deklaag De deklaag naadloos aanbrengen .5. Mengseleigenschappen: Watergevoeligheid, categorie ITSr:80 Stijfheid, categorie Smin:4500 Stijfheid, categorie Smax:6000 Weerstand tegen permanente vervorming, categorie fcm:0,4 Weerstand tegen vermoeiing, categorie ε6: 130 .9. Totale breedte: 2,50 en groter2. Laagdikte 35 mm5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bpn of op bestaande asfaltlaag	ton	500,00	F
143460		Bestekspost gewijzigd.			
143460	812111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal 0 tot 1000 m2 Betreft: deklaag De deklaag naadloos aanbrengen .5. Mengseleigenschappen: Watergevoeligheid, categorie ITSr:80 Stijfheid, categorie Smin:4500 Stijfheid, categorie Smax:6000 Weerstand tegen permanente vervorming, categorie fcm:0,4 Weerstand tegen vermoeiing, categorie ε6: 130 .9. Totale breedte van 1,50 tot 3,50 m3. Laagdikte 35 mm5 Op de voorgaande verhardingslaag bestekspostnr. 143430	ton	20,00	F
143730		Bestekspost gewijzigd.			
143730	812111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal variabel volgens opgave gemeente Betreft: deklaag De deklaag naadloos aanbrengen .5. Mengseleigenschappen: Watergevoeligheid, categorie ITSr:80 Stijfheid, categorie Smin:4500 Stijfheid, categorie Smax:6000 Weerstand tegen permanente vervorming, categorie fcm:0,4 Weerstand tegen vermoeiing, categorie ε6: 130 .2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m2. Laagdikte 35 mm5 Op de voorgaande verhardingslaag	ton	290,00	F
143840		Bestekspost gewijzigd.			
143840	812111	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Totaal variabel volgens opgave gemeente Betreft: deklaag De deklaag naadloos aanbrengen 9.	ton	20,00	F
		.5.	Mengseleigenschappen: Watergevoeligheid, categorie ITSr:80 Stijfheid, categorie Smin:4500 Stijfheid, categorie Smax:6000 Weerstand tegen permanente vervorming, categorie fcm:0,4 Weerstand tegen vermoeiing, categorie ε6: 130 .3. Totale breedte 2,50 m en groter3. Laagdikte 35 mm5 Op de voorgaande verhardingslaag	ton		20,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
144340			Bestekspost gewijzigd.				
144340	831199		Aanbrengen Grasbetonsteen Situering: aanbrengen grasbetonsteen op funderingsbed van menggranulaat 0/16, dikte 15 cm dik. Formaat 400mmx600 mm Voorzien van steunrug van beton C20/25	m st m3	100,00 F		250,00 L 8,00 L
145310			Bestekspost gewijzigd.				
145310	831101		Aanbrengen straatlaag. Laagdikte gemiddeld 20 mm; ten minste 00 mm en ten hoogste 30 mm 1. Dikte straatlaag: 20mm .9. Op een bestaande fundering .3. Brekerzand geleverd volgens bestekspostnr. 145410	m2 m3	4.000,00 F		80,00 I
151820			Bestekspost gewijzigd.				
151820	814112		Leveren afdek materiaal. Afdek materiaal: gewassen Nederlandse steenslag 2-6, Afdek materiaal droog verwerken. 9. Ten behoeve van een nagestrooide oppervlakbehandeling aangebracht volgens de besteksposten 151710 .1 Leveren op plaats van verwerking	ton ton	320,00 F		320,00 L
153210			Bestekspost gewijzigd.				
153210	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Lengte: 100 meter 1. Ononderbroken streep .1. Breedte: 0,10 m .1. Op een asfaltverharding .1. Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km kg	1,00 F		700,00 L
153220			Bestekspost gewijzigd.				
153220	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Lengte: 350 meter 2. Onderbroken streep 1,00-1,00 .1. Breedte: 0,10 m .1. Op een asfaltverharding .1. Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km kg	1,00 F		700,00 L
860140			Bestekspost gewijzigd.				
860140	611299		Ter beschikking stellen van freesmachine voor verwijderen van oude slijtlaag Totale dikte gemiddeld 40 mm Totale breedte : 1,50 m en groter	uur	32,00 F		

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 01 03 INSCHRIJFSTAAT

- 08 Hiermee geldt dat: op alle resultaatsverplichtingen met marktconforme prijzen en realistisch moet worden ingeschreven én dat niet met 0-tarieven, symbolische prijzen of negatieve prijzen mag worden ingeschreven op resultaatsverplichtingen en staartkosten. Bij korting mag wel een 0 of negatief bedrag worden opgenomen.

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKAAR GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- momenteel geen geplande werkzaamheden derden

