
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: BG9014-001

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	9

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
143210			Bestekspost gewijzigd.				
143210	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	260,00	F	
			Totaal 0 tot 1000 m2				
			Betreft: deklaag asfalt onderhoud				
			De deklaag naadloos aanbrengen				
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton			260,00 L
		.5. . . .	Mengseleigenschappen:				
			Watergevoeligheid, categorie ITSR:80				
			Stijfheid, categorie Smin:4500				
			Stijfheid, categorie Smax:6000				
			Weerstand tegen permanente vervorming, categorie				
			fcm:0,4				
			Weerstand tegen vermoeiing, categorie ε6: 130				
		.9. . . .	Totale breedte: 2,50 en groter				
		. . .2. .	Laagdikte 35 mm				
		5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bpn				
			of op bestaande asfaltlaag				
143220			Bestekspost gewijzigd.				
143220	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	500,00	F	
			Totaal 1000 tot 3000 m2				
			Betreft: deklaag				
			De deklaag naadloos aanbrengen				
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton			500,00 L
		.5. . . .	Mengseleigenschappen:				
			Watergevoeligheid, categorie ITSR:80				
			Stijfheid, categorie Smin:4500				
			Stijfheid, categorie Smax:6000				
			Weerstand tegen permanente vervorming, categorie				
			fcm:0,4				
			Weerstand tegen vermoeiing, categorie ε6: 130				
		.9. . . .	Totale breedte: 2,50 en groter				
		. . .2. .	Laagdikte 35 mm				
		5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens bpn				
			of op bestaande asfaltlaag				
143460			Bestekspost gewijzigd.				
143460	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	20,00	F	
			Totaal 0 tot 1000 m2				
			Betreft: deklaag				
			De deklaag naadloos aanbrengen				
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton			20,00 L
		.5. . . .	Mengseleigenschappen:				
			Watergevoeligheid, categorie ITSR:80				
			Stijfheid, categorie Smin:4500				
			Stijfheid, categorie Smax:6000				
			Weerstand tegen permanente vervorming, categorie				
			fcm:0,4				
			Weerstand tegen vermoeiing, categorie ε6: 130				
		.9. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,50 m				
		. . .3. .	Laagdikte 35 mm				
		5	Op de voorgaande verhardingslaag bestekspostnr.				
			143430				
143730			Bestekspost gewijzigd.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
143730	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	290,00	F	
			Totaal variabel volgens opgave gemeente				
			Betreft: deklaag				
			De deklaag naadloos aanbrengen				
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton			290,00 L
		.5.	Mengseleigenschappen:				
			Watergevoeligheid, categorie ITSr:80				
			Stijfheid, categorie Smin:4500				
			Stijfheid, categorie Smax:6000				
			Weerstand tegen permanente vervorming, categorie				
			fcmax:0,4				
			Weerstand tegen vermoeiing, categorie ε6: 130				
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		. . .2. . .	Laagdikte 35 mm				
		5	Op de voorgaande verhardingslaag				
143840			Bestekspost gewijzigd.				
143840	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	20,00	F	
			Totaal variabel volgens opgave gemeente				
			Betreft: deklaag				
			De deklaag naadloos aanbrengen				
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton			20,00 L
		.5.	Mengseleigenschappen:				
			Watergevoeligheid, categorie ITSr:80				
			Stijfheid, categorie Smin:4500				
			Stijfheid, categorie Smax:6000				
			Weerstand tegen permanente vervorming, categorie				
			fcmax:0,4				
			Weerstand tegen vermoeiing, categorie ε6: 130				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .3. . .	Laagdikte 35 mm				
		5	Op de voorgaande verhardingslaag				
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

