

Bijlage E

PvE bij aanbesteding aanschaf/ vervanging containers milieustraten voor Uitgeest, Castricum en Heiloo

1. Circa 12 m³ open container (lijst 1)
2. - Circa 20 m³ container met 1 hydraulische afdekklep (lijst 2)
- Circa 33 m³ container met 1 hydraulische afdekklep (lijst 2)
3. Onderhoud en reparatie
4. Terugname containers 27 m³

1. Open container ca. 12 m3			
Onderwerp	Eis	Opmerking	Ja of Nee
Lengte inwendig	Maximaal 6000 mm		Ja/Nee
Breedte inwendig	Maximaal 2300 mm		Ja/Nee
Hoogte inwendig	Maximaal 750 mm		Ja/Nee
Volume	Circa 12 m ³		Ja/Nee
Plaatdikte bodem	5 mm	T/m opgaande rand	Ja/Nee
Plaatdikte zijwanden, kopschot en achterzijde	4 mm		Ja/Nee
Staalsoort (certificaat)	S355JR (St. 52.3)		Ja/Nee
Twee deuren	Blijvend goed te openen/sluiten		Ja/Nee
Bovenrand	Pijpprofiel 115 x 7 mm, boorpijp		Ja/Nee
Bodem/zijwandverbinding	Rondgezet 5 mm		Ja/Nee
Zijprofielafstand	Minimaal 430 mm tussen de spanten gemeten		Ja/Nee
Bodemprofielafstand	250 mm tussen de spanten gemeten		Ja/Nee
Dwarsprofielen	115 x 55 x 5 mm		Ja/Nee
Zijprofielen	100 x 50 x 5 mm		Ja/Nee
Achterkader bodem	2 stuks 200 x 80 x 6 mm Qste 420 + 2 stuks strip 80 x 10 mm	Na gunning in overleg vast te stellen	Ja/Nee
Achterkader zijwanden	2 stuks 200 x 80 x 6 mm Qste	Idem	Ja/Nee
Vervoersysteem	- voor Castricum: Leebur haakarm - voor Heiloo en Uitgeest: Multi-lift/ Hiab haakarm	Plaatbreedte 260 mm	Ja/Nee
Haakhoogte	1450 mm		Ja/Nee
Touwhaken	Random		Ja/Nee
Vastzetten deuren	Een eenvoudig en praktisch systeem om de deuren in open stand aan de buitenkant vast te zetten	Bijvoorbeeld en bij voorkeur d.m.v. kettinkjes	Ja/Nee
Nummering	Aanbrengen vaste nummers met een hoogte van tenminste 20 cm	Na gunning in overleg vast te stellen	Ja/nee
Draaiende delen	Smeerbaar met vetnippel		Ja/Nee

PvE containers milieustraten Uitgeest, Castricum en Heiloo

Schetsplaten	3000 mm, in het midden van de chassisbalken		Ja/Nee
Afzetrollen breedte	Buitenkant rol 2200 mm. Rol 300 mm, doorsnede 130 mm		Ja/Nee
Afgelast	Volledig, behalve bodemconstructie		Ja/Nee
Oppervlaktebehandeling	Stralen, epoxy primer en aflak		Ja/Nee
Kleur	RAL 5013 (kobalt)		Ja/Nee
Vergrendeling/borging	Uitsparing in chassis/schetsplaat I – balk. In- en uitwendige dubbele borging	t.b.v. twee types Scania	Ja/Nee
Garantie	Tenminste 12 maanden		Ja/Nee

2. Container met hydraulische afdekklep circa 20 m3 of circa 33 m3			
Onderwerp	Eis	Opmerking	Ja of Nee
Lengte inwendig	Maximaal 6000 mm		Ja/Nee
Breedte inwendig	Maximaal 2300 mm		Ja/Nee
Hoogte inwendig (ca 20m3)	Maximaal 1500 mm		Ja/Nee
Hoogte inwendig (ca 33m3)	Maximaal 2220 mm		Ja/Nee
Volume	Circa 20 m3 / circa 33 m ³		Ja/Nee
Rollpacker	Geschikt voor gebruik rollpacker		Ja/Nee
Plaatdikte bodem	5 mm	T/m opgaande rand	Ja/Nee
Plaatdikte zijwanden, kopschot en achterzijde	4 mm		Ja/Nee
Staalsoort (certificaat)	S355JR (St. 52.3)		Ja/Nee
Twee deuren	Met 8 scharnieren, blijvend goed te openen en sluiten		Ja/Nee
Bovenrand	Pijpprofiel 115 x 7 mm, boorpijp		Ja/Nee
Bodem/zijwandverbinding	Rondgezet 5mm		Ja/Nee
Zijprofielafstand	Minimaal 430 mm tussen de spanten gemeten		Ja/Nee
Bodemprofielafstand	250 mm tussen de spanten gemeten		Ja/Nee
Dwarsprofielen	115 x 55 x 5 mm		Ja/Nee
Zijprofielen	100 x 50 x 5 mm		Ja/Nee
Achterkader bodem	2 stuks 200 x 80 x 6 mm Qste 420 + 2 stuks strip 80 x 10 mm	Na gunning in overleg vast te stellen	Ja/Nee
Achterkader zijwanden	2 stuks 200 x 80 x 6 mm Qste		Ja/Nee
Deuren	2 draaideuren inclusief standaard treksluiting en centrale onderdeurvergrendeling.	Positie sluiting op rechterdeur vanaf achterzijde	Ja/Nee
Versteviging deuren	Extra plaat bij deursluiting		Ja/Nee
Vastzetten deuren	Een eenvoudig en praktisch systeem om de deuren in open	Bijvoorbeeld en bij voorkeur	Ja/Nee

	stand aan de buitenkant vast te zetten	d.m.v. kettinkjes	
Nummering	Aanbrengen vaste nummers met een hoogte van 20 cm	Na gunning in overleg vast te stellen	Ja/Nee
Afdekklep	Hydraulisch, elektrische bediening, in combinatie met handpompbediening te bedienen afsluitklep, minimaal 90 graden te openen. Scharnierend bijrijderszijde. Openen en sluiten met zowel 24 als 380 volt.	Zie voor aantallen klep links of rechts het overzicht in par. 1.5 van het aanbestedings-document.	Ja/Nee
Bedieningskast	Positie aan bestuurderszijde		Ja/Nee
Trapladder	Positie zijkant bestuurderszijde		Ja/Nee
Draaiende delen	Smeerbaar met vetnippel		Ja/Nee
Plaatsing treksluiting en ondervergrendeling	Op de achterdeur aan de bijrijderszijde		Ja/Nee
Vervoersysteem	- voor Castricum: Leebur haakarm - voor Heiloo en Uitgeest: Multi-lift/ Hiab haakarm	Plaatbreedte 260 mm	Ja/Nee
Haakhoogte	1450 mm		Ja/Nee
Schetsplaten	3000 mm, in het midden van de chassisbalken		Ja/Nee
Afzetrollen breedte	Buitenkant rol 2200 mm, rol 300 mm, doorsnede 130 mm		Ja/Nee
Afgelast	Volledig, behalve bodemconstructie		Ja/Nee
Oppervlaktebehandeling	Stralen, epoxy primer en aflak		Ja/Nee
Kleur	RAL 5013 (kobalt)		Ja/Nee
Vergrendeling/borging	Uitsparing in chassis/ schetsplaat I-balk. In- en uitwendige dubbele borging	T.b.v. twee types Scania	Ja/Nee
Garantie	Tenminste 12 maanden, ook op bewegende delen, elektromotor en hydrauliek		Ja/Nee

3. Onderhoud en reparatie (voor alle typen containers)

Onderwerp	Ja of Nee
Het preventief onderhoud aan de containers zal door gemeentemedewerkers zelf uitgevoerd worden, nadat medewerkers daarvoor zijn geïnstrueerd door de Opdrachtnemer. Voor onderhoud en reparatie geldt dat van de Opdrachtnemer het volgende verlangd wordt: 1. De BUCH heeft bij Opdrachtnemer een vast aanspreekpunt bij storingen. 2. Opdrachtnemer heeft bij De BUCH per gemeente een vast aanspreekpunt, nl. de beheerder van de milieustraat. 3. Opdrachtnemer reageert bij storingen binnen 24 uur op een melding (per e-mail). De melding wordt door of namens de beheerder verstuurd. 4. Opdrachtnemer verhelpt binnen 5 werkdagen de storing.	Ja/Nee

5. Bij de afhandeling van storingen geldt dat De BUCH het werk zal controleren en, indien akkoord, de werkbond zal aftekenen. Een kopie van afgetekende werkbond wordt door Opdrachtnemer meegestuurd met de factuur en een doorslag van de bon blijft achter na aftekenen. 6. Het aanspreekpunt bij de Opdrachtnemer is ook beschikbaar voor navraag over en voor de leverantie van onderdelen. 7. Opdrachtnemer levert (na gunning) een naslagwerk met onderdelen en onderdeelnummers.	
---	--

4. Terugname	
Onderwerp	Ja of Nee
Inschrijver zal, op de dag van levering van de ca. 33 m3-containers in de gemeente Castricum, daar 3 containers van 27 m3 mee terug nemen. Deze containers worden zijn eigendom. Inschrijver zal deze containers behandelen zoals hij bij de beantwoording van de Wensen onder A. heeft aangegeven. Zie paragraaf 4.2.A van het aanbestedingsdocument.	

Naam inschrijver	
Naam (bevoegde) functionaris	
Functie:	
Handtekening:	
Datum:	