

---

Onderhoud groen  
Gemeente Beekdaelen  
Perceel 4: Wijnandsrade en Hulsberg  
Projectnummer: 21106-4  
Januari 2022  
Versie: 0.3

01		1
<b>Deel 1</b>	<b>Algemeen</b>	<b>3</b>
01	OPDRACHTGEVER	4
02	DIRECTIE	4
03	LOCATIE	4
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	4
05	TIJDSBEPALING	4
06	ONDERHOUDSTERMIJN	4
07	KWALITEITSBORGING	4
08	SROI DOELSTELLING GEMEENTE BEEKDAELEN IS VAN TOEPASSING.	5
<b>Deel 2.1</b>	<b>Algemene gegevens</b>	<b>7</b>
01	TEKENINGEN	8
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	8
03	KWALITEITSBORGING	8
04	BIJLAGEN	8
05	TERREINOMSTANDIGHEDEN EN WERKTERREIN	8
06	BEGRAAFPLAATSEN	8
<b>Deel 2.2</b>	<b>Nadere beschrijving</b>	<b>9</b>
01	VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT	10
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	10
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	10
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	10
1	ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU A	11
10	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	11
100	BOSPLANTSOEN	11
1001	AFVALBEHEERSING	11
1002	ONKRUIDBEHEERSING	11
1003	SNOEIEN	12
101	HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN	12
1011	AFVALBEHEERSING	12
1012	ONKRUIDBEHEERSING	13
1013	SNOEIEN	13
102	BODEMBEDEKKERS	14
1021	AFVALBEHEERSING	14
1022	ONKRUIDBEHEERSING	15
1023	SNOEIEN	15
103	BLOKHAGEN	15
1031	AFVALBEHEERSING	15
1032	ONKRUIDBEHEERSING	16
1033	SNOEIEN	16
104	LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN	17
1041	AFVALBEHEERSING	17
1042	ONKRUIDBEHEERSING	17
1043	SNOEIEN	18
106	STRUIKROZEN	18
1061	AFVALBEHEERSING	18
1062	ONKRUIDBEHEERSING	19
1063	SNOEIEN	19
1064	BEMESTEN	19
107	VASTE PLANTEN	19
1071	AFVALBEHEERSING	19
1072	ONKRUIDBEHEERSING	20
1073	SNOEIEN	20
1074	BEMESTEN	21
108	WISSELPERKEN	21
1081	AFVALBEHEERSING	21
1082	ONKRUIDBEHEERSING	22
1083	WISSELEN BEPLANTING	22
1084	WATERGEVEN	23
109	BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING	23
1091	AFVALBEHEERSING	23
1092	ONKRUIDBEHEERSING	24
1093	WISSELEN BEPLANTING	24

---

1094	WATERGEVEN	25
111	BOOMSPIEGELS	25
1110	AFVALBEHEERSING	25
1111	ONKRUIDBEHEERSING	26
12	ONDERHOUD KORTGRAS	26
120	GAZON	26
1200	AFVALBEHEERSING	26
1201	BEHEERSING HOOGTE GRAS	27
1202	BEHEERSEN OVERGROEI RANDEN	28
13	ONDERHOUD LANG GRAS	28
135	WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN	28
1351	AFVALBEHEERSING	28
1352	MAAIEN GRAS EN KRUIDACHTIGE 2X PER JAAR	29
14	ONDERHOUD VERHARDINGEN	29
141	ONDEHROUD ELEMENTENVERHARDING	29
1411	AFVALBEHEERSING	29
1412	ONKRUIDBEHEERSING OPEN VERHARDING	30
142	ONDERHOUD HALFVERHARDING	31
1421	AFVALBEHEERSING	31
1422	ONKRUIDBEHEERSING ONGEBONDEN VERHARDING	32
2	ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU B	34
20	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	34
200	BOSPLANTSOEN	34
2001	AFVALBEHEERSING	34
2002	ONKRUIDBEHEERSING	34
2003	SNOEIEN	35
201	HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN	35
2011	AFVALBEHEERSING	35
2012	ONKRUIDBEHEERSING	36
2013	SNOEIEN	36
202	BODEMBEDEKKERS	37
2021	AFVALBEHEERSING	37
2022	ONKRUIDBEHEERSING	38
2023	SNOEIEN	38
203	BLOKHAGEN	38
2031	AFVALBEHEERSING	38
2032	ONKRUIDBEHEERSING	39
2033	SNOEIEN	39
204	LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN	40
2041	AFVALBEHEERSING	40
2042	ONKRUIDBEHEERSING	40
2043	SNOEIEN	41
206	STRUIKROZEN	41
2061	AFVALBEHEERSING	41
2062	ONKRUIDBEHEERSING	42
2063	SNOEIEN	42
2064	BEMESTEN	42
207	VASTE PLANTEN	43
2071	AFVALBEHEERSING	43
2072	ONKRUIDBEHEERSING	43
2073	SNOEIEN	44
2074	BEMESTEN	44
211	BOOMSPIEGELS	44
2110	AFVALBEHEERSING	44
2111	ONKRUIDBEHEERSING	45
22	ONDERHOUD KORTGRAS	46
220	GAZON	46
2200	AFVALBEHEERSING	46
2201	BEHEERSING HOOGTE GRAS	46
2202	BEHEERSEN OVERGROEI RANDEN	47
23	ONDERHOUD LANG GRAS	47
235	WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN	47
2351	AFVALBEHEERSING	47
2352	MAAIEN GRAS EN KRUIDACHTIGE 2X PER JAAR	48
236	WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN	48
2361	AFVALBEHEERSING	48
2362	MAAIEN GRAS EN KRUIDACHTIGE 6X PER JAAR	49
237	GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN	49
2371	AFVALBEHEERSING	49

2372	MAAIEN GRAS EN KRUIDACHTIGE 2X PER JAAR	49
3	ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU C	51
30	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	51
300	BOSPLANTSOEN	51
3001	AFVALBEHEERSING	51
3002	ONKRUIDBEHEERSING	52
3003	SNOEIEN	52
301	HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN	52
3011	AFVALBEHEERSING	52
3012	ONKRUIDBEHEERSING	53
3013	SNOEIEN	53
302	BODEMBEDEKKERS	54
3021	AFVALBEHEERSING	54
3022	ONKRUIDBEHEERSING	55
3023	SNOEIEN	55
303	BLOKHAGEN	56
3031	AFVALBEHEERSING	56
3032	ONKRUIDBEHEERSING	56
3033	SNOEIEN	57
304	LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN	57
3041	AFVALBEHEERSING	57
3042	ONKRUIDBEHEERSING	58
3043	SNOEIEN	58
32	ONDERHOUD KORTGRAS	58
320	GAZON	58
3200	AFVALBEHEERSING	58
3201	BEHEERSING HOOGTE GRAS	59
3202	BEHEERSEN OVERGROEI RANDEN	60
33	ONDERHOUD LANG GRAS	60
335	WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN	60
3351	AFVALBEHEERSING	60
3352	MAAIEN GRAS EN KRUIDACHTIGE 2X PER JAAR	61
337	GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN	61
3371	AFVALBEHEERSING	61
3372	MAAIEN GRAS EN KRUIDACHTIGE 2X PER JAAR	62
5	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	63
50	0-METING	63
5001	OPNAME TERREINEN	63
51	INZETTEN WERKNEMERS	63
52	INZETTEN MATERIEEL	63
53	VERKEERSMAATREGELEN	63
5310	VERKEERSMAATREGELEN	63
54	WERKPLANNEN	64
5401	WERKPLANNEN	64
55	INBOETPLAN	64
56	KWALITEITSBELOFTE	64
9	STAARTPOSTEN	66
95	STELPOSTEN	66

Deel 3	Bepalingen	67
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	68
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	68
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKING VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	68
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	69
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES.	69
01 07	ZEKERHEIDSTELLING.	69
01 08	BIJDRAGEN	70
01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	70
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	70
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER.	70
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	71
01 16	VERZEKERINGEN.	72
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	72
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	72
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN.	74
01 22	TE BESCHERMEN SOORTEN, FLORA EN FAUNA- WET NATUURBESCHERMING	75
01 23	COMMUNICATIE	76
01 24	BEELDKWALITEIT	76

26-01-2022

Onderhoud groen  
Gemeente Beekdaelen  
Perceel 4: Wijnandsrade en Hulsberg  
Projectnummer: 21106-4

RAW0529-133288

---

01 26	SROI-VERPLICHTING	77
01 27	SCHADEN.	79
01 28	WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN	80
01 30	RESPONSTIJDEN CALAMITEITEN	80
01 40	DUURZAAMHEID	80
51	GROENVOORZIENINGEN	80
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	80
51 21	BEGRIPPEN	80
51 22	EISEN AAN DE UITVOERING MAAIWERK	80
51 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	81
51 27	MEET- EN VERREKENMETHODEN	81
51 4	BEPLANTINGEN	81
51 42	EISEN AAN DE UITVOERING	81
51 8	ONKRUIDBEHEERSING EN NATUURLIJKAFVAL OP VERHARDING	81
51 82	EISEN AAN DE UITVOERING	81
51 85	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	81
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	81
62 12	EISEN EN UITVOERING	81
62 13	INFORMATIE OVERDRACHT	82
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	82
01	.....	83
01	.....	85



## **1. ALGEMEEN**

PAR

#### 1.01 OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen  
Postadres : Postbus 22000  
6360 AA Nuth

#### 1.02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door of namens de gemeente Beekdaelen.  
De personen die de directie op dit werk gaan vormen zullen in de opdrachtbrief worden aangegeven.

#### 1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Beekdaelen.  
Perceel 4 Wijnandsrade en Hulsberg

#### 1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Onderhoud beplantingen

- Onkruidbeheersing
- Beheersing zwerfvuil
- Beheersing natuurlijk afval;
- Snoeien beplantingen
- Bijkomende werkzaamheden.

Onderhoud grasvegetatie

- Beheersen grashoogte gazon
- Beheersen overgroei gazon;
- Beheersen natuurlijkafval gazon;
- Maaien en afvoeren lang gras;
- Maaien bermen en taluds;
- Beheersen zwerfvuil;
- Bijkomende werkzaamheden

#### 1.05 TIJDSBEPALING

Continuïteit van de dienstverlening

De Opdrachtnemer garandeert de continuïteit van de Dienstverlening aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst ontwikkelingen plaatsvinden die de continuïteit van de dienstverlening van de Opdrachtnemer beïnvloeden (al dan niet bij/met onderaannemers), informeert de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover op een tijdige en adequate wijze.

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 mei 2022 tot en met 31 december 2027.
2. Indien op de Opdrachtnemer met wie de Overeenkomst is gevestigd, het beplde in §46 UAV2012 van toepassing is, kan de opdrachtgever besluiten de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen. Onder vroegtijdig wordt in dit verband verstaan eerder dan de maximale looptijd van de overeenkomst.
3. Ter indicatie is in bijlage 3 de directieplanning opgenomen. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt de planning in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer definitief vastgesteld. Indien zonder toestemming van Opdrachtgever van de planning wordt afgeweken zal per dag telkenmale een bedrag van korting worden toegepast op de aanneemsom ter grootte van €500,00 excl. BTW.

Het bovenstaande kortingsbeding is niet van toepassing op de besteksposten welke de eenheid 'week' hebben.

4. Kortingen bij het niet voldoen aan de gestelde beeldkwaliteit (week posten) worden berekend conform het gestelde in hoofdstuk 01.24.09 van de Standaard 2020.

#### 1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

#### 1.07 KWALITEITSBORING



---

PAR

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

**1.08 SROI DOELSTELLING GEMEENTE BEEKDAELEN IS VAN TOEPASSING.**

Verwezen wordt naar deel 3 artikel 01.26.01.



## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

## 01 TEKENINGEN

Tekening	Datum
Indeling percelen	21-1-2022
Perceel 4:	
Wijnandsrade Kwaliteitsniveau	21-1-2022
Wijnandsrade Groen	21-1-2022
Hulsberg Kwaliteitsniveau	21-1-2022
Hulsberg Groen	21-1-2022

Het te onderhouden areaal is op tekening aangegeven.  
Na opdracht worden de tekeningen als shape-file aan de Opdrachtnemer verstrekt.

## 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

niet van toepassing

## 03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. geen.

registratiepunten:

1. locaties waar een invasiesoort van de Unielijst wordt aangetroffen en geconstateerd. Verwezen wordt naar de website Unielijst: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten>

## 04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. V&G-plan ontwerpfase
2. Overzicht hoeveelheden
3. Directieplanning
4. Overzicht beeldmeetlatten

## 05 TERREINOMSTANDIGHEDEN EN WERKTERREIN

De Opdrachtnemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los- en laadmogelijkheden en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

Niet alle locaties zijn goed bereikbaar. Bijvoorbeeld verharding, grassen en overige terreingedeelten welke alleen bereikbaar is via smalle toegangen, achterpaden, dammen e.d. Inzet van kleiner materieel of handmatige uitvoering is dan vereist om het onderhoud uit te kunnen voeren.

Structuurbederf, insporing en schade van terreindelen (verhard en onverhard) dient te worden voorkomen. De Opdrachtnemer dient voor zijn kosten en met toepassing van zijn materiaal/materieel hiertoe passende maatregelen te treffen. Maatregelen kunnen afhankelijk zijn van weersomstandigheden, deze afhankelijkheid behoort tot het risico van de Opdrachtnemer. Eventuele schade en herstel daarvan is voor risico en rekening Opdrachtnemer.

De vlakheid van de ondergrond van zowel de grassen als de verharding varieert in gebied waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

De wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten, een minimale doorgang van 3.0 meter moet gegarandeerd worden.

## 06 BEGRAAFPLAATSEN

De directie zal de aannemer uiterlijk 48 uur voorafgaande aan een begrafenis in de nabijheid van het werkterrein mededelen op welke dag en welk tijdstip de begrafenis plaatsvindt. Gedurende de uitvaart dienen de werkzaamheden te worden stilgelegd. De aannemer dient rekening te houden met een maximale duur van 2uur, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding van verleturen.

## **2.2 NADERE BESCHRIJVING**

PAR

**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 HOEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								<b>ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU A</b> Gebiedstype: Gemeentelijke Begraafplaats. Centrum				
10								<b>ONDERHOUD BEPLANTINGEN</b>				
100								<b>BOSPLANTSOEN</b>				
1001								<u>Afvalbeheersing</u>				
100110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Gerekend is met een strookbreedte van 2 meter langs de randen van het bosplantsoen. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51	week	295,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		10,06	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
100120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau A	are		20,12	I
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
100130	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau A	are		20,12	I
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1002								<u>Onkruidbeheersing</u>				
100210	514422							Uitmaaïen rand beplantingsvak. Situering volgens tekening. Gerekend is met een strookbreedte van 2 meter langs de randen van het bosplantsoen.	m	12.071,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
1003			1					Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 2 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen					
100310	514812			1				<u>Snoeien</u>	week	295,00	V		
			1					Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			503,00	I
100330	514432			2				Terugzetten beplanting. Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen' Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door de beplanting tot op de stobbe weg te nemen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	604,00	V		
101			1					<b>HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN</b>					
1011								<u>Afvalbeheersing</u>					
101110	514806			3				Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
			1						are			9,92	I
101120	501501			2				Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	week	295,00	V		
			1						are			9,92	I



BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101130	501511			2	9			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V
1012			1	2	2	9		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		9,92
101210	514807							<u>Onkruidbeheersing</u> Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V
1013			1	2	2	9		<u>Snoeien</u> Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- heesters-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		9,92
101310	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- heesters-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V
101320	514432		1	5	1	7		Terugzetten beplanting. Situering volgens tekening. Betreft botanische rozen. Gerekend is met 33% van het totale areaal. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door de beplanting tot op de stobbe weg te nemen	m		248,00
									m2	75,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
101330	514424						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	1.190,00	V	
							1	Snoeien sierplantsoen.				
							2	Situering volgens tekening.				
							4	Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen.				
							1	Verjongingssnoei				
							1	Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters				
							1	Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2				
							1	Snoeiregim: Gerekend is met een jaarlijkse snoei waarbij 20% van de beplanting gelijkmatig verdeeld over alle vakken wordt gesnoeid, naar aard van de soort.				
							1	In beplantingsvak				
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
102								<b>BODEMBEDEKKERS</b>				
1021								<u>Afvalbeheersing</u>				
102110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft bodembedekkers.				
								Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51				
							1	Te onderhouden oppervlakte	are			1,74 I
							2	Kwaliteitsniveau A				
							2	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
102120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft bodembedekkers.				
							1	Te onderhouden oppervlakte	are			1,74 I
							2	Kwaliteitsniveau A				
							2	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
							9	Gebiedstype:				
								Begraafplaatsen				
								Centrum				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
102130	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft bodembedekkers.				
							1	Te onderhouden oppervlakte	are			1,74 I
							2	Kwaliteitsniveau A				
							2	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
							9	Gebiedstype:				
								Begraafplaatsen				
								Centrum				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
1022								<u>Onkruidbeheersing</u>					
102210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
		1							are			1,74	I
		2											
		2											
		9											
		2											
		4											
1023								<u>Snoeien</u>					
102310	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
		1							m			44,00	I
		2											
		2											
		9											
		2											
		4											
102320	514424							Snoeien sierplantsoen. Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers Verjongingssnoei Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: Gerekend is met een jaarlijkse snoei waarbij 20% van de beplanting gelijkmatig verdeeld over alle vakken wordt gesnoeid, naar aard van de soort. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	209,00	V		
		1											
		7											
		4											
		1											
		1											
		1											
103								<b>BLOKHAGEN</b>					
1031								<u>Afvalbeheersing</u>					
103110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft blokhagen. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V		
		1							are			6,56	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
103120	501501		2					Kwaliteitsniveau A				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
103130	501511							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
								Situering volgens tekening.				
1032	514807							Betreft blokhagen.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			6,56 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
103210	514817				9			Gebiedstype:				
								Begraafplaatsen				
								Centrum				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
1033	514817							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Onkruidbeheersing				
								Beheersen onkruid-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
103310	514817							beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft blokhagen.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			6,56 I
103310	514817		2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
103310	514817							Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Snoeien				
								Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	295,00	V	
103310	514817							Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld				
								geschoren hagen				
								Situering volgens tekening.				
103310	514817							Betreft blokhagen.				
								Hoogte tot 2,00 meter.				
		9						Knippervlak	m2			1.705,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
103310	514817			2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
104						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
1041						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<b>LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN</b>				
								<u>Afvalbeheersing</u>				
104110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft lijnvormige hagen en vormhagen				
								Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen				
								naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode:				
								week 40 t/m 51				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			6,15 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
104120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft lijnvormige hagen en vormhagen				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			6,15 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9		Gebiedstype:				
								Begraafplaatsen				
								Centrum				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
104130	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft lijnvormige hagen en vormhagen				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			6,15 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9		Gebiedstype:				
								Begraafplaatsen				
								Centrum				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1042								<u>Onkruidbeheersing</u>				
104210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft lijnvormige hagen en vormhagen				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			6,15 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9		Grondsoort: divers				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1043						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Snoeien</u>				
104310	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld				
								geschoren hagen				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft lijnvormige hagen en vormhagen				
								Hoogte tot 2,00 meter.				
		9						Knippervlak	m2			2.582,00
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Grondsoort: divers				
106						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1061								<b>STRUIKROZEN</b>				
								<u>Afvalbeheersing</u>				
106110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft struikrozen.				
								Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen				
								naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode:				
								week 40 t/m 51				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,80
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
106120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft struikrozen.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,80
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Gebiedstype:				
								Begraafplaatsen				
								Centrum				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
106130	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft struikrozen.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,80
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1062					9			Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Onkruidbeheersing</u>				
106210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft struikrozen.	week	295,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,80
		2						Kwaliteitsniveau A				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Grondsoort: divers				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1063								<u>Snoeien</u>				
106310	514814							Beheersen overgroei-struikrozen. Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft struikrozen.	week	295,00	V	
		1						Te onderhouden lengte	m			20,00
		2						Kwaliteitsniveau A				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				grondsoort divers				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
106320	514426							Snoeien struikrozen. Situering volgens tekening. Betreft struikrozen.	m2	481,00	V	
		1						Voorjaarssnoei Rozen snoeien tot op 2 a 3 ogen.				
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
1064								<u>Bemesten</u>				
106410	510205							Bemesten beplantingsvak. Situering volgens tekening. Betreft struikrozen.	m2	481,00	V	
		5						Betreft: struikrozen				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				2				Korrelachtige meststof : koemestkorrels				
					1			Hoeveelheid: 1 kg per 100 m2	kg			4,81
					1			Meststof inwerken, bewerksdiepte 0.02 m				
107								<b>VASTE PLANTEN</b>				
1071								<u>Afvalbeheersing</u>				
107110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
107120	501501							KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		4,14	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft vaste planten.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		4,14	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Gebiedstype:				
								Begraafplaatsen				
								Centrum				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
107130	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft vaste planten.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		4,14	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Gebiedstype:				
								Begraafplaatsen				
								Centrum				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1072								<u>Onkruidbeheersing</u>				
107210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft vaste planten.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		4,14	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1073								<u>Snoeien</u>				
107310	514815							Beheersen overgroei-vaste planten.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras				



BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
107320	514424	1	2	2	9	2	4	Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		103,00	I
1074	510205	9	5	1	1			Snoeien sierplantsoen. Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Verjongingssnoei snoeien gehele vakoppervlak, snoeien afgstorven delen. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.481,00	V	
107410	510205	6	1	2	1	1		Bemesten beplantingsvak. Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Betreft: kruidachtigen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof : koemestkorrels Hoeveelheid: 1 kg per 100 m2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0.02 m	m2	2.481,00	V	
108								<b>WISSELPERKEN</b>				
1081								<u>Afvalbeheersing</u>				
108110	514806	1	2	2	4			Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft wisselperken Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
108120	501501	1	2	2	9	4		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft wisselperken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	are		0,02	I
									are	295,00	V	
									are		0,02	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
108130	501511							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting.				
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft wisselperken				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,02
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Gebiedstype:				
								Begraafplaatsen				
								Centrum				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1082								<u>Onkruidbeheersing</u>				
108210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft wisselperken				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,02
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1083								<u>Wisselen beplanting</u>				
108310	514206							Planten van sierplantsoen.	st	171,00	V	
								Situering volgens tekening				
								Betreft wisselperken				
		9						Eenjarige planten - zomergoed				
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				4				In plantenbak/-schaal of wisselperk.				
					9			Eenjarige planten, potmaat P9				
						1		Plantverband: wildverband, 150 st/100 m2				
							1	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
								aanplantwerkzaamheden				
								Inclusief nazorg na oplevering van de				
								aanplantwerkzaamheden				
								conform bestekspost 108410				
108320	514206							Planten van sierplantsoen.	st	171,00	V	
								Situering volgens tekening				
								Betreft wisselperken				
		9						Violen				
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				4				In plantenbak/-schaal of wisselperk.				
					9			Violen				
						1		Plantverband: wildverband, 150 st/100 m2				
							1	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
								aanplantwerkzaamheden				
								Inclusief nazorg na oplevering van de				
								aanplantwerkzaamheden				
								conform bestekspost 108410				
108330	514107							Verwijderen kruidachtigen.	m2	23,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
		1	2	3	4	5	6							
108340	510299				1			Situering volgens tekening Betreft wisselperken en plantenbakken aangebracht conform besteksposten 108310 en 108320. Gerekend is met een frequentie van 2x per jaar. In beplantingsvak 2 Hoeveelheid: ca. 10 st/m2 of meer 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	23,00	V			
1084								Uitwisselen grond. Situering volgens tekening. Beterft uitwisselen van grond ter plaatse van wisselperken. Uitwisselen voor de aanplant van eenjarige planten en violen. Gerekend is met een frequentie van 2 keer per jaar. Aanwezige (pot)grond ontgraven met een laagdikte van 15 cm. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal. Vervolgens bemeste potgrond aanbrengen in een laagdikte van 15 cm. Hoeveelheden bepaling d.m.v. theoretisch profiel.	m3				3,11	L
108410	514499							<u>Watergeven</u>						
								Nazorg wisselperken. Situering volgens tekening. Betreft wisselperken, aangebrachte beplanting conform bestekspost 108310 en 108320.	week	295,00	V			
								- wekelijks beoordelen van de levenskracht	m2				1,90	I
								- wekelijks vervangen van niet levenskrachtige beplanting	pm				1,00	L
								- naar eigen inzicht watergeven						
								- kosten voor eventuele bestrijding van ziekten en plagen.						
109								<b>BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING</b>						
1091								<u>Afvalbeheersing</u>						
109110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft bloembak met wisselbeplanting. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51	week	295,00	V			
					1			Te onderhouden oppervlakte	are				0,01	I
					2			Kwaliteitsniveau A						
					2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen						
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer						
109120	501502							Beheersen fijn zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft bloembak met wisselbeplanting.	week	295,00	V			
					1			Te onderhouden aantal	st				1,00	I
					2			Kwaliteitsniveau A						
					2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
109130	501512					9		Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
								Beheersen grof zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft bloembak met wisselbeplanting. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	st			1,00
		1						Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1092						9		<u>Onkruidbeheersing</u>				
109210	514808							Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid Situering volgens tekening. Betreft bloembak met wisselbeplanting. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen	week	295,00	V	
								4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st			1,00
1093								<u>Wisselen beplanting</u>				
109310	514206							Planten van sierplantsoen. Situering volgens tekening Betreft wisselperken Eenjarige planten - zomergoed Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In plantenbak/-schaal of wisselperk. Eenjarige planten, potmaat P9 Plantverband: wildverband, 150 st/100 m2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden conform bestekspost 109410	st	90,00	V	
		9										
		1										
		4										
		9										
		1										
109320	514206							Planten van sierplantsoen. Situering volgens tekening Betreft wisselperken Violen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In plantenbak/-schaal of wisselperk. Violen Plantverband: wildverband, 150 st/100 m2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de	st	90,00	V	
		9										
		1										
		4										
		9										
		1										
		1										

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
109330	514107							aanplantwerkzaamheden conform bestekspost 109410.				
								Verwijderen kruidachtigen. Situering volgens tekening Betreft beplanting aangebracht conform besteksposten 109310 en 109320. Gerekend is met een frequentie van 2x per jaar. In plantenbak/-schaal Hoeveelheid: ca. 10 st/m2 of meer	m2	12,00	V	
			2					Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
109340	510299							Uitwisselen grond. Situering volgens tekening. Betreft uitwisselen van grond ter plaatse van wisselperken. Uitwisselen voor de aanplant van eenjarige planten en violen. Gerekend is met een frequentie van 2 keer per jaar. Aanwezige (pot)grond ontgraven met een laagdikte van 15 cm. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal. Vervolgens bemeste potgrond aanbrengen in een laagdikte van 15 cm. Hoeveelheden bepaling d.m.v. theoretisch profiel.	m2	12,00	V	
									m3			1,62 L
1094								<u>Watergeven</u>				
109410	514499							Nazorg bloembak met wisselbeplanting Situering volgens tekening. Betreft beplanting, aangebrachte beplanting conform bestekspost 109310 en 109320 . - wekelijks beoordelen van de levenskracht - wekelijks vervangen van niet levenskrachtige beplanting - naar eigen inzicht watergeven - kosten voor eventuele bestrijding van ziekten en plagen.	week	295,00	V	
									m2			1,00 I
									pm			1,00 L
111								<b>BOOMSPIEGELS</b>				
1110								<u>Afvalbeheersing</u>				
111010	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft 'boomspiegels' en ' zwart te houden grond'. Boomspiegels zijn niet op tekening aangegeven. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
									are			0,28 I
		1										
			2									
				2								
						4						
111020	501503							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Situering volgens tekening.	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
			9					Betreft 'boomspiegels' en ' zwart te houden grond'. Boomspiegels zijn niet op tekening aangegeven. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: van ca. 1,0 tot ca. 5,0 meter. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum Zonder boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		11,00 I
111030	501513			2	2	9		Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft 'boomspiegels' en ' zwart te houden grond'. Boomspiegels zijn niet op tekening aangegeven. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: van ca. 1,0 tot ca. 5,0 meter. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum Zonder boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V
			9		2	2	9	Betreft 'boomspiegels' en ' zwart te houden grond'. Boomspiegels zijn niet op tekening aangegeven. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: van ca. 1,0 tot ca. 5,0 meter. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum Zonder boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		11,00 I
1111								<u>Onkruidbeheersing</u>			
111110	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Situering volgens tekening. Betreft 'boomspiegels' en ' zwart te houden grond'. Boomspiegels zijn niet op tekening aangegeven. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: van ca. 1,0 tot ca. 5,0 meter. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Bomenspiegels in gazon en verharding. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V
			9		2	2	9	Betreft 'boomspiegels' en ' zwart te houden grond'. Boomspiegels zijn niet op tekening aangegeven. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: van ca. 1,0 tot ca. 5,0 meter. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Bomenspiegels in gazon en verharding. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		11,00 I
12								<b>ONDERHOUD KORTGRAS</b>			
120								<b>GAZON</b>			
1200								<u>Afvalbeheersing</u>			
120010	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft : gazon Bladvalperiode: week 40 t/m 51.	week	295,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
120020	501504	1						Te onderhouden oppervlakte	are		94,16	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval				
								fijn				
								Situering volgens tekening.				
								Grastype: gazon				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		94,16	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9		Gebiedstype:				
								Begraafplaatsen				
								Centrum				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
120030	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval				
								grof				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft : gazon				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		94,16	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9		Gebiedstype:				
								Begraafplaatsen				
								Centrum				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1201								<u>Beheersing hoogte gras</u>				
120110	512801							Beheersen grashoogte-gazon.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-				
								grashoogte.				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft : gazon				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		94,16	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9		Grondsoort: divers				
								Horizontaal of met een talud tot 1:3				
						1		Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels				
								volgens bestekspostnummer(s) 120120.				
								Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s) 120110.				
								Het beheersen van de grashoogte is inclusief het beheersen				
								van de hoogte van het onkruid. Aan de hoogte van het onkruid				
								worden dezelfde eisen gesteld als aan de hoogte van het				
								gazon.				
						9		Vrijkomend maaisel gelijkmatig verdelen over het oppervlak				
								gazon, zodanig dat er geen opeenhopingen ontstaan.				
120120	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en	week	295,00	V	
								bomen.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering volgens tekening. Betreft : gazon Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers. 9 Vrijkomend maaisel gelijkmatig verdelen over het oppervlak gazon, zodanig dat er geen opeenhopingen ontstaan.	st		94,00	I
1202								<u>Beheersen overgroei randen</u>				
120210	512808							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Situering volgens tekening. Betreft : gazon Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
								Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Situering volgens tekening. Betreft : gazon Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		1.883,00	I
120220	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Situering volgens tekening. Betreft : gazon Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
								Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Situering volgens tekening. Betreft : gazon Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		1.883,00	I
13								<b>ONDERHOUD LANG GRAS</b> Aanvullende maaiwerkzaamheden t.b.v. de zichthoeken op aanwijs van de directie uitvoeren. Aanvullende werkzaamheden voor het maaien van de zichthoeken worden verrekend conform de bestekposten in sectie 51 en 52.				
135								<b>WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN</b>				
1351								<u>Afvalbeheersing</u>				
135110	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft : bermen 2x maaien + ruimen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	week	295,00	V	
									are		0,18	I



BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1352			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
			9					Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>				
135210	512501							Maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening - ' bermen 2x maaien + ruimen'	are	2,12	V	
			2					Standaard beheer				
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
				9				Horizontaal of met talud				
				2				Aantal maaibeurten: 2 per jaar				
					9			Maaisel verwerken conform bestekspost 135220. .				
135220	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening - ' bermen 2x maaien + ruimen'	are	2,12	V	
								betreft materiaal vrijgekomen conform besteksposten 135210 en 135230				
			2					Standaard beheer				
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
				9				Horizontaal of met talud				
				2				Aantal maaibeurten: 2 per jaar				
					1			Maaisel direct na maaien verwerken				
					1			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
135230	512505							Bijmaaieren rondom bomen. Situering volgens tekening - ' bermen 2x maaien + ruimen'	st	2,00	V	
			9					Bomen in kruidenrijke vegetatie, bermen en taluds.				
				2				Gerekend is met 2 beurten per jaar				
								Het bijmaaieren rondom bomen en obstakels dient telkens tot twee werkdagen vóór het maaien van de betreffende percelen zijn uitgevoerd.				
14								<b>ONDERHOUD VERHARDINGEN</b>				
141								<b>ONDEHROUD ELEMENTENVERHARDING</b>				
1411								<u>Afvalbeheersing</u>				
141110	501705							Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Situering volgens tekening. - Open verharding - betonstraatsteen - Open verharding - gebakken klinkers - Open verharding - tegels	week	295,00	V	
								Te onderhouden oppervlak	are			21,36 I
			1					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					6			Gebiedstype: begraafplaatsen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141120	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
141130	501505	1					Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering volgens tekening. - Open verharding - betonstraatsteen - Open verharding - gebakken klinkers - Open verharding - tegels Bladvalperiode: week 40 t/m week 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Verhardingstype: open verharding - betonstraatstenen, gebakken klinkers en tegels. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 141110. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		21,36	I
		2	2	9	1	4	Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. - Open verharding - betonstraatsteen - Open verharding - gebakken klinkers - Open verharding - tegels Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 141110 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
141140	501517	1					Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering volgens tekening. - Open verharding - betonstraatsteen - Open verharding - gebakken klinkers - Open verharding - tegels Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 141110 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		21,36	I
		2	2	9	1	4	Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering volgens tekening. - Open verharding - betonstraatsteen - Open verharding - gebakken klinkers - Open verharding - tegels Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 141110 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
1412							<u>Onkruidbeheersing open verharding</u>				
141210	518804						Beheersen onkruid-elementenverharding straatstenen (bedekking voeglengte). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid klinkers Situering volgens tekening	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								-Open verharding - betonstraatsteen -Open verharding - gebakken klinkers -Open verharding - tegels Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 141210 De randstroken en goten (inclusief randstroken langs private terreinen) behoren tevens tot het te onderhouden areaal. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 141230 Beheersen overgroei van gras bij verharding: conform besteksposten in sectie 11. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: maximaal 3 werkdagen achterblijven. Binnen deze periode dient dood onkruid verwijderd te worden. Bij de uitvoering vrijgekomen en losliggende materialen dienen wel dezelfde dag verzameld en afgevoerd te worden. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 141110. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
141230	518803	1	2	2	9	1	4	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering volgens tekening: Obstakels in betonstraatstenen, gebakken klinkers en tegels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 3 werkdagen achterblijven. Binnen deze periode dient dood onkruid verwijderd te worden. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Verhardingstype: open verharding - betonstraatstenen, gebakken klinkers en tegels Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 141110 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	295,00	V
142		1	2	2	9	1	4	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering volgens tekening: Obstakels in betonstraatstenen, gebakken klinkers en tegels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 3 werkdagen achterblijven. Binnen deze periode dient dood onkruid verwijderd te worden. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Verhardingstype: open verharding - betonstraatstenen, gebakken klinkers en tegels Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 141110 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		
1421								<b>ONDERHOUD HALFVERHARDING</b>			
142110	518701							<u>Afvalbeheersing</u>  Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering volgens tekening. - Ongebonden verharding - halfverharding Bladvalperiode: week 40 t/m week 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) n.v.t.	week	295,00	V
		1	2	2	4	1		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering volgens tekening. - Ongebonden verharding - halfverharding Bladvalperiode: week 40 t/m week 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) n.v.t.	are		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
142120	501505						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. - Ongebonden verharding - halfverharding	week	295,00	V
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		14,93
			2					Kwaliteitsniveau A			
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
					9			Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum			
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) n.v.t.			
142130	501517						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering volgens tekening. - Ongebonden verharding - halfverharding	week	295,00	V
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		14,93
			2					Kwaliteitsniveau A			
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
					9			Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum			
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) n.v.t.			
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1422								<u>Onkruidbeheersing ongebonden verharding</u>			
142210	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: volgens tekening. Ongebonden verharding - halfverharding. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 142220 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 3 werkdagen achterblijven. Binnen deze periode dient dood onkruid verwijderd te worden. Bij de uitvoering vrijgekomen en losliggende materialen dienen wel dezelfde dag verzameld en afgevoerd te worden.	week	295,00	V
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		14,93
			2					Kwaliteitsniveau A			
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
					9			Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum			
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) : n.v.t.			
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
142220	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering volgens tekening: Obstakels in betonstraatstenen, gebakken klinkers en tegels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 3 werkdagen achterblijven. Binnen deze periode dient dood onkruid verwijderd te worden. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) n.v.t. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
		1							st			15,00	I
			2										
				2									
					4								
						1							
							4						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2								<b>ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU B</b> Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen				
20								<b>ONDERHOUD BEPLANTINGEN</b>				
200								<b>BOSPLANTSOEN</b>				
2001								<u>Afvalbeheersing</u>				
200110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Gerekend is met een strookbreedte van 2 meter langs de randen van het bosplantsoen. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51	week	295,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		173,48	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
200120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		346,96	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
200130	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		346,96	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2002								<u>Onkruidbeheersing</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
200210	514422							Uitmaaïen rand beplantingsvak. Situering volgens tekening. Gerekend is met een strookbreedte van 2 meter langs de randen van het bosplantsoen. Betreft 'bosplantsoen' en 'bosplantsoen zonder bomen'. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en): Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 2 m Tussen en in de rijen maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	m	156.131,00	V	
2003								<u>Snoeien</u>				
200310	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en 'bosplantsoen zonder bomen'. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
									m		8.674,00	I
200330	514432							Terugzetten beplanting. Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en 'bosplantsoen zonder bomen' Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door de beplanting tot op de stobbe weg te nemen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	10.409,00	V	
201								<b>HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN</b>				
2011								<u>Afvalbeheersing</u>				
201110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
									are		100,63	I
201120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
201130	501511	1		3	2	9	4	Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		100,63	I
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
2012		1		3	2	9	4	Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		100,63	I
201210	514807							<u>Onkruidbeheersing</u> Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		1		3	2	9	2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		100,63	I
2013								<u>Snoeien</u> Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- heesters-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
201310	514813	1		3	2	9	2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		2.516,00	I
201330	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	12.075,00	V	



BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202								Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoei-regiem: Gerekend is met een jaarlijkse snoei waarbij 20% van de beplanting gelijkmatig verdeeld over alle vakken wordt gesnoeid, naar aard van de soort. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
2021								<b>BODEMBEDEKKERS</b>			
								<u>Afvalbeheersing</u>			
202110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V
									are		8,15 I
202120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V
									are		8,15 I
202130	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V
									are		8,15 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
2022								<u>Onkruidbeheersing</u>					
202210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
		1							are			8,15	I
			3										
				2									
					9								
						2							
							4						
2023								<u>Snoeien</u>					
202310	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
		1							m			204,00	I
			3										
				2									
					9								
						2							
							4						
202320	514424							Snoeien sierplantsoen. Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers Verjongingssnoei Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: Gerekend is met een jaarlijkse snoei waarbij 20% van de beplanting gelijkmatig verdeeld over alle vakken wordt gesnoeid, naar aard van de soort. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	978,00	V		
		1											
			7										
				4									
					1								
						1							
							1						
203								<b>BLOKHAGEN</b>					
2031								<u>Afvalbeheersing</u>					
203110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft blokhagen. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V		
		1							are			20,29	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
			3					Kwaliteitsniveau B			
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
203120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
								Situering volgens tekening.			
								Betreft blokhagen.			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		20,29 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				9				Gebiedstype:			
								Bedrijventerrein			
								Sportvelden			
								Vijver en waterpartijen			
								Woonkernen			
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
203130	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig			
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof			
								Situering volgens tekening.			
								Betreft blokhagen.			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		20,29 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				9				Gebiedstype:			
								Bedrijventerrein			
								Sportvelden			
								Vijver en waterpartijen			
								Woonkernen			
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2032								<u>Onkruidbeheersing</u>			
203210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	295,00	V
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-			
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
								Situering volgens tekening.			
								Betreft blokhagen.			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		20,29 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				9				Grondsoort: divers			
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2033								<u>Snoeien</u>			
203310	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	295,00	V
								Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig			
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld			
								geschoren hagen			
								Situering volgens tekening.			
								Betreft blokhagen.			
								Hoogte tot 2,00 meter.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
204		9						Knippoppervlak	m2		5.277,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Grondsoort: divers				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2041								<b>LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN</b>				
								<u>Afvalbeheersing</u>				
204110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft lijnvormige hagen en vormhagen				
								Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen				
								naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode:				
								week 40 t/m 51				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		23,33	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
204120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft lijnvormige hagen en vormhagen				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		23,33	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Gebiedstype:				
								Bedrijventerrein				
								Sportvelden				
								Vijver en waterpartijen				
								Woonkernen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
204130	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft lijnvormige hagen en vormhagen				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		23,33	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Gebiedstype:				
								Bedrijventerrein				
								Sportvelden				
								Vijver en waterpartijen				
								Woonkernen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2042								<u>Onkruidbeheersing</u>				
204210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
2043							Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
204310	514817	1	3	2	9	2	<u>Snoeien</u>  Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen Hoogte tot 2,00 meter. Knippoppervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		23,33	I
206							<b>STRUIKROZEN</b>  <u>Afvalbeheersing</u>  Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2061							<b>STRUIKROZEN</b>  <u>Afvalbeheersing</u>  Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
206110	514806	1	3	2		4	Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
206120	501501	1	3	2	9	4	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	are		2,58	I
							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		2,58	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
206130	501511							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft struikrozen.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			2,58
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Gebiedstype:				
								Bedrijventerrein				
								Sportvelden				
								Vijver en waterpartijen				
								Woonkernen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2062								<u>Onkruidbeheersing</u>				
206210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft struikrozen.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			2,58
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2063								<u>Snoeien</u>				
206310	514814							Beheersen overgroei-struikrozen.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen				
								overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-				
								struikrozen-overgroei randen verharding of gras				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft struikrozen.				
		1						Te onderhouden lengte	m			64,00
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			grondsoort divers				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
206320	514426							Snoeien struikrozen.	m2	1.545,00	V	
								Situering volgens tekening.				
								Betreft struikrozen.				
		1						Voorjaarssnoei				
								Rozen snoeien tot op 2 a 3 ogen.				
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een				
								inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
2064								<u>Bemesten</u>				
206410	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2	1.545,00	V	
								Situering volgens tekening.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
207		5						Betreft struikrozen. Betreft: struikrozen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof : koemestkorrels Hoeveelheid: 1 kg per 100 m2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0.02 m	kg		15,45	L
2071			1		2			<b>VASTE PLANTEN</b>				
207110	514806							<u>Afvalbeheersing</u> Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51	week	295,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		0,37	I
			3					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
207120	501501						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		1						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		0,37	I
			3					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				2				Gebiedstype:				
					9			Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen				
207130	501511						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		1						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		0,37	I
			3					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				2				Gebiedstype:				
					9			Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen				
2072							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
207210	514807							<u>Onkruidbeheersing</u> Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2073								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		1						<u>Snoeien</u>				
207310	514815		3		2			Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,37	I
		1										
		3			2				m		9,00	I
			9									
					2							
					4							
207320	514424							Snoeien sierplantsoen. Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Verjonings snoei snoeien gehele vakoppervlak, snoeien afgstorven delen. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	225,00	V	
		9										
			5									
				1								
2074								<u>Bemesten</u>				
207410	510205							Bemesten beplantingsvak. Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Betreft: kruidachtigen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof : koemestkorrels Hoeveelheid: 1 kg per 100 m2 1 Meststof inwerken, bewerksdiepte 0.02 m	m2	225,00	V	
		6										
		1			2				kg		2,25	L
					1							
211								<b>BOOMSPIEGELS</b>				
2110								<u>Afvalbeheersing</u>				
211010	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft 'boomspiegels' en ' zwart te houden grond'. Boomspiegels zijn niet op tekening aangegeven. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51	week	295,00	V	



BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					6
211020	501503	1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,41	I
		3					Kwaliteitsniveau B				
			2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	295,00	V	
							Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
							KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn				
							Situering volgens tekening.				
							Betreft 'boomspiegels' en ' zwart te houden grond'.				
							Boomspiegels zijn niet op tekening aangegeven.				
		9					Te onderhouden aantal	st		13,00	I
							Grootte per boomspiegel: van ca. 1,0 tot ca. 5,0 meter.				
			3				Kwaliteitsniveau B				
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9			Gebiedstype:				
							Bedrijventerrein				
							Sportvelden				
							Vijver en waterpartijen				
							Woonkernen				
					2		Zonder boomrooster				
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
211030	501513						Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	295,00	V	
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
							KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval				
							grof				
							Situering volgens tekening.				
							Betreft 'boomspiegels' en ' zwart te houden grond'.				
							Boomspiegels zijn niet op tekening aangegeven.				
		9					Te onderhouden aantal	st		13,00	I
							Grootte per boomspiegel: van ca. 1,0 tot ca. 5,0 meter.				
			3				Kwaliteitsniveau B				
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9			Gebiedstype:				
							Bedrijventerrein				
							Sportvelden				
							Vijver en waterpartijen				
							Woonkernen				
					2		Zonder boomrooster				
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2111							<u>Onkruidbeheersing</u>				
211110	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	295,00	V	
							Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
							beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
							Situering volgens tekening.				
							Betreft 'boomspiegels' en ' zwart te houden grond'.				
							Boomspiegels zijn niet op tekening aangegeven.				
		9					Te onderhouden aantal	st		13,00	I
							Grootte per boomspiegel: van ca. 1,0 tot ca. 5,0 meter.				
			3				Kwaliteitsniveau B				
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9			Grondsoort: divers				
					9		Bomenspiegels in gazon en verharding.				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
22								ONDERHOUD KORTGRAS			
220								GAZON			
2200								<u>Afvalbeheersing</u>			
220010	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft : gazon Bladvalperiode: week 40 t/m 51. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V
		1							are		438,02 I
			3								
				2							
					4						
220020	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Grastype: gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V
		1							are		438,02 I
			3								
				2							
					9						
220030	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft : gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V
		1							are		438,02 I
			3								
				2							
					9						
2201								<u>Beheersing hoogte gras</u>			
220110	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon- grashoogte. Situering volgens tekening. Betreft : gazon	week	295,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		438,02	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Grondsoort: divers				
						1		Horizontaal of met een talud tot 1:3				
								Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels				
								volgens bestekspostnummer(s) 220120.				
								Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s) 220110.				
								Het beheersen van de grashoogte is inclusief het beheersen				
								van de hoogte van het onkruid. Aan de hoogte van het onkruid				
								worden dezelfde eisen gesteld als aan de hoogte van het				
								gazon.				
						9		Vrijkomend maaisel gelijkmatig verdelen over het oppervlak				
								gazon, zodanig dat er geen opeenhopingen ontstaan.				
220120	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en	week	295,00	V	
								bomen.				
								Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen				
								overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
								kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft : gazon				
		1						Te onderhouden aantal	st		438,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Grondsoort: divers.				
						9		Vrijkomend maaisel gelijkmatig verdelen over het oppervlak				
								gazon, zodanig dat er geen opeenhopingen ontstaan.				
2202								<u>Beheersen overgroei randen</u>				
220220	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en	week	295,00	V	
								kruidachtigen.				
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en				
								kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-				
								gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft : gazon				
		1						Te onderhouden lengte	m		8.760,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Grondsoort: divers				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
23								<b>ONDERHOUD LANG GRAS</b>				
								Aanvullende maaierwerkzaamheden t.b.v. de zichthoeken op				
								aanwijs van de directie uitvoeren. Aanvullende				
								werkzaamheden voor het maaien van de zichthoeken				
								worden verrekend conform de bestekposten in sectie 51 en				
								52.				
235								<b>WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN</b>				
2351								<u>Afvalbeheersing</u>				
235110	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval				
								grof				
								Situering volgens tekening.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	Betreft : bermen 2x maaien + ruimen. Te onderhouden oppervlakte	are		44,17 l
		3	Kwaliteitsniveau B			
		2	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		9	Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2352			<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>			
235210	512501		Maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening - ' bermen 2x maaien + ruimen'	are	529,99	V
		2	Standaard beheer			
		2	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		9	Horizontaal of met talud			
		2	Aantal maaibeurten: 2 per jaar			
		9	Maaisel verwerken conform bestekspost 235220. .			
235220	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening - ' bermen 2x maaien + ruimen' betreft materiaal vrijgekomen conform besteksposten 235210 en 235230	are	529,99	V
		2	Standaard beheer			
		2	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		9	Horizontaal of met talud			
		2	Aantal maaibeurten: 2 per jaar			
		1	Maaisel direct na maaien verwerken			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
235230	512505		Bijmaaien rondom bomen. Situering volgens tekening - ' bermen 2x maaien + ruimen'	st	530,00	V
		9	Bomen in kruidenrijke vegetatie, bermen en taluds.			
		2	Gerekend is met 2 beurten per jaar Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient telkens tot twee werkdagen vóór het maaien van de betreffende percelen zijn uitgevoerd.			
236			<b>WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIZEN</b>			
2361			<u>Afvalbeheersing</u>			
236110	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week	295,00	V
			Situering volgens tekening. Betreft : bermen 6x maaien + ruimen.			
		1	Te onderhouden oppervlakte	are		1,65 l
		3	Kwaliteitsniveau B			
		2	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		9	Gebiedstype: Bedrijventerrein			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
2362							Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							<u>Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar</u>				
236210	512501						Maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening - ' bermen 6x maaien + ruimen' Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met talud Aantal maaibeurten: 6 per jaar.	are	59,37	V	
		2									
			2								
				9							
					9		9 Maaisel verwerken conform bestekspost 236220. .				
236220	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening - ' bermen 6x maaien + ruimen' betreft materiaal vrijgekomen conform besteksposten 236210 en 236230 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met talud Aantal maaibeurten: 6 per jaar.	are	59,37	V	
		2									
			2								
				9							
					9						
						1	1 Maaisel direct na maaien verwerken				
						1	1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
236230	512505						Bijmaaien rondom bomen. Situering volgens tekening - ' bermen 6x maaien + ruimen' Bomen in kruidenrijke vegetatie, bermen en taluds. Gerekend is met 6 beurten per jaar Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient telkens tot twee werkdagen vóór het maaien van de betreffende percelen zijn uitgevoerd.	st	59,00	V	
		9									
				2							
237							<b>GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN</b>				
2371							<u>Afvalbeheersing</u>				
237110	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft : 'Greppels 2x maaien + ruimen' . Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		1									
			3					are			13,51 I
				2							
					9						
2372							<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
237210	512501							Maaïen bermen en taluds. Situering volgens tekening Betreft : ' Greppels 2x maaïen + ruimen'. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met talud Aantal maaibeurtten: 2 per jaar 9 Maaïsel verwerken conform bestekspost 237220. .	are	162,13	V
237220	512506							Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Situering volgens tekening - 'Greppels 2x maaïen + ruimen.' betreft materiaal vrijgekomen conform besteksposten 237210 en 237230 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met talud Aantal maaibeurtten: 2 per jaar 1 Maaïsel direct na maaïen verwerken 1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	162,13	V
237230	512505							Bijmaaïen rondom bomen. Situering volgens tekening - ' Betreft : Greppels 2x maaïen + ruimen' . Bomen in kruidenrijke vegetatie, greppels, bermen en taluds. Gerekend is met 2 beurtten per jaar Het bijmaaïen rondom bomen en obstakels dient telkens tot twee werkdagen vóór het maaïen van de betreffende percelen zijn uitgevoerd.	st	162,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
3								<b>ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU C</b> Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute					
30								<b>ONDERHOUD BEPLANTINGEN</b>					
300								<b>BOSPLANTSOEN</b>					
3001								<u>Afvalbeheersing</u>					
300110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Gerekend is met een strookbreedte van 2 meter langs de randen van het bosplantsoen. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51	week	295,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			292,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
300120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V		
		1						Kwaliteitsniveau C	are			584,01	I
			4					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
				2				Gebiedstype:					
					9			Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute					
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
300130	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V		
		1						Kwaliteitsniveau C	are			584,01	I
			4					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
				2				Gebiedstype:					
					9			Buitengebied Ecologische beheer Holleweg					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3002								Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Onkruidbeheersing</u>				
300210	514422							Uitmaaaien rand beplantingsvak. Situering volgens tekening. Gerekend is met een strookbreedte van 2 meter langs de randen van het bosplantsoen. Betreft 'bosplantsoen' en 'bosplantsoen zonder bomen'. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 2 m Tussen en in de rijen maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	m	175.202,00	V	
		1										
			1									
				2								
					2							
						1						
3003								<u>Snoeien</u>				
300310	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en 'bosplantsoen zonder bomen'. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		1							m		14.600,00	I
			4									
				2								
					9							
						2						
							4					
300330	514432							Terugzetten beplanting. Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en 'bosplantsoen zonder bomen' Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door de beplanting tot op de stobbe weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	17.520,00	V	
		1										
			3									
				4								
					7							
301								<b>HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN</b>				
3011								<u>Afvalbeheersing</u>				
301110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1							are		10,52	I



BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
301120	501501		4					Kwaliteitsniveau C				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			10,52 I
			4					Kwaliteitsniveau C				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Gebiedstype:				
								Buitengebied				
								Ecologische beheer				
								Holleweg				
								Hoofdwegen buitengebied				
								Recreatie Beekdaelenroute				
								Recreatie ruiter en menroute				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
301130	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			10,52 I
			4					Kwaliteitsniveau C				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Gebiedstype:				
								Buitengebied				
								Ecologische beheer				
								Holleweg				
								Hoofdwegen buitengebied				
								Recreatie Beekdaelenroute				
								Recreatie ruiter en menroute				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3012								<u>Onkruidbeheersing</u>				
301210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			10,52 I
			4					Kwaliteitsniveau C				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3013								<u>Snoeien</u>				
301310	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters				
								overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
301320	514424	1					heesters-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		263,00	I
		4	2	9		2					
302	514806	1					Snoeien sierplantsoen. Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: Gerekend is met een jaarlijkse snoei waarbij 20% van de beplanting gelijkmatig verdeeld over alle vakken wordt gesnoeid, naar aard van de soort. 1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	1.263,00	V	
		2	4	1		1					
3021							<b>BODEMBEDEKKERS</b>				
							<u>Afvalbeheersing</u>				
302110	514806						Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51	week	295,00	V	
302120	501501	1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,23	I
		4	2								
302130	501511	1					Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		4	2	9				are		0,23	I
302130	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
		1	2	3	4	5				6			
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,23	I	
3022							<u>Onkruidbeheersing</u>						
302210	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V			
							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,23	I	
3023							<u>Snoeien</u>						
302310	514811						Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V			
							Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			6,00	I	
302320	514424						Snoeien sierplantsoen. Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers Verjongingssnoei Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: Gerekend is met een jaarlijkse snoei waarbij 20% van de beplanting gelijkmatig verdeeld over alle vakken wordt gesnoeid, naar aard van de soort.	m2	28,00	V			
							Snoeien sierplantsoen. Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers Verjongingssnoei Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: Gerekend is met een jaarlijkse snoei waarbij 20% van de beplanting gelijkmatig verdeeld over alle vakken wordt gesnoeid, naar aard van de soort.						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
303						1		In beplantingsvak				
3031						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
303110	514806							<b>BLOKHAGEN</b>				
								<u>Afvalbeheersing</u>				
								Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft blokhagen.				
								Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode:				
								week 40 t/m 51				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			13,50
			4					Kwaliteitsniveau C				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
303120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft blokhagen.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			13,50
			4					Kwaliteitsniveau C				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9		Gebiedstype:				
								Buitengebied				
								Ecologische beheer				
								Holleweg				
								Hoofdwegen buitengebied				
								Recreatie Beekdaelenroute				
								Recreatie ruiter en menroute				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
303130	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft blokhagen.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			13,50
			4					Kwaliteitsniveau C				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9		Gebiedstype:				
								Buitengebied				
								Ecologische beheer				
								Holleweg				
								Hoofdwegen buitengebied				
								Recreatie Beekdaelenroute				
								Recreatie ruiter en menroute				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3032								<u>Onkruidbeheersing</u>				
303210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3033			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft blokhagen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		13,50 I
303310	514817		<u>Snoeien</u>  Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering volgens tekening. Betreft blokhagen. Hoogte tot 2,00 meter. Knipoppervlak Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00 V	
304			<b>LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN</b>			
3041			<u>Afvalbeheersing</u>			
304110	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00 V	
304120	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute	are	295,00 V	41,61 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
304130	501511							Recreatie ruiter en menroute 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen	week	295,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C	are			41,61	I
			4					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
				2				Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute					
					9			4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3042								<u>Onkruidbeheersing</u>					
304210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen	week	295,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C	are			41,61	I
			4					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
				2				Grondsoort: divers					
					9			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
						2		4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3043								<u>Snoeien</u>					
304310	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen Hoogte tot 2,00 meter.	week	295,00	V		
		9						Knippervlak Kwaliteitsniveau C	m2			17.477,00	I
			4					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
				2				Grondsoort: divers					
					9			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
						2		4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
32								<b>ONDERHOUD KORTGRAS</b>					
320								<b>GAZON</b>					
3200								<u>Afvalbeheersing</u>					
320010	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig	week	295,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
320020	501504							KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft : gazon Bladvalperiode: week 40 t/m 51. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		50,13	I
		1	4	2				Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Grastype: gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
320030	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft : gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		1	4	2				Beheersing hoogte gras	are		50,13	I
3201												
320110	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering volgens tekening. Betreft : gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers	week	295,00	V	
		1	4	2					are		50,13	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
							1	Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 320120. Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s) 320110. Het beheersen van de grashoogte is inclusief het beheersen van de hoogte van het onkruid. Aan de hoogte van het onkruid worden dezelfde eisen gesteld als aan de hoogte van het gazon.			
							9	Vrijkomend maaisel gelijkmatig verdelen over het oppervlak gazon, zodanig dat er geen opeenhopingen ontstaan.			
320120	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering volgens tekening. Betreft : gazon Te onderhouden aantal	week	295,00	V
		1						Kwaliteitsniveau C	st		50,00
			4					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				2				Grondsoort: divers.			
					9			9 Vrijkomend maaisel gelijkmatig verdelen over het oppervlak gazon, zodanig dat er geen opeenhopingen ontstaan.			
3202								<u>Beheersen overgroei randen</u>			
320220	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Situering volgens tekening. Betreft : gazon Te onderhouden lengte	week	295,00	V
		1						Kwaliteitsniveau C	m		1.003,00
			4					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				2				Grondsoort: divers			
					9			4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
33								<b>ONDERHOUD LANG GRAS</b> Aanvullende maaiwerkzaamheden t.b.v. de zichthoeke op aanwijs van de directie uitvoeren. Aanvullende werkzaamheden voor het maaien van de zichthoeke worden verrekend conform de besteksposten in sectie 51 en 52.			
335								<b>WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN</b>			
3351								<u>Afvalbeheersing</u>			
335110	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft : bermen 2x maaien + ruimen. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V
		1						Kwaliteitsniveau C	are		1.475,62
			4					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				2							



BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3352						9		Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>				
335210	512501							Maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening - 'bermen 2x maaien + ruimen'	are	17.707,48	V	
			2					Standaard beheer				
				2				Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
					9			Horizontaal of met talud				
						2		Aantal maaibeurten: 2 per jaar				
							9	Maaisel verwerken conform bestekspost 335220. .				
335220	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening - 'bermen 2x maaien + ruimen'	are	17.707,48	V	
								betreft materiaal vrijgekomen conform besteksposten 335210 en 335230				
			2					Standaard beheer				
				2				Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
					9			Horizontaal of met talud				
						2		Aantal maaibeurten: 2 per jaar				
							1	Maaisel direct na maaien verwerken				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
335230	512505							Bijmaaien rondom bomen. Situering volgens tekening - 'bermen 2x maaien + ruimen'	st	17.707,00	V	
			9					Bomen in kruidenrijke vegetatie, bermen en taluds.				
					2			Gerekend is met 2 beurten per jaar				
								Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient telkens tot twee werkdagen vóór het maaien van de betreffende percelen zijn uitgevoerd.				
337								<b>GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN</b>				
3371								<u>Afvalbeheersing</u>				
337110	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week	295,00	V	
								Situering volgens tekening. Betreft : 'Greppels 2x maaien + ruimen' .				
			1					Te onderhouden oppervlakte	are			238,19
				4				Kwaliteitsniveau C				
					2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9		Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3372								Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>			
337210	512501							Maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening Betreft : ' Greppels 2x maaien + ruimen'. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met talud Aantal maaibeurten: 2 per jaar 9 Maaisel verwerken conform bestekspost 337220. .	are	2.858,22	V
		2									
			2								
				9							
					2						
337220	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening - 'Greppels 2x maaien + ruimen.' betreft materiaal vrijgekomen conform besteksposten 337210 en 337230 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met talud Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Maaisel direct na maaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	2.858,22	V
		2									
			2								
				9							
					2						
						1					
							1				
337230	512505							Bijmaaien rondom bomen. Situering volgens tekening - ' Betreft : Greppels 2x maaien + ruimen' . Bomen in kruidenrijke vegetatie, greppels, bermen en taluds. Gerekend is met 2 beurten per jaar Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient telkens tot twee werkdagen vóór het maaien van de betreffende percelen zijn uitgevoerd.	st	2.858,00	V
		9									
					2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
5								<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
50								<b>0-METING</b>				
5001								<u>Opname terreinen</u>				
500110	100202							Uitvoeren inspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben. en besteksposten welke de eenheid 'week' hebben.' Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). secties 1 t/m 4 van deel 2.2. Frequentie 1x voorafgaand aan de ingang van het contract/ startmoment uitvoering, overeenkomstig deel 3 paragraaf 01.24.05. Inspectie uitvoeren voor 31 mei 2022. Resultaten direct na de inspectie digitaal ter beschikking stellen aan de Opdrachtgever	keer	1,00	V	
		1										
			9									
				9					st		1,00	L
51								<b>INZETTEN WERKNEMERS</b>				
510010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: werknemer voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: dienen de beschikking te hebben over voor de uitvoering van de werkzaamheden geschikt handgereedschap, bladblazer, veegmaterieel, bosmaaier en persoonlijke beschermende middelen e.d.	uur	96,00	V	
					1							
52								<b>INZETTEN MATERIEEL</b>				
520010	100516							Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	96,00	V	
		3										
			1									
				1								
					1							
520020	100518							Inzetten van een tractor. voorzien van maai- zuig combinatie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 100 kW Hulpvoorzieningen: maai zuig installatie inclusief opvangbak met een inhoud van circa 10 m3. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	96,00	V	
		1										
			1									
					1							
53								<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
5310								<u>Verkeersmaatregelen</u>				
531010	620199							Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen. Ten behoeve van: van alle voorkomende werkzaamheden opgenomen in de sectie 1 t/m 4 deel 2.2. Afzettingen en verkeersvoorzieningen ter keuze van de aannemer, conform- Nieuwe CROW-richtlijnen voor	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
54								verkeersmaatregelen bij wergwerkzaamheden (juli 2020), Werken op niet-autosnelwegen (publicaties 525, 527 en 530b). Stationair of dynamisch ter keuze van de aannemer, afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer. Met materiaal en materieel van de aannemer.			
5401								<b>WERKPLANNEN</b>			
								<u>Werkplannen</u>			
540110	610199							Opstellen werkplan, incl. V&G plan Betreft: het opstellen van werkplannen volgens deel 3 van dit bestek, incl. het Veiligheid- en Gezondheidsplan Uitvoeringsfase. Werkplannen eerst in 2-voud in conceptversie ter beoordeling aan de directie voorleggen. Inclusief eventuele wijzigingen ten gevolge van opmerkingen van de directie. Definitieve werkplannen in 2-voud analoog aan de directie overhandigen.	st	1,00	V
540120	641199							Plan van aanpak flora en fauna. Betreft: opstellen Plan van Aanpak Wet Natuurbeschermiing uitvoeringsfase. Conform bepaling 01.22 (deel 3 van dit bestek). Ter goedkeuring overleggen aan de directie.	keer	1,00	V
55								<b>INBOETPLAN</b>			
550010	109999							Opstellen inboetplan Betreft het 1x per jaar opstellen van een inboetplan voor het gehele areaal beplantingen inculsief bijkomend veldwerk. Voorafgaand aan het opstellen van het inboetplan zal de Opdrachtnemer in overleg treden met de Directie omtrent de gewenste uitgangspunten voor de inboet vast te stellen. Inboetplan dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten: - locatie aanduiding - omvang - voorstel voor inboet (soort en maat beplanting) - kosten voor uitvoering van de inboet werkzaamheden. Inboetplan digitaal als PDF bestan aanleveren bij de directie.	st	6,00	V
56								<b>KWALITEITSBELOFTE</b>			
560010	109999							Kwaliteit-criterium 1 - Uitvoeringsplan Betreft: de kosten welke niet in de prijs per eenheid zijn inbegrepen voor het tot stand brengen van de desbetreffende resultaats- verplichting, maar wel noodzakelijk zijn om de aangeboden meerwaarde van het desbetreffende Kwaliteit-criterium tot stand te brengen.	EUR		N
560020	109999							Kwaliteit-criterium 2 - Burgerparticipatie Betreft: de kosten welke niet in de prijs per eenheid zijn inbegrepen voor het tot stand brengen van de desbetreffende resultaats- verplichting, maar wel noodzakelijk zijn om de aangeboden meerwaarde van het desbetreffende	EUR		N
											6,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
560030	109999							Kwaliteit-criterium tot stand te brengen.  Kwaliteit-criterium 3 - Duurzaamheid Betreft: de kosten welke niet in de prijs per eenheid zijn inbegrepen voor het tot stand brengen van de desbetreffende resultaats- verplichting, maar wel noodzakelijk zijn om de aangeboden meerwaarde van het desbetreffende Kwaliteit-criterium tot stand te brengen.	EUR		N	
560040	610199							Kwaliteit-criterium 4 - Social Return on Investment Betreft: de kosten welke niet in de prijs per eenheid zijn inbegrepen voor het tot stand brengen van de desbetreffende resultaats- verplichting, maar wel noodzakelijk zijn om de aangeboden meerwaarde van het desbetreffende Kwaliteit-criterium tot stand te brengen.	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
9								<b>STAARTPOSTEN</b>				
95								<b>STELPOSTEN</b>				
950010	100301	1						Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	45.000,00	V	

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**

**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN**

**01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 Op dit werk is van toepassing de 'De Gedragscode soortbescherming gemeenten' van Stadswerk versie december 2020.
- 04 De kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018, CROW publicatie 380 is van toepassing.

**01 01 13 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN TEN AANZIEN VAN DE U.A.V. 2012**

- 01 In afwijking van paragraaf 5 lid 1a van de U.A.V. 2012 dient de aannemer zelf zorg te dragen voor het krijgen van eventueel benodigde vergunningen en/of ontheffingen ten behoeve van werkzaamheden buiten het terrein waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd.
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen alle aanspraken van uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen en van de belastingdienst ter zake betaling van premies en belastingen welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal hebben gelaten.
- 03 In aanvulling op paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer bij constatering dat verrekenbare hoeveelheden overschreden worden dit voortijdig kenbaar te maken bij de directie.
- 04 De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers, enige verplichting om bij te dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering danwel de belastingdienst geïnde premies of belastingen, welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal hebben gelaten. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers.
- 05 In aanvulling op paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt dat, indien het maken van een goed en deugdelijk werk naar oordeel van de directie niet mogelijk is in verband met weers- en/of terreinomstandigheden, zij bevoegd is het werk of een gedeelte van het werk stil te leggen, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 06 In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer, indien hij gebruik maakt van niet openbare wegen en/of particuliere eigendommen, hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar, of een door de eigenaar bevoegde beheerder of pachter, en de directie hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.
- 07 In aanvulling op paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 08 De aannemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werken, tevens werken door derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van deze werken door derden komen niet voor verrekening in aanmerking. Indien de eventuele afstemming of het gebrek aan naleving van de afstemming leidt tot hogere kosten voor de uitvoering dan vooraf voorzien, is het bepaalde in § 47 van de UAV 2012 van toepassing.

**01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKING VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**



HFD PAR ART LID

**01 03 04 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN (BEELDPOSTEN)**

- 01 Na de aanbesteding worden de bedragen welke zijn ingediend voor 'week posten' omgerekend naar een prijs per are/ m(2) per jaar door: de totaal kosten per bestekspost te delen door het aantal weken en vervolgens te delen door de hoeveelheid ter inlichtingen. De eenheidsprijs per are/ m(2) wordt gebruikt om kosten te berekenen bij mutaties.
- 03 Gedurende de looptijd van het contract kan het te onderhouden areaal op aanwijs van de Opdrachtgever worden gemuteerd. De wijzigingen in areaal worden door de Opdrachtgever verwerkt op tekening.
- 04 Bij areaalwijziging of verschuiving in categorieën worden de omgerekende are/ m(2) eenheidsprijzen (berekend conform formule in lid 01) gehanteerd.
- 05 Tot slot worden over de berekende eenheidsprijzen het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico en korting berekend overeenkomstig de ingediende inschrijving.

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING****01 04 01 WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN, BRANDSTOFFEN EN BOUWKOSTEN**

- 04 Tot en met 31 december 2023 vindt er geen indexatie plaats.

Voor de periode na 31 december 2023, biedt de aannemer jaarlijks een nieuwe prijs in met een ontleding van de aanbesteding (inschrijfstaat) waarin de prijsindexatie is verwerkt.

Prijsindexatie wordt bepaald conform het door Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' voor 'totaal gww' (reeks 2015 = 100). De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:  
$$\text{Indexeringspercentage} = (A1 - A0)/A0 \times 100,0 = \dots \% \text{ (afgerond op één decimaal), waarin:}$$
$$A0 = \text{de index van augustus 2022}$$
$$A1 = \text{de index van augustus 2023.}$$

Op het moment dat de definitieve indexcijfers nog niet bekend zijn, worden de voorlopig vastgestelde indexatiecijfers gebruikt om de hoogte van de indexatie vast te stellen.

De prijsaanpassing wordt bepaald door de uit de inschrijfstaat te herleiden verrekenprijzen te verhogen met het stijgingspercentage vanuit de indexeringsberekening van het voorgaande jaar.

**01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES.****01 06 01 INDIENEN DECLARATIES.**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van de Standaard 2020 vindt verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen alleen dan plaats indien deze zijn opgedragen door middel van een wijzigingsformulier.
- 02 De declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 01 en 02 van de Standaard 2020 richten aan:  
Gemeente Beekdaelen, t.a.v. de crediteuren administratie  
o.v.v. projectnaam, verplichtingsnummer, besteksnummer en behandelend ambtenaar.
- 03 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie bij de desbetreffende opdrachtgever, e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief.
- 05 Bij de declaratie dient een exemplaar van de goedgekeurde termijn te worden gevoegd.

**01 07 ZEKERHEIDSTELLING.****01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING.**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Een bankgarantie wordt niet verlangd.

HFD PAR ART LID

**01 08 BIJDRAGEN**

**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT**

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

**01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**

**01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND.**

- 03 De Opdrachtnemer dient alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen aan te vragen die benodigd zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Tevens behoort tot de volledige verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen e.d. door de opdrachtgever of de Opdrachtnemer zelf zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de verleende vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.
- 12 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie UAV niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;
  - op zaterdagen;
  - op zon- en feestdagen.
- Bovenstaande werktijden dienen te worden afgestemd met de directie UAV en dienen goedgekeurd te worden door de Arbeidsinspectie. De toezichthouder moet namelijk aanwezig/ beschikbaar zijn gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**

**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de UAV2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- door derden uit te voeren werk aan kabels, leidingen, verlichtingen, verhardingen e.d.
  - bouwwerkzaamheden;
  - werkzaamheden uitgevoerd door andere overheden;
  - onderhoudswerkzaamheden buitenruimte door de gemeente/ in opdracht van de gemeente.
- 02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie UAV bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.
- 03 Met uitbreiding van het bepaalde in § 31 van de UAV 2012 moet de aannemer gedogen, dat op of nabij het werk tijdens de uitvoering door derden werken worden uitgevoerd; hij zal daarin geen belemmering mogen veroorzaken, noch daarvoor enige schadevergoeding hoe dan ook genaamd, kunnen vorderen

**01 11 02 COÖRDINATIEVERPLICHTING AANNEMER.**

- 01 Daar waar nodig hoort de coördinatieverplichting volgend uit de in artikel 01.11.01 genoemde in elkaar grijpende werken tot de verplichting van de aannemer.

**01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER.**

**01 12 01 ALGEMEEN.**

- 01 De bereikbaarheid van de panden en percelen moet bij de uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de belanghebbende, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie UAV vrijwaren van klachten van betrokkenen.
- 02 Indien de aannemer ter zake van het verkeer opdrachten van de directie UAV niet nakomt of de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--.

HFD PAR ART LID

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Bij niet nakomen, waardoor uitvoering door derden noodzakelijk is, zullen de kosten op de aannemingssom worden ingehouden.

**01 12 06 VEILIGHEID IN RELATIE TOT DE OMGEVING.**

- 01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk bevinden. De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.
- 02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
- 03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.
- 04 In aanvulling op § 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van veiligheidsincidenten ongeacht de aard, onverwijld kennis te geven aan de directie UAV en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.
- 05 De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te geven welk personeelslid belast is met veiligheid op het werk.
- 06 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.
- 07 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk, te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

**01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN****01 13 06 ALGEMEEN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de gedachte feitelijke start van de werkzaamheden dient de aannemer een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de UAV 2012, in 2-voud te overleggen aan de directie UAV. Het schema dient inzicht te geven in:
  - de volgorde van uitvoering;
  - de wijze van uitvoering;
- 03 In verband met geluidsoverlast e.d. dienen werkzaamheden bij scholen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden uitgevoerd. De schooltijden zijn:
  - 's morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur
  - 's middags van 13.00 uur tot 15.30 uur
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 03 zijn alleen toegestaan na overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie.
- 06 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de UAV2012, verlangd omvattende:
  - een plan van aanpak;
  - de wijze van uitvoering;
  - de inzet van werknemers;
  - de inzet van materieel;

HFD PAR ART LID

- een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen;
- gedetailleerd tijdschema waarin tevens onderbrekingen van de uitvoering als gevolg van roostervrije dagen, vakantiedagen, (landelijk erkende) feestdagen etc.;
- relatie met werken door derde(n);
- tijdelijke maatregelen in verband met het verkeer;

#### **01 13 08 DAGBOEK, LIJSTEN EN RAPPORTEN**

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012.

#### **01 16 VERZEKERINGEN.**

##### **01 16 02 VERZEKERINGEN ALGEMEEN**

- 01 De Opdrachtnemer zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor de risico's van aansprakelijkheid die voortvloeien uit en verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.
- 02 De Opdrachtnemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van de Opdrachtgever wijzigen, tenzij de Opdrachtgever hiervoor haar expliciete en Schriftelijke toestemming heeft gegeven.
- 03 Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Opdrachtnemer nog niet beschikt, zal de Opdrachtnemer afsluiten ten minste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst.

##### **01 16 03 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER BIJ OVEREENKOMSTEN VOLGENS UAV 2012.**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste €2.500.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste €5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.

#### **01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

##### **01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd, voor de volgende vrijkomende materialen.  
- groenafval
- 02 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen, waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen eigendom van de aannemer worden/ afgevoerd moeten worden naar een erkende inrichting, worden eventuele storkosten afgerekend op de betreffende besteksposten.  
Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, keuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

#### **01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

##### **01 18 03 WERKWIJZE AFHANDELING SCHADES**

HFD PAR ART LID

- 01 Van het ontstaan van schades door de aannemer geeft de aannemer zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen één dag na het ontstaan hiervan, kennis aan de directie.
- 02 Wanneer voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer schades worden geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis aan de directie.
- 03 Indien schades als bedoeld in lid 01 te laat worden gemeld kan een korting worden opgelegd van € 250,- per schade zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 04 Schade aan het werk, welke voor rekening van de aannemer is, zal door deze worden hersteld binnen door de directie te stellen termijnen, tenzij van de aannemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat het herstel door hem geschiedt. In dit geval, alsmede indien redelijkerwijs van de opdrachtgever niet kan worden verlangd, dat hij het herstel door de aannemer laat verrichten, kan de opdrachtgever in plaats daarvan een geldelijke vergoeding van de aannemer vorderen.
- 05 Indien het herstellen van de schade door de aannemer niet of niet tijdig wordt afgehandeld, wordt er een korting van € 250,- opgelegd, voor elke werkdag na de vastgestelde termijn, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

**01 18 04 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE GEWASSEN EN KRUIDACHTIGE VEGETATIE**

- 01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 tot en met 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan houtachtige gewassen en kruidachtige vegetatie:
  - vijfenveertig euro (EUR 45,00) per m2 houtachtige gewassen, vaste planten en eenjarige;
  - tien euro (EUR 10,00) per m2 kruidachtige vegetatie en gras.

**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2020 wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat te allen tijde een bedrag van €750,- per schadegeval per boom in rekening wordt gebracht.
- 04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 4 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten volledig voor rekening van de aannemer.

**01 18 06 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA**

- 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna.  
Het betreft:
  - driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
  - tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

**01 18 07 WERKWIJZE AFHANDELING SCHADES AAN GRASVEGETATIES**

- 04 Onder kruidachtige vegetatie, als bedoeld in artikel 01.18.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt ook berm, gazon e.d. bedoeld.
- 05 Schades aan grasvegetaties zoals insporing dienen op kosten van de aannemer te worden hersteld.
- 06 Indien het herstellen van de schade door de aannemer niet of niet tijdig wordt afgehandeld, wordt er een korting van € 250,- opgelegd, voor elke werkdag na de vastgestelde termijn, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

**01 18 08 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR**

- 01 De schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bestrating, straatmeubilair, en obstakels

HFD PAR ART LID

bedraagt minimaal €500,- per schadegeval. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

**01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN.**

**01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (V&G-PLAN).**

- 01 Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp, model) in artikel 5 van het Besluit maakt deel uit van dit bestek. Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen.
- 02 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 5 van "het Besluit" genoemde informatie de volgende gegevens bevatten:
- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met vermelding van de contactpersonen;
  - de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);
  - de dagindeling met arbeids- en rustdagen;
  - de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de verontreiniging, de arbeids-hygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de aannemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;
  - het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a. merk, type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de instantie die de keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;
  - de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;
  - de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
  - de handelwijze bij alarmsituaties;
  - het type van het alarmsysteem;
  - de handelwijze bij E.H.B.O. gevallen;
  - namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;
  - namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar wordt gewerkt.

**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE.**

- 01 In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard 2020 moet de aannemer een coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze coördinator de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent. Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie UAV.

**01 19 03 GELUIDSHINDER**

- 01 Paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
- a. Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
- 50 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode)
  - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode)
  - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

HFD PAR ART LID

- b. Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB (A) boven de getalswaarde van het hierboven toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq).
- c. Voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.
- d. De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enige buiten het werk aanwezige woningen, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI-II).

**01 19 06 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSDOSSIER.**

- 01 De aannemer vult het Veiligheids- en Gezondheidsdossier als bedoeld in artikel 8 van het Besluit aan conform een bij het bestek gevoegd model.

**01 22 TE BESCHERMEN SOORTEN, FLORA EN FAUNA- WET NATUURBESCHERMING****01 22 02 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER**

- 01 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "Flora en Fauna" wordt geagendeerd.
- 02 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort tot het onverkort volgen van het door de directie geaccepteerde plan van aanpak. Het bepaalde in dit lid ontheft de aannemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.
- 03 Inventarisatie en monitoren enkel door werknemers in het bezit van certificaat Zorgvuldig handelen Flora en Fauna o.g. van een erkend opleidingsinstituut. Certificaten van betrokken medewerkers dienen aan de directie te worden overlegd.

**01 22 03 PLAN VAN AANPAK FLORA EN FAUNA**

- 01 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een Plan van Aanpak Flora en Fauna op en moet tenminste de uitgewerkte aspecten omvatten overeenkomstig artikel 01.22.04.
- 02 De aannemer legt het door hem gedateerde en ondertekende plan van aanpak in tweevoud aan de directie ter acceptatie voor, uiterlijk op de 15de werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
- 03 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het plan van aanpak en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee.
- 04 In geval van acceptatie worden de exemplaren van het plan van aanpak door de directie gedateerd en ondertekend, waarna één van de exemplaren aan de aannemer wordt toegezonden.
- 05 Acceptatie wordt slechts aan het plan van aanpak onthouden, indien uit de inhoud blijkt dat niet aan de uit de overeenkomst en gedragscode voortvloeiende eisen wordt voldaan. In geval het plan niet wordt geaccepteerd, wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, een nieuw plan van aanpak, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter acceptatie aan de directie voor.

**01 22 04 INHOUD PLAN VAN AANPAK FLORA EN FAUNA**

- 01 Het plan van aanpak gedragscode dat betrekking heeft op de uitvoering van het bestek bevat naast de eisen uit de gedragscode, het besteksnummer, een korte omschrijving van het werk, de datering en de ondertekening door de aannemer ten minste de volgende onderdelen:
  - uitwerking algemene zorgplicht;
  - uitwerking algemeen zorgvuldig handelen;
  - uitwerking specifiek zorgvuldig handelen.
- 02 Specifieke aandacht dient uit te gaan naar:
  - uitvoeringsmethode en beschermingsmaatregelen;
  - wijze van registratie beschermde soorten;
  - instructie van personeel;
  - omgang, monitoring, evaluatie;

HFD PAR ART LID

- calamiteiten;
- communicatie met opdrachtgever.

#### **01 22 05 REGISTRATIE FLORA EN FAUNA**

- 01 Het onderstaande registratiepunt geldt gedurende de looptijd van het bestek. De overeengekomen momenten waarop de resultaten worden overlegd conform artikel 01.13.05 lid 01 punt e. van de Standaard 2020 zijn:
- tijdens de met de directie te houden bouwvergaderingen;
  - bij oplevering van het werk.
- De resultaten moeten worden gerapporteerd conform de van toepassing zijnde bepalingen en bijlagen van dit bestek (rapportageformulieren e.d.). Ontbrekende rapportage-en/of inspectieformulieren dienen te worden samengesteld door de aannemer en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directie.
- Het onderstaande moment betreft het registratiepunt overeenkomstig artikel 01.13.05 van de Standaard 2020. Het betreft de volgende aspecten:
- registreren voortkomen van beschermde flora en fauna.

#### **01 22 06 EISEN PERSONEEL INZET NATUURWET**

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Natuurwet dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
  - niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
  - niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor bestendig beheer Natuurwet zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

#### **01 23 COMMUNICATIE**

##### **01 23 02 INFORMATIEOVERDRACHT EN DIRECTIEOVERLEG**

- 01 De door opdrachtgever of door opdrachtgever aangewezen directievoerder(s) gedane mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk (per brief, vergaderverslag of e-mail door directie UAV) zijn bevestigd.
- 02 De door of namens de, door de opdrachtnemer aangewezen, uitvoeringsverantwoordelijke(n) gedane mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk (per brief, vergaderverslag of e-mail door opdrachtnemer) zijn bevestigd.
- 06 Tijdens de uitvoering van het werk zullen zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. De opdrachtgever draagt zorg voor de schriftelijk verslaglegging van dit overleg. Gerekend wordt op 4 bouwvergaderingen per jaar.
- 07 Tijdens wekelijks overleg (gebiedstoezichthouder met uitvoerder) komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
- verslag voorgaande overleg;
  - voortgang werkzaamheden ;
  - kwaliteit geleverde werk;
  - meldingen van verkeersmaatregelen
  - schades en klachten;
  - V&G;
- De gemaakte afspraken tijdens dit overleg worden door de vertegenwoordiger(s) van de opdrachtgever vastgelegd middels een actielijst wat wordt opgenomen in de weekproductiestaat.
- De vertegenwoordiger van de opdrachtgever draagt zorg voor het plannen van de overlegmomenten in samenspraak met de vertegenwoordiger van de opdrachtnemer.

#### **01 24 BEELDKWALITEIT**

##### **01 24 04 MEETLOCATIES**

- 01 De Opdrachtgever bepaalt de meetlocaties. De meetlocaties worden gevormd door rasters van 100x100 meter over het te onderhouden areaal te projecteren. Een raster is vervolgens 1 meetlocatie.



HFD PAR ART LID

**01 24 05 AANVANG WERK**

- 02 In afwijking op artikel 01.24.05 neemt de Opdrachtnemer voor (31-05-2022) de kwaliteit van bestaande situatie op en legt deze schriftelijk vast. De opname heeft zowel betrekking op de frequentieposten alsmede de weekposten. Tijdens deze opname worden alle onderdelen bekeken welke de Opdrachtgever voornemens is om in opdracht uit te geven aan de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht om bij de opname aanwezig te zijn of een vertegenwoordiger af te vaardigen.
- 03 Voor aanvang van de werkzaamheden dient het onderhoud in een dusdanige onderhoudstoestand te verkeren dat de werkzaamheden conform de overeenkomst uitgevoerd kunnen worden door de Opdrachtnemer.

Voor aanvang van de werkzaamheden bedraagt het percentage meetvakken, meetstroken of meetelementen dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau per bestekspost ten hoogste 10%

- 04 Indien de Opdrachtnemer geen gebruik wenst te maken van de in lid 02 genoemde opname dan wordt gesteld dat de onderhoudstoestand voldoende is en de Opdrachtnemer de werkzaamheden conform de Raamovereenkomst kan uitvoeren zonder verrekening van enige vorm van meerwerk/ extra werkzaamheden.

**01 26 SROI-VERPLICHTING****01 26 01 SOCIAL RETURN ARBEIDSMARKTREGIO ZUID-LIMBURG****01 Algemeen deel****Social Return**

De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn.

De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator Social Return, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

**Contactgegevens coördinatiepunt Social Return**

De coördinatie van Social Return is belegd bij WSP Parkstad en deze organisatie zorgt voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met Daniëlle Slangen, sroiparkstad@wspparkstad.nl  
<<mailto:sroiparkstad@wspparkstad.nl>>, 06-11374774.

**Programma van Eisen****Percentage opdrachtwaarde**

Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk) aan te wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep vanuit de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg. Bij de inzet van kandidaten van buiten de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg is inschrijver verplicht om tenminste 6% van de opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return door inzet van kandidaten uit de doelgroep. Gelet op de samenwerking met de gemeenschappen, die in het kader van deze opdracht als specifieke eis geldt, heeft inzet van kandidaten vanuit de lokale arbeidsmarkt de voorkeur.

De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op

HFD PAR ART LID

onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

#### Doelgroep

Tot de doelgroep van Social Return behoren:

- Uitkeringsgerechtigden in het kader van de
  - \* Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen loaz
  - \* Werkloosheidswet
  - \* Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  - \* Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
  - \* Algemene Nabestaandenwet (ANW)
  - \* Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen
- Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats)
- Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet
- Met werkloosheid bedreigde inwoners
- Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)
- Kandidaten doelgroepregister
- BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

#### Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding worden meegeteld.

#### Procedure na gunning

Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

#### Verantwoording en rapportage Social Return

- Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden voorgelegd en geaccordeerd.
- De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en onderbouwt deze met bewijsstukken.
- Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden gemaakt.
- Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:

- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.
- Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting.
- Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.
- Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de totale verplichting.
- Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

HFD PAR ART LID

**Voldoen aan verplichting**

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social Return-bedrag.

Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.

**Verantwoordelijkheid**

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.

**01 27 SCHADEN.****01 27 01 VOORKOMING MILIEUSCHADE.**

- 01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, oliën of vetten worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Tevens dient de aannemer te voorkomen dat resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., in de bodem en/of het oppervlaktewater worden gebracht. Van het ontstaan van schades door de aannemer geeft de aannemer zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen één dag na het ontstaan hiervan, kennis aan de directie.
- 02 Indien er toch sprake blijkt te zijn van milieuschade als gevolg van bovenstaande oorzaken dient de aannemer de verontreiniging voor eigen rekening te verwijderen ter goedkeuring van de directie UAV.
- 03 Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen regenwater in de bak kan komen.

**01 27 02 MELDEN VAN SCHADEN.**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18. van de Standaard 2020 dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.
- 02 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden.
- 03 Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal, naast de herstelkosten, een korting worden toegepast van:
  - veertig euro (€ 40,-) per m2 beschadigde tegelverharding;
  - tachtig euro (€ 80,-) per m2 beschadigde tegelverharding;
  - tien euro (€ 10,-) per m1 beschadigde opsluitband/ trottoirband;
  - vierhonderdveertig (€ 440,-) per m2 beschadigde asfaltverharding
  - vijfhonderd euro (€ 500,-) per beschadigd object.Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de herstelkosten zoals genoemd in lid 5.
- 04 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,-). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals genoemd in lid 3.
- 05 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd

HFD PAR ART LID

over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

**01 28 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN**

**01 28 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond óf verhard terrein zal veroorzaken, is de Opdrachtnemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De Opdrachtnemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de U.A.V. 2012.

**01 30 RESPONSTIJDEN CALAMITEITEN**

**01 30 01 ALGEMEEN**

- 01 Een calamiteit met een hoge urgentie is een onverwachte gebeurtenis die een onveilige situatie heeft veroorzaakt.
- 02 De aannemer zal zorgdragen voor een storingsdienst 24/7 welke op 1 telefoonnummer te bereiken is.
- 03 De aannemer verplicht zich om binnen 2 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden. Afroep kan plaats vinden op werkdagen, zaterdag en zon- en feestdagen 24:00 uur per dag. Binnen 3 uur na afroep dient de verkeersveiligheid gewaarborgd te zijn door middel van tijdelijke verkeersmaatregelen.
- 04 Een spoedmelding zal altijd telefonisch gemeld worden door de directie-/opzichter-/beheerder. Buiten de reguliere uren kunnen de calamiteitenmeldingen doorgegeven worden door daartoe belaste ambtenaar van de gemeente.
- 05 Bij een gemelde calamiteit zal de aannemer binnen 15 minuten telefonisch reageren naar de melder.
- 06 Uitsluitend medewerkers van de gemeente zullen contact opnemen met de aannemer, indien het toch gebeurt dat de aannemer per abuis door derden wordt gebeld dient de aannemer contact op te nemen met de servicedienst van de gemeente.

**01 40 DUURZAAMHEID**

**01 40 02 EISEN MOBIELE WERKTUIGEN**

- 01 Al het in te zetten motorische handgereedschap (zoals bladblazers en bosmaaiers) moeten elektrisch zijn aangedreven. Motorisch handgereedschap welke worden aangedreven met een diesel- of benzinemotor zijn niet toegestaan.
- 02 Voor elke constatering dat het in te zetten motorisch handgereedschap niet voldoet aan het gestelde in lid 01, is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van € 100 per geval per dag.

**51 GROENVOORZIENINGEN**

**51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**

**51 21 BEGRIPPEN**

**51 21 03 BEELDKWALITEIT**

- 01 In aanvulling op artikel 51.21.03 lid 01 a komt in gazon onkruid voor.

**51 22 EISEN AAN DE UITVOERING MAAIWERK**

**51 22 05 MAAIEN**

HFD PAR ART LID

- 12 De aannemer dient bij aantreffen van de Japanse Duizendknoop en Kaukasische Bereklaauw tijdens maaiwerkzaamheden deze niet af te maaien en de locatie schriftelijk met tekening van de locatie en aantal planten te melden aan de directie.
- 13 Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient telkens tot twee werkdagen vóór het maaien van de betreffende percelen zijn uitgevoerd.
- 14 Tot het maaien van gazon behoort tevens het slepen/ slechten van molshopen direct voorafgaand aan de maaibeurt.

**51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**

**51 25 02 BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL GRASVEGETATIES**

- 03 Tot natuurlijk afval behoort naast blad en bloesem tevens afgevallen takken, twijgen, elzenproppen, restanten van zaden e.d.
- 04 Tijdens de maaiwerkzaamheden mag zwerfvuil(grof en fijn) niet kapot worden gemaaid. Zwerfvuil dat op een grasvegetatie aanwezig is dient voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden verzameld en afgevoerd te worden.

**51 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN**

**51 27 05 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op artikel 51.27 geschiedt de meting van het oppervlakte talud en bermen in het horizontale vlak.

**51 4 BEPLANTINGEN**

**51 42 EISEN AAN DE UITVOERING**

**51 42 16 BEHEERSEN ONKRUID IN BEPLANTING**

- 11 In aanvulling op artikel 51.42.16 moeten vakken met vaste planten onkruidvrij gemaakt worden middels wieden/ plukken. Schoffelen in de vakken met vaste planten is niet toegestaan.
- 12 Gebruik van chemische en biologische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

**51 8 ONKRUIDBEHEERSING EN NATUURLIJKAFVAL OP VERHARDING**

**51 82 EISEN AAN DE UITVOERING**

**51 82 10 ONKRUIDBESTRIJDING**

- 01 Gebruik van chemische en biologische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaanGebruik van chemische en biologische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

**51 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**

**51 85 01 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN**

- 02 Tot natuurlijk afval op verharding behoort naast blad en bloesem tevens afgevallen takken, twijgen, elzenproppen, restanten van zaden e.d.

**62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**

**62 12 EISEN EN UITVOERING**

**62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III of hoger.
- 02 De kosten die verbonden zijn aan het plaatsen, het onderhouden en het verwijderen van verkeersmaatregelen

HFD PAR ART LID

die nodig zijn voor het veilig werken komen geheel voor rekening van de aannemer.

- 03 Rijden op trottoirs, vrij liggende voet- of fietspaden moet zoveel mogelijk worden vermeden en is uitsluitend toegestaan als dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden en geen schade wordt gereden. Schade aangebracht of veroorzaakt door de aannemer zal op kosten van de aannemer worden hersteld.
- 04 Afzettingen en verkeersvoorzieningen moeten voldoen aan de Nieuwe CROW-richtlijnen voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden (juli 2020), Werken op niet-autosnelwegen (publicaties 525, 527 en 530b).

## **62 12 02 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN**

- 01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen benodigd is, moeten buiten de spitsuren (7:00 - 9:00 uur en van 15:00- 18:00 uur) worden uitgevoerd.

## **62 13 INFORMATIE OVERDRACHT**

### **62 13 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING**

- 01 Uiterlijk 2 weken na de het startoverleg, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
  - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
  - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
  - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelininstallaties;
  - Hoe bestaande verkeersvoorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen;
  - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder; zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling;
  - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.
- 03 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie opdat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden aangevraagd.
- 04 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

## **62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**

### **62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land of te water door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, zal per voorkomend geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

---

.....  
.....





---

.....  
.....



Behoort bij: 21106-4

Perceel 4: Wijnandsrade en Hulsberg Onderhoud groen

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....

B) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....

C) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 21106-4

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

.....      euro  
(bedrag in cijfers)

.....      euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....      euro  
(bedrag in cijfers)

.....      euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te .....

De inschrijver(s)

A) ..... (handtekening)

..... (naam)  
..... (functie)

---

B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

---

Behoort bij: 21106-4

Perceel 4: Wijnandsrade en Hulsberg Onderhoud groen

### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)     ....  
gevestigd te:         ....

B)     ....  
gevestigd te:         ....

C)     ....  
gevestigd te:         ....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU A</b>				
10	<b>ONDERHOUD BEPLANTINGEN</b>				
100	<b>BOSPLANTSOEN</b>				
1001	<u>Afvalbeheersing</u>				
100110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen A	week	295,00	V	
100120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen A	week	295,00	V	
100130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen A	week	295,00	V	
1002	<u>Onkruidbeheersing</u>				
100210	Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	12.071,00	V	
1003	<u>Snoeien</u>				
100310	Beheersen overgroei-bosplantsoen-A	week	295,00	V	
100330	Terugzetten beplanting.	m2	604,00	V	
101	<b>HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN</b>				
1011	<u>Afvalbeheersing</u>				
101110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters A	week	295,00	V	
101120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters A	week	295,00	V	
101130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters A	week	295,00	V	
1012	<u>Onkruidbeheersing</u>				
101210	Beheersen onkruid-beplanting-heesters A	week	295,00	V	
1013	<u>Snoeien</u>				
101310	Beheersen overgroei-heesters - A	week	295,00	V	
101320	Terugzetten beplanting.	m2	75,00	V	
101330	Snoeien sierplantsoen.	m2	1.190,00	V	
102	<b>BODEMBEDEKKERS</b>				
1021	<u>Afvalbeheersing</u>				
102110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers A	week	295,00	V	
102120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers A	week	295,00	V	
102130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers A	week	295,00	V	
1022	<u>Onkruidbeheersing</u>				
102210	Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers A	week	295,00	V	
1023	<u>Snoeien</u>				
102310	Beheersen overgroei-bodembedekkers A	week	295,00	V	
102320	Snoeien sierplantsoen.	m2	209,00	V	
103	<b>BLOKHAGEN</b>				
1031	<u>Afvalbeheersing</u>				
103110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen A	week	295,00	V	
103120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen A	week	295,00	V	
103130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen A	week	295,00	V	
1032	<u>Onkruidbeheersing</u>				
103210	Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen A	week	295,00	V	
1033	<u>Snoeien</u>				
103310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen A <2.0m	week	295,00	V	
104	<b>LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN</b>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1041	<u>Afvalbeheersing</u>				
104110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen A	week	295,00	V	
104120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen A	week	295,00	V	
104130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen A	week	295,00	V	
1042	<u>Onkruidbeheersing</u>				
104210	Beheersen onkruid-beplanting-hagen A	week	295,00	V	
1043	<u>Snoeien</u>				
104310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- A <2.0m	week	295,00	V	
106	<b>STRIUKROZEN</b>				
1061	<u>Afvalbeheersing</u>				
106110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen A	week	295,00	V	
106120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen A	week	295,00	V	
106130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen A	week	295,00	V	
1062	<u>Onkruidbeheersing</u>				
106210	Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen A	week	295,00	V	
1063	<u>Snoeien</u>				
106310	Beheersen overgroei-struikrozen-A	week	295,00	V	
106320	Snoeien struikrozen.	m2	481,00	V	
1064	<u>Bemesten</u>				
106410	Bemesten beplantingsvak - struikrozen	m2	481,00	V	
107	<b>VASTE PLANTEN</b>				
1071	<u>Afvalbeheersing</u>				
107110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten A	week	295,00	V	
107120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten A	week	295,00	V	
107130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten A	week	295,00	V	
1072	<u>Onkruidbeheersing</u>				
107210	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten A	week	295,00	V	
1073	<u>Snoeien</u>				
107310	Beheersen overgroei-vaste planten - A	week	295,00	V	
107320	Snoeien sierplantsoen-vaste planten	m2	2.481,00	V	
1074	<u>Bemesten</u>				
107410	Bemesten beplantingsvak - vaste planten	m2	2.481,00	V	
108	<b>WISSELPERKEN</b>				
1081	<u>Afvalbeheersing</u>				
108110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-wisselperken A	week	295,00	V	
108120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-wisselperken A	week	295,00	V	
108130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-wisselperken A	week	295,00	V	
1082	<u>Onkruidbeheersing</u>				
108210	Beheersen onkruid-beplanting-wisselperken A	week	295,00	V	
1083	<u>Wisselen beplanting</u>				
108310	Planten van eenjarige	st	171,00	V	
108320	Planten van violen	st	171,00	V	
108330	Verwijderen kruidachtigen.	m2	23,00	V	
108340	Uitwisselen grond.	m2	23,00	V	
1084	<u>Watergeven</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
108410	Nazorg wisselperken.	week	295,00	V	
109	<b>BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING</b>				
1091	<u>Afvalbeheersing</u>				
109110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- A	week	295,00	V	
109120	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-A	week	295,00	V	
109130	Beheersen grof zwerfafval-bloembak-A	week	295,00	V	
1092	<u>Onkruidbeheersing</u>				
109210	Beheersen onkruid-bloembak-A	week	295,00	V	
1093	<u>Wisselen beplanting</u>				
109310	Planten van eenjarige	st	90,00	V	
109320	Planten van violen	st	90,00	V	
109330	Verwijderen kruidachtigen.	m2	12,00	V	
109340	Uitwisselen grond.	m2	12,00	V	
1094	<u>Watergeven</u>				
109410	Nazorg bloembak met wisselbeplanting	week	295,00	V	
111	<b>BOOMSPIEGELS</b>				
1110	<u>Afvalbeheersing</u>				
111010	Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-A	week	295,00	V	
111020	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - A	week	295,00	V	
111030	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-A	week	295,00	V	
1111	<u>Onkruidbeheersing</u>				
111110	Beheersen onkruid-boomspiegel -A	week	295,00	V	
12	<b>ONDERHOUD KORTGRAS</b>				
120	<b>GAZON</b>				
1200	<u>Afvalbeheersing</u>				
120010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen - A	week	295,00	V	
120020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-A	week	295,00	V	
120030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. -A	week	295,00	V	
1201	<u>Beheersing hoogte gras</u>				
120110	Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud 1:3 - A	week	295,00	V	
120120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen - A	week	295,00	V	
1202	<u>Beheersen overgroei randen</u>				
120210	Beheersen overgroei randen beplanting-gras A	week	295,00	V	
120220	Beheersen overgroei randen verharding-gras A	week	295,00	V	
13	<b>ONDERHOUD LANG GRAS</b>				
135	<b>WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN</b>				
1351	<u>Afvalbeheersing</u>				
135110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A	week	295,00	V	
1352	<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>				
135210	Maaien bermen en taluds	are	2,12	V	
135220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds	are	2,12	V	
135230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	2,00	V	



BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
14	<b>ONDERHOUD VERHARDINGEN</b>				
141	<b>ONDEHROUD ELEMENTENVERHARDING</b>				
1411	<u>Afvalbeheersing</u>				
141110	Beheersen veegvuil-verharding - A	week	295,00	V	
141120	Beheersen natuurlijk afval-verharding - A	week	295,00	V	
141130	Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A	week	295,00	V	
141140	Beheersen grof zwerfafval-verharding - A	week	295,00	V	
1412	<u>Onkruidbeheersing open verharding</u>				
141210	Beh. onkruid-elem.verh. str.stenen (voeglengte). - A	week	295,00	V	
141230	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. -A	week	295,00	V	
142	<b>ONDERHOUD HALFVERHARDING</b>				
1421	<u>Afvalbeheersing</u>				
142110	Beheersen natuurlijk afval-verharding - A	week	295,00	V	
142120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A	week	295,00	V	
142130	Beheersen grof zwerfafval-verharding - A	week	295,00	V	
1422	<u>Onkruidbeheersing ongebonden verharding</u>				
142210	Beheersen onkruid-ungebonden verharding.- A	week	295,00	V	
142220	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.-A	week	295,00	V	
2	<b>ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU B</b>				
20	<b>ONDERHOUD BEPLANTINGEN</b>				
200	<b>BOSPLANTSOEN</b>				
2001	<u>Afvalbeheersing</u>				
200110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen B	week	295,00	V	
200120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen B	week	295,00	V	
200130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen B	week	295,00	V	
2002	<u>Onkruidbeheersing</u>				
200210	Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	156.131,00	V	
2003	<u>Snoeien</u>				
200310	Beheersen overgroei-bosplantsoen-B	week	295,00	V	
200330	Terugzetten beplanting.	m2	10.409,00	V	
201	<b>HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN</b>				
2011	<u>Afvalbeheersing</u>				
201110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters B	week	295,00	V	
201120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters B	week	295,00	V	
201130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters B	week	295,00	V	
2012	<u>Onkruidbeheersing</u>				
201210	Beheersen onkruid-beplanting-heesters B	week	295,00	V	
2013	<u>Snoeien</u>				
201310	Beheersen overgroei-heesters - B	week	295,00	V	
201330	Snoeien sierplantsoen.	m2	12.075,00	V	
202	<b>BODEMBEDEKKERS</b>				
2021	<u>Afvalbeheersing</u>				
202110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers B	week	295,00	V	
202120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers B	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers B	week	295,00	V	
2022	<u>Onkruidbeheersing</u>				
202210	Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers B	week	295,00	V	
2023	<u>Snoeien</u>				
202310	Beheersen overgroei-bodembedekkers B	week	295,00	V	
202320	Snoeien sierplantsoen.	m2	978,00	V	
203	<b>BLOKHAGEN</b>				
2031	<u>Afvalbeheersing</u>				
203110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen B	week	295,00	V	
203120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen B	week	295,00	V	
203130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen B	week	295,00	V	
2032	<u>Onkruidbeheersing</u>				
203210	Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen B	week	295,00	V	
2033	<u>Snoeien</u>				
203310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen B <2.0m	week	295,00	V	
204	<b>LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN</b>				
2041	<u>Afvalbeheersing</u>				
204110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen B	week	295,00	V	
204120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen B	week	295,00	V	
204130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen B	week	295,00	V	
2042	<u>Onkruidbeheersing</u>				
204210	Beheersen onkruid-beplanting-hagen B	week	295,00	V	
2043	<u>Snoeien</u>				
204310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- B <2.0m	week	295,00	V	
206	<b>STRIUKROZEN</b>				
2061	<u>Afvalbeheersing</u>				
206110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen B	week	295,00	V	
206120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen B	week	295,00	V	
206130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen B	week	295,00	V	
2062	<u>Onkruidbeheersing</u>				
206210	Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen B	week	295,00	V	
2063	<u>Snoeien</u>				
206310	Beheersen overgroei-struikrozen-B	week	295,00	V	
206320	Snoeien struikrozen.	m2	1.545,00	V	
2064	<u>Bemesten</u>				
206410	Bemesten beplantingsvak - struikrozen	m2	1.545,00	V	
207	<b>VASTE PLANTEN</b>				
2071	<u>Afvalbeheersing</u>				
207110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten B	week	295,00	V	
207120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten B	week	295,00	V	
207130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten B	week	295,00	V	
2072	<u>Onkruidbeheersing</u>				
207210	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten B	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2073	<u>Snoeien</u>				
207310	Beheersen overgroei-vaste planten - B	week	295,00	V	
207320	Snoeien sierplantsoen-vaste planten	m2	225,00	V	
2074	<u>Bemesten</u>				
207410	Bemesten beplantingsvak - vaste planten	m2	225,00	V	
211	<b>BOOMSPIEGELS</b>				
2110	<u>Afvalbeheersing</u>				
211010	Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-B	week	295,00	V	
211020	Beheersen fijn zwerfafval-boomspegel - B	week	295,00	V	
211030	Beheersen grof zwerfafval-boomspegel-B	week	295,00	V	
2111	<u>Onkruidbeheersing</u>				
211110	Beheersen onkruid-boomspegel -B	week	295,00	V	
22	<b>ONDERHOUD KORTGRAS</b>				
220	<b>GAZON</b>				
2200	<u>Afvalbeheersing</u>				
220010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen - B	week	295,00	V	
220020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-B	week	295,00	V	
220030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. -B	week	295,00	V	
2201	<u>Beheersing hoogte gras</u>				
220110	Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud 1:3 - B	week	295,00	V	
220120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen - B	week	295,00	V	
2202	<u>Beheersen overgroei randen</u>				
220220	Beheersen overgroei randen verharding-gras B	week	295,00	V	
23	<b>ONDERHOUD LANG GRAS</b>				
235	<b>WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN</b>				
2351	<u>Afvalbeheersing</u>				
235110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B	week	295,00	V	
2352	<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>				
235210	Maaien bermen en taluds	are	529,99	V	
235220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds	are	529,99	V	
235230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	530,00	V	
236	<b>WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN</b>				
2361	<u>Afvalbeheersing</u>				
236110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B	week	295,00	V	
2362	<u>Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar</u>				
236210	Maaien bermen en taluds	are	59,37	V	
236220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds	are	59,37	V	
236230	Bijmaaien rondom bomen (6x)	st	59,00	V	
237	<b>GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN</b>				
2371	<u>Afvalbeheersing</u>				
237110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2372	<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>				
237210	Maaien bermen en taluds	are	162,13	V	
237220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds	are	162,13	V	
237230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	162,00	V	
3	<b>ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU C</b>				
30	<b>ONDERHOUD BEPLANTINGEN</b>				
300	<b>BOSPLANTSOEN</b>				
3001	<u>Afvalbeheersing</u>				
300110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen C	week	295,00	V	
300120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen C	week	295,00	V	
300130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen C	week	295,00	V	
3002	<u>Onkruidbeheersing</u>				
300210	Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	175.202,00	V	
3003	<u>Snoeien</u>				
300310	Beheersen overgroei-bosplantsoen-C	week	295,00	V	
300330	Terugzetten beplanting.	m2	17.520,00	V	
301	<b>HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN</b>				
3011	<u>Afvalbeheersing</u>				
301110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters C	week	295,00	V	
301120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters C	week	295,00	V	
301130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters C	week	295,00	V	
3012	<u>Onkruidbeheersing</u>				
301210	Beheersen onkruid-beplanting-heesters C	week	295,00	V	
3013	<u>Snoeien</u>				
301310	Beheersen overgroei-heesters - C	week	295,00	V	
301320	Snoeien sierplantsoen.	m2	1.263,00	V	
302	<b>BODEMBEDEKKERS</b>				
3021	<u>Afvalbeheersing</u>				
302110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers C	week	295,00	V	
302120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers C	week	295,00	V	
302130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers C	week	295,00	V	
3022	<u>Onkruidbeheersing</u>				
302210	Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers C	week	295,00	V	
3023	<u>Snoeien</u>				
302310	Beheersen overgroei-bodembedekkers C	week	295,00	V	
302320	Snoeien sierplantsoen.	m2	28,00	V	
303	<b>BLOKHAGEN</b>				
3031	<u>Afvalbeheersing</u>				
303110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen C	week	295,00	V	
303120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen C	week	295,00	V	
303130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen C	week	295,00	V	
3032	<u>Onkruidbeheersing</u>				
303210	Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen C	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3033	<u>Snoeien</u>				
303310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen C <2.0m	week	295,00	V	
304	<b>LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN</b>				
3041	<u>Afvalbeheersing</u>				
304110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen C	week	295,00	V	
304120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen C	week	295,00	V	
304130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen C	week	295,00	V	
3042	<u>Onkruidbeheersing</u>				
304210	Beheersen onkruid-beplanting-hagen C	week	295,00	V	
3043	<u>Snoeien</u>				
304310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- C <2.0m	week	295,00	V	
32	<b>ONDERHOUD KORTGRAS</b>				
320	<b>GAZON</b>				
3200	<u>Afvalbeheersing</u>				
320010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen - C	week	295,00	V	
320020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-C	week	295,00	V	
320030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. -C	week	295,00	V	
3201	<u>Beheersing hoogte gras</u>				
320110	Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud 1:3 - C	week	295,00	V	
320120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen - C	week	295,00	V	
3202	<u>Beheersen overgroei randen</u>				
320220	Beheersen overgroei randen verharding-gras C	week	295,00	V	
33	<b>ONDERHOUD LANG GRAS</b>				
335	<b>WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIZEN</b>				
3351	<u>Afvalbeheersing</u>				
335110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C	week	295,00	V	
3352	<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>				
335210	Maaien bermen en taluds	are	17.707,48	V	
335220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds	are	17.707,48	V	
335230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	17.707,00	V	
337	<b>GREPPELS 2X MAAIEN + RUIZEN</b>				
3371	<u>Afvalbeheersing</u>				
337110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C	week	295,00	V	
3372	<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>				
337210	Maaien bermen en taluds	are	2.858,22	V	
337220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds	are	2.858,22	V	
337230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	2.858,00	V	
5	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
50	<b>0-METING</b>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5001	<u>Opname terreinen</u>				
500110	Uitvoeren inspectie openbare ruimte.	keer	1,00	V	
51	<b>INZETTEN WERKNEMERS</b>				
510010	Inzetten werknemer.	uur	96,00	V	
52	<b>INZETTEN MATERIEEL</b>				
520010	Inzetten vrachtauto.	uur	96,00	V	
520020	Inzetten tractor.	uur	96,00	V	
53	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
5310	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
531010	Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen.	week	295,00	V	
54	<b>WERKPLANNEN</b>				
5401	<u>Werkplannen</u>				
540110	Opstellen werkplan, incl. V&G plan	st	1,00	V	
540120	Plan van aanpak flora en fauna.	keer	1,00	V	
55	<b>INBOETPLAN</b>				
550010	Opstellen inboetplan	st	6,00	V	
56	<b>KWALITEITSBELOFTE</b>				
560010	Kwaliteit-criterium 1 - Uitvoeringsplan	EUR		N	
560020	Kwaliteit-criterium 2 - Burgerparticipatie	EUR		N	
560030	Kwaliteit-criterium 3 - Duurzaamheid	EUR		N	
560040	Kwaliteit-criterium 4 - Social Return on Investment	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>STELPOSTEN</b>				
950010	Stelpost.	EUR	45.000,00	V	
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

26-01-2022

Onderhoud groen  
Gemeente Beekdaelen  
Perceel 4: Wijnandsrade en Hulsberg  
Projectnummer: 21106-4

RAW0529-133288

---