

Bijlage 7

Programma van Eisen

	Algemene minimumeisen
Eis 1	De garantietermijn voor het kantoormeubilair is minimaal 5 jaar.
Eis 2	De levertijd voor het kantoormeubilair is maximaal 12 weken na bestelling.
Eis 3	De tijd tussen de melding (per email) van een defect aan een meubel of onderdeel daarvan, en het moment dat het meubel of onderdeel is gerepareerd of vervangen, bedraagt maximaal 10 werkdagen.
Eis 4	Al het te leveren kantoormeubilair dient te voldoen aan alle geldende wet-, regelgeving, normeringen en richtlijnen. Deze certificaten dienen op verzoek overlegd te worden.
Eis 5	Producten zijn voorzien van doppen en/of wielen die geen strepen, krassen of sporen op vloeren met zowel harde als zachte vloerbedekking achterlaten.
Eis 6	Kunststof doppen onder stoelen hebben een minimale levensduur van 10 jaar.
Eis 7	Het te leveren meubilair (behalve de bureaustoelen) hebben bij dagelijks gebruik in een kantooromgeving een levensduur van tenminste 15 jaar gerekend vanaf de datum van oplevering.
Eis 8	Opdrachtnemer is in staat om minimaal 25 bureaus / werkplekken in 1 dag gebruiksklaar op te leveren.
	Duurzaamheid
Eis 9	Opdrachtnemer dient kosteloos het gebruikte verpakkingsmateriaal te verwijderen en retour te nemen.
Eis 10	Opdrachtnemer recyclet het retour genomen verpakkingsmateriaal.
Eis 11	Opdrachtnemer neemt kosteloos het oude meubilair retour.
Eis 12	Opdrachtnemer recyclet het oude retourgenomen meubilair. Denk hierbij aan hergebruik van grondstoffen of het gehele product.
	Bureaustoelen

Eis 13	De te leveren bureaustoelen hebben bij dagelijks gebruik in een kantooromgeving een levensduur van tenminste 8 jaar gerekend vanaf de datum van oplevering.
Eis 14	De productiedatum dient op de bureaustoel aanwezig te zijn.
Eis 15	Inschrijver biedt een nalever-garantie van onderdelen, van minimaal 8 jaar ingaande, de datum van oplevering. (Onder “onderdelen” worden alle componenten van de bureaustoel verstaan: van zittingen en ruggen, armsteunen tot scharnieren, wieltjes e.d.)
Eis 16	Bureaustoelen kunnen makkelijk aangepast worden, bijvoorbeeld in het geval van extra lange of korte mensen waarbij de standaard zitting en/of rug vervangen kan worden. De standaard bureaustoelen dienen geschikt (en instelbaar) te zijn voor 95% van de personeelsleden.
Eis 17	Bureaustoelen worden op aangeven van opdrachtgever voorzien van geschikte wielen voor harde/zachte vloerafwerking
Eis 18	De bureau stoel is ook verkrijgbaar is een verhoogde uitvoering (ca 105 cm), voorzien van geremde wielen.

Bureau's en accessoires	
Eis 19	Standaardmaten voor de bureaus zijn 160*80 cm.
Eis 20	Bureaus zijn elektrisch en traploos in hoogte verstelbaar.
Eis 21	Bureaus zijn leverbaar als zit / sta uitvoering. De minimale en maximale hoogte voldoen aan de geldende wet-, regelgeving, normeringen en richtlijnen.
Eis 22	Bureaus zijn vanuit dezelfde serie leverbaar in grotere als kleinere maten dan de standaard maat 160*80 cm
Eis 23	Bureaus zijn voorzien van een kabelgoot t.b.v. wegwerken van bekabeling
Eis 24	De kabelgoot is voorzien van een 5- voudig 230 volt stekker blok
Eis 25	Stekkerblok is voorzien van een Wieland in en uitgang zodat de stekkerblokken onderling te koppelen zijn doormiddel van koppelsnoeren
Eis 26	Het te leveren bureau is leverbaar in minimaal 3 effen kleuren en 3 hout printen.
Eis 27	Er is een Desk stekkerblok leverbaar voor op het bureaublad voorzien van minimaal een 2 maal 230 volt aansluiting, 2 maal USB aansluiting tbv opladen van bv telefoons.

Eis 28	Er is een monitor zwenkarm leverbaar voor op het bureau met de mogelijkheid 1 of 2 beeldschermen te bevestigen. Hoogte verstelling moet eenvoudig te verstellen zijn
Eis 29	Er is een akoestisch scherm voor op het bureau verkrijgbaar. Scherm mag geen afbreuk doen aan de verstelbaarheid van het bureau en die van de monitor zwenkarm
Eis 30	Het bureau kan worden voorzien van een CPU houder.

Ladeblokken	
Eis 31	De lade blokken zijn leverbaar in de volgende afmetingen: Diepte circa 70 cm, breedte ca 40 cm, hoogte ca 54 cm.
Eis 32	Het ladeblok heeft een verzonken cilinderslot aan de voorzijde.
Eis 33	De ladeblokken zijn voorzien van een kantelbeveiliging.
Eis 34	Kleur van het ladeblok is gelijk aan de kleur van het frame van de bureaus en dossierkasten.
Eis 35	Het ladeblok is vrijdbaar en voorzien van minimaal 2 zwenkwielen.
Eis 36	Voor de ladeblokken wordt een zogenaamde moedersleutel geleverd.

Dossierkasten	
Eis 37	De kasten hebben een breedte van 100 cm en moeten leverbaar zijn in de hoogten van circa 120 en 195 cm.
Eis 38	De kasten zijn afsluitbaar.
Eis 39	Zowel de hoge als de lage kasten -zijn standaard voorzien van leg borden en kunnen voorzien worden van hangmappenframes, en uittreklades.
Eis 40	Voor de dossierkasten wordt een -zogenaamde moedersleutel geleverd.

Vergader en instructietafel	
Eis 41	Vergadertafels hebben afgeronde hoeken en randen, ivm stootgevaar.
Eis 42	Beschikbare standaard uitvoeringen: 160 * 80 cm 180 * 80 cm en half rond met doorsnede van 160 cm.

Eis 43	Vergader- en instructietafels zijn verrijdbaar en voorzien van geremde wielen.
Eis 44	Vergader- en instructietafels zijn inklap- of kantelbaar. Deze constructie mag geen afbreuk doen aan de stabiliteit van de vergader- of instructietafel. De tafels zijn ingeklapt of gekanteld te verrijden.

Vergaderstoelen	
Eis 45	De vergaderstoelen zijn passend bij de maatvoering van de vergadertafels.
Eis 46	Vergaderstoelen zijn beschikbaar met en zonder armleuningen.
Eis 47	Vergaderstoelen worden op aangeven van opdrachtgever voorzien van geschikte wielen voor harde/zachte vloerafwerking
Eis 48	De stoel is van dusdanig comfort dat deze 4 uur achtereen te gebruiken is.

Restauranttafels	
Eis 49	Het blad is makkelijk schoon te houden en verkrijgbaar in 3 effen kleuren en 3 hout printen
Eis 50	Beschikbare standaard uitvoeringen: 80*80 CM 160*80 CM 180*80 CM
Eis 51	De restauranttafels zijn inklap- of kantelbaar. Deze constructie mag geen afbreuk doen aan de stabiliteit van de tafel. De tafels zijn ingeklapt of gekanteld te verrijden.
Eis 52	De tafels zijn voorzien van geremde wielen.

Restaurantstoelen	
Eis 53	De restaurantstoelen zijn passend bij de maatvoering van de restaurant tafels.
Eis 54	Stoelen zijn stapelbaar tot stapels van minimaal 6 stoelen.
Eis 55	Er kan een passende steekwagen geleverd worden waarmee de gestapelde stoelen te verrijden zijn.
Eis 56	Restaurantstoelen zijn gemakkelijk dagelijks schoon te maken
Eis 57	De restaurantstoelen zijn onderling koppelbaar zonder losse koppelstukken.

Stoelen instructie- en lesruimtes	
Eis 58	Stoelen zijn onderling koppelbaar zonder gebruik te maken van losse koppelstukken
Eis 59	Stoelen zijn stapelbaar tot stapels van minimaal 6 stoelen.
Eis 60	Er kan een passende steekwagen geleverd worden waarmee de gestapelde stoelen te verrijden zijn.
Eis 61	Stoelen zijn beschikbaar met en zonder armleuningen.
Eis 62	De stoel is van dusdanig comfort dat deze 4 uur achtereen te gebruiken is.

Lockers	
Eis 63	Lockers zijn onderling te koppelen en stapelbaar.
Eis 64	Iedere locker dient afsluitbaar te zijn met een sleutel.
Eis 64	Lockers zijn in lijn met de meubellijn van het overige aangeboden meubilair
Eis 65	De minimale afmeting van de lockers is: diepte 40 cm hoogte 35 cm breedte 30 cm
Eis 66	Voor de lockers wordt een zogenaamde moedersleutel geleverd.

Commercieel	
Eis 67	Tijdens de uitvoering van het contract zal alle correspondentie en gesprekken in de Nederlandse taal plaatsvinden.
Eis 68	Op de factuur staan minimaal de volgende onderwerpen: Datum bestelling; Naam besteller; Ordernummer; Locatie van levering; Datum levering.
Eis 69	Inschrijver geeft bij haar inschrijving een volledige lijst met de aangeboden collectie (minimaal foto, productomschrijving, prijs).