




BESTEKNUMMER DIG-12302-2
BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR
PERCEEL 2 POLDERGEMALEN EN EIGENDOMMEN (INCL. FACILITAIR)
ZONDER BOMENONDERHOUD EN HOUTSINGELBEHEER
met bijkomende werkzaamheden

Autorisatie:	Naam	Datum	Paraaf
Opsteller:	H. Wijt	27-01-2022	
Controle:	R. op ten Noort	27-01-2022	
Vrijgave:	R. op ten Noort	27-01-2022	

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	6
06 Onderhoudstermijn	6
07 Kwaliteitsborging	6
08 Geschillen	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Bijlagen	9
05 Bodemkundige, hydrologische en grondmechanische gegevens	9
06 Werkterrein en plaatselijke omstandigheden	9
07 Gebruik van bestrijdingsmiddelen	9
08 Vrijkomende materialen	9
09 Hoeveelheden	9
10 Werkoverleg / Bouwvergadering	10
11 Maatregelen t.b.v. tegengaan verspreiding Aziatische Duizendknopen	10
12 Bereikbaarheid van en op het terrein	10
13 Flora & Fauna	11
14 Deelopdrachten	11
15 Wijzigingen Areaal (lijsten)	11
16 Manier van onderhouden	11
2.2 Nadere beschrijving	13
1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	17
11 Werkvoorbereiding	17
111 Werkplannen/werkprotocollen	17
1111 Werkplannen	17
1112 Werkplannen jaarlijks op te stellen	18
1114 Opstellen en uitvoering verkeersplan	18
12 Werkoverleg op locatie en deelloffertes	19
121 Werkoverleg en opstellen deelloffertes gemalen,	19
122 Werkoverleg en opstellen deelloffertes eigendommen	19
125 Inmeting van nieuwe en/of afwijkingen op locaties	20
13 Opnames Flora & Fauna	20
131 Opname Flora & Fauna gemalen, inlaten en stuwen	20
132 Opname Flora & Fauna eigendommen	21
3 GEMALLEN, INLATEN EN STUWEN	22
301 Mobilisatie materieel binnen de watersystemen	22
305 Verwijderen zwerfafval	22
31 Vrij maken hekwerken van begroeiing	23
32 Werkzaamheden groen	23
321 Grassen	23
3211 Onderhoud grasland	23
3212 Onderhoud gras op talud	24
3213 Inzaaien gras	25
3214 Doorzaaien gras	25
322 Bossage	25
323 Bosplantsoen	26
324 Bodembedekker	27
325 Haag	28

326	Aziatische duizendknoop	29
327	Biodivers onderhoud	29
3272	<u>Onderhoud Sedumdaken</u>	29
33	Werkzaamheden grijs (verhardingen)	29
331	Onkruidvrij maken van open verhardingen	29
332	Onkruidvrij maken half-verhardingen	30
333	Schoonmaken van gesloten verhardingen	30
4	E I G E N D O M M E N	32
401	Mobilisatie materieel	32
405	Verwijderen zwerfafval	32
41	Vrij maken hekwerken van begroeiing	33
42	Werkzaamheden groen	33
421	Grassen	33
4211	<u>Onderhoud gazon</u>	33
4212	<u>Onderhoud hooiland</u>	33
4213	<u>Onderhoud grasland</u>	34
4214	<u>Onderhoud weiland</u>	35
4215	<u>Onderhoud ruigte</u>	35
4216	<u>Onderhoud gras op talud</u>	36
4217	<u>Inzaaien gras</u>	36
4218	<u>Doorzaaien gras</u>	37
422	Struweel	38
423	Bosplantsoen	39
424	Bodembedekker	41
425	Haag	42
426	Aziatische duizendknoop	42
43	Werkzaamheden grijs (verhardingen)	43
431	Onkruidvrij maken van open verhardingen	43
432	Onkruidvrij maken half-verhardingen	43
433	Schoonmaken van gesloten verhardingen	43
44	Werkzaamheden blauw	43
441	Watergang droog talud/oevervegetatie	43
442	Watergang nat profiel/riet	44
8	W E R K V A N A L G E M E N E A A R D	45
81	Inzetten werknemers	45
82	Inzetten materieel	45
83	Acceptatiekosten/verwerkingskosten (aannemer)	47
831	Zwerfafval	47
832	Maaisel	47
833	Groenafval	48
9	Staartposten	49
3.	B e p a l i n g e n	51
01	Algemeen en administratief	53
01 01	Algemene bepalingen	53
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	54
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	55
01 05	Betalingsregelingen: indexeringsregeling	55
01 07	Zekerheidstelling	55
01 08	Bijdragen	55
01 09	Kabels en Leidingen	55
01 10	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	56
01 11	Verband met andere werken	56
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer e.d.	56
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	57
01 16	Verzekeringen	58
01 17	Vrijgekomen materialen	59
01 18	Bescherming te handhaven beplanting	60
01 19	Arbeidsomstandigheden	60
01 21	RAW-raamovereenkomst	61
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	62
01 23	Communicatie	63
01 25	Vakopleiding	64
01 27	Algemene verplichtingen van partijen	64
01 32	Door de aannemer te verstrekken gegevens	64

01 40	Bepalingen t.a.v. geluidshinder	64
01 61	Flora & Fauna wetgeving	65
10	Werk algemene aard	66
10 0	Werk algemene aard, algemeen	66
10 02	Eisen en uitvoering	66
22	Grondwerken	67
22 0	Grondwerken, algemeen	67
22 06	Bouwstoffen	67
51	Groenvoorzieningen	68
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	68
51 02	Eisen en uitvoering	68
51 03	Informatie-overdracht	68
51 06	Bouwstoffen	68
51 2	Gras en kruidachtigen	68
51 21	Begrippen	68
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	70
62 0	Algemeen	70
62 02	Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen	70
62 04	Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen	70

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Hoogheemraadschap van Rijnland
Postbus 156
2300 AD Leiden

Bezoekadres:
Archimedesweg 1
2333 CM Leiden
Telefoon: (071) 306 30 63
Telefax: (071) 512 39 16
Website: www.rijnland.net

Contactpersoon:
Mevrouw Ineke de Lange

02 Directie

In de per deelopdracht opgestelde gunningsbrieven zal de naam van de directievoerder aan de aannemer bekend worden gemaakt.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in het beheersgebied van Hoogheemraadschap van Rijnland.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

1. Gemalen, inaten en stuwen.
 - 1.1 Algemeen.
 - a. Mobilisatie materieel binnen de watersystemen;
 - b. Verwijderen zwerfafval;
 - c. Vrij maken hekwerken van begroeiing.
 - 1.2 Werkzaamheden groen.
 - d. Onderhoud grassen;
 - e. Inzaaien grassen;
 - f. Doorzaaien grassen;
 - g. Onderhoud bossage;
 - h. Onderhoud bosplantsoen;
 - i. Onderhoud bodembedekker;
 - j. Onderhoud haag;
 - k. Onderhoud Aziatische duizendknoop;
 - l. Biodivers onderhoud (sedumdaken).
 - 1.3 Werkzaamheden grijs.
 - m. Onkruidvrij maken open verhardingen;
 - n. Onkruidvrij maken half-verhardingen;
 - o. Schoonmaken gesloten verhardingen;
 - p. Maaien grasbetontegels.
2. Eigendommen per gemeente.
 - 2.1 Algemeen.
 - a. Mobilisatie materieel;
 - b. Verwijderen zwerfafval;
 - c. Vrij maken hekwerken van begroeiing.
 - 2.2 Werkzaamheden groen.
 - d. Onderhoud diverse grassen;
 - e. Inzaaien grassen;
 - f. Doorzaaien grassen;
 - g. Onderhoud struweel;
 - h. Onderhoud bosplantsoen.
 - i. Onderhoud bodembedekker;
 - j. Onderhoud haag;
 - k. Onderhoud Aziatische duizendknoop;
 - l. Biodivers onderhoud (sedumdaken).
 - 2.3 Werkzaamheden grijs.

PAR

- m. Onkruidvrij maken open verhardingen;
 - n. Onkruidvrij maken half-verhardingen;
 - o. Schoonmaken gesloten verhardingen;
 - p. Maaien grasbetontegels.
- 2.4 Werkzaamheden blauw.
- q. uitmaaïen droogprofiel watergang;
 - r. uitmaaïen nat profiel watergang.
3. En alle voor een juiste uitvoering noodzakelijke bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. Deze Raamovereenkomst groenonderhoud poldergemalen, eigendommen en facilitair loopt vanaf de datum van de opdrachtbrief en vervolgens gedurende 1 jaar.
2. De startdatum van de werkzaamheden zal per deelopdracht bepaald worden. Per deelopdracht wordt een opleveringstermijn bepaald, waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard 2020.
3. Bij wederzijds welbevinden van opdrachtgever en opdrachtnemers bestaat de mogelijkheid het contract 3 keer voor 1 jaar te verlengen. Voorwaarden zijn:
 - De aannemer(s) heeft aan alle verplichtingen voldaan.
 - De aannemer(s) heeft naar inzicht van de opdrachtgever een voldoende prestatie geleverd.

Bij verlenging van het contract zullen de nieuwe verrekentarieven worden bepaald op basis van deel 3 artikel 01.21.10.
4. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 02 van de U.A.V. 2012 bedraagt 500,= per werkdag per deelopdracht.
5. Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
 - op maandag t/m vrijdag: voor 07.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds;
 - op zaterdag;
 - op zon- en feestdagen.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is voor dit werk niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Geschillen

In afwijking van paragraaf 49 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden geschillen tussen de opdrachtgever opdrachtnemer beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Den Haag.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekening:

Tekening	Datum
ovz_polderstelsel_A3	13 januari 2022

Voor verdere details wordt verwezen naar bijlage 4 'Database rovk groenbestek' behorende bij dit bestek.

02 Peilen en hoofdafmetingen

1. Peilen: Er zullen door de opdrachtgever geen peilen verstrekt worden.
2. Hoofdafmetingen: De hoofdafmetingen van de onderdelen van het werk worden op de eventueel bij de opdracht te verstrekken tekeningen aangegeven. De hoogtematen zijn in meters t.o.v. N.A.P. (tenzij anders vermeld). De coördinaten zijn aangegeven in het RD-stelsel.

03 Kwaliteitsborging

Voor elke deelopdracht gelden de ondergenoemde stoppunten. Dit houdt in dat pas met het werk kan worden begonnen nadat alle genomen stoppunten door de aannemer aan de directie zijn afgegeven en door de directie zijn geaccepteerd.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met het volgende stoppunt:

1. Aanleveren en goedkeuring Werkplannen;
2. Aanleveren en goedkeuring van het V&G-plan Uitvoeringsfase.

Als aanvulling op stoppunt 2 'Aanleveren van het V&G-plan Uitvoeringsfase' geldt dat het V&G-plan voor de complete contractperiode van vier jaar van toepassing dient te zijn.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Veiligheid- en gezondheidsplan ontwerpfasen;
2. 21.081837 Ecologische Werkprotocollen Wet natuurbescherming onderdeel soortenbescherming,
3. Gedragscode wet natuurbescherming voor waterschappen bestendig beheer
4. Database rovk groenbestek.
5. Opleverdossier.
6. Voorbeeld weekstaat.
7. Zadenmengsels Hoogheemraadschap Rijnland.
8. Werken op kade.
9. Begrippenlijst incl. foto's.

05 Bodemkundige, hydrologische en grondmechanische gegevens

In het projectgebied is de ondergrond heterogeen. Zowel veen, zand als klei is als originele bodem aangetroffen. Het is van groot belang voor de aannemer te beseffen dat de ondergrond van het gehele werkterrein op veel plaatsen een zeer gering draagvermogen heeft (veenbodems). Plaatselijk is het mogelijk dat grondwater tot in het maaiveld treedt. Meerdere soorten ondergrond komen voor.

06 Werkterrein en plaatselijke omstandigheden

De inschrijver is verplicht zich vóór het opstellen van een deellofferte op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van de werkterreinen, los- en laad mogelijkheden bereikbaarheid, bestaande situatie en alle nadere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goed uitvoering van het gehele werk.

Toestemming tot en gebruik van terreinen dient door aannemer te worden geregeld. Kosten daarvoor dienen in de aannemingssom te zijn begrepen.

07 Gebruik van bestrijdingsmiddelen

Het is de aannemer te strengste verboden om bij het onkruidvrijmaken van de in dit bestek opgenomen percelen gebruik te maken van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden) Wel toegestaan is de inzet van branden, stomen, borstelen, schoffelen, bosmaaier etc.

08 Vrijkomende materialen

Alle vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer. Kosten voor het verwerken van de vrijgekomen materialen en/of de kosten voor het afvoeren, als afvalstof, van de vrijgekomen materialen worden verrekend op de betreffende besteksposten in hoofdstuk 83. Tenzij nadrukkelijk in de bestekspost is vermeld dat dit in de prijs per eenheid dient te worden opgenomen.

09 Hoeveelheden

In deze raamovereenkomst zijn de hoeveelheden opgenomen welke voor de periode van 1 jaar afgeprijsd dienen te worden.

10 Werkoverleg / Bouwvergadering

Ten behoeve van de dagelijkse gang van zaken, het werk betreffende, zal er wekelijks een werkoverleg tussen de directie en de opdrachtgever plaatsvinden of een vertegenwoordiging van hen beiden. Vier keer per jaar zal een bouwvergadering worden afgesproken waarbij de directie en de gevolmachtigde van de opdrachtnemer aanwezig zullen zijn.

De opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de verslaglegging van deze vergaderingen. De verslaglegging dient twee dagen na het werkoverleg / bouwvergadering bij de directie ter goedkeuring te zijn aangeboden. De definitieve verslaglegging dient binnen 5 dagen na afloop te zijn ontvangen bij de directie (zie ook artikel 01.23.03 in deel 3 van dit bestek).

11 Maatregelen t.b.v. tegengaan verspreiding Aziatische Duizendknopen

De aannemer is verplicht om tijdens de uitvoering maatregelen te treffen voor het tegengaan van verspreiding van Aziatische Duizendknoop. Maatregelen toepassen om het verspreidingsrisico terug te brengen naar "0%".

Hierbij dient o.a. te worden gedacht aan het treffen van maatregelen t.b.v. tegengaan verspreiding door:

- Verwaaiing van vrijgekomen plantresten;
- het wegspoelen van vrijgekomen plantresten;
- verspreiding door vervoeren van vrijgekomen materialen;
- verspreiding door berijden/ belopen van de Aziatische Duizendknoop.

Tevens worden minimaal onderstaande handelingen uitgevoerd:

- Alle (werk)voertuigen en werkkleding welke in contact zijn gekomen met Aziatische Duizendknoop en het projectgebied verlaten dienen te worden gereinigd. Materialen vrijkomend hierbij worden opgevangen en afgevoerd;
- de aannemer houdt rekening met de weersomstandigheden welke van toepassing zijn tijdens de uitvoeringsperiode en acteert daarnaar, bij windkrachten gelijk aan of boven de 6 bft mogen er geen uitvoeringswerkzaamheden plaats vinden.

T.b.v. het tegengaan van verspreiding van de Aziatische Duizendknoop dienen vrijgekomen materialen dezelfde dag afgevoerd te worden. Onder 'vrijgekomen materialen' wordt in dit bestek tevens bestreden/beheerde plantresten bedoeld die nog 'vast' zitten, dus niet alleen materiaal wat los is gekomen gedurende de maatregel. De aannemer dient in zijn prijsvorming rekening te houden dat alle behandelde/beheerde plantresten dienen te worden afgevoerd.

Indien aan deze eisen niet wordt voldaan, volgt er een korting van € 500,- per geval.

Vanuit de opdrachtgever wordt verwacht dat de aannemer een "pro-actieve" houding heeft t.b.v. het voorkomen van verspreiding van Aziatische Duizendknoop (kans op verspreiding terug brengen naar "0%"). De aannemer dient dit aan te tonen in het op te stellen kwaliteitsplan. Kosten voortvloeiend uit het voorkomen van verspreiding van de Aziatische Duizendknoop dienen bij de inschrijfprijs te zijn inbegrepen (bestekspostnrs. 326010 en 426010)

12 Bereikbaarheid van en op het terrein

Te allen tijde de aangrenzende openbare wegen vrijhouden van opslag van materiaal en materieel, alsmede parkeren.

De bereikbaarheid van aan het werkterrein grenzende woningen en percelen (door zwaar verkeer, zoals bijvoorbeeld melkwagens) moet te allen tijde gewaarborgd zijn.

De wijze van aan- en afvoer van te leveren materieel/materialen is ter keuze van de aannemer. De aannemer dient rekening te houden met plaatselijke omstandigheden.

Indien de aannemer gebruik maakt van een tussentijds depot ten behoeve van op- en overslag van grond en/of materialen dient hij zelf zorg te dragen voor een strategische locatie, nabij de "bouwplaats" die via de openbare weg bereikbaar is, en toestemming van de betrokken partijen.

Deze locatie en schriftelijke verklaringen voorleggen aan de directie.

13 Flora & Fauna

Bij het uitvoeren van alle werkzaamheden moet rekening worden gehouden met de Wet Natuurbescherming, die zorgt voor de bescherming van soorten planten en dieren. De Wet Natuurbescherming zorgt voor de bescherming van aangewezen ecologisch waardevolle gebieden (Natura 2000-gebieden).

Voor dit werk is de volgende situatie van toepassing:

- Op dit werk zijn een gedragscode en werkprotocollen van toepassing. (zie bijlagen 2 en 3)
- De opdrachtgever beschikt niet (of onvolledig) over informatie betreffende het voorkomen van vaste rusten verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten. Van de aannemer wordt verlangd dat deze in het kader van het bestek voorafgaand of tijdens aan de werkzaamheden geïnventariseerd worden volgens bestekspostnummers 131010 en 132010.

Zoals in de standaard RAW Bepalingen genoemd onder art. 01.01.13 lid 05, dient de aannemer aangetroffen beschermde diersoorten of groeiplaatsen, te melden bij de directie. Na goedkeuring van de directie, dient de aannemer de nodige beschermingsmaatregelen te treffen.

De aannemer zorgt dat personen die vanwege de aannemer betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden op locaties met te beschermen soorten, beschikken over aantoonbare erkende deskundigheid of werken onder directe aansturing van een op de locatie aanwezige persoon die beschikt over deze aantoonbare erkende deskundigheid. Zie voor overige bepalingen ook par. 01.22 van de de Standaard RAW Bepalingen.

14 Deelopdrachten

Bij de uit te voeren deelopdrachten wordt onderscheid gemaakt in grootte van de deelopdracht, te weten:

- a) Regulier onderhoud (onderverdeeld in 4 basis rondes). Dit is een grote deelopdracht.
- b) Deelopdrachten buiten het regulier onderhoud; dit zijn aanvullende opdrachten buiten het regulier onderhoud. Deze kunnen weer onderverdeeld worden in:
 - 1) Kleine opdracht; bezoek 1 of meerdere locaties binnen 1 werkdag met maximaal 4 personen inclusief materiaal en materieel.
 - 2) Middelgrote opdracht; bezoek 1 of meerdere locaties binnen 5 werkdagen met maximaal 6 personen inclusief materiaal en materieel.
 - 3) Grote opdracht; bezoek meerdere locaties vanaf 6 werkdagen met minimaal 7 personen inclusief materiaal en materieel.

Alles er tussen in valt wordt afgerond naar beneden en ten voordele van de opdrachtgever.

15 Wijzigingen Areaal (lijsten)

Opdrachtgever zal per ronde aangeven wat het areaal is wat per ronde onderhouden dient te worden.

16 Manier van onderhouden

De directie zal per ronde (mogelijk in overleg met aannemer) bepalen hoe bepaalde locaties onderhouden dienen te worden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
11			Werkvoorbereiding			
111			Werkplannen/werkprotocollen			
			Het opstellen van de diverse plannen/dossiers en aanvraag vergunningen zullen jaarlijks of per deelopdracht worden opgesteld. Met uitzondering van specifieke gevallen. Dit zal in overleg met de directie per (deel)opdracht worden vastgesteld.			
1111			<u>Werkplannen</u>			
			De plannen , ter acceptatie en goedkeuring, binnen 10 dagen, na het daartoe gedane verzoek, bij de directie (digitaal) indienen.			
111110	102399		Opstellen kwaliteitsplan. Betreft het kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.13 (deel 3 bestek en Standaard 2020) en 01.20 (Standaard 2020) Het plan van aanpak voor de start van de werkzaamheden ter acceptatie bij de directie ter indienen. Het kwaliteitsplan dient te worden opgesteld voor de periode van 4 jaar.	keer	1,00	F
111120	102399		Maken werkplan - vrijkomende materialen Het werkplan betreft het de werkzaamheden in het gehele bestek met betrekking tot: - het afvoeren (en verwerken) van de uit het werk vrijkomende materialen. Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te omvatten de in paragraaf 01.17 van deel 3 van dit bestek respectieve de Standaard 2020 aangegeven elementen. Het werkplan voor de start van de werkzaamheden ter acceptatie bij de directie ter indienen. Het werkplan dient te worden opgesteld voor de periode van 4 jaar.	keer	1,00	F
111130	102399		Opstellen V&G plan uitvoeringsfase. Betreft het opstellen en bespreken van een V&G-plan "Uitvoeringsfase" conform artikel 01.19.01 van de Standaard 2020, incl.plan voor begaanbaarheid van het werktein Vóór aanvang van de werkzaamheden het V&G-plan ter acceptatie opstellen volgens de op dat moment geldende normeringen. In het plan dient een duidelijke beschrijving gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze. Gerekend is met een V&G-plan t.b.v. de gehele contractperiode inclusief eventuele verlengingen. Het concept plan aanpassen aan de hand van besprekingen met directie en betrokkenen. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen door de directie nodig geacht, het plan opnieuw ondertekend indienen. Deze procedure herhalen toldat de directie één exemplaar vóór "gezien" gewaarmerkt terugzendt. Daarna aan de directie de definitieve exemplaren leveren. Kosten inclusief document / versie beheer tijdens de uitvoering. Het V&G plan dient te worden opgesteld voor de periode van 4 jaar.	keer	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1112			<u>Werkplannen jaarlijks op te stellen</u> Onderstaande werkplannen 2 weken na opdracht van een deelopdracht ter acceptatie en goedkeuring indienen bij de directie. Nadat de offerte (volgens bestekspostnrs. 121020 & 122020) van de desbetreffende deelopdracht is ingediend, en is goedgekeurd door de directie dient de aannemer per deelopdracht de onderstaande genoemde plannen opstellen.			
111210	102399		Opstellen Tijdschema per jaar. Betreft: een jaarlijkse planning in overleg met de opdrachtgever Twee weken voor de start van een deelopdracht dient de definitieve planning gereed te zijn. Betreft het Algemeen Tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, paragraaf 01.13 van deel 3 van het bestek respectievelijk de Standaard 2020. Het tijdsschema wordt gehanteerd als variabel document, zodat per onderhoudsronde bepaald kan worden wat de definitieve invulling is. Wijzigingen en aanvulling zullen in overleg met de aannemer worden vastgesteld.	keer	1,00	F
111220	640199		Opstellen en bespreken flora & fauna plan Betreft het opstellen van een flora & fauna-plan, als bedoeld in art. 01.22.03 van de Standaard 2020 én met inachtneming van de als bijlage aan dit bestek gevoegde gedragscodes en werkprotocollen In het plan dient een duidelijke beschrijving gegeven te worden van de aanpak en uitvoeringswijze voor omgang met te behouden flora & fauna. Het plan vóór aanvang van de werkzaamheden ter acceptatie digitaal indienen bij de directie. Het concept plan aanpassen aan de hand van besprekingen met directie en betrokkenen. Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen door de directie nodig geacht, het plan opnieuw ondertekend in indienen. Deze procedure herhalen totdat de directie één exemplaar vóór "gezien" gewaarmerkt terugzendt. Daarna aan de directie de definitieve exemplaren leveren. Kosten inclusief document / versie beheer tijdens de uitvoering. Dit plan geldt voor de gehele contractperiode.	keer	1,00	F
1114			<u>Opstellen en uitvoering verkeersplan</u>			
111410	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden volgend uit de deelopdracht(en) 9. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	1,00	F
111420	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werkzaamheden volgend uit de deelopdracht(en) 9. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b .2 Met materiaal van de aannemer	keer	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
111430	6202073.	Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: werkzaamheden volgend uit de deelopdracht(en) Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	keer	1,00	F
111440	620399	Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: werkzaamheden volgend uit de deelopdracht(en) Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). nader te bepalen De route wordt aangegeven door: omleidingsborden volgens RVV Met materiaal van de aannemer	keer	1,00	F
12		Werkoverleg op locatie en deelloffertes Werkoverleg dient minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden te worden uitgevoerd.			
121		Werkoverleg en opstellen deelloffertes gemalen, inlaten en stuwen			
121010	100199	Werkoverleg op locatie. Betreft het samen met de directie bezoeken van een of meerdere locaties t.b.v. uitleg en verduidelijking van de uit te voeren werkzaamheden op de gemalen, inlaten en stuwen De directie bepaald, mede in overleg met de aannemer, of een werkoverleg op locatie(s) benodigd is.	uur	32,00	F
121020	1001019.9.	Opstellen van een deelopdracht. In de deelopdracht dienen alle kosten te zijn opgenomen voor het uitvoeren van het uit te voeren werk. Betreft: het opstellen van deelloffertes per deelopdracht, zoals bedoeld in paragraaf 01.01.12 van deel 3 van dit bestek. Als inschrijfstaat dient de inschrijfstaat behorende bij de inschrijving van de aannemer te worden gebruikt. Deellofferte 2 weken na het gedane verzoek van de directie.	keer	6,00	F
122		Werkoverleg en opstellen deelloffertes eigendommen			
122010	100199	Werkoverleg op locatie. Betreft het samen met de directie bezoeken van een of meerdere locaties t.b.v. uitleg en verduidelijking van de uit te voeren werkzaamheden op de eigendommen De directie bepaald, mede in overleg met de aannemer, of een werkoverleg op locatie(s) benodigd is.	uur	32,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
122020	100101	Opstellen van een deelopdracht.	keer	6,00	F
		In de deelopdracht dienen alle kosten te zijn			
		opgenomen voor het uitvoeren van het uit te			
		voeren werk.			
		9.	Betreft: het opstellen van deelloffertes per			
		deelopdracht, zoals bedoeld in paragraaf 01.01.12			
		van deel 3 van dit bestek.			
		.9.	Als inschrijfstaat dient de inschrijfstaat			
		behorende bij de inschrijving van de aannemer te			
		worden gebruikt.			
		Deellofferte 2 weken na het gedane verzoek van de			
		directie.			
125		Inmeting van nieuwe en/of afwijkingen op locaties			
		Opname ten behoeve van afwijkende hoeveelheden			
		opgenomen in het areaal of toevoeging objecten of			
		nieuwe locaties.			
		Wordt er een grotere hoeveelheid afwijking			
		geconstateerd dan 10% komen de kosten van de			
		opname voor rekening van de opdrachtgever. Is de			
		afwijking kleiner dan 10 % zijn de kosten voor de			
		opdrachtnemer. Inmetingen van afwijkingen groter			
		dan 10% en nieuwe locaties zullen volledig			
		vergoed worden op bestekpostnr. 125010			
125010	100199	Inmeting nieuwe / afwijkende locaties	keer	4,00	F
		Betreft het samen met de directie bezoeken van			
		de uit te voeren werkzaamheden bij locatie met			
		een afwijkingen groter dan 10% en/of			
		nieuwe locatie ter bepaling van:			
		- opname en inmeten van het werk;			
		- bepalen benodigde bestekspost;			
		- bepalen van de hoeveelheden;			
		- het opmaken van de offerte volgens			
		bestekspostnrs. 121020 en 122020 .			
13		Opnames Flora & Fauna			
131		Opname Flora & Fauna gemalen, inlaten en stuwen			
131010	640105	Inventariseren en registreren fauna	keer	6,00	F
		Betreft het inventariseren en registreren van de			
		aanwezige flora en fauna vóór afgaand aan de			
		werkzaamheden gemalen, inlaten en stuwen			
		Gerekend is met 1 opname per opdracht			
		Uitgangspunt is dat de opname's aaneengesloten			
		worden uitgevoerd.			
		1.	Betreft een verkennende inventarisatie met			
		inachtneming het gestelde in bijlage 2, 3 en het			
		gestelde in par. 13 van hfst. 2.1 van dit bestek.			
		Inclusief o.a. fotorapportage.			
		Opname dient plaats te vinden voorafgaand aan en			
		op dezelfde dag van de werkzaamheden en zo vaak			
		als noodzakelijk in overleg met Flora en Fauna			
		deskundigen van het Waterschap.			
		.1.	Te registreren gegevens: - alle benodigde			
		gegevens die benodigd zijn t.b.v. bescherming van			
		aanwezige flora en fauna.			
		4. Frequentie: i.o.m. de directie.			
		9. Rapportage digitaal aanleveren.			
		Opname dient te geschieden door een F&F			
		deskundige wet natuurbescherming niveau 2 (van de			
		aannemer).			
		Inclusief het eventueel markeren van de nesten			
		en/of planten. Met materiaal van de aannemer.			
		Gemiddelde markering: 10 stuks/keer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
132		Opname Flora & Fauna eigendommen			
					
					
132010	640105	Inventariseren en registreren fauna	keer	6,00	F
		Betreft het inventariseren, registreren en			
		markeren van de aanwezige flora en fauna			
		vóórafgaand aan de werkzaamheden eigendommen in			
		verschillende gemeenten.			
		Gerekend is met 1 opname per opdracht			
		Uitgangspunt is dat de opname's aaneengesloten			
		worden uitgevoerd.			
		1.	Betreft een verkennende inventarisatie met			
		inachtneming het gestelde in bijlage 2, 3 en het			
		gestelde in par. 13 van hfst. 2.1 van dit bestek.			
		Inclusief o.a. fotorapportage.			
		Opname dient plaats te vinden voorafgaand aan en			
		op dezelfde dag van de werkzaamheden en zo vaak			
		als noodzakelijk in overleg met Flora en Fauna			
		deskundigen van het Waterschap.			
		.1.	Te registreren gegevens: - alle benodigde			
		gegevens die benodigd zijn t.b.v. bescherming van			
		aanwezige flora en fauna.			
		. . .4. . .	Frequentie: i.o.m. de directie.			
	9. .	Rapportage digitaal aanleveren.			
		Opname dient te geschieden door een F&F			
		deskundige wet natuurbescherming niveau 2 (van de			
		aannemer).			
		Inclusief het eventueel markeren van de nesten			
		en/of planten. Met materiaal van de aannemer.			
		Gemiddelde markeringen: 10 stuks/keer			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			GEMALLEN, INLATEN EN STUWEN			
301			Mobilisatie materieel binnen de watersystemen In postnr. 301 worden de transportbewegingen van mens en materieel bedoeld die de aannemer moet uitvoeren om per watersysteem en deelopdracht, alle locaties te bezoeken waar er onderhoudswerk wordt gepleegd.			
301010	100199		Mobilisatie binnen grote deelopdrachten Betreft al het transport van materieel, materiaal en bemensing per ronde binnen het watersysteem t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden per deelopdracht van post 121 Ten behoeve van grote werken, zie deel 2.1 paragraaf 14 'Deelopdrachten' Mobilisatiekosten zijn inclusief het verzorgen van de toegang tot de terreinen met de beheerders. Vereiste werkvergunning voor alle te bezoeken locaties wordt door de opdrachtgever verzorgd. Routering tussen de locaties is ter keuze van de inschrijver.	keer	6,00 F	
301020	100199		Mobilisatie binnen middelgrote deelopdrachten Betreft al het transport van materieel, materiaal en bemensing per ronde binnen het watersysteem t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden per deelopdracht van post 121 Ten behoeve van middelgrote werken, zie deel 2.1 paragraaf 14 'Deelopdrachten' Mobilisatiekosten zijn inclusief het verzorgen van de toegang tot de terreinen met de beheerders. Vereiste werkvergunning voor alle te bezoeken locaties wordt door de opdrachtgever verzorgd. Routering tussen de locaties is ter keuze van de inschrijver.	keer	1,00 F	
301030	100199		Mobilisatie binnen kleine deelopdrachten Betreft al het transport van materieel, materiaal en bemensing per ronde binnen het watersysteem t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden per deelopdracht van post 121 Ten behoeve van grote werken, zie deel 2.1 paragraaf 14 'Deelopdrachten' Mobilisatiekosten zijn inclusief het verzorgen van de toegang tot de terreinen met de beheerders. Vereiste werkvergunning voor alle te bezoeken locaties wordt door de opdrachtgever verzorgd. Routering tussen de locaties is ter keuze van de inschrijver.	keer	10,00 F	
305			Verwijderen zwerfafval			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
305010	501171	Verwijderen zwerfafval.	are	24,00	F
		Betreft verwijderen van zwerfafval rondom de watersystemen			
		Hoeveelheid: tot 2 m3			
		3.	Betreft: verhard en onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. .9.	Gemalen, inlaten en stuwen.			
		. . .9.	Bij reguliere onderhoud in dit bestek meenemen.			
		en aanvullend op een reguliere onderhoudsronde op afroep inzamelen en verwijderen.			
	9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker, transportkosten dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.			
		Acceptatiekosten worden verrekend op bestekspostnr. 831010			
31		Vrij maken hekwerken van begroeiing			
					
310010	514199	Vrijhouden hekwerken van beplanting.	m	14.160,00	F
		Betreft het snoeien aan beide zijden (binnen- en buitenkant) van het aanwezige hekwerk.			
		Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar			
		Hekwerken bestaan uit spijlen- en gaashekwerk.			
		Onder en naast het hekwerk.			
		Breedte per kant; 1,00 m.			
		Vrij te maken tot een hoogte van 3,00 m.			
		Maximale machine breedte is 1 meter.			
		1 keer per jaar met de hand het opschot en ingegroeide takken uit het hekwerk snoeien.			
		Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.			
32		Werkzaamheden groen			
					
321		Grassen			
					
3211		<u>Onderhoud grasland</u>			
					
321110	512503	Maaien grasveld.	are	1.969,00	F
		Betreft het maaien van grasland.			
		Het bijmaaien langs verhardingen, gebouwen en objecten dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.			
		Aantal percelen: n.v.t.			
		2.	Standaard beheer			
		.9.	Grasveldtype: grasland			
		. . .1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
	4.	Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels			
	9 Maaisel verzamelen en af-/vervoeren na 5 kalenderdagen volgens bestekspostnr. 321140			
321120	512505	Bijmaaien rondom bomen.	st	888,00	F
		Betreft het handmatig bijmaaien rondom bomen.			
		Werkzaamheden dienen in samenhang uitgevoerd te worden met bestekspostnr. 321110			
		9.	Bomen in grasland			
		. . .2.	Gerekend is met 4 beurten per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
321130	512503	Maaaien grasveld.	are	366,00	F
		Betreft het onderhoud middels sinusbeheer			
		Aantal percelen: n.t.b.			
		1.	Ecologisch beheer			
		.9. . . .	Grasveldtype: grasland te onderhouden volgens			
		sinus maaaien.			
		. . . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
	9.	Gerekend is met 1 tot 4 maaibeurt(en) per jaar			
	9	Maaisel verzamelen en af-/vervoeren na 5			
		kalenderdagen volgens bestekspostnr. 321140			
321140	512508	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld.	are	2.335,00	F
		Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel			
		volgens bestekspostnr. 321110 t/m 321130			
		2.	Standaard beheer			
		.9. . . .	Grasveldtype: gras op talud			
		. . 1. . . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
	9.	Talud 1 : 2 of steiler.			
	1.	Gerekend is met 4 beurt(en)			
	3	Maaisel vervalt aan de aannemer.			
3212		<u>Onderhoud gras op talud</u>			
321210	512501	Maaaien bermen en taluds.	are	5,00	F
		Betreft het maaaien van gras op het talud wat			
		aanwezig is op diverse locaties.			
		De aanwezigheid van talud en de exacte locatie en			
		oppervlak wordt tijdens de opname bepaald.			
		Het bijmaaaien langs verhardingen, gebouwen en			
		objecten dient in de eenheidsprijs te zijn			
		inbegrepen.			
		2.	Standaard beheer			
		. .9. . . .	Talud 1 : 2 of steiler.			
		Taludlengte per zijde gemiddeld: 1,5 m.			
		. . . 2. . .	Aantal maaibeurten: 2 per jaar			
	9	Maaisel vervalt aan de aannemer en dient			
		opgeruimd en afgevoerd te worden.			
321220	512505	Bijmaaaien rondom bomen.	st	20,00	F
		Betreft het handmatig bijmaaaien rondom bomen.			
		Werkzaamheden dienen in samenhang uitgevoerd te			
		worden met bestekspostnr. 321210			
		2.	Bomen in berm of talud			
		. . 2. . . .	Gerekend is met 2 beurten per jaar			
321230	512503	Maaaien grasveld.	are	5,00	F
		Betreft: het maaaien van gras op het talud middels			
		sinusbeheer wat aanwezig is op diverse locaties			
		Aantal percelen:			
		1.	Ecologisch beheer			
		.9. . . .	Grasveldtype: schraal gasveld t.b.v. onderhouden			
		volgens sinus maaaien.			
	9.	Talud 1 : 2 of steiler.			
	9.	Gerekend is met 1 tot 4 maaibeurt(en) per jaar			
	9	Maaisel verzamelen en af-/vervoeren na 5			
		kalenderdagen volgens bestekspostnr. 321240			
321240	512508	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld.	are	10,00	F
		Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel			
		volgens bestekspostnr. 321210 t/m 321230			
		2.	Standaard beheer			
		.9. . . .	Grasveldtype: gras op talud			
		. . 1. . . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
	9.	Talud 1 : 2 of steiler.			
	1.	Gerekend is met 4 beurt(en)			
	3	Maaisel vervalt aan de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3213			<u>Inzaaien gras</u>			
321310	512101		Zaaien. Betreft het inzaaien van zadenmengsels op diverse locaties. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .9. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .9. Zaadmengsel ten behoeve van: - Bloemrijk grasland op droge bodems (evt. beweide) - Bloemrijk grasland op natte bodems - Bloemrijk grasland op dijken die worden gemaaid - Bloemrijk grasland op dijken die eventueel worden beweide Toe te passen mengsel conform bijlage 7 Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	are	1,00 F	
3214			<u>Doorzaaien gras</u>			
321410	512104		Doorzaaien grasveld. Betreft het doorzaaien van zadenmengsels op diverse locaties. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 9. Zaadmengsel ten behoeve van: - Bloemrijk grasland op droge bodems (evt. beweide) - Bloemrijk grasland op natte bodems - Bloemrijk grasland op dijken die worden gemaaid - Bloemrijk grasland op dijken die eventueel worden beweide Toe te passen mengsel conform bijlage 7 Hoeveelheid: 0,5 kg/100 m2 .2. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm .4. Zaaimethode ter keuze aannemer	are	1,00 F	
322			Bossage			
322010	514430		Dunnen beplanting. Betreft het selectief dunnen van de bossage Hoeveelheid is indicatief 25 % van het totale oppervlak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen .9. Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	m2	390,00 F	
322020	514430		Dunnen beplanting. Betreft het selectief dunnen van de bossage Hoeveelheid is indicatief 50% van het totale oppervlak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .5. Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen .9. Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	m2	780,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
322030	514430	Dunnen beplanting.	m2	390,00	F
		Betreft het selectief dunnen van de bossage			
		Hoeveelheid is indicatief 25% van het totale oppervlak.			
		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.4.	Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2			
		. .3. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		. . .5. . .	Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen			
	9	Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.			
322040	514433	Afzetten beplanting.	m2	195,00	F
		Betreft het afzetten van de bossage			
		Hoeveelheid is indicatief 25 % van het totale oppervlak.			
		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.2.	Dichtheid beplanting: 40 - 60 st/100 m2			
		. .3. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		. . .1. . .	Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%			
	2. .	Afzetten tot ten hoogste 0,50 m boven maaiveld			
	9	Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.			
322050	514433	Afzetten beplanting.	m2	390,00	F
		Betreft het afzetten van de bossage			
		Hoeveelheid is indicatief 50 % van het totale oppervlak.			
		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.3.	Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2			
		. .3. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		. . .1. . .	Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%			
	2. .	Afzetten tot ten hoogste 0,50 m boven maaiveld			
	9	Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.			
322060	514433	Afzetten beplanting.	m2	195,00	F
		Betreft het afzetten van de bossage			
		Hoeveelheid is indicatief 25 % van het totale oppervlak.			
		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.4.	Dichtheid beplanting: 100 - 200 st/100 m2			
		. .3. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		. . .1. . .	Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%			
	2. .	Afzetten tot ten hoogste 0,50 m boven maaiveld			
	9	Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.			
323		Bosplantsoen			
323010	514430	Dunnen beplanting.	m2	390,00	F
		Betreft het selectief dunnen van de beplanting			
		Hoeveelheid is indicatief 25 % van het totale oppervlak.			
		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.2.	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
		. .3. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		. . .5. . .	Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen			
	9	Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
323020	514430 1.3.3.5.9	Dunnen beplanting. Betreft het selectief dunnen van de beplanting Hoeveelheid is indicatief 50% van het totale oppervlak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	m2	780,00	F
323030	514430 1.4.3.5.9	Dunnen beplanting. Betreft het selectief dunnen van de beplanting Hoeveelheid is indicatief 25% van het totale oppervlak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	m2	390,00	F
323040	514433 1.2.3.1.2.9	Afzetten beplanting. Betreft het afzetten van de beplanting Hoeveelheid is indicatief 25 % van het totale oppervlak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot ten hoogste 0,50 m boven maaiveld Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	m2	195,00	F
323050	514433 1.3.3.1.2.9	Afzetten beplanting. Betreft het afzetten van de beplanting Hoeveelheid is indicatief 50 % van het totale oppervlak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot ten hoogste 0,50 m boven maaiveld Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	m2	390,00	F
323060	514433 1.4.3.1.2.9	Afzetten beplanting. Betreft het afzetten van de beplanting Hoeveelheid is indicatief 25 % van het totale oppervlak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot ten hoogste 0,50 m boven maaiveld Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	m2	195,00	F
324		Bodembedekker			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
324010	514402 4. 1. 2.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft het onkruidvrij maken van bodembedekkers. Betreft: bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en af-/vervoeren volgens bestekspostnr. 324040	m2	5.710,00	F
324020	514432 4. 9. 1. 8. 9	Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van bodembedekkers. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per 3 jaar Hoeveelheid is indicatief 25 % van het totale oppervlak. Betreft: bodembedekkende heesters Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 of Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	m2	465,00	F
324030	514425 4. 9	Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 25 % van het totale oppervlak plantsoen en 1 onderhoudsbeurt per 3 jaar. Betreft: bodembedekkende heesters Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer	m	390,00	F
324040	514407 4. 2. 2	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft het verwerken van vrijgekomen materiaal volgens bestekspostnr. 324010 Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer.	m2	5.710,00	F
325		Haag			
325010	514403 3. 1. 2. volgens bestekspostnr. 325030	Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: het onkruidvrij maken van de haagvoet Haagvoet van blokhagen Totale breedte: ca. 1 tot ca. 1,5 m Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en af-/vervoeren volgens bestekspostnr. 325030	m	845,00	F
325020	514427 4. 1. 3. 3. 2. . . . 2 volgens bestekspostnr. 325040 .	Knippen van (blok)hagen. Betreft: het knippen van de blokhagen. Plantsoort van de haag: divers De zijanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 onderhoudsbeurten per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en af-/vervoeren volgens bestekspostnr. 325040 .	m2	2.525,00	F

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
331010	518202 9. 1. 5. 2. 9	Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft het onkruidvrij maken van parkeerplaatsen, toegangswegen, voetpaden en terrassen inclusief molgoten. Oppervlakten gelijk of groter dan 100 m2 per deelopdracht Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. Betreft: verharding bestaande uit betonstraatstenen, betontegels en stelconplaten. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	are	519,00	F
331020	518299	Onkruidvrij maken elementverhardingen Betreft het onkruidvrij maken van parkeerplaatsen, toegangswegen, voetpaden en terrassen inclusief molgoten Oppervlakten kleiner dan 100m2/deelopdracht Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. Betreft: verharding bestaande uit betonstraatstenen, betontegels en stelconplaten. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	m2	520,00	F
332		Onkruidvrij maken half-verhardingen			
332010	518203 1. 1. 5. 2. 9	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft het onkruidvrij maken van een ongebonden fundering. Oppervlakten gelijk of groter dan 100 m2 per deelopdracht Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. Betreft: ongebonden verharding bestaande uit: split/kiezens/lavasteen. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	are	210,00	F
332020	518299	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft het onkruidvrij maken van een ongebonden fundering. Oppervlakten kleiner dan 100 m2 per deelopdracht Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. Betreft: ongebonden verharding bestaande uit: split/kiezens/lavasteen. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	m2	210,00	F
333		Schoonmaken van gesloten verhardingen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
333010	810102 3. 1. 3. 9	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft het schoonmaken van van het verhardingsoppervlak asfalt. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurten per jaar. Totale breedte 3,00 m en groter Ondergrond: asfaltverharding Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende verwerker, transportkosten dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspostnr. 831020	m2	1.100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
4			EIGENDOMMEN			
401			Mobilisatie materieel In postnr. 401 worden de transportbewegingen van mens en materieel bedoeld die de aannemer moet uitvoeren om per deelopdracht, alle locaties te bezoeken waar er onderhoudswerk wordt gepleegd.			
401010	100199		Mobilisatie binnen grote deelopdrachten Betreft al het transport van materieel, materiaal en bemensing per ronde binnen de gemeente t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden per deelopdracht van post 122. Ten behoeve van grote werken, zie deel 2.1 paragraaf 14 'Deelopdrachten' Mobilisatiekosten zijn inclusief het verzorgen van de toegang tot de terreinen met de beheerders. Vereiste werkvergunning voor alle te bezoeken locaties wordt door de opdrachtgever verzorgd. Routing tussen de locaties is ter keuze van de inschrijver.	keer	6,00	F
401020	100199		Mobilisatie binnen middelgrote deelopdrachten Betreft al het transport van materieel, materiaal en bemensing per ronde binnen de gemeente t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden per deelopdracht van post 122 Ten behoeve van middelgrote werken, zie deel 2.1 paragraaf 14 'Deelopdrachten' Mobilisatiekosten zijn inclusief het verzorgen van de toegang tot de terreinen met de beheerders. Vereiste werkvergunning voor alle te bezoeken locaties wordt door de opdrachtgever verzorgd. Routing tussen de locaties is ter keuze van de inschrijver.	keer	1,00	F
401030	100199		Mobilisatie binnen kleine deelopdrachten Betreft al het transport van materieel, materiaal en bemensing per ronde binnen de gemeente t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden per deelopdracht van post 122 Ten behoeve van grote werken, zie deel 2.1 paragraaf 14 'Deelopdrachten' Mobilisatiekosten zijn inclusief het verzorgen van de toegang tot de terreinen met de beheerders. Vereiste werkvergunning voor alle te bezoeken locaties wordt door de opdrachtgever verzorgd. Routing tussen de locaties is ter keuze van de inschrijver.	keer	4,00	F
405			Verwijderen zwerfafval			
405010	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft verwijderen van zwerfafval rondom de eigendommen Hoeveelheid: tot 2 m3 3. Betreft: verhard en onverhard terrein 3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval (facilitaire) eigendommen 9. Bij onderhoud in dit bestek meennemen. 9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerker, transportkosten dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Acceptatiekosten worden verrekend op bestekspostnr. 831010	are	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
41			Vrij maken hekwerken van begroeiing			
410010	514199		Vrijhouden hekwerken van beplanting. Betreft het snoeien aan beide zijden (binnen- en buitenkant) van het aanwezige hekwerk. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar Hekwerken bestaan uit spijlen- en gaashekwerk. Onder en naast het hekwerk. Breedte per kant; 1,00 m. Vrij te maken tot een hoogte van 3,00 m. Maximale machine breedte is 1 meter. 1 keer per jaar met de hand het opschot en ingegroeide takken uit het hekwerk snoeien. Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.	m	1.180,00	F
42			Werkzaamheden groen			
421			Grassen			
4211			<u>Onderhoud gazon</u>			
421110	512503		Maaaien grasveld. Betreft het maaaien van gazon. Niet maaaien binnen 0,50 m uit de stammen van bomen. Het maaaien van de graskanten langs verhardingen, gebouwen en objecten (bijmaaaien) dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Aantal percelen: n.v.t.	are	889,00	F
		2.	Standaard beheer			
		.2.	Grasveldtype: gazon			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.4.	Gerekend is met 16 maaibeurt(en) per jaar en met 16 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels			
		.1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
421120	512505		Bijmaaaien rondom bomen. Betreft het handmatig bijmaaaien rondom bomen. Werkzaamheden dienen in samenhang uitgevoerd te worden met bestekspostnr. 421110 .	st	240,00	F
		1.	Bomen in grasveld			
		.2.	Gerekend is met 16 beurten per jaar			
421130	512531		Grasveld ontdoen van blad. Betreft het opnemen en verwijderen van blad van het gazon.	are	56,00	F
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar In samenspraak met de beheerder.			
		.2	Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer.			
421140	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken van graskanten langs de aanwezige beplantingsvakken. Gerekend is met 10% van het totale oppervlak gazon.	m	10,00	F
		1.	Langs beplantingsvakken			
		.1.	Afsteken			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.2	Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer			
4212			<u>Onderhoud hooiland</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
421210	512503	Maaien grasveld. Betreft het maaien van hooiland tussen 15 juli en 31 juli en tussen 1 oktober en 15 oktober. Maaierwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden met een schotelmaaier, klepelen is niet toegestaan. Bij iedere maaibeurt dient 25% van het te maaien perceel te blijven staan t.b.v. ecologie. Jaarlijks dient telkens een andere 25% te blijven staan. Het bijmaaien langs verhardingen, gebouwen en objecten dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Aantal percelen: n.v.t.	are	4.568,00	F
		2.	Standaard beheer			
		.9.	Grasveldtype: Hooiveld			
	1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
	4. . .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels			
	9. . .	Maaisel verzamelen en afvoeren na 5 kalenderdagen volgens bestekspost 421240			
421230	512503	Maaien grasveld. Betreft het onderhoud middels sinusbeheer Aantal percelen: n.v.t.	are	2.284,00	F
		1.	Ecologisch beheer			
		.9.	Grasveldtype: hooiveld te onderhouden volgens sinus maaien.			
	1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
	9. . .	Gerekend is met 1 tot 4 maaibeurt(en) per jaar			
	9. . .	Maaisel verzamelen en afvoeren na 5 kalenderdagen volgens bestekspost 421240			
421240	512508	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel volgens bestekspostnrs. 421210 en 421230 .	are	6.852,00	F
		2.	Standaard beheer			
		.9.	Grasveldtype: hooiland.			
	1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
	1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
	1. . .	Gerekend is met 2 beurt(en)			
	3. . .	Maaisel vervalt aan de aannemer.			
4213		<u>Onderhoud grasland</u>			
421310	512503	Maaien grasveld. Betreft het maaien van grasland. Het bijmaaien langs verhardingen, gebouwen en objecten dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Aantal percelen: n.v.t.	are	107,00	F
		2.	Standaard beheer			
		.9.	Grasveldtype: grasland			
	1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
	4. . .	Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels			
	9. . .	Maaisel verzamelen en af-/vervoeren na 5 kalenderdagen volgens bestekspostnr. 421340			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
421330	512503 1.9.1.9.9	Maaïen grasveld. Betreft het onderhoud middels sinusbeheer Aantal percelen: n.v.t. Ecologisch beheer Grasveldtype: grasland te onderhouden volgens sinus maaïen. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 tot 4 maaibeurt(en) per jaar Maaïsel verzamelen en af-/vervoeren na 5 kalenderdagen volgens bestekspostnr. 421340	are	40,00	F
421340	512508 2.9.1.1.1.3	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft het verwerken van vrijgekomen maaïsel volgens bestekspostnrs. 421310 en 421330 Standaard beheer Grasveldtype: grasland. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) Maaïsel vervalt aan de aannemer.	are	147,00	F
4214		<u>Onderhoud weiland</u>			
421410	512503 2.9.1.4.9	Maaïen grasveld. Betreft het maaïen van weilanden Het bijmaaïen langs verhardingen, gebouwen en objecten dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Aantal percelen: n.v.t. Standaard beheer Grasveldtype: weiland Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaïsel verzamelen en af-/vervoeren na 5 kalenderdagen volgens bestekspostnr. 421440	are	366,00	F
421430	512503 1.9.1.9.9	Maaïen grasveld. Betreft het onderhoud middels sinusbeheer Aantal percelen: n.v.t. Ecologisch beheer Grasveldtype: weiland te onderhouden volgens sinus maaïen. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 tot 4 maaibeurt(en) per jaar Maaïsel verzamelen en af-/vervoeren na 5 kalenderdagen volgens bestekspostnr. 421440	are	137,00	F
421440	512508 2.9.1.1.1.3	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft het verwerken van vrijgekomen maaïsel volgens bestekspostnrs. 421410 en 421430 Standaard beheer Grasveldtype: weiland. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 beurt(en) Maaïsel vervalt aan de aannemer.	are	503,00	F
4215		<u>Onderhoud ruigte</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
421510	514499	Maaien/snoeien van ruigte	are	17,00	F
		Betreft het maaaien en/of snoeien van ruigte			
		Tevens dient het opschot van bomen verwijderd te worden.			
		Ruigte: o.a. bestaande uit bramenstruiken, kruidengrassen e.d.			
		Standaard beheer.			
		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.			
		Vrijkomend materiaal vervalt aan de aannemer			
4216		<u>Onderhoud gras op talud</u>			
421610	512501	Maaaien bermen en taluds.	are	64,00	F
		Betreft het maaaien van gras op het talud wat aanwezig is op diverse locaties.			
		De aanwezigheid van talud en de exacte locatie en oppervlak wordt tijdens de opname bepaald.			
		Het bijmaaaien langs verhardingen, gebouwen en objecten dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.			
		2.	Standaard beheer			
		. .9. . . .	Talud 1 : 2 of steiler.			
		Taludlengte per zijde gemiddeld: 1,5 m.			
		. . .2. . .	Aantal maaibeurten: 2 per jaar			
	9	Maaisel verzamelen en af-/vervoeren na 5 kalenderdagen volgens bestekspostnr. 421640			
421620	512505	Bijmaaaien rondom bomen.	st	160,00	F
		Betreft het handmatig bijmaaaien rondom bomen.			
		Werkzaamheden dienen in samenhang uitgevoerd te worden met bestekspostnr.			
		2.	Bomen in berm of talud			
		. . .2. . .	Gerekend is met 2 beurten per jaar			
421630	512503	Maaaien grasveld.	are	16,00	F
		Betreft: het maaaien van gras op het talud middels sinusbeheer wat aanwezig is op diverse locaties.			
		Aantal percelen: n.v.t.			
		1.	Ecologisch beheer			
		.9.	Grasveldtype: schraal gasveld t.b.v. onderhouden volgens sinus maaaien.			
		. . .9. . .	Talud 1 : 2 of steiler.			
	9. .	Gerekend is met 1 tot 4 maaibeurt(en) per jaar.			
	9	Maaisel verzamelen en af-/vervoeren na 5 kalenderdagen volgens bestekspostnr. 421640			
421640	512508	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien grasveld.	are	64,00	F
		Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel volgens bestekspostnrs. 421610 t/m 421630			
		2.	Standaard beheer			
		.9.	Grasveldtype: gras op talud			
		. . .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
		. . .9. . .	Talud 1 : 2 of steiler.			
	1. .	Gerekend is met 2 beurt(en)			
	3	Maaisel vervalt aan de aannemer.			
4217		<u>Inzaaien gras</u>			
					
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
421710	512101	Zaaien.	are	1,00 F	
		Betreft het inzaaien van zadenmengsels op diverse locaties.			
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 750 m2			
		.9.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		. .1.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm			
		. . .9.	Zaadmengsel ten behoeve van:	kg		1,50 L
		- Bloemrijk grasland op droge bodems (evt. beweide)			
		- Bloemrijk grasland op natte bodems			
		- Bloemrijk grasland op dijken die worden gemaaid			
		- Bloemrijk grasland op dijken die eventueel worden beweide			
		Toe te passen mengsel conform bijlage 7			
		Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2			
	2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken			
421720	512101	Zaaien.	are	1,00 F	
		Betreft het inzaaien van zadenmengsels op diverse locaties.			
		9.	Grootte per perceel: ca. 750 m2 tot ca. 3.750 m2			
		.9.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		. .1.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm			
		. . .9.	Zaadmengsel ten behoeve van:	kg		1,50 L
		- Bloemrijk grasland op droge bodems (evt. beweide)			
		- Bloemrijk grasland op natte bodems			
		- Bloemrijk grasland op dijken die worden gemaaid			
		- Bloemrijk grasland op dijken die eventueel worden beweide			
		Toe te passen mengsel conform bijlage 7			
		Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2			
	2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken			
421730	512101	Zaaien.	are	1,00 F	
		Betreft het inzaaien van zadenmengsels op diverse locaties.			
		9.	Grootte per perceel: ca. 3.750 m2 tot ca. 7.500 m2			
		.9.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		. .1.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm			
		. . .9.	Zaadmengsel ten behoeve van:	kg		1,50 L
		- Bloemrijk grasland op droge bodems (evt. beweide)			
		- Bloemrijk grasland op natte bodems			
		- Bloemrijk grasland op dijken die worden gemaaid			
		- Bloemrijk grasland op dijken die eventueel worden beweide			
		Toe te passen mengsel conform bijlage 7			
		Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2			
	2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken			
4218		<u>Doorzaaien gras</u>			
					
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
421810	512104	Doorzaaien grasveld.	are	2,00 F	
		Betreft het doorzaaien van zadenmengsels op			
		diverse locaties.			
		Grootte per perceel: tot ca. 750 m2			
		9.	Zaadmengsel ten behoeve van:	kg		1,00 L
		- Bloemrijk grasland op droge bodems (evt. beweide)			
		- Bloemrijk grasland op natte bodems			
		- Bloemrijk grasland op dijken die worden gemaaid			
		- Bloemrijk grasland op dijken die eventueel			
		worden beweide			
		Toe te passen mengsel conform bijlage 7			
		Hoeveelheid: 0,5 kg/100 m2			
		.2.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm			
		.4.	Zaaimethode ter keuze aannemer			
421820	512104	Doorzaaien grasveld.	are	2,00 F	
		Betreft het doorzaaien van zadenmengsels op			
		diverse locaties.			
		Grootte per perceel: ca. 750 m2 tot ca. 3.750 m2			
		9.	Zaadmengsel ten behoeve van:	kg		1,00 L
		- Bloemrijk grasland op droge bodems (evt. beweide)			
		- Bloemrijk grasland op natte bodems			
		- Bloemrijk grasland op dijken die worden gemaaid			
		- Bloemrijk grasland op dijken die eventueel			
		worden beweide			
		Toe te passen mengsel conform bijlage 7			
		Hoeveelheid: 0,5 kg/100 m2			
		.2.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm			
		.4.	Zaaimethode ter keuze aannemer			
421830	512104	Doorzaaien grasveld.	are	2,00 F	
		Betreft het doorzaaien van zadenmengsels op			
		diverse locaties.			
		Grootte per perceel: ca. 3.750 m2 tot ca. 7.500 m2			
		9.	Zaadmengsel ten behoeve van:	kg		1,00 L
		- Bloemrijk grasland op droge bodems (evt. beweide)			
		- Bloemrijk grasland op natte bodems			
		- Bloemrijk grasland op dijken die worden gemaaid			
		- Bloemrijk grasland op dijken die eventueel			
		worden beweide			
		Toe te passen mengsel conform bijlage 7			
		Hoeveelheid: 0,5 kg/100 m2			
		.2.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm			
		.4.	Zaaimethode ter keuze aannemer			
422		Struweel			
422010	514430	Dunnen beplanting.	m2	150,00 F	
		Betreft het selectief dunnen van het struweel.			
		Hoeveelheid is indicatief 25 % van het totale			
		oppervlak.			
		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurten per jaar			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.2.	Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2			
		.3.	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		.9.	Dunnen door 25 % van de beplanting inclusief			
		opschot en aanwezige bramen weg te nemen.			
		.9.	Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
422020	514430	Dunnen beplanting.	m2	300,00	F
		Betreft het selectief dunnen van het struweel.			
		Hoeveelheid is indicatief 50 % van het totale oppervlak.			
		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurten per jaar			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.3.	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2			
		. .3. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		. . .9. . .	Dunnen door 25 % van de beplanting inclusief opschot en aanwezige bramen weg te nemen.			
		Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.			
					
422030	514430	Dunnen beplanting.	m2	150,00	F
		Betreft het selectief dunnen van het struweel.			
		Hoeveelheid is indicatief 25 % van het totale oppervlak.			
		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurten per jaar			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.4.	Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2			
		. .3. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		. . .9. . .	Dunnen door 25 % van de beplanting inclusief opschot en aanwezige bramen weg te nemen.			
		Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.			
					
422040	514433	Afzetten beplanting.	m2	150,00	F
		Betreft het afzetten van het struweel.			
		Hoeveelheid is indicatief 25 % van het totale oppervlak.			
		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.2.	Dichtheid beplanting: 40 - 60 st/100 m2			
		. .3. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		. . .1. . .	Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%			
	2. .	Afzetten tot ten hoogste 0,50 m boven maaiveld			
	9	Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.			
					
422050	514433	Afzetten beplanting.	m2	300,00	F
		Betreft het afzetten van het struweel.			
		Hoeveelheid is indicatief 50 % van het totale oppervlak.			
		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.3.	Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2			
		. .3. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		. . .1. . .	Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%			
	2. .	Afzetten tot ten hoogste 0,50 m boven maaiveld			
	9	Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.			
					
422060	514433	Afzetten beplanting.	m2	150,00	F
		Betreft het afzetten van het struweel.			
		Hoeveelheid is indicatief 25 % van het totale oppervlak.			
		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.4.	Dichtheid beplanting: 100 - 200 st/100 m2			
		. .3. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m			
		. . .1. . .	Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5%			
	2. .	Afzetten tot ten hoogste 0,50 m boven maaiveld			
	9	Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.			
					
423		Bosplantsoen			
					
					
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
423010	514430 1. 2. 3. 5. 9	Dunnen beplanting. Betreft het selectief dunnen van de beplanting Hoeveelheid is indicatief 25 % van het totale oppervlak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	m2	5.770,00	F
423020	514430 1. 3. 3. 5. 9	Dunnen beplanting. Betreft het selectief dunnen van de beplanting Hoeveelheid is indicatief 50% van het totale oppervlak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	m2	11.540,00	F
423030	514430 1. 4. 3. 5. 9	Dunnen beplanting. Betreft het selectief dunnen van de beplanting Hoeveelheid is indicatief 25% van het totale oppervlak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	m2	5.770,00	F
423040	514433 1. 2. 3. 1. 2. 9	Afzetten beplanting. Betreft het afzetten van de beplanting Hoeveelheid is indicatief 25 % van het totale oppervlak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot ten hoogste 0,50 m boven maaiveld Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	m2	5.770,00	F
423050	514433 1. 3. 3. 1. 2. 9	Afzetten beplanting. Betreft het afzetten van de beplanting Hoeveelheid is indicatief 50 % van het totale oppervlak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot ten hoogste 0,50 m boven maaiveld Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	m2	11.540,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
423060	514433 1.4.3.1.2.9	Afzetten beplanting. Betreft het afzetten van de beplanting Hoeveelheid is indicatief 25 % van het totale oppervlak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: tot ca. 5% Afzetten tot ten hoogste 0,50 m boven maaiveld Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	m2	5.770,00	F
424		Bodembedekker			
424010	514402 4.1.2.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft het onkruidvrij maken van bodembedekkers. Betreft: bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en af-/vervoeren volgens bestekspostnr. 424060	m2	9.415,00	F
424020	514432 4.2.1.8.9	Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van bodembedekkers. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per 3 jaar Hoeveelheid is indicatief 25 % van het totale oppervlak. Betreft: bodembedekkende heesters Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	m2	590,00	F
424030	514432 4.3.1.8.9	Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van bodembedekkers. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per 3 jaar Hoeveelheid is indicatief 50 % van het totale oppervlak. Betreft: bodembedekkende heesters Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	m2	1.175,00	F
424040	514432 4.4.1.8.9	Terugzetten beplanting. Betreft het terugzetten van bodembedekkers. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per 3 jaar Hoeveelheid is indicatief 25 % van het totale oppervlak. Betreft: bodembedekkende heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	m2	590,00	F
424050	5144251.1.9	Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 25 % van het totale oppervlak plantsoen en 1 onderhoudsbeurt per 3 jaar. Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer	m	590,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
424060	514407 4. 425	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft het verwerken van vrijgekomen materiaal volgens bestekspostnr. 424010 Betreft: bodembedekkende heesters Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer. Haag	m2	9.415,00 F	
425010	514403 3. 425020	Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: het onkruidvrij maken van de haagvoet Haagvoet van blokhagen Totale breedte: ca. 1 tot ca. 1,5 m Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en af-/vervoeren volgens bestekspostnr. 425030	m	1.485,00 F	
425020	514427 4. 425030	Knippen van (blok)hagen. Betreft: het knippen van de blokhagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanalen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 onderhoudsbeurten per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en af-/vervoeren volgens bestekspostnr. 425040	m2	2.210,00 F	
425030	514410 3. 425040	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft het verwerken van vrijgekomen materiaal volgens bestekspostnr. 425010 Totale breedte: ca. 1 tot ca. 1,5 m Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer	m	1.485,00 F	
425040	514411 2. 426	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Betreft het verwerken van vrijgekomen materiaal volgens bestekspostnr. 425020 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer Aziatische duizendknoop	m2	2.230,00 F	
426010	512599 426010	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop. Betreft: maaien gras/kruidachtige Werkzaamheden maximaal 1 dag voorafgaand van overige werkzaamheden uitvoeren. Informatie groeilocaties is niet digitaal beschikbaar en markering groeilocaties door middel van palen. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 gerekend is met 1 maaibeurt(en). De aannemer vangt het vrijgekomen materiaal direct op, het is niet toegestaan dit te laten liggen (i.v.m. verwaaiing). Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten volgens bestekspostnr. 832020	m2	50,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
43			Werkzaamheden grijs (verhardingen)			
431			Onkruidvrij maken van open verhardingen			
431010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft het onkruidvrij maken van parkeerplaatsen, toegangswegen, voetpaden en terrassen inclusief molgoten. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. 9. Betreft: verharding bestaande uit betonstraatstenen, betontegels en stelconplaten. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .5. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	are	366,00	F
432			Onkruidvrij maken half-verhardingen			
432010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft het onkruidvrij maken van een ongebonden fundering. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. 1. Betreft: ongebonden verharding bestaande uit: split/kiezels/lavasteen. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .5. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer .2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar .9 Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	are	155,00	F
433			Schoonmaken van gesloten verhardingen			
433010	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft het schoonmaken van van het verhardingsoppervlak asfalt. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurten per jaar. 3. Totale breedte 3,00 m en groter 1. Ondergrond: asfaltverharding .3. Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen .9 Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende verwerker, transportkosten dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Stort- en acceptatiekosten worden verrekend op bestekspostnr. 831020	m2	13.300,00	F
44			Werkzaamheden blauw			
441			Watergang droog talud/oevervegetatie			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
441010	511403	.	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	16.350,00	F
		.	Betreft het uitmaaaien van het droge talud van de			
		.	watergang.			
		.	Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar			
		.	1 keer voorafgaand aan de schouw in oktober.			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Beide taluds van een watergang; breedte tussen de			
		.	insteken: tot ca. 6 m			
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		.	Oeververdediging: grotendeels aanwezig.			
		.2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of			
		.	een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		.9	Maaisel verzamelen en af-/vervoeren na 5			
		.	kalenderdagen volgens bestekspostnr. 441020			
441020	511412	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	16.350,00	F
		.	gang.			
		.	Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel			
		.	volgens bestekspostnr. 441010			
		.	Aantal beurten: 2 keer per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		.	maaisel, vrijgekomen volgens 441010			
		.9.	Tijdstip van verwerken: 5 dagen na het maaaien			
		.2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van			
		.	minder dan 3 m beschikbaar			
		.9	Maaisel vervalt aan de aannemer.			
		.				
		.				
		.				
442		.	Watergang nat profiel/riet			
		.				
442010	511404	.	Uitmaaaien nat profiel van watergang.	m	16.350,00	F
		.	Betreft het uitmaaaien van het nat profiel van de			
		.	watergang.			
		.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		.	1 keer voorafgaand aan de schouw in oktober.			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
		.9.	Lengte nat talud: ca. 2,5 m			
		.1.	Waterdiepte: tot ca. 0,5 m			
		.	Oeververdediging: geen			
		.3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
		.	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		.9	Maaisel verzamelen en af-/vervoeren na 5			
		.	kalenderdagen volgens bestekspostnr. 442020			
442020	511412	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	16.350,00	F
		.	gang.			
		.	Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel			
		.	volgens bestekspostnr. 442010			
		.	Aantal beurten: 2 keer per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		.	maaisel, vrijgekomen volgens 442010			
		.2.	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het			
		.	maaaien			
		.2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van			
		.	minder dan 3 m beschikbaar			
		.9	Maaisel vervalt aan de aannemer.			
		.				
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
8			WERK VAN ALGEMENE AARD			
81			Inzetten werknemers			
810010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): groen medewerker Inclusief vervoer en gereedschappen.	uur	24,00	F
810020	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .3. Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Hovenier Inclusief vervoer en gereedschappen.	uur	24,00	F
810030	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): Koppel stratenmakers Inclusief de volgende zaken: - vervoer en gereedschappen; - door de aannemer te leveren en beschikbaar stellen van materialen bestaande uit: zand voor zandbed (1 m3), betonstraatstenen, grijs (100 st) en betontegels, grijs (50 st).	uur	24,00	F
810040	100501		Inzetten van werknemer. Ten behoeve van controle- en opnamewerkzaamheden aan egelpotten, nest- en vleermuiskasten e.d. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .3. Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Ecoloog, opgeleid bestendig beheer Wet natuurbeheer niveau 3 Inclusief klimmaterialen en het certificaat ETW.	uur	24,00	F
82			Inzetten materieel			
820010	100516		Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Laadvermogen: ten minste 10 ton .2. Hydraulisch kipbaar .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof.	uur	16,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
820020	100518 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: rolbezem. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof.	uur	16,00	F
820030	100518 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 50 kW Hulpvoorzieningen: waterwagen met een inhoud van ten minste 5 m3. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	16,00	F
820040	100518 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: versnipperaar Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	16,00	F
820060	100518 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: drainagereinig Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	16,00	F
820070	100534 1.	Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) , PBM's en brandstof.	uur	16,00	F
820080	100532 1. 1.	Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Zaagbereik: ten minste 380 mm Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) , PBM's en brandstof.	uur	16,00	F
820090	100513 3. 9.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 Mobiele kraan (maximaal 8 ton). Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof	uur	16,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
820100	100599	Inzetten twee-wielige maaier (Briel maaier).	uur	16,00	F
		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader			
		door de directie op te dragen werkzaamheden.			
		Minimale maaibreedte: 1,00 m			
		Inclusief bediening (overeenkomstig artikel			
		10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en			
		brandstof.			
820110	100599	Inzetten Robotmaaier	uur	16,00	F
		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader			
		door de directie op te dragen werkzaamheden.			
		Robotmaaier is bedoeld voor werk op steile taluds			
		Inclusief bediening (overeenkomstig artikel			
		10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen).			
83		Acceptatiekosten/verwerkingskosten (aannemer)			
831		Zwerfafval			
831010	510199	Acceptatiekosten zwerfafval	ton	10,00	F
		Betreft in dit bestek vrijgekomen zwerfafval wat			
		wordt afgevoerd naar een inrichting na overleg en			
		goedkeuring van de directie.			
		Deze post betreft alleen de acceptatiekosten van			
		de vrijgekomen materialen bij een door het			
		bevoegd gezag erkende stortlocatie en/of			
		verwerkingsinrichting			
		Transport- en verzamelkosten dienen bij de			
		eenheidsprijs van de betreffende bestekspost te			
		zijn te zijn inbegrepen.			
831020	510199	Acceptatiekosten veegafval	ton	10,00	F
		Betreft in dit bestek vrijgekomen veegafval wat			
		wordt afgevoerd naar een inrichting na overleg en			
		goedkeuring van de directie.			
		Deze post betreft alleen de acceptatiekosten van			
		de vrijgekomen materialen bij een door het			
		bevoegd gezag erkende stortlocatie en/of			
		verwerkingsinrichting.			
		Transport- en verzamelkosten dienen bij de			
		eenheidsprijs van de betreffende bestekspost te			
		zijn te zijn inbegrepen.			
832		Maaisel			
832010	510199	Acceptatie-/verwerkingskosten maaisel	ton	10,00	F
		Betreft in dit bestek vrijgekomen maaisel dat is			
		vervallen aan de aannemer en wordt afgevoerd			
		naar een inrichting en/of duurzaam verwerkt wordt.			
		Deze post betreft zowel de acceptatiekosten van			
		de vrijgekomen maaisel bij een door het bevoegd			
		gezag erkende stortlocatie en/of de aan de			
		aannemer vervallen materialen, zoals is			
		omschreven door de aannemer in het EMVI-critium,			
		zie inschrijvingsleidraad			
		Transport- en verzamelkosten dienen bij de			
		eenheidsprijs van de betreffende bestekspost te			
		zijn te zijn inbegrepen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
832020	510199	Acceptatiekosten maaisel Aziatische duizendknoop	ton	5,00	F
		Betreft in dit bestek vrijgekomen maaisel wat			
		wordt afgevoerd naar een inrichting na overleg en			
		goedkeuring van de directie.			
		Deze post betreft alleen de acceptatiekosten van			
		de vrijgekomen materialen bij bestekspostnr.			
		326010 en 426010			
		Transport- en verzamelkosten dienen bij de			
		eenheidsprijs van de betreffende bestekspost te			
		zijn te zijn inbegrepen.			
833		Groenafval			
					
833010	510199	Acceptatie-/verwerkingskosten groenafval	ton	10,00	F
		Betreft in dit bestek vrijgekomen groenafval dat			
		is vervallen aan de aannemer en wordt afgevoerd			
		naar een inrichting en/of duurzaam verwerkt wordt.			
		Deze post betreft zowel de acceptatiekosten van			
		de vrijgekomen groenafval bij een door het			
		bevoegd gezag erkende stortlocatie en/of de aan			
		de aannemer vervallen groenafval, zoals is			
		omschreven door de aannemer in het EMVI-critium,			
		zie inschrijvingsleidraad			
		Transport- en verzamelkosten dienen bij de			
		eenheidsprijs van de betreffende bestekspost te			
		zijn te zijn inbegrepen.			
833020	510199	Acceptatie-/verwerkingskosten snoeiafval	ton	10,00	F
		Betreft in dit bestek vrijgekomen snoeiafval dat			
		is vervallen aan de aannemer en wordt afgevoerd			
		naar een inrichting en/of duurzaam verwerkt wordt.			
		Deze post betreft zowel de acceptatiekosten van			
		het vrijgekomen snoeiafval bij een door het			
		bevoegd gezag erkende stortlocatie en/of de aan			
		de aannemer vervallen snoeiafval, zoals is			
		omschreven door de aannemer in het EMVI-critium,			
		zie inschrijvingsleidraad			
		Transport- en verzamelkosten dienen bij de			
		eenheidsprijs van de betreffende bestekspost te			
		zijn te zijn inbegrepen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
- 03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 04 Op dit werk zijn tevens van toepassing:
- CROW-publicatie 500 "Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, richtlijn zorgvuldig graafproces".
- 08 Op dit werk is van toepassing de keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt, hierna te noemen "keur". De keur is te downloaden via <https://www.rijnland.net/regels/Keur-en-uitvoeringsregels>.
- 09 Op dit werk is van toepassing de gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen bestendig beheer, uitgegeven door de Unie van Waterschappen. Deze is te vinden op: <https://www.uvw.nl/thema/waterkwaliteit/natuurbeleid/>
- 10 Op dit werk is van toepassing het document 21.081837 Ecologische Werkprotocollen Wet natuurbescherming onderdeel soortenbescherming.

01 01 07 Overige algemene bepalingen

- 01 In tegenstelling tot hetgeen vermeld in paragraaf 27 lid 01 van de U.A.V. 2012 worden de weekrapporten opgemaakt door de aannemer en ter acceptatie aangeboden aan de directie.
- 02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.
- 11 Indien de Opdrachtgever constateert dat niet wordt voldaan aan de in het bestek opgenomen eisen en bepalingen, meldt zij dit aan de aannemer en kan een korting worden opgelegd van € 1.000,-- per geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. De aannemer meldt direct wanneer een tekortkoming is verholpen.
- 12 De hierboven genoemde korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De directie bepaalt het wel of niet toepassen van een korting en meldt dit aan de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 01 12 Acceptatie van lijst met deelresultaatsverplichtingen

- 10 In aanvulling op par. 01.01.12 lid 03, wordt voor de deelopdracht als volgt bepaald:
- a. De directie verstrekt de aannemer een overzichtstekening en een verkregen lijst met daarop aangegeven de deellocaties waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
 - b. De directie geeft op hoofdlijnen aan welke werkzaamheden er binnen dit gebied moet worden verricht door de aannemer;
 - c. Op basis van de bovengenoemde, gezamenlijke opname verstrekte informatie bepaalt de aannemer in detail welke van de in de raamovereenkomst genoemde resultaatsverplichtingen moeten worden uitgevoerd en geeft daarbij zijn inschatting van de daarbij behorende te verwerken hoeveelheden;
 - d. De aannemer stelt op basis van zijn lijst met werkzaamheden en hoeveelheden met behulp van de eenheidsprijzen een offerte op en dient deze in bij de directie;
 - e. De directie beoordeelt deze offerte en laat de aannemer binnen 5 werkdagen weten of zij akkoord is of dat er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd;
 - f. Na eventuele aanpassingen van de offerte door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke goedkeuring van de directie, wordt op basis van deze goedgekeurde offerte de deelopdracht aan de aannemer verstrekt.
- 12 De kosten die de aannemer moet maken om de in lid 10 genoemde activiteiten uit te voeren worden verrekend op bestekspostnr. 122010 en 124010 van deel 2.2 van dit bestek.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.13, de leden 01 t/m 05 van de Standaard 2020 bedoelde voorwerpen en stoffen, zijn voor rekening van de aannemer.
- 08 In tegenstelling tot hetgeen vermeld in paragraaf 27 lid 01 van de U.A.V. 2012 worden de weekrapporten opgemaakt door de aannemer en ter acceptatie aangeboden aan de directie.
- 09 Indien de aannemer voor transport of opslag van materieel of materialen, op welke wijze dan ook, gebruik maakt van particuliere eigendommen anders dan die van de opdrachtgever, dient hij vooraf schriftelijk toestemming te verkrijgen van de betreffende eigenaar. Kosten die voortvloeien uit het oneigenlijk gebruik van particuliere eigendommen zijn voor rekening van de aannemer.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 02 Opneming**

- 01 In aanvulling op par. 27 lid 7 van de UAV 2012 dient deze lijst ook te bevatten:
- opgave omtrent personeel, materieel en hun inzet.

01 02 03 Grootte van de betalingstermijn

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 03 van de Standaard 2020 zal indien de aannemer een bedrag voor niet toedeelbare negatieve eenmalige kosten heeft opgenomen in de inschrijvingsstaat (genoemd als projectkorting, korting, verwervingskorting e.a.) dit bedrag te allen tijde onderdeel blijven van de inschrijving en in totaal in mindering worden gebracht op de aannemingssom. Wijzigingen in de planning, fasering, bestekswijzigingen of welke wijzigingen tijdens de uitvoering dan ook, hebben geen invloed op de hoogte van dit bedrag voor niet toedeelbare negatieve eenmalige kosten.
- 02 Betaling vindt plaats aan de hand van het volgende betalingsschema:
- Voor grote werken geldt: een vier wekelijkse termijnen, gerelateerd aan de vorderingen van de werkzaamheden ter goedkeuring van de opdrachtgever.
 - Voor kleine werken geldt: na gereedkomen van de deelopdracht.

HFD PAR ART LID

01 02 04 RAW-raamovereenkomst: deelopdracht, administratie en facturatie

- 05 Opleverlijsten van volledig afgeronde werkzaamheden dienen wekelijks door de aannemer aangeleverd te worden.
Daarnaast dient een verzamellijst van alle volledig afgeronde werkzaamheden per onderhoudsperiode aangeleverd te worden door de aannemer. Deze verzamellijst moet worden gespecificeerd per object. Zie voor een voorbeeld weekstaat de aan dit bestek bijgevoegde bijlage.
- 06 De factuur van een onderhoudsperiode mag pas na ondertekening van zowel de toezichthouder als de directievoerder van de verzamellijst worden ingediend.
- 07 De weekstaten dienen ter goedkeuring voorgelegd worden bij de toezichthouder van de opdrachtgever en binnen de termijn van de UAV getekend te worden.
De toezichthouder zal schriftelijk worden aangewezen door de opdrachtgever.

01 02 06 Besteksadministratie

- 01 De besteksadministratie wordt gevoerd door de aannemer. In tegenstelling tot hetgeen vermeld in paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 worden de weekrapporten opgemaakt door de aannemer en ter acceptatie en goedkeuring aangeboden aan de directie.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 De risicoregeling t.b.v. de verrekening van wijzigingen in de loonkosten, brandstoffen en bouwstoffen, als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 01 Indienen declaraties

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 dient de declaratie te zijn voorzien van het besteknummer, het opdrachtnummer van de deelopdracht, een korte aanduiding van het werk en het volgnummer van de termijn alsmede een afschrift van de opgestelde termijnberekening.
De declaratie te naam stellen van de opdrachtgever en ter controle en ter goedkeuring digitaal indienen bij de directie.
- 02 Een factuur wordt alleen in behandeling genomen door de financiële administratie van Hoogheemraadschap van Rijnland indien deze is voorzien van een goedgekeurde termijnstaat.

Facturen digitaal aanleveren in één pdf-bestand per e-mail, waarin zowel factuur als bijbehorende (geparafeerde) bijlagen staan. Bij voorkeur inclusief een xml in UBL2.0 format.

Vriendelijk verzoek facturen o.v.v. het besteknummer en opdrachtnummer te zenden aan:
crediteuren-rijnland@hhs.nl.

Factuuradres:

Hoogheemraadschap van Rijnland
T.a.v. Financiële Administratie
Postbus 156
2300 AD LEIDEN
crediteuren-rijnland@hhs.nl

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 wordt niet verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en Leidingen

HFD PAR ART LID

01 09 01 Algemeen

- 01 Bij graafwerkzaamheden moet worden voldaan aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), ook bekend als de Grondroedersregeling. Meer informatie over WION vindt u op <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen>.

01 09 02 Informatie-overdracht

- 01 Indien de aannemer kabels en/of leidingen beschadigt dan meldt hij dit terstond bij de betreffende netbeheerder(s) door gebruik te maken van het "Standaardformulier graafincidenten voor alle gravers". Dit formulier is te downloaden van de website www.kabelenleidingoverleg.nl.
- 02 De aannemer overhandigt een afschrift van het in lid 01 genoemde formulier aan de directie op het zelfde moment dat hij het graafincident meldt bij de netbeheerder(s).
- 04 Het opvangen en/of verleggen van kabels en leidingen van derden is uitsluitend toegestaan na overleg met de betreffende eigenaar/beheerder.

01 09 04 Afsluiters, verkenmerken, merkstenen en straatpotten

- 01 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden neemt de aannemer zodanige maatregelen dat afsluiters, brandkranen en dergelijke te allen tijde te bereiken en te bedienen zijn.
- 02 Bij schade, veroorzaakt door de aannemer, aan afsluiters, brandkranen en dergelijke worden deze op koste van de aannemer vernieuwd/hersteld.
- 03 De verkenmerken, merkstenen e.d., die in verband met de uitvoering van het werk niet gehandhaafd kunnen worden neemt de aannemer op, nadat de plaats door meting in aanwezigheid van de directie en beheerder is vastgesteld.
Deze verkenmerken, merkstenen e.d., tijdelijk opslaan in een afsluitbare ruimte en tijdens het maken van de nieuwe werken op nadere aanwijzing van de directie opnieuw stellen.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**01 10 02 Vergunningen door de aannemer aan te vragen**

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 10 van de U.A.V. 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen cq. melden van werkzaamheden aan bevoegde instanties betreffende de uit te voeren werken genoemd in dit bestek voor het;
- werk in en om watergangen bij de waterbeheerder;
- 02 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen, meldingen e.d. zijn voor rekening van de aannemer.
- 03 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.
- 04 De aannemer dient de directie ten alle tijden een afschrift (kopie) van verleende vergunningen/ ontheffingen e.d. te verstrekken voor aanvang van de werkzaamheden.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door en/of in opdracht van derden;
 - Werkzaamheden aan en op de terreinen;
 - reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het gebouwen, riolering en/of verharding;
 - Verbouwingen op de terreinen.

De aannemer draagt zorg voor de coördinatie.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer e.d.

HFD PAR ART LID

01 12 01 Algemeen

- 04 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen verleent de aannemer de nodige hulp om hinder welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
- 05 Te allen tijde aangrenzende wegen vrijhouden van opslag van materiaal en materieel, alsmede parkeren.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 03 Binnen twee weken na de definitieve gunning dient de aannemer de volgende gedetailleerd werkplannen in, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
Bij de definitieve gunning:
- V&G-plan;
 - kwaliteitsplan;
 - een plan voor de omgang met vrijkomende materialen.
- Na iedere deelopdracht:
- tijdschema per opdracht.
- 04 Het in lid 03 genoemde Werkplannen moet minimaal een beschrijving geven van:
- kwaliteitsplan
- per werkdag de geplande werktijden (starttijd en eindtijd);
 - alle relevante risico's (per onderdeel, eigenschap of activiteit);
 - maatregelen om deze risico's te beheersen;
 - werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen.
 - afwijkingen/aanvullingen tijdschema toevoegen.
- Tijdschema per object:
- (detail)planningen (indien van toepassing);
 - uit te voeren werkzaamheden;
 - samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende maatregelen.
- Werkplannen na iedere deelopdracht (indien van toepassing):
- werkinstructies (indien noodzakelijk);
 - situatietekeningen (indien van toepassing);
 - veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen;
 - de door de aannemer binnen de gemeentegrenzen te gebruiken transportroutes van en naar het werkterrein;
 - de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.
- 05 Uitgangspunt bij het opstellen van dat tijdschema moet zijn dat alle te verrichten werkzaamheden aaneensluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd. Uitzonderingen hierop zijn vakantieperiodes en door de directie voorgeschreven faseringen.
- 06 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.
- 07 Bij het niet nakomen van de in lid 06 genoemde verplichting zal per geval een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 13 08 Werktijden

- 01 Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
- 02 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds;
- op zaterdag;
- op zon- en feestdagen.
- 03 Afwijkingen op bovenstaande werktijden zijn alleen toegestaan na overleg met, en na schriftelijke goedkeuring van, de directie.
- 04 Bij zonder schriftelijke toestemming afwijken van de in lid 01 genoemde tijden zal per overtreding, per gewerkte dag een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 13 09 Boeteclausule in te dienen plannen

- 01 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting met betrekking tot het niet tijdig indienen/aanleveren van vereiste plannen zoals deze zijn genoemd in de diverse posten in deel 2.2 van dit bestek, wordt per geval en per kalenderdag, een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 16 Verzekeringen**01 16 02 CAR-Verzekering (af te sluiten door de Opdrachtgever)**

- 01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een Constructie All Risk-verzekering op het werk worden afgesloten.
- Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
- a) beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - b) materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft;
 - c) aansprakelijkheid in verband met materiële schade aan eigendommen van derden en/of dood/letsel.
- 02 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. De polis is primair.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.
- 04 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
- a) tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
 - b) welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.
- 05 Het eigen risico ter hoogte van € 5.000,00 per schadegeval, dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 06 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk respectievelijk het herstel.

HFD PAR ART LID

- 07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 08 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden.
- 09 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
- 10 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid onder andere die schade welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

01 16 03 Aansprakelijkheidsverzekering

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer, van de opdrachtgeefster en van de directievoerder voor door derden geleden schade veroorzaakt door en voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.000.000,-- per gebeurtenis en de aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 1.000,-- per gebeurtenis bedragen.
- 02 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden beschouwd;
- 03 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
- 04 Schaden, welke niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 05 De aannemer dient het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, de polis onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
- 06 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 07 Ingeval van een schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.
- 08 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering.
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn mee gedekt en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet worden uitgesloten.

01 17 Vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting te vervoeren materialen.
- 02 Minimaal 50 % van het af te voeren organisch materiaal moet aantoonbaar duurzaam worden hergebruikt als grondstof.
- 03 Een plan voor het omgaan met de vrijgekomen Aziatische duizendknoop. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het gestelde in deel 3 van dit bestek (artikel 51.02.02 en artikel 51.03.01)

01 18 Bescherming te handhaven beplanting**01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 01 De wortelzone van bomen wordt als volgt bepaald: de verticale projectie van de kroon, aan alle zijden vermeerderd met 1,5 m, dan wel 15d (d = stamdiameter), waarbij de grootste waarde bepalend is.
- 02 Onder de kroonprojectie van een boom geen materieel en materialen opslaan, geen depot maken of vaste en vloeibare afvalstoffen deponeren.
- 03 In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke aanbrengen en geen stroppen om de stam aanbrengen.

01 18 04 Schadevergoeding in verband met beschadiging te handhaven vegetatie

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2020 komen de eventuele taxatiekosten tevens voor rekening van de aannemer.

01 18 05 Schadevergoeding in verband met beschadiging bomen

- 01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 zal bij beschadiging van bomen door de aannemer de waardebepaling en de daaruit voortvloeiende schadevergoeding bepaald worden door een beëdigd boomtaxateur, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

01 18 06 Schadevergoeding houttige vegetatie, niet zijnde bomen

- 02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken: € 100,00 per struik.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

- 02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan vaste planten of grassen en kruiden: € 55,00 per m² vaste planten, gras- of kruidenvegetatie.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)**

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase door de aannemer geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 sub e van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van besteknummer DIG-12302-1 opgedragen.

HFD PAR ART LID

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 05 Verstrekken van een opdracht

- 01 Een zekerheidstelling wordt niet door opdrachtgever verlangd.
- 02 Voor iedere deelopdracht zal een bedrag ter hoogte van 10% van het offertebedrag voor de betreffende deelopdracht op de laatste termijn worden ingehouden tot na oplevering van die deelopdracht.

01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht

- 04 Onder bijkomend werk wordt verstaan het werk dat volgens de bepalingen van het contract niet reeds tot de verplichtingen van de aannemer hoort, doch op schriftelijke lastgeving van Rijnland moet worden uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden en bepalingen als voor soortgelijke werken in het contract is gesteld.
- 05 Het uitvoeren van bijkomend werk zal worden verrekend tegen de verrekenprijzen uit de bij inschrijving in te dienen staat van verrekenprijzen of een van tevoren vastgestelde prijs.
- 06 De in de staat van verrekenprijzen genoemde ter beschikking te stellen werknemers zijn volgens de van toepassing zijnde C.A.O., geschikt voor de hun op te dragen werkzaamheden en voorzien van het hiervoor nodige gereedschap en de persoonlijke beschermingsmiddelen.
- 07 Uitsluitend de uren dat de werknemers en materieel werkelijk ter beschikking van Rijnland zijn geweest, worden verrekend. Reizen e.d. komen derhalve niet voor verrekening in aanmerking. De kosten voor reizen, reiskosten, sociale lasten, arbeidsvoorwaarden, gereedschap, renteverlies, algemene kosten en winst worden geacht te zijn inbegrepen in de verrekenprijs.
- 08 In de verrekenprijs voor materieel worden de kosten van bediening, brandstof, smeermiddel, algemene kosten en winst te zijn begrepen alsmede de kosten van aan- en afvoer van het materieel.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2010 = 100).
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = @@\%$$
, waarin:
B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = @@\%$$
, waarin:

B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

HFD PAR ART LID

01 21 11 Informatie-overdracht

- 01 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg met de directie.
- 02 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.
- 03 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard 2020.
- 04 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter kennis gebracht van de directie.
- 05 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk zo nodig worden onderbroken.
Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.
- 07 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoend werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.
- 08 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 02 Maatregelen in verband met te beschermen plant- en diersoorten**

- 01 In het beheersgebied van Hoogheemraadschap van Rijnland dient gewerkt te worden volgens de gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen en Ecologisch werkprotocol soortbescherming. Deze gedragscodes zijn in bijlage 2 en 3 opgenomen bij dit bestek.

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 04 Inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten

- 01 De markering dient daartoe dat bij de uitvoering van werkzaamheden door de aannemer minimaal 5 meter afstand tot de nesten kan worden gehouden en geen maaisel op deze zaken wordt afgezet. Om nesten van vogels in water en oever, broeihopen van ringslangen en kwetsbare vegetatie op de oever te ontzien wordt vooruitlopend op de werkzaamheden door middel van een inspectie vastgesteld of broedende vogels en hun nesten aanwezig zijn in water of oevers. Bij deze inspectie dienen aangetroffen nesten, broeihopen en kwetsbare vegetatie (zoals orchideeën) gemarkeerd te worden. Inspectie en voorlopen zijn alleen van toepassing voor onderhoud vanaf de kant. Bij varend onderhoud dient de inspectie gelijktijdig met het onderhoud zelf plaats te vinden om onnodige vaarbewegingen met omwoelen van de bodem tot gevolg te voorkomen. Tijdens de uitvoering dienen de volgende zaken als gevolg van de gemarkeerde objecten in acht genomen te worden.
- Houdt bij het werk vijf meter afstand tot de gemarkeerde objecten;
 - Verwijder de markering direct na de werkzaamheden om vermijdbare predatie door kraaien of vossen te voorkomen.
 - Voorafgaand aan het feitelijke onderhoud dient de aannemer het te onderhouden tracé voor te lopen. Dit voorlopen heeft als doel om de aanwezigheid van de in de inspectie gemiste en dus niet gemarkeerde nesten, beschermde flora en/of fauna vast te stellen;
 - De aannemer dient vijf meter afstand houden tot vogelnesten (in water en oevers) die in gebruik zijn.
 - Broedende vogels (baltsen, nestbouw, broeden en verzorgen van opgroeiende jongen) mogen

HFD PAR ART LID

als gevolg van de werkzaamheden niet verstoord raken.

01 23 Communicatie

01 23 03 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 In de bouwvergadering wordt onder andere vastgesteld:
 - a. algemeen tijdschema;
 - b. de vorderingen en stand van het werk en de hieruit voortvloeiende consequenties;
 - c. bestekswijzigingen;
 - d. meer- en minderwerk;
 - e. goedkeuring onderaannemers;
 - f. veiligheid en gezondheid;
 - g. Flora en fauna;
 - h. diversen.
- 04 Van deze vergaderingen zullen door de aannemer verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 05 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.
- 06 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.
- 07 In kleiner verband houdt de directie naar behoefte werkbijeenkomsten. Deze kunnen zijn:
 - a. ter voorbereiding van zaken die in de bouwvergadering tot besluitvorming moeten leiden;
 - b. ter bespreking van specifiek technische, specialistische dan wel zeer gedetailleerde onderwerpen.

01 23 04 Contactpersoon

- 01 De aannemer dient één vast contactpersoon aan te stellen voor alle werkzaamheden gezamenlijk welke in opdracht gegeven zijn door Rijnland.
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent bereikbaar zijn voor de directie door middel van een mobiele telefoon.

01 23 05 Taal

- 01 De voertaal op het werk zal Nederlands zijn. Geschriften moeten worden opgesteld in de Nederlandse taal.

01 23 07 Publicaties, foto's, videos, pr-activiteiten

- 01 Het is de aannemer, eventuele partners, onderaannemers, leveranciers en hun rechtsopvolgers verboden zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever foto's en publicaties betreffende de overeenkomst en de uitvoering daarvan te (doen) verspreiden.

HFD PAR ART LID

01 23 08 Evaluatie

- 01 Gedurende de looptijd van het raamcontract vinden er per jaar 2 evaluatie momenten plaats (één tussentijdse evaluatie en één eind-evaluatie). De aannemer is verplicht de evaluatie bij te wonen en dient daarbij rekening te houden met een tijdsduur van een halve dag per evaluatie. Tijdens het overleg komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

- Evaluatie en beoordeling contractuele afspraken;
- Gemelde klachten en klachtenafhandeling;
- Klantgerichtheid, bereikbaarheid, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit, zakelijkheid kundigheid, initiatief in communicatie.

Van deze evaluatie zal een rapportage worden opgesteld. Consequenties als gevolg van deze evaluaties worden besproken met de aannemer. De aannemer dient, bij de evaluatie geconstateerde tekortkomingen, binnen twee weken na de evaluatie een verbetervoorstel te doen. Rijnland zal de haalbaarheid van het verbetervoorstel beoordelen.

- 02 De aannemer zorgt hierbij voor een actielijst en notulen. De aannemer dient maximaal binnen vijf werkdagen zorg te dragen voor de verslaglegging van alle overlegvormen.

01 25 Vakopleiding**01 25 03 Groenkeur-certificaat BRL Groenvoorziening**

- 01 Het Groenkeur-certificaat BRL Groenvoorziening is gericht op groenvoorzieners die actief zijn op de (aanbestedings)markt voor gemeenten, overheid en het bedrijfsleven. Zij hechten waarde aan Groenkeur, omdat kwaliteit een kritische factor vormt voor bestendig beheer van openbaar groen. De kwaliteit van het certificaat BRL Groenvoorziening heeft als basis ISO 9001:2015 met aanvullende eisen op het gebied van veiligheid en meetbare vakbekwaamheid. Dit certificaat heeft ook een koppeling aan de opleveringseisen conform RAW. Om dit certificaat te kunnen toetsen moeten groenvoorzieners kunnen aantonen dat de kwaliteitsdoelstellingen in hun projecten behaald zijn.

01 27 Algemene verplichtingen van partijen**01 27 04 Weers- en terreinomstandigheden**

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werk onderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terrein omstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.
Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV 2012.

01 32 Door de aannemer te verstrekken gegevens**01 32 02 Weekoverzichten**

- 02 De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd overzicht van alle verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.
De aannemer verstrekt een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt. Zie voor een voorbeeld weekstaat de aan dit bestek bijgevoegde bijlage (bijlage 6 'Voorbeeld weekstaat').
- 03 De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als de juiste worden erkend.

01 32 04 Metingen en berekeningen t.b.v. de hoeveelheidsbepaling

- 01 De directie bepaalt het tijdstip van (in)meting en stelt de aannemer hiervan ten minste één werkdag van te voren op de hoogte.

01 40 Bepalingen t.a.v. geluidshinder

HFD PAR ART LID

01 40 02 Eisen inzake geluidhinder (bouw) machines

- 01 Tijdens de uitvoering gelden de volgende eisen t.a.v. bouwlawaai:
- de te gebruiken (bouw)machines (graafmachines, aggregaten, compressoren enz.) moeten op ruime afstand van de bestaande woonomgeving worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd dat de geluidsterkte:
 - van 07.00 uur tot 19.00 uur op 7,50 m afstand van de geluidsbron niet meer is dan 50 dB(A);
 - van 19.00 uur tot 07.00 uur, aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten, niet meer is dan 40 dB(A).
- Tot de WOONOMGEVING worden gerekend:
- alle in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen binnen de bebouwde kom;
 - alle overige (door derden) in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen op minder dan 250 m van de bouw- respectievelijk heillocatie.
- 02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van het geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.
- 03 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.
- 04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrie- lawaai 1999 (HMRI 1999).

01 61 Flora & Fauna wetgeving

01 61 01 Algemeen

- 01 Alle in het terrein aanwezige werklieden dienen te allen tijde op de hoogte te zijn van de in het werkprotocol aangegeven werkvoorwaarden, dan wel dienen deze voorwaarden op het werk te kunnen inzien.
Het Flora & Fauna werkprotocol is als bijlage in dit bestek opgenomen.
- 02 Alle bescheiden zoals Natuurtoets, ontheffing en eventuele verslaglegging van preventieve maatregelen dienen te allen tijde op het werk aanwezig te zijn om deze op verzoek te kunnen tonen aan een controlerende handhavingsambtenaar

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard**10 0 Werk algemene aard, algemeen****10 02 Eisen en uitvoering****10 02 01 Inzetten van werknemers en materieel**

- 02 Aannemer is te allen tijde verantwoordelijk het verzorgen van en de inzet van de juiste PBM's en veiligheidsmaterieel voor de veilige en juiste uitvoering van de werkzaamheden.
- 03 De bij de uitvoering van een opdracht in te zetten voertuigen, dienen deze te voldoen aan de Euro 5-norm (lichte voertuigen tot 3.500 kg) of Euro V-norm (zware voertuigen vanaf 3.500 kg).
- 05 Al het door de aannemer in te zetten materieel dient deugdelijk en gekeurd te zijn conform de daarvoor geldende normen en wetgeving.
- 07 De in te zetten medewerkers dienen te beschikken over een geldig VCA diploma.

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 06 Bouwstoffen

22 06 03 Zand in zandbed

- 04 Te leveren zand in zandbed moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop
- 05 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren zand in zandbed:
f. zand in zandbed is waarvan met een visuele inspectie conform het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' is vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 02 Aziatische duizendknoop**

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 11 Insporingsdiepte van materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 50 mm bedragen. Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s) deze insporingsdiepte overschrijdt (insporingsdiepte schade) zal per voorkomend geval een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 De in lid 01 genoemde insporingsdiepte schade zal op kosten van de aannemer en door de aannemer worden hersteld.

51 03 Informatie-overdracht**51 03 01 Aziatische duizendknoop**

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 06 Bouwstoffen**51 06 01 Grond**

- 01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.
- 02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:
f. grond is waarvan met een visuele inspectie conform het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' is vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 21 Begrippen**

HFD PAR ART LID

51 21 02 Onderhoud gras en kruidachtigen

- 03 In afwijking van artikel 51.21.02 lid 03 van de Standaard 2020 wordt onder bijmaaien verstaan het tijdens een maaibeurt maaien rondom de stam van een boom tot de stam van de boom en rondom obstakel en gebouwen tot het obstakel/gebouw. Dit bijmaaien dient handmatig te geschieden.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 0 Algemeen****62 02 Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen****62 02 01 Algemeen**

- 01 Het is de aannemer niet toegestaan borden, verwijzingen en dergelijke aan bestaande palen, lichtmasten en dergelijke te bevestigen. Deze borden, verwijzingen en dergelijke dienen bevestigd te worden aan daarvoor door de aannemer toe te passen stalen palen met bij behorende onderdelen.
- 02 De in lid 02 aan te brengen voorzieningen dienen op zodanige plaatsen te worden aangebracht dat deze het zicht op de weg en de bestaande bebording niet ontnemen.
- 03 De aannemer moet zorgdragen dat de woningen en percelen te allen tijde bereikbaar zijn voor aanwonenden.
Wanneer eventuele obstakels 's avonds niet zijn opgeruimd dient obstakelverlichting te worden aangebracht. De aannemer dient binnen 2 weken na aanbesteding bij de directie een in overleg met de wegbeheerder en de politie opgesteld verkeersplan in.
- 04 Het verkeer op wegen, alsook op zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 05 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
- 06 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.
- 07 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.
- 08 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

62 02 02 Tijdelijke bebording

- 01 In aanvulling op de eisen en voorwaarden die van toepassing worden verklaard in de CROW publicaties 96a en 96b, dienen alle tijdelijke borden in metalen uitvoering te worden toegepast.
- 02 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.
- 03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en verwijderen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

62 04 Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen

HFD PAR ART LID

62 04 01 Algemeen

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Bij het nemen van verkeersmaatregelen gelden de volgende aanvullende bepalingen;
- alle te treffen maatregelen dienen te worden afgestemd met de gemeente en/of ander bevoegd gezag.
- 03 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

Behoort bij: DIG-12302-2

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: DIG-12302-2

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)

(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: DIG-12302-2

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDE				
11	Werkvoorbereiding				
111	Werkplannen/werkprotocollen				
1111	<u>Werkplannen</u>				
111110	Opstellen kwaliteitsplan.	keer	1,00F		
111120	Maken werkplan - vrijkomende materialen	keer	1,00F		
111130	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase.	keer	1,00F		
1112	<u>Werkplannen jaarlijks op te stellen</u>				
111210	Opstellen Tijdschema per jaar.	keer	1,00F		
111220	Opstellen en bespreken flora & fauna plan	keer	1,00F		
1114	<u>Opstellen en uitvoering verkeersplan</u>				
111410	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00F		
111420	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	1,00F		
111430	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	1,00F		
111440	Toepassen omleidingsroutes.	keer	1,00F		
12	Werkoverleg op locatie en deelloffertes				
121	Werkoverleg en opstellen deelloffertes gemalen, inlaten en stuwen				
121010	Werkoverleg op locatie gemalen/inlaten/stuwen	uur	32,00F		
121020	Opstellen van een deelopdracht	keer	6,00F		
122	Werkoverleg en opstellen deelloffertes eigendommen				
122010	Werkoverleg op locatie eigendommen	uur	32,00F		
122020	Opstellen van een deelopdracht	keer	6,00F		
125	Inmeting van nieuwe en/of afwijkingen op locaties				
125010	Inmeting nieuwe / afwijkende locaties	keer	4,00F		
13	Opnames Flora & Fauna				
131	Opname Flora & Fauna gemalen, inlaten en stuwen				
131010	Inventariseren en registreren fauna (gemalen,inlaten ed)	keer	6,00F		
132	Opname Flora & Fauna eigendommen				
132010	Inventariseren en registreren fauna. (eigendommen).	keer	6,00F		
3	GEMALEN, INLATEN EN STUWEN				
301	Mobilisatie materieel binnen de watersystemen				
301010	Mobilisatie binnen grote deelopdrachten	keer	6,00F		
301020	Mobilisatie binnen middelgrote deelopdrachten	keer	1,00F		
301030	Mobilisatie binnen kleine deelopdrachten	keer	10,00F		
305	Verwijderen zwerfafval				
305010	Verwijderen zwerfafval, tot 2 m3	are	24,00F		
31	Vrij maken hekwerken van begroeiing				
310010	Vrijhouden hekwerken van beplanting.	m	14.160,00F		
32	Werkzaamheden groen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321	Grassen				
3211	<u>Onderhoud grasland</u>				
321110	Maaien grasland	are	1.969,00F		
321120	Bijmaaien rondom bomen.	st	888,00F		
321130	Sinusmaaieren grasland	are	366,00F		
321140	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren grasland	are	2.335,00F		
3212	<u>Onderhoud gras op talud</u>				
321210	Maaieren bermen en taluds.	are	5,00F		
321220	Bijmaaien rondom bomen.	st	20,00F		
321230	Sinusmaaieren bermen en taluds.	are	5,00F		
321240	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren talud	are	10,00F		
3213	<u>Inzaaien gras</u>				
321310	Inzaaien zadenmengsel - tot 1.000m2	are	1,00F		
3214	<u>Doorzaaien gras</u>				
321410	Doorzaaien zadenmengsel - tot 1.000m2	are	1,00F		
322	Bossage				
322010	Dunnen beplanting, 25% tot. opp. 40-60st/100m2	m2	390,00F		
322020	Dunnen beplanting, 50% tot. opp. 60-100st/100m2	m2	780,00F		
322030	Dunnen beplanting, 25% tot. opp. 100-200st/100m2	m2	390,00F		
322040	Afzetten beplanting, 25% tot. opp. 40-60st/100m2	m2	195,00F		
322050	Afzetten beplanting, 50% tot. opp. 60-100st/100m2	m2	390,00F		
322060	Afzetten beplanting, 25% tot. opp. 100-200st/100m2	m2	195,00F		
323	Bosplantsoen				
323010	Dunnen beplanting, 25% tot. opp. 40-60st/100m2	m2	390,00F		
323020	Dunnen beplanting, 50% tot. opp. 60-100st/100m2	m2	780,00F		
323030	Dunnen beplanting, 25% tot. opp. 100-200st/100m2	m2	390,00F		
323040	Afzetten beplanting, 25% tot. opp. 40-60st/100m2	m2	195,00F		
323050	Afzetten beplanting, 50% tot. opp. 60-100st/100m2	m2	390,00F		
323060	Afzetten beplanting, 25% tot. opp. 100-200st/100m2	m2	195,00F		
324	Bodembedekker				
324010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	5.710,00F		
324020	Terugzetten beplanting 25% tot. opp. 40-60st/100m2	m2	465,00F		
324030	Snoeien rand beplantingsvak, 25% tot. opp.	m	390,00F		
324040	Verwerken vrijgekomen materiaal, sierplantsoen	m2	5.710,00F		
325	Haag				
325010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	845,00F		
325020	Knippen van (blok)hagen.	m2	2.525,00F		
325030	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	845,00F		
325040	Verwerken vrijgekomen materiaal (blok)haag	m2	2.525,00F		
326	Aziatische duizendknoop				
326010	Maaieren groeilocaties Aziatische duizendknoop.	m2	50,00F		
327	Biodivers onderhoud				
3272	<u>Onderhoud Sedumdaken</u>				
327210	Reinigen van het sedum	m2	50,00F		
33	Werkzaamheden grijs (verhardingen)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331	Onkruidvrij maken van open verhardingen				
331010	Onkruidvrij maken elementenverharding >100m2	are	519,00F		
331020	Onkruidvrij maken elementenverharding <100m2	m2	520,00F		
332	Onkruidvrij maken half-verhardingen				
332010	Onkruidvrij maken half-verharding. >100m2	are	210,00F		
332020	Onkruidvrij maken half-verharding <100m2	m2	210,00F		
333	Schoonmaken van gesloten verhardingen				
333010	Schoonmaken verhardingsoppervlak - asfalt	m2	1.100,00F		
4	E I G E N D O M M E N				
401	Mobilisatie materieel				
401010	Mobilisatie binnen grote deelopdrachten	keer	6,00F		
401020	Mobilisatie binnen middelgrote deelopdrachten	keer	1,00F		
401030	Mobilisatie binnen kleine deelopdrachten	keer	4,00F		
405	Verwijderen zwerfafval				
405010	Verwijderen zwerfafval, tot 2 m3	are	50,00F		
41	Vrij maken hekwerken van begroeiing				
410010	Vrijhouden hekwerken van beplanting.	m	1.180,00F		
42	Werkzaamheden groen				
421	Grassen				
4211	<u>Onderhoud gazon</u>				
421110	Maaien gazon	are	889,00F		
421120	Bijmaaien rondom bomen.	st	240,00F		
421130	Grasveld ontdoen van blad.	are	56,00F		
421140	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	10,00F		
4212	<u>Onderhoud hooiland</u>				
421210	Maaien hooiveld	are	4.568,00F		
421230	Sinusmaaien hooiveld	are	2.284,00F		
421240	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien hooiveld.	are	6.852,00F		
4213	<u>Onderhoud grasland</u>				
421310	Maaien grasland	are	107,00F		
421330	Sinusmaaien grasland	are	40,00F		
421340	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasland.	are	147,00F		
4214	<u>Onderhoud weiland</u>				
421410	Maaien weiland	are	366,00F		
421430	Sinusmaaien weiland	are	137,00F		
421440	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien weiland	are	503,00F		
4215	<u>Onderhoud ruigte</u>				
421510	Maaien/snoeien van ruigte	are	17,00F		
4216	<u>Onderhoud gras op talud</u>				
421610	Maaien bermen en taluds.	are	64,00F		
421620	Bijmaaien rondom bomen.	st	160,00F		
421630	Sinusmaaien bermen en taluds.	are	16,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421640	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien talud	are	64,00F		
4217	<u>Inzaaien gras</u>				
421710	Zaaien zadenmengsel - tot 750m2	are	1,00F		
421720	Zaaien zadenmengsel -750 tot 3.750m2	are	1,00F		
421730	Zaaien zadenmengsel -3.750 tot 7.500m2	are	1,00F		
4218	<u>Doorzaaien gras</u>				
421810	Doorzaaien zadenmengsel - tot 750m2	are	2,00F		
421820	Doorzaaien zadenmengsel -750 tot 3.750m2	are	2,00F		
421830	Doorzaaien zadenmengsel -3.750 tot 7.500m2	are	2,00F		
422	Struweel				
422010	Dunnen beplanting, 25% tot. opp. 40-60st/100m2	m2	150,00F		
422020	Dunnen beplanting, 50% tot. opp. 60-100st/100m2	m2	300,00F		
422030	Dunnen beplanting, 25% tot. opp. 100-200st/100m2	m2	150,00F		
422040	Afzetten beplanting, 25% tot. opp. 40-60st/100m2	m2	150,00F		
422050	Afzetten beplanting, 50% tot. opp. 60-100st/100m2	m2	300,00F		
422060	Afzetten beplanting, 25% tot. opp. 100-200st/100m2	m2	150,00F		
423	Bosplantsoen				
423010	Dunnen beplanting, 25% tot. opp. 40-60st/100m2	m2	5.770,00F		
423020	Dunnen beplanting, 50% tot. opp. 60-100st/100m2	m2	11.540,00F		
423030	Dunnen beplanting, 25% tot. opp. 100-200st/100m2	m2	5.770,00F		
423040	Afzetten beplanting, 25% tot. opp. 40-60st/100m2	m2	5.770,00F		
423050	Afzetten beplanting, 50% tot. opp. 60-100st/100m2	m2	11.540,00F		
423060	Afzetten beplanting, 25% tot. opp. 100-200st/100m2	m2	5.770,00F		
424	Bodembedekker				
424010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	9.415,00F		
424020	Terugzetten beplanting 25% tot. opp. 40-60st/100m2	m2	590,00F		
424030	Terugzetten beplanting 50% tot. opp. 60-100st/100m2	m2	1.175,00F		
424040	Terugzetten beplanting 25% tot. opp. 100-200st/100m2	m2	590,00F		
424050	Snoeien rand beplantingsvak, 25% tot. opp.	m	590,00F		
424060	Verwerken vrijgekomen materiaal, sierplantsoen	m2	9.415,00F		
425	Haag				
425010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	1.485,00F		
425020	Knippen van (blok)hagen.	m2	2.210,00F		
425030	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	1.485,00F		
425040	Verwerken vrijgekomen materiaal (blok)haag	m2	2.230,00F		
426	Aziatische duizendknoop				
426010	Maaaien groeilocaties Aziatische duizendknoop.	m2	50,00F		
43	Werkzaamheden grijs (verhardingen)				
431	Onkruidvrij maken van open verhardingen				
431010	Onkruidvrij maken elementenverharding	are	366,00F		
432	Onkruidvrij maken half-verhardingen				
432010	Onkruidvrij maken half-verharding.	are	155,00F		
433	Schoonmaken van gesloten verhardingen				
433010	Schoonmaken verhardingsoppervlak - asfalt	m2	13.300,00F		
44	Werkzaamheden blauw				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
441	Watergang droog talud/oevervegetatie				
441010	Uitmaaaien droog profiel van watergang	m	16.350,00F		
441020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	16.350,00F		
442	Watergang nat profiel/riet				
442010	Uitmaaaien nat profiel van watergang	m	16.350,00F		
442020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	16.350,00F		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	Inzetten werknemers				
810010	Inzetten werknemer - groen medewerker	uur	24,00F	43,00	
810020	Inzetten werknemer - hovenier	uur	24,00F	43,42	
810030	Inzetten werknemer - koppel stratenmakers	uur	24,00F	105,00	
810040	Inzetten werknemer - Ecoloog	uur	24,00F	43,42	
82	Inzetten materieel				
820010	Inzetten vrachtauto (10 ton).	uur	16,00F	87,00	
820020	Inzetten tractor incl. rolbezem (75kW).	uur	16,00F	62,36	
820030	Inzetten tractor incl. waterwagen (50kW).	uur	16,00F	62,00	
820040	Inzetten tractor incl. versnipperaar (75kW).	uur	16,00F	62,36	
820060	Inzetten tractor incl. drainagereinigser	uur	16,00F	62,36	
820070	Inzetten bosmaaier.	uur	16,00F		
820080	Inzetten motorkettingzaag.	uur	16,00F		
820090	Inzetten mobiele kraan (max. 8 ton) (0,5m3).	uur	16,00F	69,00	
820100	Inzetten twee-wielige maaier (Briel maaier).	uur	16,00F		
820110	Inzetten Robotmaaier	uur	16,00F		
83	Acceptatiekosten/verwerkingskosten (aannemer)				
831	Zwerfafval				
831010	Acceptatiekosten zwerfafval	ton	10,00F		
831020	Acceptatiekosten veegafval	ton	10,00F		
832	Maaisel				
832010	Acceptatie-/verwerkingskosten maaisel	ton	10,00F		
832020	Acceptatiekosten maaisel Aziatische duizendknoop	ton	5,00F		
833	Groenafval				
833010	Acceptatie-/verwerkingskosten groenafval	ton	10,00F		
833020	Acceptatie-/verwerkingskosten snoeiafval	ton	10,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				