
Behoort bij: AI 2021-0215

Herinrichting Koninginneweg

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	HERINRICHTING KONINGINNEWEG				
11	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
112	Opbreken asfaltverharding, fundering				
1120	<u>Zagen verharding</u>				
112010	Zagen verharding.(d. 160 mm)	m	150,00V		
1124	<u>Opbreken asfalt</u>				
112420	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,22 m)	m2	8.300,00V		
1125	<u>Opbreken steen fundering</u>				
112510	Verwijderen klinker fundering.(d. 80 mm, afv. Heining)	m2	7.115,00V		
112520	Verwijderen klinker fundering.(d. 80 mm, afv. inrichting)	m2	2.000,00V		
112530	Verwijderen steenmengsel fundering.(d. 440 mm)	m2	100,00V		
112540	Verwijderen steenmengsel fundering.(d. 320 mm)	m2	100,00V		
113	Opbreken bestrating				
1130	<u>Opbreken straatbaksteen</u>				
113010	Opbreken straatbaksteen.(>3,0 m, kf, afv. Heining)	m2	145,00V		
113020	Opbreken straatbaksteen.(>3,0 m, kf, afv. inricht.)	m2	35,00V		
113030	Opbreken straatbaksteen.(1,5-3,0 m, kf, afv. Heining)	m2	850,00V		
113040	Opbreken straatbaksteen.(1,5-3,0 m, kf, afv. inricht.)	m2	210,00V		
1133	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
113330	Opbreken betonstraatstenen.(kf, afv. inricht.)	m2	10,00V		
114	Opbreken tegelverharding				
1140	<u>Opbreken betontegels</u>				
114010	Opbr. betontegels.(300x300x80 mm, afv. inricht.)	m2	280,00V		
114020	Opbr. betontegels.(300x300x80 mm, afv. inricht.)	m2	65,00V		
114030	Opbr. betontegels.(300x300x80 mm, afv. inricht.)	m2	35,00V		
114040	Opbr. betontegels.(300x300x50 mm, afv. inricht.)	m2	2.780,00V		
114050	Opbr. betontegels.(300x300x50 mm, afv. inricht.)	m2	4.340,00V		
114060	Opbr. betontegels.(300x300x50 mm, afv. inricht.)	m2	115,00V		
114070	Opbr. betontegels.(300x300x60 mm, afv. inricht.)	m2	30,00V		
114080	Opbr. betontegels.(300x300x60 mm, afv. inricht.)	m2	20,00V		
114090	Opbr. betontegels.(500x500x95 mm, afv. inricht.)	m2	10,00V		
115	Opbreken kantopsluiting				
1150	<u>Opbreken inritbanden.</u>				
115010	Opbr. betonb.(inritband, afv. inricht.)	m	22,00V		
115020	Opbr. betonb.(inritband, afv. inricht.)	m	57,00V		
115030	Opbr. betonb.(inritband, afv. inricht.)	m	54,00V		
1151	<u>Opbreken betonbanden</u>				
115110	Opbr. betonbanden.(280/300 mm, afv. inricht.)	m	310,00V		
115120	Opbr. betonbanden.(180/200 mm, afv. inricht.)	m	2.025,00V		
115130	Opbr. betonbanden.(130/150 mm, afv. inricht.)	m	250,00V		
115140	Opbr. betonbanden.(50/200 mm, afv. inricht.)	m	10,00V		
115150	Opbr. betonbanden.(100x200 mm, afv. inricht.)	m	400,00V		
1153	<u>Opbreken boomkransen</u>				
115310	Opbr. boomkrans.(1500 x 1500 mm, afv. inricht.)	st	46,00V		
1157	<u>Opbreken gootlaag e.d.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115720	Opbr. kantopsluiting van klinkers.(1 strl, afv.)	m	55,00V		
115730	Opbr. kantopsluiting van klinkers.(2 strl, afv.)	m	30,00V		
115740	Opbr. kantopsluiting van klinkers.(rollaag, afv.)	m	25,00V		
115750	Opbr. goot van betontegels.(30x15 in c. op f.,rec)	m	65,00V		
116	Verwijderen wegbebakening				
116020	Verw. anti-parkeerpaal. (afv. inrichting)	st	2,00V		
116030	Verw. anti-parkeerpaal. (afv. inrichting)	st	3,00V		
116040	Verwijderen reflectorpunt. (afv. inrichting)	st	52,00V		
116050	Verwijderen reflectorpunt. (afv. inrichting)	st	30,00V		
1161	<u>Verkeers-borden, -palen en - tegels</u>				
116110	Verw. verkeersbordpaal, incl. borden. (afv. inrichting)	st	5,00V		
116120	Verw. verkeersbordpaal, incl. borden. (afv. inrichting)	st	23,00V		
1162	<u>Markering</u>				
116210	Verw. lengtemarkering.(thermoplast dmv frezen)	m2	242,00V		
116220	Verw. dwarsmarkering.(thermoplast dmv frezen)	m2	255,00V		
117	Verwijderen wegmeubilair				
117010	Verwijderen bloembak. (afv. inrichting)	st	2,00V		
117020	Verwijderen zitbank. (afv. inrichting)	st	2,00V		
117030	Verwijderen zitbank. (afv. inrichting)	st	2,00V		
117040	Verwijderen fietsenrek. (hergebruik)	st	62,00V		
117050	Verwijderen fietsenrek. (afv. inrichting)	st	62,00V		
117070	Verwijderen afvalbak. (afv. inrichting)	st	2,00V		
117080	Verwijderen afvalbak. (afv. inrichting)	st	4,00V		
119	Verwijderen groenvoorzieningen				
1190	<u>Aanbrengen markering</u>				
119010	Markeren te kappen bomen	st	7,00V		
1191	<u>Verwijderen bomen en beplanting</u>				
119140	Verwijderen stobben.(d. <0,25 m)	st	1,00V		
119150	Verwijderen stobben.(d. 0,25 - 0,50 m)	st	3,00V		
119160	Verwijderen stobben.(d. 0,50 - 0,75 m)	st	1,00V		
119170	Verwijderen stobben.(d. 0,75 - 1,00 m)	st	2,00V		
13	Bouwrijp maken / grondwerk				
131	Grond ontgraven				
1311	<u>Verwijderen straatlaag</u>				
131110	Verwijderen straatlaag	m2	500,00V		
1312	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
131210	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,20 m, laden)	m3	65,00V		
131220	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,50 m, laden)	m3	25,00V		
132	Grond vervoeren				
132010	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank.)	m3	115,00V		
133	Grond verwerken				
1335	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
133510	Grond verwerken in aanvulling.(d. 0,20 m)	m3	500,00V		
133520	Grond verwerken in aanvulling.(d. 0,05 m)	m3	345,00V		
133530	Grond verwerken in aanvulling.(d. 0,50 m)	m3	25,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1336	<u>Leveren grond</u>				
133620	Leveren grond.(zand)	ton	1.352,00V		
14	Riolering / drainage / bemaling / K&L				
144	Kolken, putten en putafdekkingen				
1440	<u>Verwijderen kolken</u>				
144010	Verwijderen kolk. (afv. inricht.)	st	92,00V		
1441	<u>Aanbrengen kolken</u>				
144110	Aanbr. trottoirkolk (eendelig, Type AQW T4530)	st	8,00V		
144170	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 schuin)	st	159,00V		
1445	<u>Ronde putafdekking (renovatie en nieuw)</u>				
144530	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt (520)	st	53,00V		
144540	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt (700)	st	2,00V		
149	Kabelwerk				
1491	<u>Mantelbuizen</u>				
149110	Aanbrengen mantelbuis.	m	200,00V		
1492	<u>Mantelbuizen ø 40 mm</u>				
149210	Aanbrengen mantelbuis.	m	225,00V		
1493	<u>Revisie mantelbuizen</u>				
149310	Aanleveren revisiegegevens mantelbuizen.	EUR	N		
16	Wegconstructie- en inrichting				
160	Voorbereidende werkzaamheden				
160010	Afwerken zandbed.	m2	14.990,00V		
160020	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.225,00V		
162	Funderingen				
1621	<u>Funderingen van steenmengsel</u>				
162120	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	7.340,00V		
163	Asfalt- / cementbetonverharding				
1630	<u>Voorbereiding e.d.</u>				
163040	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	11.940,00V		
163050	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d. 130 mm)	m2	25,00V		
163060	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d. 75 mm)	m2	25,00V		
163070	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting. (d. 30 mm)	m2	25,00V		
1632	<u>Onderlagen (base)</u>				
163210	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 55 mm)	ton	542,00V		
163220	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d. 55 mm)	ton	545,00V		
1633	<u>Tussenlagen (bind)</u>				
163310	Aanbrengen asfaltbeton AC16 bind (d 45 mm)	ton	448,00V		
1634	<u>Deklagen (surf)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
163420	Aanbr. asfaltbet AC 11 surf Rood (d 30 mm)	ton	237,00V		
163430	Aanbr. steenmastiekasfalt SMA-NL 11A (d 30 mm)	ton	64,00V		
163440	Aanbrengen brekerzand op deklagen. (SMA)	m2	855,00V		
1637	<u>Cementbetonverharding</u>				
163770	Aanbrengen gewapende geprefabriceerde betonplaten.	st	15,00V		
164	Kantopsluiting				
1640	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
164010	Aanbr. inritbanden 280x300x1000 mm (28/30)	m	98,00V		
164020	Aanbr. inritbanden 600x200x500 mm (28/30)	m	5,50V		
164030	Aanbr. inritbanden 900x240x500 mm (28/30)	m	61,00V		
164040	Aanbr. inritbanden 450x180x1000 mm (13/15)	m	111,00V		
164050	Leveren inritbanden van beton.280x300x1000 mm(28/30)	m	98,00V		
164060	Leveren inritbanden van beton.600x200x500 mm(28/30)	m	5,50V		
164070	Leveren inritbanden van beton.900x240x500 mm (28/30)	m	61,00V		
164080	Leveren inritbanden van beton.450x180x1000 mm (13/15)	m	111,00V		
1641	<u>Aanbrengen Haltebanden (Bus-, Tram- en Combihalte)</u>				
164130	Aanbrengen Tramperronband (b. 200 mm)	m	128,00V		
164140	Aanbrengen overgang Tramperronband (b. 200 mm)	m	35,00V		
164150	Leveren rechte Tramperronband (b. 200 mm)	st	128,00V		
164160	Leveren overgang Tramperronband (b. 200 mm)	st	35,00V		
1642	<u>Aanbrengen banden</u>				
164220	Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c. op f.)	m	1.825,00V		
164240	Aanbr. trottoirb. van beton.(180/200 in c. op f.)	m	680,00V		
164250	Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c+s. op f)	m	60,00V		
164260	Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c. op f.)	m	280,00V		
164270	Aanbr. trottoirbanden van beton.(130/150 op z.)	m	270,00V		
164290	Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm op z.)	m	575,00V		
1643	<u>Pasmaken banden</u>				
164310	Pasmaken van betonbanden.(280/300, visbek)	st	100,00V		
164330	Pasmaken van betonbanden.(180/200, visbek)	st	100,00V		
164350	Pasmaken van betonbanden.(130/150, visbek)	st	50,00V		
164360	Pasmaken van betonbanden.(130/150, vlak)	st	10,00V		
164370	Pasmaken van betonbanden.(100x200, visbek)	st	100,00V		
164380	Pasmaken van betonbanden.(100x200, vlak)	st	240,00V		
1644	<u>Leveren banden (280/300x240mm)</u>				
164400	Leveren rechte trottoirband 280/300x240 mm	st	1.625,00V		
164410	Leveren bochtband - trottoirband 280/300x240 mm	st	99,00V		
164420	Leveren bochtband - trottoirband 280/300x240 mm	st	2,00V		
164430	Leveren bochtband - trottoirband 280/300x240 mm	st	79,00V		
164440	Leveren bochtband - trottoirband 280/300x240 mm	st	35,00V		
164450	Leveren driewegband 280/300x240 mm	st	372,00V		
164460	Leveren Inritverloopband 280/300x240 mm	st	6,00V		
1645	<u>Leveren banden (180/200x250mm)</u>				
164500	Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm	st	420,00V		
164510	Leveren bochtband - trottoirband 180/200x250 mm	st	112,00V		
164520	Leveren bochtband - trottoirband 180/200x250 mm	st	12,00V		
164530	Leveren bochtband - trottoirband 180/200x250 mm	st	5,00V		
164540	Leveren bochtband - trottoirband 180/200x250 mm	st	104,00V		
164550	Leveren Inritverloopband 180/200x250 mm	st	54,00V		
1646	<u>Leveren banden (130/150x250mm)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
164610	Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm	st	545,00V		
164620	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250 mm	st	6,00V		
164630	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250 mm	st	34,00V		
164640	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250 mm	st	19,00V		
164650	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250 mm	st	3,00V		
164660	Leveren hoekstuk 130/150x250 mm	st	1,00V		
164670	Leveren hoekblok 130/150x250 mm	st	38,00V		
1647	<u>Leveren banden (100x200mm)</u>				
164730	Leveren rechte opsluitband 10x20 uitgewassen	st	430,00V		
164740	Leveren bochtband - opsluitband 10x20 uitgewassen	st	2,00V		
164750	Leveren hoekstuk opsluitband 10x20 uitgewassen	st	240,00V		
1648	<u>Lichten en richten, boomkransen en traptreden</u>				
164810	Aanbrengen boomkrans. (1500 x 2400 mm rechthoek)	st	26,00V		
164820	Aanbrengen boomkrans. (1500 x 2500 mm rechthoek)	st	2,00V		
164830	Aanbrengen boomkrans. (1500 x 1500 mm vierkant)	st	43,00V		
1649	<u>Aanbrengen gootlagen/strekragen</u>				
164950	Aanbr. kantopsluiting van straatbaksteen (rollaag)	m	2.345,00V		
165	Bestrating straatbaksteen en betonstraatsteen				
1651	<u>Aanbrengen straatbakstenen (nieuw)</u>				
165110	Aanbr. straatbakst.(keiform. k.verb. op strl. >3,0 m)	m2	620,00V		
165120	Aanbr. straatbakst.(keiform. k.verb. op strl. 1,5-3,0 m)	m2	55,00V		
165130	Aanbr. straatbakst.(keiform. k.verb. op strl. <1,5 m)	m2	15,00V		
165150	Aanbr. straatbakstenen.(dikform. el.verb. op str.)	m2	770,00V		
165160	Aanbr. straatbakst.(dikform. halfst.verb. op str.)	m2	85,00V		
1652	<u>Aanbrengen straatbakstenen (hergebruik)</u>				
165220	Aanbr. straatbakst.(keif. el.v. goed oud op strl.)	m2	610,00V		
1657	<u>Leveren straatbakstenen</u>				
165710	Leveren straatbakstenen.(kf, rood)	st	34.500,00V		
165720	Leveren straatbakstenen.(keperstenen, rood)	st	1.125,00V		
165730	Leveren straatbakstenen.(halve, rood)	st	2.400,00V		
165740	Leveren straatbakstenen.(df, rood)	st	53.900,00V		
165750	Leveren straatbakstenen.(df, rood)	st	5.950,00V		
166	Tegelverharding				
1661	<u>Aanbrengen tegels</u>				
166110	Aanbrengen betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	1.105,00V		
166120	Aanbrengen betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	4.780,00V		
166130	Aanbrengen betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	1.510,00V		
166140	Aanbrengen betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	310,00V		
166150	Aanbrengen betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	680,00V		
166160	Aanbrengen betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	10,00V		
166170	Aanbrengen betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	20,00V		
166180	Aanbrengen betontegels.(150x300x80 el. verb.)	m2	440,00V		
1662	<u>Aanbrengen verkeerstegels</u>				
166210	Aanbrengen verkeerstegel.(halte zwart/wit)	m	96,60V		
166220	Aanbrengen verkeerstegel.(haaiantand incl vulstuk)	m	15,00V		
166230	Aanbrengen verkeerstegel.(haaiantand incl vulstuk)	m	5,25V		
166240	Aanbrengen verkeerstegel.(gidslijntegel)	m	144,90V		
166250	Aanbrengen verkeerstegel.(noppentegel)	st	156,00V		
166260	Aanbrengen verkeerstegel.(instaptegel halte)	st	24,00V		
166270	Aanbrengen verkeerstegel.(fietsparkeertegel)	st	7,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1664	<u>Leveren tegels</u>				
166410	Leveren betontegels.(300x300x80 mach.pak. 4-4-4)	st	82.330,00V		
166420	Leveren betontegels.(300x300x80 mach.pak. 4-4-4)	st	7.720,00V		
166430	Leveren betontegels.(150x300x80 kl. Luxe)	st	6.550,00V		
166440	Leveren betontegels.(150x300x80 kl. Licht grijs)	st	335,00V		
166450	Leveren betontegels.(150x300x80 mach.pak. el.boog)	st	9.780,00V		
167	Natuursteen				
1670	<u>Aanbrengen banden van natuursteen</u>				
167010	Aanbr. banden natuursteen (400 x 600 c. op f)	m	94,00V		
168	Wegmarkeringen				
1682	<u>Markering van thermoplastisch in m/m2</u>				
168210	Aanbrengen dwarsmark. van therm. mark..	m2	140,00V		
168230	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(onond.br.)	m	1.175,00V		
168240	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(1-1 d.0,10)	m	1.372,00V		
1683	<u>Markering in verharding van straatbakstenen</u>				
168310	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (ononderbr.)	m	45,00V		
168320	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (1,0-1,0)	m	24,00V		
168330	Aanbrengen dwarsmark. in bestrating (0,2-0,2)	m	42,00V		
168340	Aanbrengen drempelmarkering (sinusdrempel)	m2	47,00V		
1685	<u>Markering in verharding van betontegels</u>				
168510	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (ononderbr.)	m	130,00V		
172	Wegmeubilair				
172010	Aanbrengen zitbank. (Model Amsterdam)	st	4,00V		
172020	Aanbrengen fietsenrek. (Type: 75P6)	st	62,00V		
172030	Aanbrengen fietsenrek. (Type: Nietje)	st	338,00V		
172040	Aanbrengen fietsenrek. (Type: Tulip fietsenrek traverse)	st	2,00V		
172050	Aanbrengen fietsenrek. (Type: Twin Tulip fietserek)	st	1,00V		
172060	Aanbrengen afvalbak. (Type Puccini, 200 liter)	st	8,00V		
172070	Aanbrengen reflectorpunt.(Citystud Anker)	st	32,00V		
172080	Aanbrengen reflectorpunt.(Metaal Vlas)	st	48,00V		
18	Groenvoorzieningen				
183	Bomen in belaste verharding				
1831	<u>Grondverbetering</u>				
183110	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,80 m, laden)	m3	1.640,00V		
183120	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank.)	m3	1.640,00V		
196	Extra voorzieningen				
1961	<u>Tijdelijke beschermende voorzieningen</u>				
196110	Toepassen stamommanteling. (0,30-0,50)	st	58,00V		
2	WERKZAAMHEDEN TRAMBAAN				
21	Opbreken verhardingen trambaan				
214	Trambaanplaten opnemen				
2142	<u>Trambaanplaten opnemen</u>				
214230	Opnemen trambaanplaten (afvoer naar inrichting)	st	1.231,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2144	<u>Verwijderen porfiersplit</u>				
214410	Verw. porfierlaag tramplaten (afvoer inrichting)	m2	2.843,00V		
215	Asfalt opbreken				
2155	<u>Frezen asfalt</u>				
215510	Frezen deklaag asfalt 30 mm zwart Amstelveenseweg	m2	7,20V		
215520	Frezen deklaag asfalt 35 mm rood Willemsparkweg	m2	8,20V		
217	Asfalt i.c.m. bovenbedbeton opbreken				
2170	<u>Opbreken asfalt + bovenbedbeton</u>				
217060	Opbr. asfalt.+beton tussen/naast sporen (afv inr)	m2	1.494,00V		
218	Verwijderen sporen.				
218000	Verwijderen spoorstaven.	m	3.480,00V		
218010	Verwijderen traverseslangen.	st	870,00V		
219	Opbreken onderbedbeton				
2191	<u>Opbreken onderbedbeton</u>				
219170	Opbr. onderbed dik 0,22 m (afv inr)	m2	4.518,00V		
23	Leidingwerk/trench trambaan				
230	LEIDINGWERK INCL BIJKOMENDE WERKEN				
236	Afwatering spoor				
2360	<u>Aanbrengen PVC afwatering spoor</u>				
236020	Aanbr. PVC-afvoer+hulpstukken - 4 aansluitingen	st	13,00V		
2361	<u>Inspectie waterafvoer</u>				
236120	Doorspuiten waterafvoer onder hoge druk per locatie	keer	13,00V		
2362	<u>Verwijderen PVC waterafvoer</u>				
236210	Verw.. PVC-afvoer+hulpstukken - 4 aansluitingen	st	13,00V		
238	S&T systeem				
2386	<u>Aanbrengen PVC-mantelbuizen</u>				
238610	Aanbrengen PVC-mantelbuis voor S&T	m	78,00V		
2387	<u>Aanbrengen PVC naar hart spoor ri hs 263</u>				
238710	Aanbr. PVC-S&T-uitbrenger - 1 x hart nabije spoor	st	1,00V		
2388	<u>Aanbrengen putten</u>				
238810	Aanbrengen PVC-put diam 315 x 430 hg t.b.v. kabels S&	st	6,00V		
238820	Aanbrengen maaiveld putafdekking S&T	st	2,00V		
2389	<u>Verwijderen PVC buizensysteem</u>				
238910	Verwijderen kunststofbuis.	m	29,00V		
238920	Verwijderen kabeltrekput S&T	st	6,00V		
238930	Verwijderen putafdekking	st	2,00V		
24	Grondwerk				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2404	<u>Afwerken zandbed onder betonverharding</u>				
240420	Afwerken zandbed onder betonverharding.	m2	5.600,00V		
26	Aanbrengen verhardingen trambaan				
262	Aanbrengen onderbedbeton				
2620	<u>Bekisting</u>				
262010	Toepassen bekisting t.b.v. sparing (bij 2 sporen).	st	13,00V		
2621	<u>Aanbrengen onderbedbeton</u>				
262110	Aanbrengen 0.22 m onderbedbeton < 5 m3 sparingen	m2	183,00V		
262120	Aanbrengen 0,22 m onderbedbeton > 5 m3	m2	5.417,00V		
262130	Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.	m2	5.600,00V		
2622	<u>Stekken/deuvels</u>				
262210	Aanbrengen stekken in verhard beton blijvend onderbed	st	22,00V		
262220	Aanbrengen stekken in verhard beton bij de sparingen.	st	292,00V		
262230	Aanbrengen stekken per nieuw stort	keer	4,00V		
263	Aanbrengen bovenbedbeton				
2631	<u>Aanbrengen coating op rail</u>				
263150	Rail 2 zijden voorzien van railcoating A	m	3.480,00V		
263160	Traverse-stang voorzien van railcoating A	st	870,00V		
2633	<u>Aanbr. afdekkapjes spoorbevestigingen</u>				
263390	Aanbrengen afdekkapjes	st	7.260,00V		
2635	<u>Aanbrengen bovenbedbeton</u>				
263500	Aanbrengen onderlegmateriaal folie totaal	m2	5.500,00V		
263530	Aanbr. 0,155 m bovenbedbeton - as baan en de 2 sporen	m3	626,00V		
263540	Aanbr. 0,140 m bovenbedbeton - buitenzijde vd sporen	m3	205,00V		
264	Aanbrengen walsasfalt				
2641	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
264110	Aanbrengen 1e kleeflaag	m2	4.084,00V		
264120	Aanbrengen 2e kleeflaag	m2	5.021,00V		
2642	<u>Aanbrengen tussenlaag</u>				
264220	Aanbrengen tussenlaag AC 11 bind 30 mm in as baan en in de sporen	ton	217,00V		
264230	Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind 45 mm naast de sporen	ton	133,00V		
2643	<u>Aanbrengen strijkasfalt tussenlaag en deklaag bij haltes</u>				
264310	Aanbrengen voorziening tussen spoorstaaf - verharding.	m	190,00V		
264320	Aanbrengen strijkasfalt in tussenlaag- Sasobit	m2	114,00V		
264330	Aanbrengen strijkasfalt in deklaag- Sasobit	m2	114,00V		
2645	<u>Aanbrengen asfaltdeklaag</u>				
264520	Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	376,00V		
264570	Afstrooien bereiden rijoppervlakken.	m2	4.582,00V		
2649	<u>Aanbr. voegvulling tegen rail</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
264930	Rail weerszijden voorz. van voegvulling boog R < 250 m	m	1.336,00V		
264960	Rail weerszijden voorz. van voegvulling recht en boog R > 250 m	m	1.986,00V		
264970	Rail 1 zijde voorz. van voegvulling boog R > 250 m	m	190,00V		
268	Wegmarkeringen in trambaan GVB gerelateerd				
2682	<u>Markering van thermoplastisch in m/m2</u>				
268200	Aanbrengen dwarsmark. van therm. mark Kopteken	m2	2,30V		
268210	Aanbrengen dwarsmark. van therm. mark Kopteken	m2	0,50V		
269	Scheidingsband in de as				
269010	Aanbrengen geleideband in de as van de trambaan	m	112,00V		
3	RIOLERING NOORDZIJDE EN VALERIUSPLEIN				
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
300010	Graven proefsleuven	EUR		N	
308	AFSTOPPEN RIOLEN				
3080	<u>Afstoppen riolen</u>				
308010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
309	OPVANGEN PERCEELSLOZINGEN				
3090	<u>Tijdelijk opvangen van perceelslozingen</u>				
309010	Tijdelijk opvangen van perceelslozingen	st	200,00V		
31	BETON RIOOL				
3101	<u>Rioolleiding van beton / voorbereiding</u>				
310130	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	25,00V		
310150	Voorzieningen tpv. kruisingen van KenL met sleufkist	st	1,00V		
310160	Voorzieningen tpv. kruisingen van KenL met sleufkist	st	1,00V		
310170	Voorzieningen tpv. kruisingen van KenL met sleufkist	st	1,00V		
3115	<u>Aanbrengen rioolleiding van beton 700 mm</u>				
311530	Aanbrengen rioolleiding beton 700 mm 2,0 - 2,5 m	m	25,00V		
321	RIOOLLEIDING VAN PVC				
3210	<u>Rioolleiding van PVC / voorbereiding</u>				
321030	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	74,00V		
321040	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	35,00V		
321050	Voorzieningen tpv. kruisingen van KenL met sleufkist	st	1,00V		
321060	Voorzieningen tpv. kruisingen van KenL met sleufkist	st	1,00V		
321070	Voorzieningen tpv. kruisingen van KenL met sleufkist	st	1,00V		
3215	<u>Aanbrengen rioolleiding van PVC 400 mm</u>				
321530	Aanbrengen rioolleiding PVC 400 mm 1,5 - 2,0 m	m	16,00V		
3216	<u>Aanbrengen rioolleiding van PVC 500 mm</u>				
321610	Aanbrengen rioolleiding PVC 500 mm 1,0 - 1,5 m	m	732,00V		
321630	Aanbrengen rioolleiding PVC 500 mm 1,5 - 2,0 m	m	74,00V		
3217	<u>Aanbrengen rioolleiding van PVC 630 mm</u>				
321750	Aanbrengen rioolleiding PVC 630 mm 2,0 - 2,5 m	m	35,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322	RIOOLLOZINGEN EN DRAINAGE				
3220	<u>Aanbrengen perceelslozing van PVC (vuilw./hemelw.)</u>				
322010	Aanbrengen perceelslozing PVC 125 mm 0,5 - 1,0 m	m	1.200,00V		
322020	Aanbrengen perceelslozing PVC 125 mm 1,0 - 1,5 m	m	50,00V		
3221	<u>Aansluiten perceelslozing van PVC ø 125 (vuilw./hemelw.)</u>				
322110	Maken aansluiting op rioolput.	st	200,00V		
3223	<u>Aanbrengen kolklozing van PVC</u>				
322310	Aanbrengen kolklozing PVC 125 mm 0,5 - 1,0 m	m	450,00V		
3224	<u>Aansluiten van straat / trottoirkolk van PVC 125</u>				
322420	Aansluiten van straat / trottoirkolk. 0,5 -1,0 m	st	180,00V		
3225	<u>Aansluiten kolklozingen van PVC ø 125 (vuilw./hemelw.)</u>				
322510	Maken aansluiting op rioolput.	st	90,00V		
322560	Maken inlaat.	st	90,00V		
33	GIETIJZER RIOOL				
334	RIOOLLEIDING VAN GIETIJZER				
3342	<u>Aanbrengen rioolleiding van gietijzer 300 mm</u>				
334210	Aanbrengen rioolleiding gietijzer 300 mm 1,0 - 1,5	m	25,00V		
34	PUTTEN EN PUTRANDEN				
340	VERWIJDEREN PUTRAND MET DEKSEL EN PUTTEN				
3400	<u>Verwijderen putrand met deksel</u>				
340010	Verwijderen putrand met deksel.	st	45,00V		
340020	Verwijderen putrand met deksel.	st	3,00V		
340110	Ontgraven/verwijderen gemetselde put 0,44 x 0,66 m	st	1,00V		
340130	Ontgraven/verwijderen gemetselde put 0,66 x 0,66 m	st	1,00V		
340150	Ontgraven/verwijderen gemetselde put 0,88 x 0,88 m	st	6,00V		
343	AANBRENGEN PREFAB PUTTEN TOT 10 CM ONDER				
3432	<u>Aanbrengen prefab betonput met stroomprofiel</u>				
343220	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	4,00V		
343230	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
345	AANBRENGEN PREFAB PUTTEN IN ASFALT 30 MM ONDER				
3452	<u>Aanbrengen prefab betonput met stroomprofiel</u>				
345230	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	35,00V		
3453	<u>Aanbrengen prefab betonput met zonk</u>				
345320	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	3,00V		
345330	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
345340	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
345350	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
346	AANBRENGEN PUTRANDEN OP DEFINITIEVE HOOG				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3461	<u>Aanbrengen putranden op best. putten tot 10 cm onder MV</u>				
346120	Aanbrengen putrand met deksel Ø700 best. putten	st	3,00V		
3464	<u>Aanbrengen putranden op definitieve hoogte (stelringen)</u>				
346410	Aanbrengen putrand met deksel.	st	9,00V		
346420	Aanbrengen putrand met deksel.	st	4,00V		
346430	Aanbrengen putrand met deksel.	st	4,00V		
348	VOORZIENINGEN T.P.V. AANSLUITINGEN OP PUTTEN				
3482	<u>Aansluitingen op bestaande putten</u>				
348220	Maken aansluiting op rioolput.	st	2,00V		
348230	Maken aansluiting op rioolput.	st	3,00V		
3483	<u>Aansluitingen op nieuwe putten</u>				
348310	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
348320	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
348330	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
35	VERVALLEN RIOOL				
3500	<u>Schoonmaken riool</u>				
350010	Riool reinigen onder hoge druk Ø 200 - 400 mm	m	61,00V		
350020	Riool reinigen onder hoge druk Ø 400 - 600 mm	m	4,00V		
350040	Riool reinigen onder hoge druk Ø 630	m	24,00V		
350050	Riool reinigen onder hoge druk Ø 700	m	833,00V		
350090	Rioolslib vervoeren.	ton	175,00V		
3501	<u>Schildmuren</u>				
350110	Aanbrengen schildmuur van metselwerk (Ø200-400)	st	4,00V		
350120	Aanbrengen schildmuur van metselwerk (Ø700)	st	16,00V		
351	VERWIJDEREN RIOOLLEIDING IN SLEUF TE LEGGE RIOOL				
3511	<u>Verwijderen betonnen riool (in rioleringssleuf)</u>				
351150	Verwijderen rioolleiding beton 700 mm	m	107,00V		
3518	<u>Verwijderen gietijzer riool (in riool.sleuf)</u>				
351810	Verwijd. rioolleiding gietijzer < 400 mm	m	23,00V		
352	VERWIJDEREN RIOOLLEIDING BUITEN SLEUF				
3521	<u>Verwijderen betonnen riool (buiten rioleringssleuf)</u>				
352110	Verwijderen rioolleiding beton 200 mm 1,0 - 1,5 m	m	29,00V		
352120	Verwijderen rioolleiding beton 300 mm 1,0 - 1,5 m	m	110,00V		
352130	Verwijderen rioolleiding beton 300 mm 1,5 - 2,0 m	m	5,00V		
352150	Verwijderen rioolleiding beton 700 mm 1,5 - 2,0 m	m	23,00V		
3524	<u>Verwijderen kunststof riool (buiten rioleringssleuf)</u>				
352440	Verwijderen rioolleiding PVC 400 - 600 mm 2,5 - 3,0 m	m	4,00V		
352450	Verwijderen kunststof rioolleiding 630 mm 2,5 - 3,0 m	m	24,00V		
3528	<u>Verwijderen gietijzer riool (buiten riool.sleuf)</u>				
352820	Verwijd. rioolleiding gietijzer < 400 mm 1,5 - 2,0 m	m	11,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
353	VOLVLOEIEN RIOOLLEIDING				
3530	<u>Volvloeiën rioolleiding / voorbereiding</u>				
353010	Ontgraven/verwijderen gemetselde put 0,44 x 0,66 m	st	2,00V		
353030	Ontgraven/verwijderen gemetselde put 0,66 x 0,66 m	st	1,00V		
353050	Ontgraven/verwijderen gemetselde put 0,88 x 0,88 m	st	28,00V		
3531	<u>Volvloeiën rioolleiding</u>				
353110	Volvloeiën rioolleiding van 200mm	m	23,00V		
353120	Volvloeiën rioolleiding van 300mm	m	85,00V		
353130	Volvloeiën rioolleiding van 400mm	m	11,00V		
353160	Volvloeiën rioolleiding van 700mm	m	704,00V		
354	BUITEN GEBRUIK STELLEN RIOOLLOZING				
3541	<u>Verwijderen rioollozing (in riolerings sleuf)</u>				
354110	Verwijderen rioollozing	m	600,00V		
3542	<u>Verwijderen rioollozing (buiten riolerings sleuf)</u>				
354210	Verwijderen rioollozing (buiten riolerings sleuf)	m	600,00V		
3544	<u>Verwijderen kolklozing (in riolerings sleuf)</u>				
354410	Verwijderen kolklozing	m	100,00V		
3545	<u>Verwijderen kolklozing (buiten riolerings sleuf)</u>				
354510	Verwijderen kolklozing (buiten riolerings sleuf)	m	250,00V		
38	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
381	BEMALINGEN T.B.V. LEIDINGWERK				
3811	<u>Bemalingen t.b.v. leidingwerk</u>				
381110	Toepassen bemaling t.b.v. leiding	m	910,00V		
382	VERVOEREN GROND EN AFVOEREN RIRIOLERINGSMATERIALEN				
3821	<u>Grond vervoeren</u>				
382110	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank.)	m3	1.875,00V		
382150	Leveren grond.(zand)	ton	2.800,00V		
3823	<u>Afvoeren rioleringsmaterialen</u>				
382310	Afvoeren rioleringsmaterialen	ton	175,00V		
382330	Afvoeren rioleringsmaterialen (PVC)	EUR	N		
382340	Afvoeren rioleringsmaterialen (gietijzer)	EUR	N		
39	BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN				
392	OPLEVERINGSINSPECTIE				
3921	<u>Opleveringsinspectie (AW)</u>				
392110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø 300 (GY)	m	25,00V		
392120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø 400	m	16,00V		
392130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø 500	m	805,00V		
392140	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø 630	m	35,00V		
392150	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø 700	m	24,00V		
398	REVISIE GEGEVENS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3980	<u>Leveren revisie gegevens (AW)</u>				
398010	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering).	EUR		N	
398030	Het inmeten en verwerken van schetskaartgegevens	EUR		N	
4	RIOLERING ZUIDZIJDE				
40	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
400010	Graven proefsleuven	EUR		N	
408	AFSTOPPEN RIOLEN				
4080	<u>Afstoppen riolen</u>				
408010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
421	RIOOLLEIDING VAN PVC				
4214	<u>Aanbrengen rioolleiding van PVC 315 mm</u>				
421430	Aanbrengen rioolleiding PVC 315 mm 1,0 - 1,5 m	m	302,00V		
421450	Aanbrengen rioolleiding PVC 315 mm 1,5 - 2,0 m	m	5,00V		
44	PUTTEN				
440	VERWIJDEREN PUTRAND MET DEKSEL EN PUTTEN				
4400	<u>Verwijderen putrand met deksel</u>				
440010	Verwijderen putrand met deksel.	st	16,00V		
440020	Verwijderen putrand met deksel.	st	52,00V		
445	AANBRENGEN PREFAB PUTTEN IN ASFALT 30 MM ONDER				
4452	<u>Aanbrengen prefab betonput met stroomprofiel</u>				
445210	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	13,00V		
445220	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
4453	<u>Aanbrengen prefab betonput met zonk</u>				
445320	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
445330	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
446	AANBRENGEN PUTRANDEN OP DEFINITIEVE HOOG				
4461	<u>Aanbrengen putranden op best. putten tot 10 cm onder MV</u>				
446110	Aanbrengen putrand met deksel Ø520 best. putten	st	16,00V		
446120	Aanbrengen putrand met deksel Ø700 best. putten	st	1,00V		
4462	<u>Aanbrengen putranden op best. putten tot 30 mm onder MV</u>				
446210	Aanbrengen putrand met deksel Ø520 best. putten	st	38,00V		
446220	Aanbrengen putrand met deksel Ø700 best. putten	st	2,00V		
4464	<u>Aanbrengen putranden op definitieve hoogte (stelringen)</u>				
446410	Aanbrengen putrand met deksel.	st	16,00V		
446430	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00V		
448	VOORZIENINGEN T.P.V. AANSLUITINGEN OP PUTTEN				
4482	<u>Aansluitingen op bestaande putten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
448210	Maken aansluiting op rioolput.	st	6,00V		
4483	<u>Aansluitingen op nieuwe putten</u>				
448330	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
45	VERVALLEN RIOOL				
4500	<u>Schoonmaken riool</u>				
450010	Riool reinigen onder hoge druk Ø 300	m	307,00V		
450090	Rioolslib vervoeren.	ton	10,00V		
4501	<u>Schildmuren</u>				
450110	Aanbrengen schildmuur van metselwerk (Ø300)	st	6,00V		
451	VERWIJDEREN RIOOLLEIDING IN SLEUF TE LEGGE RIOOL				
4511	<u>Verwijderen betonnen riool (in rioleringsseuf)</u>				
451110	Verwijderen rioolleiding beton 300 mm	m	146,00V		
452	VERWIJDEREN RIOOLLEIDING BUITEN SLEUF				
4521	<u>Verwijderen betonnen riool (buiten rioleringsseuf)</u>				
452120	Verwijderen rioolleiding beton 300 mm 1,0 - 1,5 m	m	156,00V		
452130	Verwijderen rioolleiding beton 300 mm 1,5 - 2,0 m	m	5,00V		
453	VOLVLOEIEN RIOOLLEIDING				
4530	<u>Volvloeiën rioolleiding / voorbereiding</u>				
453010	Ontgraven/verwijderen gemetselde put 0,44 x 0,66 m	st	1,00V		
453030	Ontgraven/verwijderen gemetselde put 0,66 x 0,66 m	st	1,00V		
4531	<u>Volvloeiën rioolleiding</u>				
453120	Volvloeiën rioolleiding van 300mm	m	50,00V		
454	BUITEN GEBRUIK STELLEN RIOOLLOZING				
48	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
481	BEMALINGEN T.B.V. LEIDINGWERK				
4811	<u>Bemalingen t.b.v. leidingwerk</u>				
481110	Toepassen bemaling t.b.v. leiding	m	310,00V		
482	VERVOEREN GROND EN AFVOEREN RIRIOLERINGSMATERIALEN				
4821	<u>Grond vervoeren</u>				
482110	Grond vervoeren (basis Hygiene)	ton	1.000,00V		
482150	Leveren grond.(zand)	ton	1.000,00V		
4823	<u>Afvoeren rioleringsmaterialen</u>				
482310	Afvoeren rioleringsmaterialen	ton	75,00V		
49	BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN				
492	OPLEVERINGSINSPECTIE				
4921	<u>Opleveringsinspectie (AW)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
492110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø 300	m	307,00V		
498	REVISIE GEGEVENS				
4980	<u>Leveren revisie gegevens (AW)</u>				
498010	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering).	EUR	N		
5	DRINKWATER				
51	BEMALINGEN, (HULP)CONSTRUCTIES EN GRONDVERZET.				
510	BEMALINGEN.				
5101	<u>Putbemaling.</u>				
510100	Aanbrengen, instandh. en verw. putbemaling 2 stuks	st	2,00V		
52	WERKZAAMHEDEN BESTAANDE WATERLEIDING				
521	VERVOLG GRIJS GIETIJZER VANAF 8"/ 200 MM T/M 1 300				
5214	<u>10"/250 MM.</u>				
521400	Inbouwen afsluiter in 10"/250 Gij	st	1,00V		
5215	<u>10" / 250 MM VERVOLG</u>				
521550	Inbouwen 250 mm eindafsluiting.	st	1,00V		
53	AANBRENGEN DISTRIBUTIE- EN/OF TRANSPORTLEIDINGEN.				
530	NODULAIR GIETIJZER				
5305	<u>200 MM.</u>				
530500	Aanbrengen 200 GN leiding	m	15,00V		
530530	Aanbrengen ondergrondse brandkraan op leiding.	st	1,00V		
530590	Aanbrengen 1 " dienstkraan.	st	1,00V		
5306	<u>200 MM VERVOLG</u>				
530620	Plaatsen en verwijderen bemonsteringskast aan BOB	st	1,00V		
530670	Aanbr. doorverbinding op grijs.gij.leiding >= 8 "	st	1,00V		
56	AANBRENGEN AANSLUITLEIDINGEN.				
568	AANSLUITLEIDINGEN OVERZETTEN M.B.V. KOPERE BUIS.				
5681	<u>22 MM.</u>				
568100	Aansluitleiding overzetten met behulp van 22 K	st	1,00V		
58	VERWIJDEREN, BUITENBEDRIJF STELLEN EN ONDERHOUD.				
580	VERWIJDEREN GIETIJZEREN LEIDINGEN.				
5800	<u>Grijs gietijzer.</u>				
580020	Verwijderen vervallen grijs gietijzeren leiding	m	15,00V		
6	WERKZAAMHEDEN 'REGULIER NET'				
63	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
632	Aanbrengen gietijzeren masten				
6323	<u>Mast model Apollo</u>				
632330	Aanbr. verl.object gietijzer Apollo EU (6 m)	st	3,00V		
64	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN				
643	Verwijderen stalen masten				
6432	<u>Mast conisch (6 m)</u>				
643210	Verw. verl.object EU (6 m)	st	2,00V		
65	VERPLAATSEN VAN VERLICHTINGSOBJECTEN				
651	Verplaatsen gietijzeren masten				
6513	<u>Mast model Apollo</u>				
651320	Verpl. verl.object gietijzer model Apollo (6 m)	st	4,00V		
67	OVERSPANNINGEN				
671	Aanbrengen overspanningen				
6711	<u>Aanbrengen muurankers / muurplaat</u>				
671110	Aanbrengen muurplaat, diverse typen	st	1,00V		
671120	Beproeven gevelbevestiging OVL-overspanning	st	2,00N		
6712	<u>Aanbrengen enkeldraads afspanning</u>				
671230	Aanbrengen overspanning enkel (20<L<= 30 m).	st	1,00V		
671260	Aanbrengen overspanning enkel (30 m >L<= 40 m).	st	1,00V		
6714	<u>Aanbrengen spanmast en/of verlengstuk op object</u>				
671430	Aanbrengen verlengstuk aan object derden.	st	2,00V		
6715	<u>Aanbrengen hangarmaturen</u>				
671520	Aanbrengen hangarmatuur aan spankabel Eclatec	st	4,00V		
672	Verwijderen overspanningen				
6722	<u>Verwijderen enkel- en dubbeldraads afspanning</u>				
672210	Verwijderen afspanbedrading (10m >L<= 50 m)	st	2,00V		
6724	<u>Verwijderen verlengstuk op object</u>				
672430	Verwijderen verlengstuk aan object derden.	st	3,00V		
6725	<u>Verwijderen overspanning armaturen</u>				
672510	Verwijderen hangarmatuur diverse typen.	st	4,00V		
6726	<u>Verwijderen installatiekabel</u>				
672610	Verwijderen installatiekabel van gevel	m	7,00V		
8	Overige werkzaamheden				
801	Directiebehoeften				
801030	Gebruik keet. (duur > 26 weken)	week	52,00V		
802	Ter beschikking stellen werknemers				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8020	<u>T.b.s. personeel (normale uren)</u>				
802010	Inzetten van werknemer. (B) grondwerker	uur	8,00V		
802020	Inzetten van werknemer. (C) vakman GWW	uur	8,00V		
802030	Inzetten van werknemer. (D) koppel stratenmakers	uur	8,00V		
802040	T.b.s. werknemer, monteur LBO-E.	uur	8,00V		
8021	<u>T.b.s. personeel (Ma-Vr 0.00-7.00 / 17.00-24.00)</u>				
802120	T.b.s. werknemer, monteur LBO-E.	uur	8,00V		
803	Ter beschikking stellen materieel				
803010	Inzetten van een vrachtauto.(min. 7,5 ton)	uur	8,00V		
803020	Inzetten van een hydraulische minigraver.	uur	8,00V		
803030	Inzetten van een hydraulische graafmachine (0,5 m3)	uur	8,00V		
804	Tijdelijke voorzieningen				
8041	<u>Verkeersmaatregelen klemfix</u>				
804110	Aanbrengen rijbaanscheidingselement.(klemfix)	st	400,00V		
804120	Instandhouden rijbaanscheidingselement.(klemfix)	m*d	36.000,00V		
804130	Verwijderen rijbaanscheidingselement.(klemfix)	st	400,00V		
8042	<u>Verkeersmaatregelen schildjes</u>				
804210	Aanbrengen rijbaanscheidingselement.(schildje)	st	100,00V		
804220	Instandhouden rijbaanscheidingselement.(schildje)	st*d	36.400,00V		
804230	Verplaatsen rijbaanscheidingselement.(schildje)	keer	10,00V		
804240	Verwijderen rijbaanscheidingselement.(schildje)	st	100,00V		
8043	<u>Verkeersmaatregelen infoborden</u>				
804310	Aanbrengen infoborden.	st	30,00V		
804320	Instandhouden infoborden.	st*d	11.970,00V		
804340	Verwijderen infoborden.	st	30,00V		
804350	Aanbrengen infoborden.(nood en hulpdiensten)	st	50,00V		
804360	Verplaatsen infoborden.	keer	1,00V		
804370	Verwijderen infoborden.	st	50,00V		
8044	<u>Verkeersmaatregelen loopschotten</u>				
804450	Aanbrengen kunststof platen (voetgangers).	m	200,00V		
804460	In stand houden kunststof platen (voetgangers).	m*d	79.800,00V		
804470	Verplaatsen kunststof platen (voetgangers).	keer	5,00V		
804480	Verwijderen kunststof platen (voetgangers).	m	200,00V		
8045	<u>Verkeersmaatregelen rijplaten</u>				
804510	Aanbrengen rijplaten (staal)	m	50,00V		
804520	Instandhouden rijplaten (staal)	m*d	73.000,00V		
804530	Verplaatsen rijplaten (staal)	keer	10,00V		
804540	Verwijderen rijplaten (staal)	m	50,00V		
8046	<u>Tijdelijke bestrating/verharding</u>				
804610	Aanbrengen tijdelijke verharding.	m2	750,00V		
804630	Verwijderen tijdelijke verharding.	m2	750,00V		
804640	Aanbrengen asfaltvlieg.	st	20,00V		
804650	Verwijderen asfaltvlieg.	st	20,00V		
8047	<u>Hekwerken</u>				
804710	Aanbrengen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	300,00V		
804720	Instandhouden bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m*d	15.000,00V		
804730	Verplaatsen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	900,00V		
804740	Verwijderen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	300,00V		
804750	Aanbrengen bouwhek. (Cityfence h. 1,00 m.)	m	2.000,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
804760	Instandhouden bouwhek. (Cityfence h. 1,00 m.)	m*d	52,00V		
804770	Verplaatsen bouwhek. (Cityfence h. 1,00 m.)	keer	1,00V		
804780	Verwijderen bouwhek. (Cityfence h. 1,00 m.)	m	2.000,00V		
8048	<u>Oversteekvoorziening fietsers en voetgangers</u>				
804810	Aanbrengen tijdelijke oversteekvoorziening.	EUR		N	
804820	Verwijderen tijdelijke oversteekvoorziening.	EUR		N	
804830	Aanbrengen tijdelijke oversteekvoorziening.	EUR		N	
804840	Verwijderen tijdelijke oversteekvoorziening.	EUR		N	
805	Overleggen				
8050	<u>Coördinatieoverleg K&L.</u>				
805010	Deelname Coördinatieoverleggen K&L.	keer	26,00V		
8051	<u>Communicatie met omgeving en hulpdiensten</u>				
805110	Deelname aan coördinatieoverleggen omgeving.	keer	26,00V		
8052	<u>Overleg faseringen</u>				
805210	Deelname coördinatieoverleggen fasering.	keer	26,00V		
806	Proefsleuven				
806010	Graven proefsleuf.	m	100,00V		
87	Revisie				
870010	Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen/werkzaamheden.	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost t.b.v. werk bij kelderramen	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				