

Ref. nr.	Individueel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Verwerken	In
1	Nee	Tekeningen bij werkschrijving	Is het mogelijk om de tekeningen die zijn bijgevoegd in bijlage 8 van de werkschrijving los te ontvangen? Nu is de tekst en de afmetingen in de tekeningen niet te lezen, omdat ze teveel verkleind zijn.	Zie hiervoor Bijlage 7 bij de werkbeschrijving. Onder andere TX14.	NEE	
3	Nee	Overeenkomst van aanneming van Werk. Artikel 3, lid 1a. [bijlage 6 bij inschrijvingsleidraad]	Omgevingsvergunning dd. aangeduid als "Bijlage 1" ontbreekt. Kunt u deze verstrekken.	Nee. De omgevingsvergunning is aangevraagd, maar tijdens de aanbestedingsprocedure nog niet verleend. Voorlopig wordt verwezen naar hetgeen gesteld is in de Quicscan Natuur en brief van de Omgevingsdienst.	NEE	
4	Nee	Beoordelingscommissie	In de startbijeenkomst gaf u aan dat de kwalitatieve documenten door verschillende personen worden beoordeeld. Beoordeeld iedereen het gehele plan of in delen? Dit om te bepalen of de verschillende onderdelen afzonderlijk moeten kunnen worden gelezen en beoordeeld.	Voor de beschrijving van de EMVI/BPKV-onderdelen in uw aanbieding dient gebruik te worden gemaakt van de indeling zoals getoond in de presentatie tijdens de toelichting op 27/5/21.	NEE	
5	Nee	Doorlooptijd tender	De doorlooptijd van de aanbesteding na publicatie is 6 weken. Dit is zeer kort gezien de grote hoeveelheid plannen (22 pagina's) en de benodigde input die worden gevraagd. Dit lijkt niet in verhouding. Is het mogelijk de aanbesteding ca. 4 weken uit te stellen?	De doorlooptijden zijn met 6 weken gewijzigd. Zie verder de rectificatie.	NEE	
6	Nee	Werkschrijving 1.1.7 Vissenbossen	Hier is aangegeven dat "In overleg met LNH dient Oprachtnemer dit onderdeel technisch nader uit te werken (exacte locaties, hoeveelheid, materiaal, lengtes, etc.)". Kunt u, aangezien dit in de inschrijvingsfase onmogelijk is in te schatten, hiervoor een stelpost opnemen?	Lengtes en locatie zijn beschreven in werkschrijving en tekeningen.	NEE	
7	Nee	Werkschrijving 1.1.10 Bootaanlanding broedfort, stalen deuren	Hier is aangegeven dat "Nadere detaillering i.o.m. Oprachtnemer". Kunt u, aangezien dit in de inschrijvingsfase onmogelijk is in te schatten, hiervoor een stelpost opnemen?	Nee, hiervoor wordt geen stelpost opgenomen.	NEE	
8	Nee	Werkschrijving 1.15.1 Doorlopende CAR verzekering	"De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn". Kunt u hiervan een kopie verstrekken?	Een kopie van het polisblad van de doorlopende CAR verzekering wordt als bijlage/document toegevoegd.	NEE	
9	Nee	Werkschrijving 1.2.5 Palenrij	Deze wordt niet benoemd onder "overige constructies" in de inschrijvingsstaat	Op de inschrijvingsstaat dient onder het kopje Moeraseland een staat "leveren en aanbrengen overige constructies/onderdelen" te worden toegevoegd.	JA	Inschrijfstaat
10	Nee	Werkschrijving 1.2.7 Vissenbossen	Hier is aangegeven dat "In overleg met LNH dient Oprachtnemer dit onderdeel technisch nader uit te werken (exacte locaties, hoeveelheid, materiaal, lengtes, etc.)". Kunt u, aangezien dit in de inschrijvingsfase onmogelijk is in te schatten, hiervoor een stelpost opnemen?	Lengtes en locatie zijn beschreven in werkschrijving en tekeningen.	NEE	
11	Nee	Werkschrijving 1.2.7 Vissenbossen	Deze wordt niet benoemd onder "overige constructies" in de inschrijvingsstaat	Op de inschrijvingsstaat dient onder het kopje Moeraseland een staat "leveren en aanbrengen overige constructies/onderdelen" te worden toegevoegd.	JA	Inschrijfstaat
12	Nee	Werkschrijving 1.2.10 Onderhoudsfaciliteiten	Deze wordt niet benoemd onder "overige constructies" in de inschrijvingsstaat	Op de inschrijvingsstaat dient onder het kopje Moeraseland een staat "leveren en aanbrengen overige constructies/onderdelen" te worden toegevoegd.	JA	Inschrijfstaat
13	Nee	Werkschrijving 1.2.11 Overige onderdelen	Deze wordt niet benoemd onder "overige constructies" in de inschrijvingsstaat	Op de inschrijvingsstaat dient onder het kopje Moeraseland een staat "leveren en aanbrengen overige constructies/onderdelen" te worden toegevoegd.	JA	Inschrijfstaat
14	Nee	Werkschrijving 2 Vaargeul	Hoeveelheden. In de inschrijvingsstaat totaal 120.000 m3 baggeren en transporteren. Op blad 18 van de werkschrijving staat de hoeveelheid van 117.748 m3. Alle posten aanvullen in inschrijvingsstaat komen cumulatief uit op 127.150 m3. Er komt 2.250 m3 vrij bij 1.1.9. Aan de hand van deze getallen is er dus een tekort van 7.152 m3 in de grondbalans. Moet dit worden bijgeleverd?	Er dient te worden uitgegaan van een sluitende grondbalans zonder aanvoer van materiaal van elders. De beschikbare hoeveelheid materiaal bedraagt ca. 122.000 m3. Waarvan ca. 118.000 m3 uit de vaargeul komt en ca. 4.000 m3 uit de maaiveldverlaging op de Verzakking. Het Moeraseland fungeert als sluitpost in de grondbalans.	NEE	
15	Nee	Werkschrijving 2.7.2.8 Verwijderen grof vuil en bodemvreemde voorwerpen	Met hoeveel ton dient ON rekening te houden, aangezien het risico voor de niet onderbouwde hoeveelheden onmogelijk bij ON kan komen te liggen. Of een stelpost hiervoor opnemen.	Inschrijver wordt geacht hiervan zelf een inschatting te maken n.a.v. de mogelijkheid voor een locatie bezoek (aanwijzing).	NEE	
16	Nee	Werkschrijving 2.6.1 Broedfort 1.1.6 blad 27	Genoemd type damwand en ankers of gelijkwaardig?	Zie werkschrijving. Andere materialen dan staal zijn uitgesloten.	NEE	
17	Nee	Werkschrijving 2.6.1 Broedfort 1.1.6 blad 27	Over welke hoogte dient coating te worden aangebracht en wat zijn de eisen aan de coating?	Doel van de coating is het glad houden van de wand, om aangroei waardoor predatoren de wanden kunnen beklimmen zoveel mogelijk te voorkomen. Voor het landschappelijk beeld mag de overgang van gecoate naar ongecoate wand nooit zichtbaar worden. De coating moet voldoen aan wettelijke milieueisen en eisen van de waterbeheerder en dient een zo lang mogelijke levensduur te hebben	NEE	
18	Nee	Werkschrijving 2.6.1 Vossenraster blad 30	"Het schrikdraad dient aangesloten te worden op het vaste elektriciteitsnetwerk. Hiertoe dient ON een elektriciteitsaansluiting (RVS buitenkast, bekabeling, net- en zwakstroom, aarding/aardlek-voorziening, omvormer, dubbele WCD, elektriciteitsmeter, stekeraansluiting, enz.) op het elektriciteitsnetwerk te realiseren in de buurt van het voormalige pompstation. Het raster dient aan- en uitgezet te kunnen worden via sms." Kunt u de complete elektrische installatie nader specificeren, dan slechts de componenten te noemen.	De uitwerking van de elektrische installatie wordt overgelaten aan de aannemer.	NEE	
19	Nee	Inschrijvingsleidraad 1.6 aanbestedingsdocumenten	Hier wordt onder 4 Model Overeenkomst van aanneming van werk onder UAV-2012 naar bijlage 6 verwezen terwijl onder 1.7 wordt verwezen naar bijlage 8.	Bijlage 8 moet zijn: bijlage 6	JA	Inschrijvingsleidraad
20	Nee	Inschrijvingsleidraad 1.7 Overeenkomst	Hier wordt verwezen naar bijlage 8, terwijl in H1.6 wordt verwezen naar bijlage 6.	Zie antwoord vraag 19.	JA	Inschrijvingsleidraad
21	Nee	Aannemingsovereenkomst Art. 2 lid 2	Aanneemsom is loon- en prijsvast tot en met einde werk. Het werk loopt tot eind 2022, hetgeen 17 maanden na aanbesteding is. Gezien de enorme prijsstijgingen van grondstoffen welke momenteel spelen binnen de gww sector is dit niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid als dit risico geheel bij de ON komt te liggen. Kunt u hiervoor een geschikte regeling opnemen?	Nee, er wordt geen regeling hiervoor opgenomen.	NEE	
22	Nee	Aannemingsovereenkomst Art. 3 lid 1.a	CAR_verzekering, aangeduid als "Bijlage 5" ontbreekt. Kunt u deze verstrekken.	Een kopie van het polisblad van de doorlopende CAR verzekering wordt als bijlage/document toegevoegd.	NEE	
23	Nee	Bijlage TX 9 peiling data	Om de hoeveelheden te kunnen berekenen zouden wij graag de ASCII data verkrijgen van de tekening: "200806 Amstelmeer - Peiling Totaal incl. MB en Haukes (1)".	In de bijlage TX11, zit een zip-file. In deze zip file zitten o.a. de overzichten met peilingen/model/laagdikte, profielen Haukes en Balgzand, exceloverzicht hoeveelheden etc. In het zip-bestand zit vervolgens nog een zipbestand met daarin de ASCII bestanden.	NEE	
24	Nee	Werkschrijving 2.6.1 Broedfort blad 27	Hier is aangegeven dat er een deksloof van 90x5 mm moet worden aangebracht met een overstekende rand van 30 cm. Op tekening 2003 is een deksloof aangegeven met een afmeting van 900x5 mm. Kunt u bevestigen dat deze afmeting correct is, dus 900x5 mm i.p.v. 90x5 mm.	Tekening 2003 is leidend m.b.t. de afmetingen van de deksloof	JA	Werkschrijving
25	Nee	Werkschrijving 2.6.1 Broedfort blad 27	Hier is aangegeven dat er klapankers JLO2.8 moeten worden toegepast. In het document Technische Uitwerking in TX6 op blad 24 is aangegeven dat deze naar alle waarschijnlijkheid niet nodig zijn. Kunt u aangeven met hoeveel van de beschreven ankers ON rekening dient te houden in de inschrijving.	Nee, dat dient nader te worden bepaald door de aannemer op basis van de resultaten van het grondonderzoek	NEE	
26	Nee	Werkschrijving Tekening 5b blad 67	Hier wordt de vormgeving in bovenaanzicht aangegeven. Kunt u dit nader specificeren met bijvoorbeeld een vooraanzicht aangezien dit voor ons niet duidelijk is om hiervoor een prijs te bepalen.	Nee	NEE	
27	Nee	Werkschrijving 2.7.3.9 Overhoogte natuurdelen	" Hier is aangegeven dat ""De overhoogte van de natuurdelen op de Verzakking en het Moeraseland, met uitzondering van de sliklakke, dient bij oplevering maximaal 0,05 m te bedragen. De tolerantie van de sliklakke bedraagt 0 m. Bij oplevering dient op basis van zettingsmetingen aantoonbaar te worden gemaakt dat de ontwerphoogte van de natuurdelen gehaald zal worden (eventueel met extra maatregelen)."" Bij de bij het bestek gevoegde grondgegevens ontbreken de benodigde zettingsparameters. Hierdoor kan geen zettingsberekening gemaakt worden."	Het betreffende grondonderzoek loopt nog bij Wiertsema & Partners. De resultaten worden z.s.m. beschikbaar gesteld aan inschrijvers (via TenderNed).	NEE	

28	Nee	Werkomschrijving 2.7.4.3 Restzetting stortsteen dammen en drempels	" Hier is aangegeven dat ""De restzetting over een periode van 5 jaar berekend volgens §2.7.1.6 dient als overhoogte in de op te leveren kruinhoogte van de stortsteen dammen en drempels te zijn opgenomen. Bij oplevering dient op basis van zettingsmetingen aantoonbaar te worden gemaakt dat de ontwerphoogte op een termijn van 5 jaar niet zal worden onderschreden."" Bij de bij het bestek gevoegde grondgegevens ontbreken de benodigde zettingsparameters. Hierdoor kan geen zettingsberekening gemaakt worden."	Het betreffende grondonderzoek loopt nog bij Wiertsema & Partners. De resultaten worden z.s.m. beschikbaar gesteld aan inschrijvers (via TenderNed).	NEE	
29	Nee	Werkomschrijving 2.7.4.5 Nauwkeurigheid laagdikte filterlaag	Op de tekeningen ontbreekt een granulaire filterlaag en is uitgegaan van een geotextiel. Kunt u bevestigen dat een granulaire filterlaag ontbreekt? Zo niet kunt u die dan alsnog aangeven op tekening en vermelden op de inschrijfstaat?"	De tekeningen zijn leidend voor het ontwerp van de constructies	NEE	
30	Nee	Werkomschrijving blad 28 Geotextiel	In de werkomschrijving is op aantal bladzijden vermeld dat er geotextiel tussen toplaag en kernmateriaal moet worden toegepast. Waarschijnlijk wordt bedoeld een geotextiel voorzien van wiepen als zink- of kraagstuk. Kunt u dit bevestigen?	zie antwoord ref. nr. 29. Het gebruik van geotextiel i.c.m. wiepen is ter keuze van de inschrijver	NEE	
31	Nee	Werkomschrijving 2.7.1.4 Opschoonwerkzaamheden	Hier wordt een opsomming gegeven van de opschoonwerkzaamheden.Hoeveelheden ontbreken echter. Kunt u, aangezien dit in de inschrijvingsfase onmogelijk is in te schatten, hiervoor een stelpost opnemen?	Zie antwoord ref.nr. 15: Inschrijver wordt geacht hiervan zelf een inschatting te maken n.a.v. de mogelijkheid voor een locatie bezoek (aanwijzing).	NEE	
32	Nee	Werkomschrijving 2.7.1.5 Klic-melding	Hier is vermeld dat "Eventuele consequenties en te nemen maatregelen of tijdelijke voorzieningen die voortkomen uit aanwezige kabels en leidingen in verband met de gekozen uitvoeringswijze zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.". Dit wijkt af van paragraaf 5 van de UAV 2012 en is niet overeenkomstig de maatstaven van redelijkheid en billijkheid volgens de UAV 2012.	Dit heeft betrekking op de nodige K&L-maatregelen die rechtstreeks verband houden met de gekozen uitvoeringswijze.	NEE	
33	Nee	Werkomschrijving 2.7.2.1 Verwerken baggerspecie	Hier is aangegeven dat alle baggerspecie die vrijkomt verwerkt moet worden ter plaatste van de verzakking en het moeraseland. Waar komt het kernmateriaal vandaan van de dammen van de hafjes aangezien in 2.7.3.1 is aangegeven dat "Het is niet toegestaan om grond of baggerspecie die niet afkomstig is uit de vaargeul of van de bestaande Verzakking te verwerken in het Werk."	Er dient te worden uitgegaan van een sluitende grondbalans zonder aanvoer van materiaal van elders. De beschikbare hoeveelheid materiaal bedraagt ca. 122.000 m3. Waarvan ca. 118.000 m3 uit de vaargeul komt en ca. 4.000 m3 uit de maaiweldverlaging op de Verzakking. het Moeraseland fungeert als sluitpost in de grondbalans.	NEE	
34	Nee	Tekening 2003 Doorsnede E Funderingsbalk	Hier is een funderingsbalk van 0,80x0,30m aangegeven. Deze ontbreekt in de werkomschrijving. Kunt u dit nader specificeren.	De tekeningen zijn leidend voor het ontwerp van de constructies	JA	Werkomschrijving
35	Nee	Tekening 2003 Overzicht Duiker	Hier is een duiker (SN8, diameter 500 mm) onder onderhoudspad met reguliere stuwbak aangegeven. In de werkomschrijving op blad 31 is aangegeven bijv. stuwbak met planken aan zijde kwelsloot, een buis of duiker diameter 60 cm. Dit is niet met elkaar in overeenstemming. Wat is juist? Welke lengte dient voor de duiker aangehouden te worden?	De tekeningen zijn leidend voor het ontwerp van de constructies	JA	Werkomschrijving
36	Nee	Tekening 2003 Overzicht Keerpunt	Markering milieuvriendelijke halfverharding ontbreekt, welke in de werkomschrijving is aangegeven op blad 31.	de toe te passen halfverharding is ter keuze van de aannemer (bijv. doorgroeistenen).	NEE	
37	Nee	Inschrijvingsleidraad 3.2 Planning voor de aanbesteding	Hier wordt verwezen naar de planning op TenderNed. Daar is de doorlooptijd 44 dagen hetgeen minder is dan aangegeven in de Gids Proportionaliteit met betrekking tot onderhavige procedure. Kunt u de doorlooptijd aanpassen conform de Gids Proportionaliteit?	De doorlooptijden zijn met 6 weken gewijzigd. Zie verder de rectificatie.	NEE	
38	Nee	datum aanbesteding	Gezien de vele voorbereidingen om tot een gedegen plan van aanpak bij inschrijving te komen, verzoeken wij u de aanbesteding met minimaal 4 weken uit te stellen.	De doorlooptijden zijn met 6 weken gewijzigd. Zie verder de rectificatie.	NEE	
39	Nee	Aannemingsovereenkomst Art. 4 lid 2	In dit artikel is de termijnbetaling aangegeven. Ligt hiermee de werkvolgorde vast met betrekking tot damconstructie De verzakking en damconstructie moeraseland of is dit des aannemers (dus termijn 3 kan ook voor termijn 2 worden ingediend)? In de werkomschrijving is daar namelijk geen voorwaarde aan gesteld.	De volgorde van werkzaamheden m.b.t. damconstructies van de Verzakking en Moeraseland is vrij.	NEE	
40	Nee	Aannemingsovereenkomst Art. 4 lid 2	Kan termijn 7, gezien de doorlooptijd van de werkzaamheden en de begrenzing van de locaties, niet worden gesplitst in een termijn 7a voor De Verzakking (5%) en een termijn 7b voor Moeraseland (5%)?	Opdrachtgever wenst dit niet te splitsen.	NEE	
41	Nee	Werkomschrijving 2.6.1 blad 27 Kiezels	Hier is aangegeven dat er een laag kiezels 16/32 mm met een gemiddelde dikte van 5 cm moet worden aangebracht. Op de tekening is aangegeven dat er 3 cm moet worden aangebracht. Wat is juist?	laag kiezels 16/32 mm: voor de laagdikte dient te worden uitgegaan van 5 cm. Wordt aangepast op tekening 123815-2003	JA	Toets tekeningen
42	Nee	V&G plan ontwerpfase 4.2.1 Voorzieningen	Hier is aangegeven "Hierbij hoeft geen rekening gehouden te worden met de opdrachtnemer." Waarschijnlijk wordt bedoeld opdrachtgever i.p.v. opdrachtnemer?	Juist. Hiermee wordt bedoeld de opdrachtgever.	JA	V&G-Plan
43	Nee	Inschrijvingsleidraad 5.2 Gunningscriteria	"Hier is aangegeven: ""Voordat de opdracht daadwerkelijk wordt verleend dient de inschrijver die voor de opdracht in aanmerking komt de bankgarantie te verstrekken als genoemd in artikel 01.07.01 van de RAW Bepalingen 2015. Het verzoek tot het verstrekken van de bankgarantie wordt aan de inschrijver gedaan bij de schriftelijke mededeling van de gunningsbeslissing van de aanbestedder. De opdracht wordt pas verleend nadat de bankgarantie door de aanbestedder is ontvangen en akkoord bevonden."" Een bankgarantie kan pas worden afgegeven conform de inhoud van de bankgarantie, zie noot 8 van de bankgarantie - als de opdracht is verstrekt (zie bankgarantie, bijlage 6 bij Overeenkomst voor aanneming van Werk onder UAV-2012). Dit laatste is ook geheel conform artikel 01.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen 2015. Kunt u bevestigen dat de procedure conform het genoemde artikel 01.07.01 van de RAW Bepalingen 2015 geldt?"	Ja, de procedure conform het genoemde artikel 01.07.01 van de RAW Bepalingen 2015 is van toepassing.	NEE	
44	Nee	Inschrijvingsleidraad Bijlage 3 Blad 26 PVA	Kunt u bevestigen dat het aantal vermelde maximaal aantal pagina's (10 stuks, excl. voorblad) exclusief eventuele bijlagen is , zoals vermeld op blad 29 bij het gunningscriterium Planning	Het gespecificeerde aantal pagina's is exclusief het aantal bijlagen. De bijlagen dienen ondersteunend te zijn aan de tekst.	JA	Inschrijvingsleidraad
45	Nee	Varianten	In de aankondiging van de opdracht lezen wij dat het indienen van varianten is toegestaan. Echter, in paragraaf 3.4.4. van de inschrijvingsleidraad staat dat het indienen van varianten niet is toegestaan. Wij vragen u om toe te lichten of het indienen van varianten al dan niet is toegestaan en indien nodig de aankondiging te rectificeren.	Variantoplossingen zijn niet toegestaan.	NEE	
46	Nee	Kerncompetentie B	In paragraaf 4.2 onder 2b van de inschrijvingsleidraad wordt een referentieproject gevraagd waaruit ervaring met het berekenen van zettingen en inklink ten gevolgen van een aangelegd project met een minimale waarde van €100.000,- excl. btw. Het is voor ons niet duidelijk of de genoemde minimale waarde ziet op de uitgevoerde berekeningen of betrekking heeft op de financiële omvang van het project waarvoor de berekeningen zijn gemaakt. Wij verzoeken u om dit toe te lichten.	Het gespecificeerde bedrag heeft betrekking op de omvang van het project	NEE	
47	Nee	Verbod korting	In paragraaf 6.7 van de inschrijfleidraad staat dat het niet is toegestaan om een korting op te nemen in de inschrijfstaat. Wij attenderen u er op dat u met deze bepaling het risico loopt dat inschrijvers in plaats van een korting een laag percentage winst & risico en/of algemene kosten zullen opnemen. Voorgaande komt in feite dan toch neer op een korting.	Opdrachtgever is zich bewust van dit feit.	NEE	
48	Nee	Aannemingsovereenkomst Overeenkomst van aanneming van Werk. Artikel 3, lid 1a. (bijlage 6 bij inschrijvingsleidraad)	Er is (zie vraag 3) eerder verzocht om de bijlage te verstrekken. Als antwoord is gegeven dat deze is aangevraagd, maar tijdens de aanbestedingsprocedure nog niet verleend. Een document waarvan de inhoud niet bekend is kan toch onmogelijk onderdeel uitmaken van de aannemingsovereenkomst. Daarbij staat het betreffende document qua rangorde ook nog eens bovenaan, hetgeen impliceert dat dit het belangrijkste document is van waaruit ON moet uitgaan . Aangezien de inhoud van het betreffende document ten tijde van de aanbesteding niet bekend is, kunt u deze dan verwijderen uit de stukken?	De omgevingsvergunning is aangevraagd, maar tijdens de aanbestedingsprocedure nog niet verleend. Voorlopig wordt verwezen naar hetgeen gesteld is in de Quickscan Natuur en brief van de Omgevingsdienst. Gezien de verlenging van de doorlooptijd is de verwachting dat we deze tijdig kunnen verstrekken.	NEE	
49	Nee	Werkomschrijving 2.7.2.8 Verwijderen grof vuil en bodemvreemde voorwerpen	Bij de beantwoording van vraag 15 is aangegeven dat "Inschrijver wordt geacht hiervan zelf een inschatting te maken n.a.v. de mogelijkheid voor een locatie bezoek (aanwijzing)." Zoals aangegeven bij vraag 15 is het niet mogelijk om daar een goede inschatting van te maken en de aanwezigheid heeft daar geen verduidelijking in gebracht. Dus nogmaals het verzoek om de hoeveelheden te verstrekken of hier een stelpost voor op te nemen.	Aangezien de opschoonwerkzaamheden mede afhangen van de gekozen wijze waarop het herstel van de dammen wordt uitgevoerd kan het verzoek niet worden gehonoreerd. De werkzaamheden staan voldoende gespecificeerd in de werkomschrijving en zijn tijdens de aanwijzing duidelijk te constateren geweest.	NEE	

50	Nee	Werkomschrijving 2.6.1 Broedfort 1.1.6 blad 27	Er is geen antwoord gegeven op een onderdeel van vraag 17, namelijk over welke hoogte van de damwand dient coating te worden aangebracht?	De coating dient tenminste te worden aangebracht vanaf de bodem tot aan de bovenkant.	JA	Werkomschrijving
51	Nee	Werkomschrijving 2.7.1.4 Opschoonwerkzaamheden	Als antwoord op vraag 31 is aangegeven dat "Zie antwoord ref.nr. 15: Inschrijver wordt geacht hiervan zelf een inschatting te maken n.a.v. de mogelijkheid voor een locatie bezoek (aanwijzing)." Zoals aangegeven bij vraag 31 is het niet mogelijk om daar een goede inschatting van te maken en de aanwijzing heeft daar geen verduidelijking in gebracht. Dus nogmaals het verzoek om de hoeveelheden te verstrekken of hier een stelpost voor op te nemen.	Zie antwoord vraag 49.	NEE	
52	Nee	Bijlage TX9 Peiling data	Om de hoeveelheden te kunnen berekenen zouden wij graag de ASCII data verkrijgen van de tekening: "200806 Amstelmeer - Peiling Totaal incl. MB en Haukes (1)". De ASCII data in Bijlage TX11 is van het model en niet van de peiling van genoemde tekening.	Dit document wordt separaat in Tenderd geüpload.	NEE	
53	Nee	Werkomschrijving tekening 7a, 7b, 8a en 8b	Kunt u van tekening 7a, 7b, 8a en 8b uit de werkomrschrijving de originele tekeningen beschikbaar stellen? Deze zijn in de bijlage van de werkomrschrijving onleesbaar.	Voor de tekeningen 7a en 7b wordt verwezen naar tekening '201203 Amstelmeer – Peiling, Model & Laagdikte Ontgravingslocaties.pdf'. Voor de tekeningen 8a en 8b wordt verwezen naar de tekeningen '20103 Profielen Balgzand.pdf' en '20103 Profielen De Haukes.pdf'. E.e.a. betreft bijlage TX11	NEE	
54	Nee	Hoeveelheid vrijkomende grond maaiveld	Op pagina 28 van de werkomrschrijving is aangegeven dat de vrijkomende grond uit de maaielveldontgraving circa 4000 m3 bedraagt. Echter, in document Memo Verzakking afgraven maaiveld 8-2-2021 (TX5) wordt aangegeven dat de hoeveelheid vrijkomende grond circa 2865 m3 is. Kunt u dit verschil verklaren en zou u aan kunnen geven welke hoeveelheid de juiste is?	De hoeveelheid zoals gespecificeerd in TX5 dient als indicatief te worden beschouwd. Voor de inschrijving dient te worden uitgegaan van 4.000 m3. Deze hoeveelheid is bepaald op basis van de nauwkeurige DTM-gegevens voor de bestaande situatie.	NEE	
55	Nee	Werkomschrijving paragraaf 2.7.1.6 Zettingen en klink	In het antwoord op vraag 14 geeft u aan dat er dient te worden uitgegaan van een sluitende grondbalans zonder aanvoer van materiaal van elders. Echter, in paragraaf 2.7.1.6 van de werkomrschrijving is aangegeven dat de Opdrachtnemer middels zettingsberekeningen dient te bepalen met welke zetting en klink rekening moet worden gehouden voor de opleverhoogte van de verschillende onderdelen. Kunt u aangeven hoe we er mee om dienen te gaan als er ten gevolge van zakkingen meer materiaal nodig is dan aangegeven in de sluitende grondbalans?	In dat geval fungeert de zandophoging van het Moerasseiland als sluitpost en dient aldaar minder zand te worden aangebracht.	NEE	
56	Nee	Onderhoudstermijn	In artikel 5 van de aannemingsovereenkomst (bijlag 6 van de leidraad) wordt een onderhoudstermijn van 6 maanden aangegeven. Echter, in paragraaf 1.7 van de werkomrschrijving wordt een onderhoudstermijn van 3 maanden genoemd. Zou u aan kunnen geven welke de juiste is?	De termijn zoals gespecificeerd in paragraaf 1.7 van de werkomrschrijving bedraagt 6 maanden.	JA	Werkomschrijving
57	Nee	DWG tekeningen van ontwerp tekeningen	Kunt u de DWG tekeningen van dwg 's uit bijlage TX6 123815-2003 / 123815-2004/ 123815-2005 toesturen? De pdf deze zijn afwijkend van de DWG 's die nu zijn bijgevoegd.	Deze worden separaat geüpload.	NEE	
58	Nee	DWG van multi- en singlebeampelling	Kunt u de DWG van de Multi- en Singelbeam peiling uit bijlage TX9 toesturen? Of indien dit niet mogelijk is de TXT of asci file.	De vlakdekkende meting wordt separaat in Tenderd als ASCI bestand geüpload.	NEE	
59	Nee	Planning	Gezien de aanzienlijke inspanning die door Gegadigden geleverd moet worden voor het opstellen van de kwalitatieve documenten (23 pagina's) en de krappe doorlooptijd van de aanbesteding die hiervoor beschikbaar is verzoekt Gegadigde u deze aanbesteding met tenminste 4 weken uit te stellen?	De doorlooptijden zijn met 6 weken gewijzigd. Zie verder de rectificatie.	NEE	
60	Nee	Werkomschrijving	In de Werkomschrijving staat dat het gebruik van de loswal bij de Van Ewijksluis niet is toegestaan voor de aanvoer van materieel. In de Quicksan Ecologie staat dat mogelijk de loswal bij Van Ewijksluis of Ulkesluis wordt gebruikt. Kunt u bevestigen dat de Werkomschrijving in deze leidend is en het dus niet toegestaan is de loswal bij de Van Ewijksluis te gebruiken?	Beide in de vraag genoemde locaties zijn niet toegestaan als overslag locatie.	NEE	
61	Nee	Werkomschrijving	In de Werkomschrijving staat dat bovenop de verharding van het fort een laag kiezels 16/32 mm met een gemiddelde dikte van 5 cm aangebracht dient te worden op 75% van het oppervlak van het broedfort. Is dit 75% minimaal of maximaal en dient het overige oppervlak opgevuld te worden? Daarnaast staat in de Technische Uitwerking 'geen schelpen' m.b.t. de toplaag, kunt u bevestigen of schelpen als toplaag geheel is uitgesloten om toe te passen?	Het oppervlakte aan kiezels 16/32 mm betreft minimaal 75%. De toepassing van schelpen als toplaag is dus uitgesloten.	NEE	
62	Nee	Werkomschrijving	In de Werkomschrijving staat dat de opdrachtnemer dient te starten met de werkzaamheden voor de Verzakking en het Moerasseiland en pas vanaf 1-1-2022 met de werkzaamheden aan de hafjes. In het V&G plan wordt een globale planning weergegeven en niet gestart met de werkzaamheden aan de Verzakking en het Moerasseiland maar vanaf april 2022 hiervoor worden plannen uitgewerkt, werkvoorbereiding en voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Kunt u bevestigen dat u met 'opdrachtnemer dient te starten met de werkzaamheden aan de Verzakking en het Moerasseiland' niet strikt bedoelt dat ON begint met werkzaamheden op deze twee locaties maar dat ON vrij is om te bepalen welke werkzaamheden wanneer uitgevoerd worden uitgezonderd van de hafjes (vanaf april 2022)?	Zie antwoord vraag 39.	NEE	
63	Nee	V&G plan	In het V&G plan staat dat verwacht wordt dat de opdrachtnemer zelf zorgt voor voorzieningen waarna ook staat 'Hierbij hoeft geen rekening gehouden te worden met de opdrachtnemer.' Wat wordt met dit laatste bedoeld?	Hier hoort te staan: 'Hierbij hoeft geen rekening gehouden te worden met de opdrachtgever'.	JA	V&G plan
64	Nee	Quicksan ecologie	In de Quicksan Ecologie staat 'tot maximaal 5 jaar daarna kunnen nog restpunten/nazorg werkzaamheden worden uitgevoerd i.v.m. de zettingen van de ondergrond', wie voert deze restpunten/nazorg max. 5 jaar na oplevering uit?	De verantwoordelijkheden voor de ON zijn beschreven in de Werkomschrijving.	NEE	
65	Nee	Dammen hafjes	In de Technische Uitwerking op pagina 15 staat 'De opdrachtgever heeft als uitgangspunt meegegeven om de hoogte van de dammen zoals bekend uit de bestektekeningen en opgenomen in het keurvergunningdocument te herstellen'. In het keurvergunningdocument is aangegeven dat de kruinhoogte aangelegd dient te worden op NAP +0,20m (pagina 5). Op pagina 17 van de Technische Uitwerking staat 'Hafje 1: kruinhoogte NAP +0,40m; Hafje 2: kruinhoogte NAP +0,50m'. Kunt u aangeven wat u bedoelt met het uitgangspunt om de hoogte zoals bekend in het keurvergunningdocument te herstellen?	Voor de uit te voeren werkzaamheden aan de hafjes wordt verwezen naar tekening 123815-2005.	NEE	
66	Nee	Inschrijvingsleidraad	Voor de gunningscriteria stelt u eisen aan het maximaal aantal pagina's. Kunt u aangeven wat het maximale formaat van deze pagina's is?	De documenten moeten op A4-formaat worden aangeboden, in Arial 11pt (of een lettertype met vergelijkbare leesbaarheid), met een minimale regelafstand van 13 pt en een paginanummering op elke bladzijde.	JA	Inschrijvingsleidraad
67	Nee	Stakeholderlijst	In de werkomrschrijving staat dat Opdrachtgever een stakeholderlijst beschikbaar stelt, wanneer wordt deze lijst beschikbaar gesteld? Is het mogelijk om deze in de tenderfase al te ontvangen om zo een betere invulling te geven aan het criterium 'Omgeving'?	Het verslag met afstemming met Stakeholders wordt separaat toegevoegd aan de bestek documenten en geüpload.	NEE	
68	Nee	Broedfort	In de doelstelling van het gunningscriterium 'Broedfort' staat dat het Broedfort onderhoudsvrij moet zijn tijdens de gebruiksfase. Zowel in de werkomrschrijving als het inrichtingsplan staat dat het Broedfort een verhard niet doorwortelbaar oppervlak krijgt om een onderhoudsarme situatie te creëren. Het is ons niet geheel duidelijk of het Broedfort geheel onderhoudsvrij moet zijn of in welke mate het Broedfort onderhoudsarm moet zijn. Kunt u dit toelichten?	Wat betreft de verharding van het broedfort dient te worden uitgegaan van een niet doorwortelbare oppervlaktelaag.	NEE	
69	Nee	Certificaat Flora en Fauna	Op blz. 17 van de inschrijvingsleidraad staat bij 3c Certificering Flora en Fauna vermeld. Dit certificaat staat niet vermeld op blz. 15 bij Verificatiefase documenten binnen 7 dagen na verzoek aan te leveren. Moet dit certificaat wel aangeleverd worden?	Ja, certificaat (niveau 1) dient aangeleverd te worden.	NEE	
70	Nee	Tekeningen	Is het mogelijk de tekeningen uit TX6 in CAD-formaat te ontvangen?	Deze tekeningen worden separaat in Tenderd geüpload.	NEE	

71	Nee	Peiling	In de beantwoording van vraag 23 geeft u aan dat in de zip-file een peiling aanwezig is. Wij vinden in de zip-file wel het ASCII-bestand met daarin het te realiseren baggerprofiel, maar niet de huidige bodemligging. Kunt u deze alsnog verstrekken?	De ASCII tekening wordt separaat geüpload in TenderNed	NEE	
72	Nee	Inschrijvingsbijlet	Op 11-6-2021 heeft u 'Bijlage 1 bij de inschrijvingsleidraad inschrijvingsbijlet 16-052021' laten vervallen. Wij zien op TenderNed echter geen gewijzigde versie. Klopt dit? Zo nee, kunt u dan het vervangende bestand verstrekken.	Het vervangende document wordt verstrekt via TenderNed	NEE	
73	Nee	Antwoord vraag 14	In het antwoord van vraag 14 staat ca. 4.000m ³ als hoeveelheid vrij te komen materiaal uit de maaiweldverlaging op de Verzakking. Dit komt niet overeen met de hoeveelheid uit 'Memo Verzakking afgraven maaiweld' 2865m ³ , welke hoeveelheid dient aangehouden te worden?	Zie antwoord vraag 54.	NEE	
74	Nee	Quicksan Ecologie	In de Quicksan Ecologie staat op pagina 10: "Hoge deel Verzakking alleen achteruit werkend, zodat je niet meer over reeds afgegraven terreindeel hen rijdt met machines. Kunt u specificeren wat het 'Hoge deel Verzakking' is?"	Bedoeld wordt het gedeelte bestaande 'De Verzakking' waarvan het maaiweld dient te worden verlaagd.	NEE	
75	Nee	Waterbodemonderzoek	In het verkennend waterbodemonderzoek wordt meermalen verwezen naar de bijlagen, deze bijlagen zitten niet bij het document. Kunt u deze ter beschikking kunnen stellen?	Het Verkennend Waterbodemonderzoek omvat van zichzelf 18 pagina's. Wanneer de PDF van het V.W.O. wordt geopend verschijnen de bijlagen vanzelf (via het symbool 'paperclip'). De bijlagen maken dus in het PDF document, deel uit van het totale rapport.	NEE	
76	Nee	Antwoord vraag 3	In het antwoord op vraag 3 verwijst u naar een brief van de omgevingsdienst. Deze hebben wij niet kunnen vinden in de contractstukken. Kunt u deze verstrekken?	De brief van Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord wordt separaat geüpload.	NEE	
77	Nee	Werkomschrijving - levensduur stortsten, filter en kernmateriaal	Conform de tekeningen uit TX6 dient als filtermateriaal een geotextiel te worden toegepast. Conform paragraaf 2.7.4.1 van de werkschrijving dient het filtermateriaal een levensduur van 100 jaar te hebben. Geotextiel voldoet niet aan deze eis. Kunt u aangeven wat leidend is?	paragraaf 2.7.4.1 heeft betrekking op steenachtig en granulaire materialen. Paragraaf 2.7.4.2 heeft betrekking op overige constructiematerialen, waaronder geotextiel.	NEE	
78	Nee	Werkomschrijving - overhoogte natuurdelen	In paragraaf 2.7.3.9 van de Werkomschrijving wordt aangegeven dat de overhoogte op alle delen (behalve de slikvlakte) maximaal 0,05m is. Voor de slikvlaktes betreft dit 0m. Dit betekent dat de slikvlakte na oplevering de 1e 5 jaar niet meer mag zakken en de overige onderdelen maximaal 0,05m. Dit lijkt onrealistisch (nog niet geotechnisch gecontroleerd). Kunt u deze uitleg bevestigen? Indien wij dit fout interpreteren kunt u de paragraaf verduidelijken?	De interpretatie zoals in de vraagstelling wordt gesteld is correct.	NEE	
79	Nee	Moerasedland - locatie vissbos	Op pagina 34/73 wordt beschreven dat het vissbos (200m) bij het Moerasedland op de harde drempel aan de dijkzijde dient te worden geplaatst. De te realiseren drempel is slechts 34m. Kunt u verduidelijken waar u hier exact mee bedoeld?	Het vissbos dient aan de binnenzijde van de drempel te worden aangebracht met een totale lengte van 200 meter (niet alleen bij de verlaagde drempel).	NEE	
80	Nee	Moerasedland - materiaalgebruik	In de beantwoording van vraag 33 geeft u aan dat het Moerasedland als sluitpost dient voor het verwerken van het vrijkomende materiaal. Anderszins worden in de Werkomschrijving (pagina 33/73) eisen gesteld aan het te realiseren oppervlak. Hoe wordt er mee omgegaan als er niet genoeg materiaal is om de vereiste oppervlaktes te realiseren?	Zie antwoord vraag 33. Indien er minder materiaal beschikbaar is, wordt het op te hogen oppervlakte van het Moerasedland aangepast.	NEE	
81	Nee	Werkomschrijving - electriciteitsaansluiting	Conform pagina 30/73 van de werkschrijving wordt het vossenraster aangesloten het elektriciteitsnetwerk. Dienen de kosten voor het aansluitpunt te zijn opgenomen in de inschrijfsom?	Ja, de kosten voor het aansluitpunt dienen te worden opgenomen in de inschrijfsom.	NEE	
82	Nee	Extra bodemgegevens	Volgens eerdere berichtgeving zouden de aanvullende bodemgegevens week 22/23 worden geleverd. Tot op heden hebben wij niets ontvangen, klopt dat? Zo ja, kunt u aangeven wanneer wij deze wel kunnen verwachten, zodat wij onze geotechnieken op het juiste moment beschikbaar kunnen maken.	Deze rapportage wordt deze week vrij gegeven en geüpload.	NEE	
83	Nee	Overhoogte	Wordt met de term "overhoogte" (bv in 2.7.3.9) "zettingscompensatie" bedoeld? Qua definities hanteren wij: - Overhoogte = extra materiaal om zetting te bespoedigen, dit wordt later verwijderd. - Zettingscompensatie = extra materiaal dat benodigd is om zetting te compenseren, zodat in de eindsituatie de benodigde is gerealiseerd.	Met de overhoogte wordt de extra aan te brengen hoeveelheid grond bedoeld die nodig is om na zetting en klink de gewenste profielhoogte te bereiken.	NEE	
84	Nee	123815-2003 - talud watergeul	Kan de taludlengte tussen watergeul en slikvlakte (conform Tek 123815-2003) vrij gekozen worden tot 35m of moet dit aan bepaalde voorwaarden voldoen?	Voor het talud tussen de watergeul en de slikvlakte dient te worden uitgegaan van de afstand zoals indicatief is weergegeven in tekening 123815-2003	NEE	
85	Nee	Werkomschrijving - 2.7.3.9. Overhoogte natuurdelen	Wat wordt bedoeld met "Tolerantie"? - Toegestane afwijking bij oplevering? - Toegestane afwijking in de periode van 0 - 5 jaar?	De tolerantie betreft de toegestane afwijking bij oplevering	NEE	
86	Nee	Werkomschrijving - 2.7.3.9. Overhoogte natuurdelen	Kunt u verduidelijken welke locaties exact worden aangeduid met de 'natuurdelen'?	Voor de onderdelen behorende tot de natuurontwikkeling wordt verwezen naar §2.6.1 (de Verzakking) en § 2.6.2 (Moerasedland).	NEE	
87	Nee	damwandberekening Broedfort	Zijn de berekeningen omtrent de damwand zoals omschreven in de werkschrijving (blz 25 / hst 67) al beschikbaar?	Er wordt momenteel gewerkt aan het maken van de damwand berekeningen. Zodra deze beschikbaar zijn worden die gepubliceerd.	NEE	
88	Nee	Hoeveelheden inschrijfstaat	Zijn de opgegeven hoeveelheden in de inschrijfstaat ter indicatie en zijn deze verrekkenbaar?	Hoeveelheden zijn niet verrekkenbaar. Indien u bij de inschrijving tot de conclusie komt dat deze onvoldoende zijn verwacht de aanbesteder dat het te kort is opgenomen in de inschrijvingsprijs.	NEE	
89	Nee	Aandachtspunt 3 van Plan van Aanpak 1.3 Broedfort	Als 3 de aandachtspunt van EMV1 onderdeel 1 Plan van aanpak 1.3 Broedfort staat ter voorkoming van overlast verstuuwing van materiaal. Aan welk materiaal moeten wij hier aan denken dat kan gaan verstuuwing?	Dit heeft betrekking op verstuuwing van het opgespoten materiaal (zie Werkschrijving paragr 2.7.3.6). Overigens is dit niet alleen beperkt tot het Broedfort maar is dit een aandachtspunt voor het gehele Werk. Broedfort is een ander materiaal dan de overige gebieden.	NEE	
90	Nee	Bijlage 1 bij de inschrijvingsleidraad inschrijvingsbijlet 16-052021	Om een compleet overzicht van de werkzaamheden te geven, stellen we voor om de in inschrijfstaat (pagina 4 van "Bijlage 1 bij de inschrijvingsleidraad inschrijvingsbijlet 16-052021") de structuur en objecten uit de objectboom (paragraaf 2.3 van de werkschrijving) over te nemen. Kunt u met deze suggestie akkoord gaan en de inschrijfstaat hierop aanpassen?	De inschrijfstaat wordt niet aangepast.	NEE	
91	Nee	Bijlage 7 - TX12 Inmeting dammen	Kan Opdrachtgever van bijlage TX 12 - inmeting dammen' de ASCII data beschikbaar stellen?	De ASCII data van het onderdeel TX-12 Inmeting dammen wordt separaat geüpload.	NEE	
92	Nee	Werkomschrijving 2.6.1 Broedfort blad 27	Kunt u in het kader van het gelijkheidsbeginsel aanbestedingen aangeven: 1). Met hoeveel ankers dient de inschrijver te rekenen; 2). Welke diameter ankerstang dient de inschrijver te rekenen; 3). Er ontbreekt een ankerording in zowel de werkschrijving als op de tekening. Kunt u in het kader van het gelijkheidsbeginsel aangeven met wat voor type profiel de inschrijver rekening dient te houden of het aantal kg's aangeven waarmee gerekend dient te worden.	Het gelijkheidsbeginsel wordt ten aanzien van de gestelde vraag niet aangetast. De beantwoording van de vraag dient vanuit de inschrijver zelf te komen. Op basis van de verstrekte gegevens dient de inschrijver hiervoor een berekening te maken.	NEE	
93	Nee	Werkomschrijving Onderhoudsfaciliteiten blad 31	Er is aangegeven: "onverhard pad met een breedte van 4 m. Een fundatie van zand dient te zorgen voor voldoende draagkracht voor onderhoudsvoertuigen (type: trekker met aanhanger/bus met boottrailer)." Verzoek om de constructie / opbouw van het bestaande onderhoudspad op te geven.	Het bestaande aanwezige onderhoudspad is niet representatief voor de uitvraag. De inschrijver dient op basis van de toe te passen materialen in combinatie met de verstrekte gegevens een draagkrachtig afdoende onderhoudspad te realiseren.	NEE	
94	Nee	Planning op TenderNed	In de planning is aangegeven: "Uitlijtke ontvangst van aanvragen voor documenten" Wat wordt hiermee bedoeld?	Tot deze datum en tijdstip kunnen documenten over de aanbesteding van TenderNed gedownload worden.	NEE	
95	Nee	Bijlage TX13	In bijlage TX13 is op foto 104256 een houten beschoelingsconstructie te zien. Kunt u aangeven waar deze constructie zich bevindt en of deze constructie verwijderd of gehandhaafd dient te worden?	Deze foto heeft betrekking op de vaarweggeleiding en valt buiten de werkzaamheden.	NEE	

96	Nee	Werkomschrijving pagina 38 - opruimwerkzaamheden	Op pagina 38 van de werkomschrijving staat vermeld dat bij het Moeraseiland de "palenrij en de balken daartussen langs de buitencontour" verwijderd dienen te worden. Echter, op de tekeningen in bijlage TX14 zijn de balken tussen de palenrij niet aangegeven. Op enkele foto's in bijlage TX13 zijn de balken wel zichtbaar, maar niet overal. Kunt u verduidelijken waar deze balken zich bevinden, waaruit de balken bestaan en om hoeveel balken het gaat?	De betreffende specificatie heeft betrekking op afval/rommel dat zich onder andere in de loop der tijd aan de binnenzijde heeft verzameld.	NEE	
97	Nee	Werkomschrijving pagina 38 - opruimwerkzaamheden	Op pagina 38 van de werkomschrijving staat vermeld dat bij het Moeraseiland de "losse palen/hout aan de binnenzijde dammen" verwijderd dienen te worden. Echter, op de tekeningen in bijlage TX14 zijn aan de binnenzijde geen palen aangegeven. Kunt u verduidelijken waar deze palen zich bevinden en om hoeveel palen het gaat?	Zie antwoord vraag 96	NEE	
98	Nee	Werkomschrijving pagina 38 - opruimwerkzaamheden	Op pagina 38 van de werkomschrijving staat vermeld dat bij De Verzakking de losse palen/hout aan de binnenzijde van de dammen verwijderd moeten worden. Echter, op de tekeningen in bijlage TX14 zijn aan de binnenzijde geen palen aangegeven. Kunt u verduidelijken waar deze palen zich bevinden en om hoeveel palen het gaat?	zie antwoord vraag 96	NEE	
99	Nee	TX12 - profielen	In de pdf dwarsprofielen zijn in blauw tekens aangebracht bovenop de profiellijn. Wij gaan er vanuit dat bij de inmeting de bovenkant van de stortsteen is ingemeten en dat deze wordt weergegeven door de profiellijn. Kunt u dit bevestigen? Zo nee, kunt u aangeven wat de profielen dan aanduiden?	De blauwe profiellijn is het gemiddelde van de hoogte punten en de diepste gaten van het stortsteen. De betreffende maten zijn aangegeven in de tekstbalken onder de dwarsprofiel tekeningen.	NEE	
100	Nee	Grond maaiveldverlaging	In de werkomschrijving en volgens het waterbodemonderzoek dient de vrijkomende grond uit de maaiveldverlaging toegepast te worden boven de waterlijn (in het broedfort) maar in de brief omgevingsdienst van april 2021 staat dat de grond gebruikt wordt als voedselrijke afdeklaag voor de hoogwatervluchtplaatsen die in het natte deel van de Verzakking zullen worden aangelegd. Kunt u bevestigen dat de vrijkomende grond alleen boven de waterlijn in het broedfort toegepast mag worden?	Correct, de vrijkomende grond van de maaiveldverlaging dient boven de waterlijn in het broedfort te worden gebruikt/verwerkt.	NEE	
101	Nee	Vormeisen kwalitatieve gunningscriteria	Kan aanbesteder bevestigen dat het maximum aantal pagina's voor de gunningscriteria planning, omgevingsraakvlakken en duurzaamheid overeenkomstig het plan van aanpak excl. voorblad betreft?	Het maximum aantal pagina's zoals gespecificeerd is exclusief voorblad	NEE	
102	Nee	Kortingsbepaling ongelimiteerd	Art. 6 lid 1 van de overeenkomst van aanmensing betreft – in vergelijking met de par. 42 lid 2 UAV – een korting, welke niet gemaximeerd is. Daardoor is het voor inschrijver lastig om haar risico in te schatten. Ook de gids proportionaliteit geeft aan dat een dergelijke bepaling zonder limitering niet proportioneel is. Inschrijver verzoekt hierbij een maximumbedrag aan kortingen op te nemen.	Aan artikel 6 lid 2 van de overeenkomst wordt toegevoegd dat het in artikel 6 lid 1 genoemde bedrag wordt gemaximaliseerd tot €25.000,-	JA	Bijlage 6 overeenkomst
103	Nee	Bodemgesteldheid	In par. 2.5.4. is aangegeven dat Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor bekendheid met de terrein-/bodemgesteldheid en dat Opdrachtnemer dient te bepalen of hierbij extra onderzoek t.o.v. de door OG verstrekte gegevens nodig is, en dient dit zelf uit te voeren. Deze passage druipt in tegen par. 5 UAV, waaronder: -par. 5.1.c: Opdrachtgever zorgt er voor, dat de aannemer tijdig kan beschikken over de benodigde tekeningen en andere gegevens, -par. 5.2: De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen die invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen Hierbij het verzoek aan aanbesteder om par. 2.5.4 van de werkomschrijving conform par. 5 UAV aan te passen, dan wel uit te leggen waarom deze verantwoordelijkheid naar opdrachtnemer wordt geschoven (conform de 'comply or explain'-regel bij afwijken van paritair opgestelde algemene voorwaarden, uit de gidsproportionaliteit).	1: bij start aanbesteding heeft OG de beschikbare gegevens m.b.t. boringen en sonderingen aan inschrijvers overhandigd. Dat geldt inmiddels ook voor de resultaten van het lab. onderzoek. Op basis van het lab. onderzoek wordt ook de damwand nog een keer doorgerekend door OG. OG is dus van mening dat hiermee voldaan wordt aan par. 5 UAV. 2: Dat laat onverlet de mogelijkheid dat in verband met de door inschrijver gekozen uitvoeringswijze, fasering en/of specifieke locatie extra gegevens m.b.t. terrein-/bodemgesteldheid nodig blijken te zijn. De inschrijver dient zich bewust te zijn dat hij in dat geval zelf verantwoordelijk is om deze informatie te vergaren.	NEE	
104	Nee	Aanneemsom	Conform de Gids proportionaliteit (voorschrift 3.9C), dient, in gevallen waarin voor een bepaalde soort overeenkomst contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die paritair zijn opgesteld, deze in beginsel integraal te worden toegepast. Indien aanbesteder ervoor kiest om hiervan af te wijken, dan dient deze afwijking gemotiveerd te worden. Betreffende art. 2 lid 2 van bijlage 6, waarin par. 47 UAV wordt uitgesloten, verzoekt inschrijver dan ook om deze uitsluiting te verwijderen en daarmee de UAV integraal toe te passen. Gezien de stijgende grondstofprijzen is het voor inschrijvers namelijk erg onredelijk om par. 47 UAV uit te sluiten. Indien aanbesteder ervoor kiest de uitsluiting van par. 47 UAV te laten bestaan, kunt u dan motiveren waarom aanbesteder voor deze uitsluiting kiest?	Paragraaf 47 van de UAV-2012 wordt niet uitgesloten.	NEE	
105	Nee	Werkomschrijving 2.6.1 Broedfort 1.1.6 blad 27	Kan Opdrachtgever nader specificeren of de voorgescreven coating tevens toegepast dient te worden op de deksloof?	De coating dient eveneens te worden aangebracht op de deksloof	JA	Werkomschrijving
106	Nee	Vergunningen	T.b.v. het bepalen van de door ON aan te vragen tijdelijke vergunningen en ontheffingen. Kan aanbesteder aangeven voor welke activiteiten de omgevingsvergunning is aangevraagd waaronder activiteit bouw, uitvoeren van werken en de dubbelbestemming stiltelbed danwel de vergunningsaanvraag te verstrekken?	De omgevingsvergunning is in overleg met de gemeente aangevraagd voor de activiteiten 'Erf- of perceelafscheiding plaatsen' (dit betreft het vossenraster) en 'Werk of werkzaamheden uitvoeren'. Ter informatie is de aanvraag omgevingsvergunning toegevoegd. En de memo die is meegestuurd bij de vergunningaanvragen via het Omgevingsloket bijgevoegd.	NEE	
107	Nee	Vergunningen	Het wijzigen van een waterstaatswerk in opdracht van de beheerder wordt meestal geregeld via een projectplan Waterwet. Kan aanbesteder toelichten waarom er gekozen is om een waterwetvergunning aan te vragen en geen projectplan Waterwet danwel bevestigen dat een projectplan Waterwet niet van toepassing is?	De watervergunning voor het natuurgebied is aangevraagd door initiatiefnemer voor de natuureilanden, Landschap Noord-Holland. En niet door de waterbeheerder.	NEE	
108	Nee	Vergunningen	Ondanks dat het onderhoudsbaggerwerk betreft is het onze ervaring dat bevoegd gezag hier regelmatig een ontgrondingsvergunning voor eist. Kan aanbesteder bevestigen dat voor het onderhoudsbaggerwerk geen ontgrondingsvergunning benodigd is?	Het baggerwerk is een onderhoudswerk, waarvoor geen ontgrondingsvergunning nodig is. De breedte van de te baggeren vakken ten opzichte van de fictieve vaargeullijn kan wel de suggestie wekken van een verruiming buiten het profiel. Toch betreft dit het opschonen van de geul inclusief de brede monding ervan vanuit het meer. Deze breedte is bepaald vanuit inzicht uit de hydraulische modelstudie, die toont dat aanwas vanuit de directe omgeving naar de geul in dit dynamische systeem te verwachten valt. De bij onderhoudsbaggeren gebruikelijke overdiepte is daarom deels uitgewerkt als overbreedte.	NEE	
109	Nee	Vergunningen	T.b.v. het bepalen van de door ON aan te vragen tijdelijke vergunningen en ontheffingen. Kan aanbesteder aangeven voor welke activiteiten de waterwetvergunning is aangevraagd danwel de vergunningsaanvraag te verstrekken?	Voor de oorspronkelijke aanleg van de eilanden was er reeds een ontheffing van het hoogheemraadschap beschikbaar. HMK heeft aangegeven dat het afgeven van een nieuwe watervergunning het meest overzichtelijk is (i.p.v. een wijziging op de bestaande). De bestaande ontheffing is gebruikt als uitgangspunt. De recente aanvraag is alleen gedaan voor de wijzigingen (activiteit 'Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken'). De watervergunning zal worden afgegeven voor het totale plan. Ter informatie is de aanvraag van de watervergunning toegevoegd. En de memo die is meegestuurd bij de vergunningaanvragen via het Omgevingsloket bijgevoegd.	NEE	
110	Nee	Verdeling inschrijfsom	Wij op een andere verdeling van de kosten per post dan in de leidraad benoemd. Dan zouden wij per post ook met kosten moeten schuiven om onder de plafonds te blijven. Kunt u deze verdeling loslaten en enkel vast houden aan een totaal plafond bedrag?	In verband met het feit dat er twee organisaties betrokken zijn bij dit project en daarbij hun eigen inbreng hebben, blijf de verdeling van de plafondbedragen zoals omschreven.	NEE	

111	Nee	Zettingsversnellende maatregelen	Uit onze eerste analyses blijkt dat bij de grootste aanvullingen ter plaatse van de Verzakking (ca. 1,8m) een totale zetting optreedt van 0,5m. Zelfs met een langdurige overhoogte van enkele meter blijft er na een jaar zetting nog 20cm restzetting over. Het materiaal en budget om langdurig overhoogtes aan te brengen en/of zettingsversnellende maatregel te nemen is niet aanwezig. Daarnaast eist u op de natuurdelen bij oplevering maximaal 0,05m overhoogte en op de slikkige vlaktes zelfs 0m. Het materiaal dat wordt toegepast in de slikkige vlaktes is het materiaal vrijkomend uit de geul bij de verzakking en bestaat naast zand ook uit veen en klei. Dit materiaal is onder water niet te verdichten. Los van het feit dat het materiaal niet aanwezig is om langdurig overhoogtes aan te brengen en/of zettingsversnellende maatregel te nemen niet aanwezig is, kan ook klink hier dus niet worden voorkomen. Er kan dus bij oplevering niet aan de eisen van 0,05m worden voldaan. De eis van 0m is onhaalbaar. Wij verzoeken u de eisen als volgt aan te passen: ON dient voor aanvang werkzaamheden zettingsprognoses op te stellen. In overleg met OG wordt de definitieve aanleghoogte bepaald. Alle overige eisen aan zetting dienen dan te vervallen.	Werkomschrijving, artikel 2.7.3.9 wordt gewijzigd in: 'De overhoogte van de natuurdelen op de Verzakking en het Moerasediend dient bij oplevering maximaal 0,10 m te bedragen. De oplevering dient op basis van zettingsmetingen aantoonbaar te worden gemaakt dat de ontwerphoogte van de natuurdelen gehaald zal worden (eventueel met extra maatregelen).'	JA	Werkomschrijving
112	Nee	Plafondbedrag	Bij het verder uitwerken van de aanbidding komen wij tot de conclusie dat het plafondbedrag niet toereikend is. Om het werk conform de gestelde eisen te kunnen realiseren is een verhoging van het plafondbedrag van ca. 1 miljoen noodzakelijk. Kunt u het plafondbedrag overeenkomstig dit bedrag verhogen?	Nee, het plafondbedrag wordt niet verhoogd.	NEE	
113	Nee	Inschrijfleidraad - in te dienen documenten	In paragraaf 3.4.5. Inhoud van inschrijving wordt gesteld welke documenten bij inschrijving moeten worden ingediend en welke op verzoek van OG naderhand (in de verificatiefase) moeten worden aangeleverd. Van de documenten die in de Verificatiefase moeten worden ingediend worden een aantal al wel genoemd bij Inschrijving op TenderNed. Kunt u bevestigen dat de documenten genoemd onder het kopje Verificatiefase niet direct bij Inschrijving op TenderNed dienen te worden geupload? Zo nee, kunt u dan expliciet maken welke informatie allemaal bij de Inschrijving op TenderNed dient te worden gevoegd?	De documenten genoemd in artikel 3.4.2 van de Inschrijving leidraad dienen bij inschrijving te worden ingediend. De overige genoemde documenten dienen in de verificatiefase te worden aangeleverd.	NEE	
114	Nee	NVI vraag 69	Onze uitvoerders zijn in het bezit een Flora en Fauna certificaat niveau 2. Naar ons inzien voldoet dit aan de uitvraag in de inschrijvingsleidraad en is dit voldoende voor het project Amstelsemeer. Hoe kijkt OG hier tegenaan?	Alle medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in het werkgebied dienen minimaal het flora & Fauna certificaat niveau 1 te bezitten.	NEE	
116	Nee	Inschrijfleidraad	De opdrachtgever heeft de volgende toevoeging:	Inschrijvingsleidraad, bijlage 3, onderdeel 2, aandachtpunten wordt toegevoegd: -Maatregelen bij negatieve of positieve afwijkingen.	JA	Inschrijvingsleidraad
115	Nee	Zeeftrommes	Kan OG aangeven of er van de genomen monsters ook zeeftrommes beschikbaar zijn? En zo ja, kan OG deze beschikbaar stellen?	De beschikbare gegevens zijn reeds opgenomen in de documenten. Verdere gegevens zijn niet beschikbaar.	NEE	
117	Nee	Inschrijvingsleidraad - 4.2 Geschiktheidseisen - punt 3c	In het antwoord op vraag 69 geeft u aan dat de certificaat flora & fauna tijdens de verificatiefase aangeleverd dient te worden. Echter, dit certificaat staat op persoonlijke titel van de medewerker. Aangezien het op het moment van inschrijven nog niet 100% zeker is welke werknemers op het project ingezet zullen worden, is het onmogelijk het certificaat al tijdens de verificatiefase aan te leveren. Kunt u het antwoord op vraag 69 dusdanig aanpassen, zodat de certificaten uiterlijk voorafgaand aan de start van de werkzaamheden aangeleverd dienen te worden?	Het is noodzakelijk dat aanbesteder dit certificaat in de verificatiefase ontvangt omdat dit een bewijsstuk is dat de inschrijver voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen. Deze controleslag moet plaatsvinden in de opschortende termijn en voordat de overeenkomst met de winnende inschrijver wordt ondertekend. Als dit bewijsstuk niet tijdig wordt aangeleverd is er een ongeldige inschrijving gedaan en moet aanbesteder het gunningsbesluit herzien. Van deze werkwijze mogen we niet afwijken. We vragen op het moment van inschrijven alleen aan de inschrijvers of ze aan deze geschiktheidseisen kunnen voldoen, het certificaat zelf hoeft dan nog niet te zijn ingediend, dit wordt pas in de verificatiefase verlangd, dus nadat er een inschrijver als winnende inschrijver is aangewezen en de bewijsstukken verlangd worden die zijn inschrijving onderbouwen.	NEE	
118	Nee	Baggermateriaal materiaal niet toereikend voor eiland verzakking	Zoals reeds in vraag 111 is gesteld is het aantal m3 baggermateriaal wat vrijkomt niet toereikend voor de aanvulling van de verzakking en het eiland en de overige op te bouwen dammen. Onze eerste berekening (ontwerp in 3D gezet en zettingen hierin aangegeven) geeft aan dat minimaal 65.000 m3 extra benodigd is. Hoe dienen wij hiermee om te gaan?	Zie antwoord vraag 14.	NEE	
119	Nee	Plafondbedrag te laag	Bij het verder uitwerken van de aanbidding en na lezen van bij nota van inlichtingen toegestuurde damwandberekening waarin de lengte van de damwanden verdubbeld is, komen wij tot de conclusie dat het plafondbedrag niet toereikend is. Om het werk conform de gestelde eisen te kunnen realiseren is een verhoging van het plafondbedrag van ca. 1 miljoen zoals reeds in vraag 112 en met in achtname van vraag 118 gesteld noodzakelijk. Kunt u het plafondbedrag overeenkomstig dit bedrag verhogen?	Het plafondbedrag wordt aangepast, inclusief ontwerp aanpassingen en verlenging uitvoeringsduur.	NEE	
120	Nee	Zettingseisen	Uit onze zettingsberekeningen volgt dat er zonder zettingsversnellende maatregelen in de periode van 5 jaar na oplevering nog zettingen optreden van ca. 20 cm. Dit betekent dat de door u in het antwoord op vraag 111 aangepaste overhoogte bij oplevering van 0,10 m niet toereikend is om deze zettingen op te vangen. U heeft tevens aangegeven dat met een gesloten grondbalans gewerkt dient te worden. Materiaal om een langdurige voorbelasting aan te brengen is niet aanwezig. Daarnaast biedt het plafondbedrag geen ruimte om zettingsversnellende maatregelen toe te passen. Wij vragen u dan ook de eisen t.a.v. toegestane overhoogte bij oplevering te laten vervallen, danwel te verruimen naar +0,25 m om het project binnen het plafondbedrag te kunnen realiseren.	Eis wordt niet verruimd.	NEE	
122	Nee	damwandontwerp	Gezien de wijziging in het damwand ontwerp incl. verankering is het plafondbudget niet meer toereikend. Wij verzoeken dan ook met klem om het plafondbudget te verhogen met minimaal 1,5 mln. Gezien de eerdere vraagstellingen is het duidelijk dat het plafondbudget vóór deze wijziging in damwandontwerp al erg krap geweest is en maakt dit verzoek legitiem.	Zie antwoord vraag 119.	NEE	
123	Nee	Zettingsberekeningen	In uw antwoord op vraag 111 veruimd uit de toe te passen overhoogte naar 0,10 m bij oplevering. Volgens onze berekeningen is deze 0,10 m nog steeds onvoldoende om aan de eisen te voldoen. Een zelfde conclusie trekt een andere partij in vraag 120. Kunt u onderbouwen op welke wijze deze 0,10 m overhoogte voldoende is om aan de eisen te voldoen? Is er bijvoorbeeld een zettingsberekening beschikbaar zodat wij kunnen bekijken of onze gehanteerde uitgangspunten gelijk zijn op basis van de recent verstrekte grondgegevens en welke maatregelen u voorziet.	Zettingsberekening te niet aanwezig.	NEE	