

Aanbesteding: Project Natuurontwikkeling en Vaargeulonderhoud Amstelmeer
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Referentie: 21.0369212

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Tekeningen bij werkschrijving

Vraag:

Is het mogelijk om de tekeningen die zijn bijgevoegd in bijlage 8 van de werkschrijving los te ontvangen? Nu is de tekst en de afmetingen in de tekeningen niet te lezen, omdat ze teveel verkleind zijn.

Antwoord:

Zie hiervoor Bijlage 7 bij de werkbeschrijving. Onder andere TX14.

Beantwoord op: 27-05-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Overeenkomst van aanneming van Werk. Artikel 3, lid 1a. [bijlage 6 bij inschrijvingsleidraad]

Vraag:

Omgevingsvergunning dd. aangeduid als "Bijlage 1" ontbreekt. Kunt u deze verstrekken.

Antwoord:

Neen.

De omgevingsvergunning is aangevraagd, maar tijdens de aanbestedingsprocedure nog niet verleend. Voorlopig wordt verwezen naar hetgeen gesteld is in de Quicksan Natuur en brief van de Omgevingsdienst.

Beantwoord op: 04-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Beoordelingscomissie

Vraag:

In de startbijeenkomst gaf u aan dat de kwalitatieve documenten door verschillende personen worden beoordeeld. Beoordeeld iedereen het gehele plan of in delen?

Dit om te bepalen of de verschillende onderdelen afzonderlijk moeten kunnen worden gelezen en beoordeeld.

Antwoord:

Voor de beschrijving van de EMVI/BPKV-onderdelen in uw aanbieding dient gebruik te worden gemaakt van de indeling zoals getoond in de presentatie tijdens de toelichting op 27/5/21.

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Proces

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Doorlooptijd tender

Vraag:

De doorlooptijd van de aanbesteding na publicatie is 6 weken. Dit is zeer kort gezien de grote hoeveelheid plannen (22 pagina's) en de benodigde input die worden gevraagd. Dit lijkt niet in verhouding.

Is het mogelijk de aanbesteding ca. 4 weken uit te stellen?

Antwoord:

De doorlooptijden zijn met 6 weken gewijzigd. Zie verder de rectificatie.

Beantwoord op: 10-06-2021

Label: Proces

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Werkomschrijving 1.1.7 Vissenbossen

Vraag:

Hier is aangegeven dat "In overleg met LNH dient Opdrachtnemer dit onderdeel technisch nader uit te werken (exacte locaties, hoeveelheid, materiaal, lengtes, etc.)". Kunt u, aangezien dit in de inschrijvingsfase onmogelijk is in te schatten, hiervoor een stelpost opnemen?

Antwoord:

Lengtes en locatie zijn beschreven in werkomschrijving en tekeningen.

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Werkomschrijving 1.1.10 Bootaanlanding broedfort, stalen deuren

Vraag:

Hier is aangegeven dat "Nadere detailering i.o.m. Opdrachtgever". Kunt u, aangezien dit in de inschrijvingsfase onmogelijk is in te schatten, hiervoor een stelpost opnemen?

Antwoord:

Nee, hiervoor wordt geen stelpost opgenomen.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Werkomschrijving 1.15.1 Doorlopende CAR verzekering

Vraag:

"De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn". Kunt u hiervan een kopie verstrekken?

Antwoord:

Een kopie van het polisblad van de doorlopende CAR verzekering wordt als bijlage/document toegevoegd.

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Werkomschrijving 1.2.5 Palenrij

Vraag:

Deze wordt niet benoemd onder "overige constructies" in de inschrijvingsstaat

Antwoord:

Op de inschrijvingsstaat dient onder het kopje Moeraseiland een staat "leveren en aanbrengen overige constructies/onderdelen " te worden toegevoegd.

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Werkomschrijving 1.2.7 Vissenbossen

Vraag:

Hier is aangegeven dat "In overleg met LNH dient Opdrachtnemer dit onderdeel technisch nader uit te werken (exacte locaties, hoeveelheid, materiaal, lengtes, etc.)". Kunt u, aangezien dit in de inschrijvingsfase onmogelijk is in te schatten, hiervoor een stelpost opnemen?

Antwoord:

Lengtes en locatie zijn beschreven in werkomschrijving en tekeningen.

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Werkomschrijving 1.2.7 Vissenbossen

Vraag:

Deze wordt niet benoemd onder "overige constructies" in de inschrijvingsstaat

Antwoord:

Op de inschrijvingsstaat dient onder het kopje Moeraseiland een staat "leveren en aanbrengen overige constructies/onderdelen " te worden toegevoegd.

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Werkomschrijving 1.2.10 Onderhoudsfaciliteiten

Vraag:

Deze wordt niet benoemd onder "overige constructies" in de inschrijvingsstaat

Antwoord:

Op de inschrijvingsstaat dient onder het kopje Moeraseiland een staat "leveren en aanbrengen overige constructies/onderdelen " te worden toegevoegd.

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Werkomschrijving 1.2.11 Overige onderdelen

Vraag:

Deze wordt niet benoemd onder "overige constructies" in de inschrijvingsstaat

Antwoord:

Op de inschrijvingsstaat dient onder het kopje Moeraseiland een staat "leveren en aanbrengen overige constructies/onderdelen " te worden toegevoegd.

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Werkomschrijving 2 Vaargeul

Vraag:

Hoeveelheden. In de inschrijvingsstaat totaal 120.000 m3 baggeren en transporteren. Op blad 18 van de werkomschrijving staat de hoeveelheid van 117.748 m3. Alle posten aanvullen in inschrijvingsstaat komen cumulatief uit op 127.150 m3. Er komt 2.250 m3 vrij bij 1.1.9. Aan de hand van deze getallen is er dus een tekort van 7.152 m3 in de grondbalans. Moet dit worden bijgeleverd?

Antwoord:

Er dient te worden uitgegaan van een sluitende grondbalans zonder aanvoer van materiaal van elders. De beschikbare hoeveelheid materiaal bedraagt ca. 122.000 m3. Waarvan ca. 118.000 m3 uit de vaargeul komt en ca. 4.000 m3 uit de maaiveldverlaging op de Verzakking. het Moeraseiland fungeert als sluitpost in de grondbalans.

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.7.2.8 Verwijderen grof vuil en bodemvreemde voorwerpen

Vraag:

Met hoeveel ton dient ON rekening te houden, aangezien het risico voor de niet onderbouwde hoeveelheden onmogelijk bij ON kan komen te liggen. Of een stelpost hiervoor opnemen.

Antwoord:

Inschrijver wordt geacht hiervan zelf een inschatting te maken n.a.v. de

mogelijkheid voor een locatie bezoek (aanwijzing).

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.6.1 Broedfort 1.1.6 blad 27

Vraag:

Genoemd type damwand en ankers of gelijkwaardig?

Antwoord:

Zie werkomschrijving. Andere materialen dan staal zijn uitgesloten.

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.6.1 Broedfort 1.1.6 blad 27

Vraag:

Over welke hoogte dient coating te worden aangebracht en wat zijn de eisen aan de coating?

Antwoord:

Doel van de coating is het glad houden van de wand, om aangroei waardoor predatoren de wanden kunnen beklimmen zoveel mogelijk te voorkomen. Voor het landschappelijk beeld mag de overgang van gecoate naar ongecoate wand nooit zichtbaar worden. De coating moet voldoen aan wettelijke milieueisen en eisen van de waterbeheerder en dient een zo lang mogelijke levensduur te hebben

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.6.1 Vossenraster blad 30

Vraag:

"Het schrikdraad dient aangesloten te worden op het vaste elektriciteitsnetwerk. Hiertoe dient ON een elektriciteitsaansluiting (RVS buitenkast, bekabeling, net- en zwakstroom, aarding/aardlek-voorziening, omvormer, dubbele WCD, elektriciteitsmeter, stekkeraansluiting, enz.) op het elektriciteitsnetwerk te realiseren in de buurt van het voormalige

pompstation. Het raster dient aan- en uitgezet te kunnen worden via sms." Kunt u de complete elektrische installatie nader specificeren, dan slechts de componenten te noemen.

Antwoord:

De uitwerking van de elektrische installatie wordt overgelaten aan de aannemer.

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 1.6 aanbestedingsdocumenten

Vraag:

Hier wordt onder 4 Model Overeenkomst van aanneming van werk onder UAV-2012 naar bijlage 6 verwezen terwijl onder 1.7 wordt verwezen naar bijlage 8.

Antwoord:

Bijlage 8 moet zijn: bijlage 6

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 1.7 Overeenkomst

Vraag:

Hier wordt verwezen naar bijlage 8, terwijl in H1.6 wordt verwezen naar bijlage 6.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 19.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Aannemingsovereenkomst Art. 2 lid 2

Vraag:

Aanneemsom is loon- en prijsvast tot en met einde werk. Het werk loopt tot eind 2022, hetgeen 17 maanden na aanbesteding is. Gezien de enorme

prijsstijgingen van grondstoffen welke momenteel spelen binnen de gww sector is dit niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid als dit risico geheel bij de ON komt te liggen. Kunt u hiervoor een geschikte regeling opnemen?

Antwoord:

Nee, er wordt geen regeling hiervoor opgenomen.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Aannemingsovereenkomst Art. 3 lid 1.a

Vraag:

CAR_verzekering, aangeduid als "Bijkage 5" ontbreekt. Kunt u deze verstrekken.

Antwoord:

Een kopie van het polisblad van de doorlopende CAR verzekering wordt als bijlage/document toegevoegd.

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bijlage TX 9 peiling data

Vraag:

Om de hoeveelheden te kunnen berekenen zouden wij graag de ASCII data verkrijgen van de tekening: "200806 Amstelmeer - Peiling Totaal incl. MB en Haukes (1)".

Antwoord:

In de bijlage TX11, zit een zip-file. In deze zip file zitten o.a. de overzichten met peilingen/model/laagdikte, profielen Haukes en Balgzand, exceloverzicht hoeveelheden etc. In het zip-bestand zit vervolgens nog een zipbestand met daarin de ASCII bestanden.

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.6.1 Broedfort blad 27

Vraag:

Hier is aangegeven dat er een deksloof van 90x5 mm moet worden aangebracht met een overstekende rand van 30 cm. Op tekening 2003 is een deksloof aangegeven met een afmeting van 900x5 mm. Kunt u bevestigen dat deze afmeting correct is, dus 900x5 mm i.p.v. 90x5 mm.

Antwoord:

Tekening 2003 is leidend m.b.t. de afmetingen van de deksloof

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.6.1 Broedfort blad 27

Vraag:

Hier is aangegeven dat er klapankers JLD2.8 moeten worden toegepast. In het document Technische Uitwerking in TX6 op blad 24 is aangegeven dat deze naar alle waarschijnlijkheid niet nodig zijn. Kunt u aangeven met hoeveel van de beschreven ankers ON rekening dient te houden in de inschrijving.

Antwoord:

Nee, dat dient nader te worden bepaald door de aannemer op basis van de resultaten van het grondonderzoek

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Werkomschrijving Tekening 5b blad 67

Vraag:

Hier wordt de vormgeving in bovenaanzicht aangegeven. Kunt u dit nader specificeren met bijvoorbeeld een vooraanzicht aangezien dit voor ons niet duidelijk is om hiervoor een prijs te bepalen.

Antwoord:

Nee

Beantwoord op: 08-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.7.3.9 Overhoogte natuurdelen

Vraag:

"

Hier is aangegeven dat ""De overhoogte van de natuurdelen op de Verzakking en het Moeraseiland, met uitzondering van de slikvlakte, dient bij oplevering maximaal 0,05 m te bedragen. De tolerantie van de slikvlakte bedraagt 0 m. Bij oplevering dient op basis van zettingsmetingen aantoonbaar te worden gemaakt dat de ontwerphoogte van de natuurdelen gehaald zal worden (eventueel met extra maatregelen)."" Bij de bij het bestek gevoegde grondgegevens ontbreken de benodigde zettingsparameters. Hierdoor kan geen zettingsberekening gemaakt worden."

Antwoord:

Het betreffende grondonderzoek loopt nog bij Wiertsema & Partners. De resultaten worden z.s.m. beschikbaar gesteld aan inschrijvers (via TenderNed).

Beantwoord op: 04-06-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

28

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.7.4.3 Restzetting stortsteen dammen en drempels

Vraag:

"

Hier is aangegeven dat ""De restzetting over een periode van 5 jaar berekend volgens §2.7.1.6 dient als overhoogte in de op te leveren kruinhoogte van de stortsteen dammen en drempels te zijn opgenomen. Bij oplevering dient op basis van zettingsmetingen aantoonbaar te worden gemaakt dat de ontwerphoogte op een termijn van 5 jaar niet zal worden onderschreden."" Bij de bij het bestek gevoegde grondgegevens ontbreken de benodigde zettingsparameters. Hierdoor kan geen zettingsberekening gemaakt worden."

Antwoord:

Het betreffende grondonderzoek loopt nog bij Wiertsema & Partners. De resultaten worden z.s.m. beschikbaar gesteld aan inschrijvers (via TenderNed).

Beantwoord op: 04-06-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

29

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.7.4.5 Nauwkeurigheid laagdikte filterlaag

Vraag:

Op de tekeningen ontbreekt een granulaire filterlaag en is uitgegaan van een geotextiel. Kunt u bevestigen dat een granulaire filterlaag ontbreekt? Zo niet kunt u die dan alsnog aangeven op tekening en vermelden op de inschrijfstaat?"

Antwoord:

De tekeningen zijn leidend voor het ontwerp van de constructies

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Werkomschrijving blad 28 Geotextiel

Vraag:

In de werkomschrijving is op aantal bladzijden vermeld dat er geotextiel tussen toplaag en kernmateriaal moet worden toegepast. Waarschijnlijk wordt bedoeld een geotextiel voorzien van wiepen als zink- of kraagstuk. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

zie antwoord ref. nr. 29. Het gebruik van geotextiel i.c.m. wiepen is ter keuze van de inschrijver

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.7.1.4 Opschoonwerkzaamheden

Vraag:

Hier wordt een opsomming gegeven van de opschoonwerkzaamheden. Hoeveelheden ontbreken echter. Kunt u, aangezien dit in de inschrijvingsfase onmogelijk is in te schatten, hiervoor een stelpost opnemen?

Antwoord:

Zie antwoord ref.nr. 15: Inschrijver wordt geacht hiervan zelf een inschatting te maken n.a.v. de mogelijkheid voor een locatie bezoek (aanwijzing).

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Werkomschrijving 2.7.1.5 Klic-melding

Vraag:

Hier is vermeld dat "Eventuele consequenties en te nemen maatregelen of tijdelijke voorzieningen die voortkomen uit aanwezige kabels en leidingen in verband met de gekozen uitvoeringswijze zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.". Dit wijkt af van paragraaf 5 van de UAV 2012 en is niet overeenkomstig de maatstaven van redelijkheid en billijkheid volgens de UAV 2012.

Antwoord:

Dit heeft betrekking op de nodige K&L-maatregelen die rechtstreeks verband houden met de gekozen uitvoeringswijze.

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Werkomschrijving 2.7.2.1 Verwerken baggerspecie

Vraag:

Hier is aangegeven dat alle baggerspecie die vrijkomt verwerkt moet worden ter plaatste van de verzakking en het moeraseiland. Waar komt het kernmateriaal vandaan van de dammen van de hafjes aangezien in 2.7.3.1 is aangegeven dat "Het is niet toegestaan om grond of baggerspecie die niet afkomstig is uit de vaargeul of van de bestaande Verzakking te verwerken in het Werk."

Antwoord:

Er dient te worden uitgegaan van een sluitende grondbalans zonder aanvoer van materiaal van elders. De beschikbare hoeveelheid materiaal bedraagt ca. 122.000 m3. Waarvan ca. 118.000 m3 uit de vaargeul komt en ca. 4.000 m3 uit de maaiveldverlaging op de Verzakking. het Moeraseiland fungeert als sluitpost in de grondbalans.

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Tekening 2003 Doorsnede E Funderingsbalk

Vraag:

Hier is een funderingsbalk van 0,80x0,30m aangegeven. Deze ontbreekt in de werkomschrijving. Kunt u dit nader specificeren.

Antwoord:

De tekeningen zijn leidend voor het ontwerp van de constructies

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Tekening 2003 Overzicht Duiker

Vraag:

Hier is een duiker (SN8, diameter 500 mm) onder onderhoudspad met reguliere stuwbak aangegeven. In de werkomschrijving op blad 31 is aangegeven bijv. stuwbak met planken aan zijde kwelsloot, een buis of duiker diameter 60 cm. Dit is niet met elkaar in overeenstemming. Wat is juist? Welke lengte dient voor de duiker aangehouden te worden?

Antwoord:

De tekeningen zijn leidend voor het ontwerp van de constructies

Beantwoord op: 04-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Tekening 2003 Overzicht Keerpunt

Vraag:

Markering milieuvriendelijke halfverharding ontbreekt, welke in de werkomschrijving is aangegeven op blad 31.

Antwoord:

de toe te passen halfverharding is ter keuze van de aannemer (bijv. doorgroeistenen).

Beantwoord op: 07-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 3.2 Planning voor de aanbesteding

Vraag:

Hier wordt verwezen naar de planning op TenderNed. Daar is de doorlooptijd 44 dagen hetgeen minder is dan aangegeven in de Gids Proportionaliteit met betrekking tot onderhavige procedure. Kunt u de

doorlooptijd aanpassen conform de Gids Proportionaliteit?

Antwoord:

De doorlooptijden zijn met 6 weken gewijzigd. Zie verder de rectificatie.

Beantwoord op: 10-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:

datum aanbesteding

Vraag:

Gezien de vele voorbereidingen om tot een gedegen plan van aanpak bij inschrijving te komen, verzoeken wij u de aanbesteding met minimaal 4 weken uit te stellen.

Antwoord:

De doorlooptijden zijn met 6 weken gewijzigd. Zie verder de rectificatie.

Beantwoord op: 10-06-2021

Label: Contract

Ref.nr.
39

Onderwerp:

Aannemingsovereenkomst Art. 4 lid 2

Vraag:

In dit artikel is de termijnbetaling aangegeven. Ligt hiermee de werkvolgorde vast met betrekking tot damconstructie De verzakking en damconstructie moeraseiland of is dit des aannemers (dus termijn 3 kan ook voor termijn 2 worden ingediend)? In de werkomschrijving is daar namelijk geen voorwaarde aan gesteld.

Antwoord:

De volgorde van werkzaamheden m.b.t. damconstructies van de Verzakking en Moeraseiland is vrij.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Contract

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Aannemingsovereenkomst Art. 4 lid 2

Vraag:

Kan termijn 7, gezien de doorlooptijd van de werkzaamheden en de

begrenzing van de locaties, niet worden gesplitst in een termijn 7a voor De Verzakking (5%) en een termijn 7b voor Moeraseiland (5%)?

Antwoord:

Opdrachtgever wenst dit niet te splitsen.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Contract

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.6.1 blad 27 Kiezels

Vraag:

Hier is aangegeven dat er een laag kiezels 16/32 mm met een gemiddelde dikte van 5 cm moet worden aangebracht. Op de tekening is aangegeven dat er 3 cm moet worden aangebracht. Wat is juist?

Antwoord:

laag kiezels 16/32 mm: voor de laagdikte dient te worden uitgegaan van 5 cm. Wordt aangepast op tekening 123815-2003

Beantwoord op: 07-06-2021

Label: Contract

Ref.nr.

42

Onderwerp:

V&G plan ontwerpfase 4.2.1 Voorzieningen

Vraag:

Hier is aangegeven "Hierbij hoeft geen rekening gehouden te worden met de opdrachtnemer." Waarschijnlijk wordt bedoeld opdrachtgever i.p.v. opdrachtnemer?

Antwoord:

Juist. Hiermee wordt bedoeld de opdrachtgever.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 5.2 Gunningscriteria

Vraag:

"Hier is aangegeven: ""Voordat de opdracht daadwerkelijk wordt verleend dient de inschrijver die voor de opdracht in aanmerking komt de

bankgarantie te verstrekken als genoemd in artikel 01.07.01 van de RAW Bepalingen 2015. Het verzoek tot het verstrekken van de bankgarantie wordt aan de inschrijver gedaan bij de schriftelijke mededeling van de gunningsbeslissing van de aanbesteder.

De opdracht wordt pas verleend nadat de bankgarantie door de aanbesteder is ontvangen en akkoord bevonden."" Een bankgarantie kan pas worden afgegeven - conform de inhoud van de bankgarantie, zie noot 8 van de bankgarantie - als de opdracht is verstrekt (zie bankgarantie, bijlage 6 bij Overeenkomst voor aanneming van Werk onder UAV-2012). Dit laatste is ook geheel conform artikel 01.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen 2015. Kunt u bevestigen dat de procedure conform het genoemde artikel 01.07.01 van de RAW Bepalingen 2015 geldt?"

Antwoord:

Ja, de procedure conform het genoemde artikel 01.07.01 van de RAW Bepalingen 2015 is van toepassing.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Contract

Ref.nr.
44

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad Bijlage 3 Blad 26 PvA

Vraag:

Kunt u bevestigen dat het aantal vermelde maximaal aantal pagina's (10 stuks, excl. voorblad) exclusief eventuele bijlagen is , zoals vermeld op blad 29 bij het gunningscriterium Planning

Antwoord:

Het gespecificeerde aantal pagina's is exclusief het aantal bijlagen. De bijlagen dienen ondersteunend te zijn aan de tekst.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
45

Onderwerp:

Varianten

Vraag:

In de aankondiging van de opdracht lezen wij dat het indienen van varianten is toegestaan. Echter, in paragraaf 3.4.4. van de inschrijvingsleidraad staat dat het indienen van varianten niet is toegestaan. Wij vragen u om toe te lichten of het indienen van varianten al dan niet is toegestaan en indien nodig de aankondiging te rectificeren.

Antwoord:

Variantoplossingen zijn niet toegestaan.

Beantwoord op: 08-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Kerncompetentie B

Vraag:

In paragraaf 4.2 onder 2b van de inschrijvingsleidraad wordt een referentieproject gevraagd waaruit ervaring met het berekenen van zettingen en inklink ten gevolgen van een aangelegd project met een minimale waarde van €100.000,- excl. btw. Het is voor ons niet duidelijk of de genoemde minimale waarde ziet op de uitgevoerde berekeningen of betrekking heeft op de financiële omvang van het project waarvoor de berekeningen zijn gemaakt. Wij verzoeken u om dit toe te lichten.

Antwoord:

Het gespecificeerde bedrag heeft betrekking op de omvang van het project

Beantwoord op: 08-06-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Verbod korting

Vraag:

In paragraaf 6.7 van de inschrijfleidraad staat dat het niet is toegestaan om een korting op te nemen in de inschrijfstaat. Wij attenderen u er op dat u met deze bepaling het risico loopt dat inschrijvers in plaats van een korting een laag percentage winst & risico en/of algemene kosten zullen opnemen. Voorgaande komt in feite dan toch neer op een korting.

Antwoord:

Opdrachtgever is zich bewust van dit feit.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Aannemingsovereenkomst Overeenkomst van aanneming van Werk. Artikel 3, lid 1a. [bijlage 6 bij inschrijvingsleidraad]

Vraag:

Er is (zie vraag 3) eerder verzocht om de bijlage te verstrekken. Als antwoord is gegeven dat deze is aangevraagd, maar tijdens de aanbestedingsprocedure nog niet verleend. Een document waarvan de inhoud niet bekend is kan toch onmogelijk onderdeel uitmaken van de aannemingsovereenkomst. Daarbij staat het betreffende document qua rangorde ook nog eens bovenaan, hetgeen impliceert dat dit het belangrijkste document is van waaruit ON moet uitgaan. Aangezien de inhoud van het betreffende document ten tijde van de aanbesteding niet bekend is, kunt u deze dan verwijderen uit de stukken?

Antwoord:

De omgevingsvergunning is aangevraagd, maar tijdens de aanbestedingsprocedure nog niet verleend. Voorlopig wordt verwezen naar hetgeen gesteld is in de Quicksan Natuur en brief van de Omgevingsdienst. Gezien de verlenging van de doorlooptijd is de verwachting dat we deze tijdig kunnen verstrekken.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Contract

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.7.2.8 Verwijderen grof vuil en bodemvreemde voorwerpen

Vraag:

Bij de beantwoording van vraag 15 is aangegeven dat "Inschrijver wordt geacht hiervan zelf een inschatting te maken n.a.v. de mogelijkheid voor een locatie bezoek (aanwijzing)." Zoals aangegeven bij vraag 15 is het niet mogelijk om daar een goede inschatting van te maken en de aanwijzing heeft daar geen verduidelijking in gebracht. Dus nogmaals het verzoek om de hoeveelheden te verstrekken of hier een stelpost voor op te nemen.

Antwoord:

Aangezien de opschoonwerkzaamheden mede afhangen van de gekozen wijze waarop het herstel van de dammen wordt uitgevoerd kan het verzoek niet worden gehonoreerd.

De werkzaamheden staan voldoende gespecificeerd in de werkomschrijving en zijn tijdens de aanwijzing duidelijk te constateren geweest.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Contract

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.6.1 Broedfort 1.1.6 blad 27

Vraag:

Er is geen antwoord gegeven op een onderdeel van vraag 17, namelijk over welke hoogte van de damwand dient coating te worden aangebracht?

Antwoord:

De coating dient tenminste te worden aangebracht vanaf de bodem tot aan de bovenkant.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.7.1.4 Opschoonwerkzaamheden

Vraag:

Als antwoord op vraag 31 is aangegeven dat "Zie antwoord ref.nr. 15: Inschrijver wordt geacht hiervan zelf een inschatting te maken n.a.v. de mogelijkheid voor een locatie bezoek (aanwijzing)." Zoals aangegeven bij vraag 31 is het niet mogelijk om daar een goede inschatting van te maken en de aanwijzing heeft daar geen verduidelijking in gebracht. Dus nogmaals het verzoek om de hoeveelheden te verstrekken of hier een stelpost voor op te nemen.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 49.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Bijlage TX9 Peiling data

Vraag:

Om de hoeveelheden te kunnen berekenen zouden wij graag de ASCII data verkrijgen van de tekening: "200806 Amstelmeer - Peiling Totaal incl. MB en Haukes (1)". De ASCII data in Bijlage TX11 is van het model en niet van de peiling van genoemde tekening.

Antwoord:

Dit document wordt separaat in Tenedernd geüpload.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Werkomschrijving tekening 7a, 7b, 8a en 8b

Vraag:

Kunt u van tekening 7a, 7b, 8a en 8b uit de werkomschrijving de originele tekeningen beschikbaar stellen? Deze zijn in de bijlage van de werkomschrijving onleesbaar.

Antwoord:

Voor de tekeningen 7a en 7b wordt verwezen naar tekening '201203 Amstelmeer – Peiling, Model & Laagdikte Ontgravingslocaties.pdf'. Voor de tekeningen 8a en 8b wordt verwezen naar de tekeningen '20103 Profielen Balgzand.pdf' en '20103 Profielen De Haukes.pdf'. E.e.a. betreft bijlage TX11

Beantwoord op: 21-06-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

54

Onderwerp:

Hoeveelheid vrijkomende grond maaiveld

Vraag:

Op pagina 28 van de werkomschrijving is aangegeven dat de vrijkomende grond uit de maaiveldontgraving circa 4000 m³ bedraagt. Echter, in document Memo Verzakking afgraven maaiveld 8-2-2021 (TX5) wordt aangegeven dat de hoeveelheid vrijkomende grond circa 2865 m³ is. Kunt u dit verschil verklaren en zou u aan kunnen geven welke hoeveelheid de juiste is?

Antwoord:

De hoeveelheid zoals gespecificeerd in TX5 dient als indicatief te worden beschouwd. Voor de inschrijving dient te worden uitgegaan van 4.000 m³. Deze hoeveelheid is bepaald op basis van de nauwkeurige DTM-gegevens voor de bestaande situatie.

Beantwoord op: 21-06-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

55

Onderwerp:

Werkomschrijving paragraaf 2.7.1.6 Zettingen en klink

Vraag:

In het antwoord op vraag 14 geeft u aan dat er dient te worden uitgegaan van een sluitende grondbalans zonder aanvoer van materiaal van elders. Echter, in paragraaf 2.7.1.6 van de werkomschrijving is aangegeven dat de

Opdrachtnemer middels zettingsberekeningen dient te bepalen met welke zetting en klink rekening moet worden gehouden voor de opleverhoogte van de verschillende onderdelen. Kunt u aangeven hoe we er mee om dienen te gaan als er er ten gevolge van zakkingen meer materiaal nodig is dan aangegeven in de sluitende grondbalans?

Antwoord:

In dat geval fungeert de zandophoging van het Moeraseiland als sluitpost en dient aldaar minder zand te worden aangebracht.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Onderhoudstermijn

Vraag:

In artikel 5 van de aannemingsovereenkomst (bijlag 6 van de leidraad) wordt een onderhoudstermijn van 6 maanden aangegeven. Echter, in paragraaf 1.7 van de werkomschrijving wordt een onderhoudstermijn van 3 maanden genoemd. Zou u aan kunnen geven welke de juiste is?

Antwoord:

De termijn zoals gespecificeerd in paragraaf 1.7 van de werkomschrijving bedraagt 6 maanden.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Contract

Ref.nr.
57

Onderwerp:
DWG tekeningen van ontwerp tekeningen

Vraag:

Kunt u de DWG tekeningen van dwg 's uit bijlage TX6 123815-2003 / 123815-2004/ 123815-2005 toesturen? De pfd deze zijn afwijkend van de DWG 's die nu zijn bijgevoegd.

Antwoord:

Deze worden separaat geüpload.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

58 DWG van multi- en singlebeampeiling

Vraag:

Kunt u de DWG van de Multi- en Singelbeam peiling uit bijlage TX9 toesturen? Of indien dit niet mogelijk is de TXT of asci file.

Antwoord:

De vlakdekkende meting wordt separaat in Tendered als ASCII bestand geüpload.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Gezien de aanzienlijke inspanning die door Gegadigden geleverd moet worden voor het opstellen van de kwalitatieve documenten (23 pagina's) en de krappe doorlooptijd van de aanbesteding die hiervoor beschikbaar is verzoekt Gegadigde u deze aanbesteding met tenminste 4 weken uit te stellen?

Antwoord:

De doorlooptijden zijn met 6 weken gewijzigd. Zie verder de rectificatie.

Beantwoord op: 10-06-2021

Label: Proces

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Werkomschrijving

Vraag:

In de Werkomschrijving staat dat het gebruik van de loswal bij de Van Ewijksluis niet is toegestaan voor de aanvoer van materieel. In de Quickscan Ecologie staat dat mogelijk de loswal bij Van Ewijksluis of Ulkesluis wordt gebruikt. Kunt u bevestigen dat de Werkomschrijving in deze leidend is en het dus niet toegestaan is de loswal bij de Van Ewijksluis te gebruiken?

Antwoord:

Beide in de vraag genoemde locaties zijn niet toegestaan als overslag locatie.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Werkomschrijving

Vraag:

In de Werkomschrijving staat dat bovenop de verharding van het fort een laag kiezels 16/32 mm met een gemiddelde dikte van 5 cm aangebracht dient te worden op 75% van het oppervlak van het broedfort. Is dit 75% minimaal of maximaal en dient het overige oppervlak opgevuld te worden?

Daarnaast staat in de Technische Uitwerking 'geen schelpen' m.b.t. de toplaag, kunt u bevestigen of schelpen als toplaag geheel is uitgesloten om toe te passen?

Antwoord:

Het oppervlakte aan kiezels 16/32 mm betreft minimaal 75%. De toepassing van schelpen als toplaag is dus uitgesloten.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Werkomschrijving

Vraag:

In de Werkomschrijving staat dat de opdrachtnemer dient te starten met de werkzaamheden voor de Verzakking en het Moeraseiland en pas vanaf 1-1-2022 met de werkzaamheden aan de hafjes. In het V&G plan wordt een globale planning weergegeven en niet gestart met de werkzaamheden aan de Verzakking en het Moeraseiland maar vanaf april 2022 hiervoor worden plannen uitgewerkt, werkvoorbereiding en voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Kunt u bevestigen dat u met 'opdrachtnemer dient te starten met de werkzaamheden aan de Verzakking en het Moeraseiland' niet strikt bedoelt dat ON begint met werkzaamheden op deze twee locaties maar dat ON vrij is om te bepalen welke werkzaamheden wanneer uitgevoerd worden uitgezonderd van de hafjes (vanaf april 2022)?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 39.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:
V&G plan

Vraag:

In het V&G plan staat dat verwacht wordt dat de opdrachtnemer zelf zorgt voor voorzieningen waarna ook staat 'Hierbij hoeft geen rekening gehouden te worden met de opdrachtnemer.' Wat wordt met dit laatste bedoeld?

Antwoord:

Hier hoort te staan: 'Hierbij hoeft geen rekening gehouden te worden met de opdrachtgever'.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Quickscan ecologie

Vraag:

In de Quickscan Ecologie staat 'tot maximaal 5 jaar daarna kunnen nog restpunten/nazorg werkzaamheden worden uitgevoerd i.v.m. de zettingen van de ondergrond', wie voert deze restpunten/nazorg max. 5 jaar na oplevering uit?

Antwoord:

De verantwoordelijkheden voor de ON zijn beschreven in de Werkomschrijving.

Beantwoord op: 28-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Dammen hafjes

Vraag:

In de Technische Uitwerking op pagina 15 staat 'De opdrachtgever heeft als uitgangspunt meegegeven om de hoogte van de dammen zoals bekend uit de bestekstekeningen en opgenomen in het keurvergunningsdocument te herstellen'. In het keurvergunningsdocument is aangegeven dat de kruinhoogte aangelegd dient te worden op NAP +0,20m (pagina 5). Op pagina 17 van de Technische Uitwerking staat 'Hafje 1: kruinhoogte NAP +0,40m; Hafje 2: kruinhoogte NAP +0,50m'. Kunt u aangeven wat u bedoelt met het uitgangspunt om de hoogte zoals bekend in het keurvergunningsdocument te herstellen?

Antwoord:

Voor de uit te voeren werkzaamheden aan de hafjes wordt verwezen naar tekening 123815-2005.

Beantwoord op: 21-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad

Vraag:

Voor de gunningscriteria stelt u eisen aan het maximaal aantal pagina's. Kunt u aangeven wat het maximale formaat van deze pagina's is?

Antwoord:

De documenten moeten op A4-formaat worden aangeboden, in Arial 11pt (of een lettertype met vergelijkbare leesbaarheid), met een minimale regelafstand van 13 pt en een paginanummering op elke bladzijde.

Beantwoord op: 21-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Stakeholderlijst

Vraag:

In de werkschrijving staat dat Opdrachtgever een stakeholderlijst beschikbaar stelt, wanneer wordt deze lijst beschikbaar gesteld? Is het mogelijk om deze in de tenderfase al te ontvangen om zo een betere invulling te geven aan het criterium 'Omgeving'?

Antwoord:

Het verslag met afstemming met Stakeholders wordt separaat toegevoegd aan de bestek documenten en geüpload.

Beantwoord op: 21-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Broedfort

Vraag:

In de doelstelling van het gunningscriterium 'Broedfort' staat dat het Broedfort onderhoudsvrij moet zijn tijdens de gebruiksfase. Zowel in de werkschrijving als het inrichtingsplan staat dat het Broedfort een verhard niet doorwortelbaar oppervlak krijgt om een onderhoudsarme situatie te creëren. Het is ons niet geheel duidelijk of het Broedfort geheel

onderhoudsvrij moet zijn of in welke mate het Broedfort onderhoudsarm moet zijn. Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Wat betreft de verharding van het broedfort dient te worden uitgegaan van een niet doorwortelbare oppervlaktelaag.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
69

Onderwerp:

Certificaat Flora en Fauna

Vraag:

Op blz. 17 van de inschrijvingsleidraad staat bij 3c Certificering Flora en Fauna vermeld. Dit certificaat staat niet vermeld op blz. 15 bij Verificatiefase documenten binnen 7 dagen na verzoek aan te leveren. Moet dit certificaat wel aangeleverd worden?

Antwoord:

Ja, certificaat (niveau 1) dient aangeleverd te worden.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
70

Onderwerp:

Tekeningen

Vraag:

Is het mogelijk de tekeningen uit TX6 in CAD-formaat te ontvangen?

Antwoord:

Deze tekeningen worden separaat in Tenedernd geüpload.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
71

Onderwerp:

Peiling

Vraag:

In de beantwoording van vraag 23 geeft u aan dat in de zip-file een peiling aanwezig is. Wij vinden in de zip-file wel het ASCII-bestand met daarin het te realiseren baggerprofiel, maar niet de huidige bodemligging. Kunt u deze

alsnog verstrekken?

Antwoord:

De ASCII tekening wordt separaat geüpload in TenderNed

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Inschrijvingsbiljet

Vraag:

Op 11-6-2021 heeft u 'Bijlage 1 bij de inschrijvingsleidraad inschrijvingsbiljet 16-052021' laten vervallen. Wij zien op TenderNed echter geen gewijzigde versie. Klopt dit? Zo nee, kunt u dan het vervangende bestand verstrekken.

Antwoord:

Het vervangende document wordt verstrekt via TenderNed

Beantwoord op: 28-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Antwoord vraag 14

Vraag:

In het antwoord van vraag 14 staat ca. 4.000m³ als hoeveelheid vrij te komen materiaal uit de maaiveldverlaging op de Verzakking. Dit komt niet overeen met de hoeveelheid uit 'Memo Verzakking afgraven maaiveld' 2865m³, welke hoeveelheid dient aangehouden te worden?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 54.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Quickscan Ecologie

Vraag:

In de Quickscan Ecologie staat op pagina 10: 'Hoge deel Verzakking alleen achteruit werkend, zodat je niet meer over reeds afgegraven terreindeel hen

rijdt met machines. Kunt u specificeren wat het 'Hoge deel Verzakking' is?

Antwoord:

Bedoeld wordt het gedeelte bestaande 'De Verzakking' waarvan het maaiveld dient te worden verlaagd.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Waterbodemonderzoek

Vraag:

In het verkennend waterbodemonderzoek wordt meermaals verwezen naar de bijlagen, deze bijlagen zitten niet bij het document. Kunt u deze ter beschikking kunnen stellen?

Antwoord:

Het Verkennend Waterbodem Onderzoek omvat van zichzelf 18 pagina's. Wanneer de PDF van het V.W.O. wordt geopend verschijnen de bijlages vanzelf (via het symbool 'paperclip').

De bijlagen maken dus in het PDF document, deel uit van het totale rapport.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Antwoord vraag 3

Vraag:

In het antwoord op vraag 3 verwijst u naar een brief van de omgevingsdienst. Deze hebben wij niet kunnen vinden in de contractstukken. Kunt u deze verstrekken?

Antwoord:

De brief van Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord wordt separaat geüpload.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Werkomschrijving - levensduur stortsten, filter en kernmateriaal

Vraag:

Conform de tekeningen uit TX6 dient als filtermateriaal een geotextiel te worden toegepast. Conform paragraaf 2.7.4.1 van de werkomschrijving dient het filtermateriaal een levensduur van 100 jaar te hebben. Geotextiel voldoet niet aan deze eis.

Kunt u aangeven wat leidend is?

Antwoord:

paragraaf 2.7.4.1 heeft betrekking op steenachtig en granulaire materialen. Paragraaf 2.7.4.2 heeft betrekking op overige constructiematerialen, waaronder geotextiel.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Werkomschrijving - overhoogte natuurdelen

Vraag:

In paragraaf 2.7.3.9 van de Werkomschrijving wordt aangegeven dat de overhoogte op alle delen (behalve de slikvlakte) maximaal 0,05m is. Voor de slikvlaktes betreft dit 0m. Dit betekent dat de slikvlakte na oplevering de 1e 5 jaar niet meer mag zakken en de overige onderdelen maximaal 0,05m.

Dit lijkt onrealistisch (nog niet geotechnisch gecontroleerd). Kunt u deze uitleg bevestigen? Indien wij dit fout interpretern kunt u de paragraaf verduidelijken?

Antwoord:

De interpretatie zoals in de vraagstelling wordt gesteld is correct.

Beantwoord op: 28-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Moeraseiland - locatie vissensbos

Vraag:

Op pagina 34/73 wordt beschreven dat het vissensbos (200m) bij het Moeraseiland op de harde drempel aan de dijkzijde dient te worden geplaatst. De te realiseren drempel is slechts 34m. Kunt u verduidelijken waar u hier exact mee bedoelt?

Antwoord:

Het vissenbos dient aan de binnenzijde van de drempel te worden aangebracht met een totale lengte van 200 meter (niet alleen bij de verlaagde drempel).

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
80

Onderwerp:
Moeraseiland - materiaalgebruik

Vraag:

In de beantwoording van vraag 33 geeft u aan dat het Moeraseiland als sluitpost dient voor het verwerken van het vrijkomende materiaal. Anderzijds worden in de Werkomschrijving (pagina 33/73) eisen gesteld aan het te realiseren oppervlak.

Hoe wordt er mee omgegaan als er niet genoeg materiaal is om de vereiste oppervlaktes te realiseren?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 33. Indien er minder materiaal beschikbaar is, wordt het op te hogen oppervlakte van het Moeraseiland aangepast.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Werkomschrijving - electriciteitsaansluiting

Vraag:

Conform pagina 30/73 van de werkomschrijving wordt het vossenraster aangesloten het electriciteitsnetwerk. Dienen de kosten voor het aansluitpunt te zijn opgenomen in de inschrijfsom?

Antwoord:

Ja, de kosten voor het aansluitpunt dienen te worden opgenomen in de inschrijfsom.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Extra bodemgegevens

Vraag:

Volgens eerdere berichtgeving zouden de aanvullende bodemgegevens week 22/23 worden geleverd. Tot op heden hebben wij niets ontvangen, klopt dat?

Zo ja, kunt u aangeven wanneer wij deze wel kunnen verwachten, zodat wij onze geotechnieken op het juiste moment beschikbaar kunnen maken.

Antwoord:

Deze rapportage wordt deze week vrij gegeven en geüpload.

Beantwoord op: 21-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Overhoogte

Vraag:

Wordt met de term “overhoogte” (bv in 2.7.3.9) “zettingscompensatie” bedoeld?

Qua definities hanteren wij:

- Overhoogte = extra materiaal om zetting te bespoedigen, dit wordt later verwijderd.
- Zettingscompensatie = extra materiaal dat benodigd is om zetting te compenseren, zodat in de eindsituatie de benodigde is gerealiseerd.

Antwoord:

Met de overhoogte wordt de extra aan te brengen hoeveelheid grond bedoeld die nodig is om na zetting en klink de gewenste profielhoogte te bereiken.

Beantwoord op: 28-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
84

Onderwerp:
123815-2003 - talud watergeul

Vraag:

Kan de taludlengte tussen watergeul en slikvlakte (conform Tek 123815-2003) vrij gekozen worden tot 35m of moet dit aan bepaalde voorwaarden voldoen?

Antwoord:

Voor het talud tussen de watergeul en de slikvlakte dient te worden uitgegaan van de afstand zoals indicatief is weergegeven in tekening 123815-

2003

Beantwoord op: 28-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Werkomschrijving - 2.7.3.9. Overhoogte natuurdelen

Vraag:
Wat wordt bedoeld met “Tolerantie”?
- Toegestane afwijking bij oplevering?
- Toegestane afwijking in de periode van 0 - 5 jaar?

Antwoord:
De tolerantie betreft de toegestane afwijking bij oplevering

Beantwoord op: 28-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Werkomschrijving - 2.7.3.9. Overhoogte natuurdelen

Vraag:
Kunt u verduidelijken welke locaties exact worden aangeduid met de 'natuurdelen'?

Antwoord:
Voor de onderdelen behorende tot de natuurontwikkeling wordt verwezen naar §2.6.1 (de Verzakking) en § 2.6.2 (Moeraseiland).

Beantwoord op: 28-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
87

Onderwerp:
damwandberekening Broedfort

Vraag:
Zijn de berekeningen omtrent de damwand zoals omschreven in de werkomschrijving (blz 25 / hst 6?) al beschikbaar?

Antwoord:
Er wordt momenteel gewerkt aan het maken van de damwand berekeningen. Zodra deze beschikbaar zijn worden die gepubliceerd.

Beantwoord op: 08-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
88

Onderwerp:
Hoeveelheden inschrijfstaat

Vraag:

Zijn de opgegeven hoeveelheden in de inschrijfstaat ter indicatie en zijn deze verrekenbaar ?

Antwoord:

Hoeveelheden zijn niet verrekenbaar. Indien u bij de inschrijving tot de conclusie komt dat deze onvoldoende zijn verwacht de aanbesteder dat het te kort is opgenomen in de inschrijvingsprijs.

Beantwoord op: 28-06-2021
Label: Contract

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Aandachtspunt 3 van Plan van Aanpak 1.3 Broedfort

Vraag:

Als 3 de aandachtspunt van EMVI onderdeel 1 Plan van aanpak 1.3 Broedfort staat ter voorkoming van overlast verstuiwing van materiaal. Aan welk materiaal moeten wij hier aan denken dat kan gaan verstuiwen?

Antwoord:

Dit heeft betrekking op verstuiwing van het opgespoten materiaal (zie Werkomschrijving paragr 2.7.3.6). Overigens is dit niet alleen beperkt tot het Broedfort maar is dit een aandachtspunt voor het gehele Werk. Broedfort is een ander materiaal dan de overige gebieden.

Beantwoord op: 28-06-2021
Label: Contract

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Bijlage 1 bij de inschrijvingsleidraad inschrijvingsbiljet 16-052021

Vraag:

Om een compleet overzicht van de werkzaamheden te geven, stellen we voor om de in inschrijfstaat (pagina 4 van "Bijlage 1 bij de inschrijvingsleidraad inschrijvingsbiljet 16-052021") de structuur en objecten uit de objectboom (paragraaf 2.3 van de werkomschrijving) over te nemen. Kunt u met deze

suggestie akkoord gaan en de inschrijfstaat hierop aanpassen?

Antwoord:

De inschrijfstaat wordt niet aangepast.

Beantwoord op: 28-06-2021

Label: Contract

Ref.nr.

91

Onderwerp:

Bijlage 7 - TX12 Inmeting dammen

Vraag:

Kan Opdrachtgever van bijlage 'TX 12 - inmeting dammen' de ASCI data beschikbaar stellen?

Antwoord:

De ASCI data van het onderdeel TX-12 inmeting dammen wordt separaat geüpload.

Beantwoord op: 28-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

92

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.6.1 Broedfort blad 27

Vraag:

Kunt u in het kader van het gelijkheidbeginsel aanbestedingen aangeven: 1). Met hoeveel ankers dient de inschrijver te rekenen; 2). Welke diameter ankerstang dient de inschrijver te rekenen; 3). Er ontbreekt een ankergering in zowel de werkomschrijving als op de tekening. Kunt u in het kader van het gelijkheidsbeginsel aangeven met wat voor type profiel de inschrijver rekening dient te houden of het aantal kg's aangeven waarmee gerekend dient te worden.

Antwoord:

Het gelijkheidsbeginsel wordt ten aanzien van de gestelde vraag niet aangetast. De beantwoording van de vraag dient vanuit de inschrijver zelf te komen. Op basis van de verstrekte gegevens dient de inschrijver hiervoor een berekening te maken.

Beantwoord op: 28-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

93

Werkomschrijving Onderhoudsfaciliteiten blad 31

Vraag:

Er is aangegeven: "onverhard pad met een breedte van 4 m. Een fundatie van zand dient te zorgen voor voldoende draagkracht voor onderhoudsvoertuigen (type: trekker met aanhanger/bus met boottrailer)." Verzoek om de constructie / opbouw van het bestaande onderhoudspad op te geven.

Antwoord:

Het bestaande aanwezige onderhoudspad is niet representatief voor de uitvraag. De inschrijver dient op basis van de toe te passen materialen in combinatie met de verstrekte gegevens een draagkrachtig afdoende onderhoudspad te realiseren.

Beantwoord op: 28-06-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

94

Onderwerp:

Planning op TenderNed

Vraag:

In de planning is aangegeven: "Uiterlijke ontvangst van aanvragen voor documenten" Wat wordt hiermee bedoeld?

Antwoord:

Tot deze datum en tijdstip kunnen documenten over de aanbesteding van TendereNed gedownload worden.

Beantwoord op: 28-06-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

95

Onderwerp:

Bijlage TX13

Vraag:

In bijlage TX13 is op foto 104256 een houten beschoeiingsconstructie te zien. Kunt u aangeven waar deze constructie zich bevindt en of deze constructie verwijderd of gehandhaafd dient te worden?

Antwoord:

Deze foto heeft betrekking op de vaarweggeleiding en valt buiten de werkzaamheden.

Beantwoord op: 28-06-2021**Label:** Inhoud

Ref.nr.
96

Onderwerp:

Werkomschrijving pagina 38 - opruimwerkzaamheden

Vraag:

Op pagina 38 van de werkomschrijving staat vermeld dat bij het Moeraseiland de "palenrij en de balken daartussen langs de buitencontour" verwijderd dienen te worden. Echter, op de tekeningen in bijlage TX14 zijn de balken tussen de palenrij niet aangegeven. Op enkele foto's in bijlage TX13 zijn de balken wel zichtbaar, maar niet overal. Kunt u verduidelijken waar deze balken zich bevinden, waaruit de balken bestaan en om hoeveel balken het gaat?

Antwoord:

De betreffende specificatie heeft betrekking op afval/rommel dat zich onder andere in de loop der tijd aan de binnenzijde heeft verzameld.

Beantwoord op: 28-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
97

Onderwerp:

Werkomschrijving pagina 38 - opruimwerkzaamheden

Vraag:

Op pagina 38 van de werkomschrijving staat vermeld dat bij het Moeraseiland de "losse palen/hout aan de binnenzijde dammen" verwijderd dienen te worden. Echter, op de tekeningen in bijlage TX14 zijn aan de binnenzijde geen palen aangegeven. Kunt u verduidelijken waar deze palen zich bevinden en om hoeveel palen het gaat?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 96

Beantwoord op: 28-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
98

Onderwerp:

Werkomschrijving pagina 38 - opruimwerkzaamheden

Vraag:

Op pagina 38 van de werkomschrijving staat vermeld dat bij De Verzakking de losse palen/hout aan de binnenzijde van de dammen verwijderd moeten worden. Echter, op de tekeningen in bijlage TX14 zijn aan de binnenzijde geen palen aangegeven. Kunt u verduidelijken waar deze palen zich

bevinden en om hoeveel palen het gaat?

Antwoord:

zie antwoord vraag 96

Beantwoord op: 28-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
99

Onderwerp:

TX12 - profielen

Vraag:

In de pdf dwarsprofielen zijn in blauw tekens aangebracht bovenop de profiellijn. Wij gaan er vanuit dat bij de inmeting de bovenkant van de stortsteen is ingemeten en dat deze wordt weergegeven door de profiellijn. Kunt u dit bevestigen? Zo nee, kunt u aangeven wat de profielen dan aanduiden?

Antwoord:

De blauwe profiellijn is het gemiddelde van de hoogste punten en de diepste gaten van het stortsteen. De betreffende maten zijn aangegeven in de tekstbalken onder de dwarsprofiel tekeningen.

Beantwoord op: 28-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
100

Onderwerp:

Grond maaiveldverlaging

Vraag:

In de werkschrijving en volgens het waterbodemonderzoek dient de vrijkomende grond uit de maaiveldverlaging toegepast te worden boven de waterlijn (in het broedfort) maar in de brief omgevingsdienst van april 2021 staat dat de grond gebruikt wordt als voedselrijke afdeklaag voor de hoogwatervluchtplaatsen die in het natte deel van de Verzakking zullen worden aangelegd. Kunt u bevestigen dat de vrijkomende grond alleen boven de waterlijn in het broedfort toegepast mag worden?

Antwoord:

Correct, de vrijkomende grond van de maaiveldverlaging dient boven de waterlijn in het broedfort te worden gebruikt/verwerkt.

Beantwoord op: 28-06-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
101

Onderwerp:

Vormeisen kwalitatieve gunningscriteria

Vraag:

Kan aanbesteder bevestigen dat het maximum aantal pagina's voor de gunningscriteria planning, omgevingsraakvlakken en duurzaamheid overeenkomstig het plan van aanpak excl. voorblad betreft?

Antwoord:

Het maximum aantal pagina's zoals gespecificeerd is exclusief voorblad

Beantwoord op: 08-07-2021

Label: Proces

Ref.nr.
102

Onderwerp:

Kortingsbepaling ongelimiteerd

Vraag:

Art. 6 lid 1 van de overeenkomst van aanneming betreft – in vergelijking met de par. 42 lid 2 UAV – een korting, welke niet gemaximeerd is. Daardoor is het voor inschrijver lastig om haar risico in te schatten. Ook de gids proportionaliteit geeft aan dat een dergelijke bepaling zonder limitering niet proportioneel is. Inschrijver verzoekt hierbij een maximumbedrag aan kortingen op te nemen.

Antwoord:

Aan artikel 6 lid 2 van de overeenkomst wordt toegevoegd dat het in artikel 6 lid 1 genoemde bedrag wordt gemaximaliseerd tot €25.000,-

Beantwoord op: 08-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.
103

Onderwerp:

Bodemgesteldheid

Vraag:

In par. 2.5.4. is aangegeven dat Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor bekendheid met de terrein-/bodemgesteldheid en dat Opdrachtnemer dient te bepalen of hierbij extra onderzoek t.o.v. de door OG verstrekte gegevens nodig is, en dient dit zelf uit te voeren. Deze passage druist in tegen par. 5 UAV, waaronder:

- par. 5.1.c: Opdrachtgever zorgt er voor, dat de aannemer tijdig kan beschikken over de benodigde tekeningen en andere gegevens,
- par. 5.2: De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder

begrepen die invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen

Hierbij het verzoek aan aanbesteder om par. 2.5.4 van de werksomschrijving conform par. 5 UAV aan te passen, dan wel uit te leggen waarom deze verantwoordelijkheid naar opdrachtnemer wordt geschoven (conform de 'comply or explain'-regel bij afwijken van paritair opgestelde algemene voorwaarden, uit de gidsproportionaliteit).

Antwoord:

1: bij start aanbesteding heeft OG de beschikbare gegevens m.b.t. boringen en sonderingen aan inschrijvers overhandigd. Dat geldt inmiddels ook voor de resultaten van het lab. onderzoek. Op basis van het lab. onderzoek wordt ook de damwand nog een keer doorgerekend door OG. OG is dus van mening dat hiermee voldaan wordt aan par. 5 UAV.

2: Dat laat onverlet de mogelijkheid dat in verband met de door inschrijver gekozen uitvoeringswijze, fasering en/of specifieke locatie extra gegevens m. b.t. terrein-/bodemgesteldheid nodig blijken te zijn. De inschrijver dient zicht bewust te zijn dat hij in dat geval zelf verantwoordelijk is om deze informatie te vergaren.

Beantwoord op: 08-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.
104

Onderwerp:
Aanneemsom

Vraag:

Conform de Gids proportionaliteit (voorschrift 3.9C), dient, in gevallen waarin voor een bepaalde soort overeenkomst contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die paritair zijn opgesteld, deze in beginsel integraal te worden toegepast. Indien aanbesteder ervoor kiest om hiervan af te wijken, dan dient deze afwijking gemotiveerd te worden. Betreffende art. 2 lid 2 van bijlage 6, waarin par. 47 UAV wordt uitgesloten, verzoekt inschrijver dan ook om deze uitsluiting te verwijderen en daarmee de UAV integraal toe te passen. Gezien de stijgende grondstofprijzen is het voor inschrijvers namelijk erg onredelijk om par. 47 UAV uit te sluiten. Indien aanbesteder ervoor kiest de uitsluiting van par. 47 UAV te laten bestaan, kunt u dan motiveren waarom aanbesteder voor deze uitsluiting kiest?

Antwoord:

Paragraaf 47 van de UAV-2012 wordt niet uitgesloten.

Beantwoord op: 08-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.
105

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.6.1 Broedfort 1.1.6 blad 27

Vraag:

Kan Opdrachtgever nader specificeren of de voorgescheven coating tevens toegepast dient te worden op de deksloof?

Antwoord:

De coating dient eveneens te worden aangebracht op de deksloof

Beantwoord op: 08-07-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
106

Onderwerp:

Vergunningen

Vraag:

T.b.v. het bepalen van de door ON aan te vragen tijdelijkse vergunningen en ontheffingen. Kan aanbesteder aangeven voor welke activiteiten de omgevingsvergunning is aangevraagd waaronder activiteit bouw, uitvoeren van werken en de dubbelbestemming stiltebied danwel de vergunningsaanvraag te verstrekken?

Antwoord:

De omgevingsvergunning is in overleg met de gemeente aangevraagd voor de activiteiten 'Erf- of perceelafscheiding plaatsen' (dit betreft het vossenraster) en 'Werk of werkzaamheden uitvoeren'. Ter informatie is de aanvraag omgevingsvergunning toegevoegd. En de memo die is meegestuurd bij de vergunningaanvragen via het Omgevingsloket bijgevoegd.

Beantwoord op: 08-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.
107

Onderwerp:

Vergunningen

Vraag:

Het wijzigen van een waterstaatswerk in opdracht van de beheerder wordt meestal geregeld via een projectplan Waterwet. Kan aanbesteder toelichten waarom er gekozen is om een waterwetvergunning aan te vragen en geen projectplan Waterwet danwel bevestigen dat een projectplan Waterwet niet van toepassing is?

Antwoord:

De watervergunning voor het natuurdeel is aangevraagd door initiatiefnemer voor de natuureilanden, Landschap Noord-Holland. En niet door de waterbeheerder.

Beantwoord op: 08-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.
108

Onderwerp:
Vergunningen

Vraag:

Ondanks dat het onderhoudsbaggerwerk betreft is het onze ervaring dat bevoegd gezag hier regelmatig een ontgrondingsvergunning voor eist. Kan aanbesteder bevestigen dat voor het onderhoudsbaggerwerk geen ontgrondingsvergunning benodigd is?

Antwoord:

Het baggerwerk is een onderhoudswerk, waarvoor geen ontgrondingsvergunning nodig is. De breedte van de te baggeren vakken ten opzichte van de fictieve vaargeullijn kan wel de suggestie wekken van een verruiming buiten het profiel. Toch betreft dit het opschonen van de geul inclusief de brede monding ervan vanuit het meer. Deze breedte is bepaald vanuit inzicht uit de hydraulische modelstudie, die toont dat aanwas vanuit de directe omgeving naar de geul in dit dynamische systeem te verwachten valt. De bij onderhoudsbaggeren gebruikelijke overdiepte is daarom deels uitgewerkt als overbreedte.

Beantwoord op: 08-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.
109

Onderwerp:
Vergunningen

Vraag:

T.b.v. het bepalen van de door ON aan te vragen tijdelijkse vergunningen en ontheffingen. Kan aanbesteder aangeven voor welke activiteiten de waterwetvergunning is aangevraagd danwel de vergunningsaanvraag te verstrekken?

Antwoord:

Voor de oorspronkelijke aanleg van de eilanden was er reeds een ontheffing van het hoogheemraadschap beschikbaar. HHNK heeft aangegeven dat het afgeven van een nieuwe watervergunning het meest overzichtelijk is (i.p.v. een wijziging op de bestaande). De bestaande ontheffing is gebruikt als uitgangspunt. De recente aanvraag is alleen gedaan voor de wijzigingen

(activiteit 'Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken'). De watervergunning zal worden afgegeven voor het totale plan. Ter informatie is de aanvraag van de watervergunning toegevoegd. En de memo die is meegestuurd bij de vergunningaanvragen via het Omgevingsloket bijgevoegd.

Beantwoord op: 08-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.

110

Onderwerp:

Verdeling inschrijfsom

Vraag:

Wij op een andere verdeling van de kosten per post dan in de leidraad benoemd. Dan zouden wij per post ook met kosten moeten schuiven om onder de plafonds te blijven.

Kunt u deze verdeling loslaten en enkel vast houden aan een totaal plafond bedrag?

Antwoord:

In verband met het feit dat er twee organisaties betrokken zijn bij dit project en daarbij hun eigen inbreng hebben, blijf de verdeling van de plafondbedragen zoals omschreven.

Beantwoord op: 08-07-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

111

Onderwerp:

Zettingsversnellende maatregelen

Vraag:

Uit onze eerste analyses blijkt dat bij de grootste aanvullingen ter plaatse van de Verzakking (ca. 1,8m) een totale zetting optreedt van 0,5m. Zelfs met een langdurige overhoogte van enkele meter blijft er na een jaar zetting nog 20cm restzetting over.

Het materiaal en budget om langdurig overhoogtes aan te brengen en/of zettingsversnellende maatregel te nemen is niet aanwezig.

Daarnaast eist u op de natuurdelen bij oplevering maximaal 0,05m overhoogte en op de slikkige vlaktes zelfs 0m. Het materiaal dat wordt toegepast in de slikkige vlaktes is het materiaal vrijkomend uit de geul bij de verzakking en bestaat naast zand ook uit veen en klei. Dit materiaal is onder water niet te verdichten.

Los van het feit dat het materiaal niet aanwezig is om langdurig overhoogtes aan te brengen en/of zettingsversnellende maatregel te nemen niet aanwezig

is, kan ook klink hier dus niet worden voorkomen.
Er kan dus bij oplevering niet aan de eisen van 0,05m worden voldaan. De eis van 0m is onmaakbaar.

Wij verzoeken u de eisen als volgt aan te passen:
ON dient voor aanvang werkzaamheden zettingsprognoses op te stellen. In overleg met OG wordt de definitieve aanleghoogte bepaald.

Alle overige eisen aan zetting dienen dan te vervallen.

Antwoord:

Werkomschrijving, artikel 2.7.3.9 wordt gewijzigd in:
'De overhoogte van de natuurdelen op de Verzakking en het Moeraseiland dient bij oplevering maximaal 0,10 m te bedragen. De oplevering dient op basis van zettingsmetingen aantoonbaar te worden gemaakt dat de ontwerphoogte van de natuurdelen gehaald zal worden (eventueel met extra maatregelen).'

Beantwoord op: 14-07-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
112

Onderwerp:
Plafondbedrag

Vraag:

Bij het verder uitwerken van de aanbidding komen wij tot de conclusie dat het plafondbedrag niet toereikend is. Om het werk conform de gestelde eisen te kunnen realiseren is een verhoging van het plafondbedrag van ca. 1 miljoen noodzakelijk.

Kunt u het plafondbedrag overeenkomstig dit bedrag verhogen?

Antwoord:

Nee, het plafondbedrag wordt niet verhoogd.

Beantwoord op: 08-07-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
113

Onderwerp:
Inschrijfleidraad - in te dienen documenten

Vraag:

In paragraaf 3.4.5. Inhoud van inschrijving wordt gesteld welke documenten bij inschrijving moeten worden ingediend en welke op verzoek van OG naderhand (in de verificatiefase) moeten worden aangeleverd.

Van de documenten die in de Verificatiefase moeten worden ingediend worden een aantal al wel genoemd bij Inschrijving op TenderNed.

Kunt u bevestigen dat de documenten genoemd onder het kopje Verificatiefase niet direct bij Inschrijving op TenderNed dienen te worden geupload?

Zo nee, kunt u dan expliciet maken welke informatie allemaal bij de Inschrijving op TenderNed dient te worden gevoegd?

Antwoord:

De documenten genoemd in artikel 3.4.2 van de Inschrijving leidraad dienen bij inschrijving te worden ingediend.

De overige genoemde documenten dienen in de verificatiefase te worden aangeleverd.

Beantwoord op: 08-07-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
114

Onderwerp:
NVI vraag 69

Vraag:

Onze uitvoerders zijn in het bezit een Flora en Fauna certificaat niveau 2. Naar ons inzien voldoet dit aan de uitvraag in de inschrijvingsleidraad en is dit voldoende voor het project Amstelmeer. Hoe kijkt OG hier tegenaan?

Antwoord:

Alle medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in het werkgebied dienen minimaal het flora & Fauna certificaat niveau 1 te bezitten.

Beantwoord op: 14-07-2021

Label: Contract

Ref.nr.
115

Onderwerp:
Zeefkrommes

Vraag:

Kan OG aangeven of er van de genomen monsters ook zeefkrommes beschikbaar zijn? En zo ja, kan OG deze beschikbaar stellen?

Antwoord:

De beschikbare gegevens zijn reeds opgenomen in de documenten. Verdere gegevens zijn niet beschikbaar.

Beantwoord op: 18-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
116

Onderwerp:
Inschrijfleidraad

Vraag:
De opdrachtgever heeft de volgende toevoeging:

Antwoord:
Inschrijvingsleidraad, bijlage 3, onderdeel 2, aandachtspunten wordt toegevoegd:
- Maatregelen bij negatieve of positieve afwijkingen.

Beantwoord op: 14-07-2021
Label: Contract

Ref.nr.
117

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad - 4.2 Geschiktheidseisen - punt 3c

Vraag:
In het antwoord op vraag 69 geeft u aan dat de certificaat flora & fauna tijdens de verificatiefase aangeleverd dient te worden. Echter, dit certificaat staat op persoonlijke titel van de medewerker. Aangezien het op het moment van inschrijven nog niet 100% zeker is welke werknemers op het project ingezet zullen worden, is het onmogelijk het certificaat al tijdens de verificatiefase aan te leveren. Kunt u het antwoord op vraag 69 dusdanig aanpassen, zodat de certificaten uiterlijk voorafgaand aan de start van de werkzaamheden aangeleverd dienen te worden?

Antwoord:
Het is noodzakelijk dat aanbesteder dit certificaat in de verificatiefase ontvangt omdat dit een bewijsstuk is dat de inschrijver voldoet aan de gestelde geschiktheidseis. Deze controleslag moet plaatsvinden in de opschortende termijn en voordat de overeenkomst met de winnende inschrijver wordt ondertekend. Als dit bewijsstuk niet tijdig wordt aangeleverd is er een ongeldige inschrijving gedaan en moet aanbesteder het gunningsbesluit herzien. Van deze werkwijze mogen we niet afwijken. We vragen op het moment van inschrijven alleen aan de inschrijvers of ze aan deze geschiktheidseis kunnen voldoen, het certificaat zelf hoeft dan nog niet te zijn ingediend, dit wordt pas in de verificatiefase verlangd, dus nadat er een inschrijver als winnende inschrijver is aangewezen en de bewijsstukken verlangd worden die zijn inschrijving onderbouwen.

Beantwoord op: 18-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
118

Onderwerp:
Baggermateriaal materiaal niet toereikend voor eiland verzakking

Vraag:

Zoals reeds in vraag 111 is gesteld is het aantal m3 baggermateriaal wat vrijkomt niet toereikend voor de aanvulling van de verzakking en het eiland en de overige op te bouwen dammen. Onze eerste berekening (ontwerp in 3D gezet en zettingen hierin aangegeven) geeft aan dat minimaal 65.000 m3 extra benodigd is. Hoe dienen wij hiermee om te gaan?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 14.

Beantwoord op: 18-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
119

Onderwerp:
Plafondbedrag te laag

Vraag:

Bij het verder uitwerken van de aanbidding en na lezen van bij nota van inlichtingen toegestuurde damwandberekening waarin de lengte van de damwanden verdubbeld is, komen wij tot de conclusie dat het plafondbedrag niet toereikend is. Om het werk conform de gestelde eisen te kunnen realiseren is een verhoging van het plafondbedrag van ca. 1 miljoen zoals reeds in vraag 112 en met in achtneming van vraag 118 gesteld noodzakelijk.

Kunt u het plafondbedrag overeenkomstig dit bedrag verhogen?

Antwoord:

Het plafondbedrag wordt aangepast, incl. ontwerpaanpassingen en verlenging uitvoeringsduur.

Beantwoord op: 18-10-2021
Label: Contract

Ref.nr.
120

Onderwerp:
Zettingseisen

Vraag:

Uit onze zettingsberekeningen volgt dat er zonder zettingsversnellende

maatregelen in de periode van 5 jaar na oplevering nog zettingen optreden van ca. 20 cm. Dit betekent dat de door u in het antwoord op vraag 111 aangepaste overhoogte bij oplevering van 0,10 m niet toereikend is om deze zettingen op te vangen.

U heeft tevens aangegeven dat met een gesloten grondbalans gewerkt dient te worden. Materiaal om een langdurige voorbelasting aan te brengen is niet aanwezig. Daarnaast biedt het plafondbedrag geen ruimte om zettingsversnellende maatregelen toe te passen.

Wij vragen u dan ook de eisen t.a.v. toegestane overhoogte bij oplevering te laten vervallen, danwel te verruimen naar +0,25 m om het project binnen het plafondbedrag te kunnen realiseren.

Antwoord:

Eis wordt niet verruimd.

Beantwoord op: 18-10-2021

Label: Contract

Ref.nr.
122

Onderwerp:
damwandontwerp

Vraag:

Gezien de wijziging in het damwand ontwerp incl. verankering is het plafondbudget niet meer toereikend. Wij verzoeken dan ook met klem om het plafondbudget te verhogen met minimaal 1,5 mln. Gezien de eerdere vraagstellingen is het duidelijk dat het plafondbudget vóór deze wijziging in damwandontwerp al erg krap geweest is en maakt dit verzoek legitiem.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 119.

Beantwoord op: 18-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
123

Onderwerp:
Zettingsberekeningen

Vraag:

In uw antwoord op vraag 111 verruimd uit de toe te passen overhoogte naar 0,10 m bij oplevering. Volgens onze berekeningen is deze 0,10 m nog steeds onvoldoende om aan de eisen te voldoen. Een zelfde conclusie trekt een andere partij in vraag 120. Kunt u onderbouwen op welke wijze deze 0,10 m overhoogte voldoende is om aan de eisen te voldoen? Is er bijvoorbeeld een zettingsbrekening beschikbaar zodat wij kunnen bekijken of onze gehanteerde uitgangspunten gelijk zijn op basis van de recent verstrekte

grondgegevens en welke maatregelen u voorziet.

Antwoord:

Zettingsberekening te niet aanwezig.

Beantwoord op: 18-10-2021

Label: Contract

Ref.nr.
124

Onderwerp:
Plafondbedrag

Vraag:

In vraag 112 hebben wij aangegeven voor de toen geldende opgave ca. 1 miljoen extra nodig te hebben. Toentertijd was het rapport waarin de damwandlengte van ca. 11m werd aangegeven nog niet beschikbaar. Dit bedrag was dus gebaseerd op de toen bekende damwand van 5,4m.

Bij het herstarten van de aanbesteding is het plafondbedrag met €100.000,- verhoogd naar 3,3 miljoen.

Door de aanpassingen die bij het herstarten zijn gedaan aan het Broedfort wordt t.o.v. de eerder aangehouden 5,4m ca. 30 ton damwand bespaart. Deze besparing wordt volledig teniet gedaan door de prijsstijging van ca. 300/ton die in de tussentijd is opgetreden op de inkoop van damwand. Door dit effect is het extra budget van €100.000,- dus al op.

Daarnaast is extra tijd gegeven om de zetting op te laten treden. Dit is op zichzelf een goede maatregel, maar het langer doorlopen van een contract verhoogt onvermijdelijk de uitvoeringskosten.

Kortom: door het stilzetten van de tender en de minimale budgetwijziging is de tender eerder minder kansrijk dan kansrijker geworden.

We willen u hierbij nogmaals verzoeken het plafondbedrag te verhogen met een bedrag van ca. €700.000,-.

Kunt u het plafondbedrag overeenkomstig dit bedrag verhogen?

Antwoord:

Het plafonbedrag wordt niet verhoogd.

Beantwoord op: 08-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
125

Onderwerp:
Overeenkomst van aanneming van Werk. Artikel 3, lid 1a. [bijlage 6 bij

inschrijvingsleidraad]

Vraag:

Hier wordt in diverse paragrafen nog verwezen naar "oude" aanbestedingsstukken. Kunt u het document actualiseren met de verwijzing naar de juiste stukken?

Antwoord:

Inschrijvingsleidraad, bijlage 6 overeenkomst, artikel 3 lid 1 b werkschrijving d.d. 16 mei 2021 wordt gewijzigd in 8 oktober 2021.
Inschrijvingsleidraad, bijlage 6 overeenkomst, artikel 3 lid 1 c inschrijvingsleidraad d.d. 16 mei 2021 wordt gewijzigd in 8 oktober 2021.

Beantwoord op: 08-11-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
126

Onderwerp:

Art. 2 lid 2 Aanneming en aanneemsom - Risicoregeling

Vraag:

De aanneemsom is loon- en prijsvast tot einde werk. Tussen aanbesteding en einde werk zit een periode van 3 jaar en 4 maanden! Kunt u toch een risicoregeling van toepassing verklaren?

Antwoord:

Inschrijvingsleidraad, bijlage 6 overeenkomst, artikel 2 lid 2 wordt gewijzigd in:

- 1) De in de inschrijving afgegeven prijzen zijn minimaal vast tot 31 december 2022. Alleen na deze periode mag Opdrachtnemer de geoffreerde prijzen indexeren op basis van de methode zoals beschreven in lid 2.
- 2) De prijzen kunnen jaarlijks (voor het eerst op 1 januari 2023) geïndexeerd worden. Een eventuele indexering vindt plaats voor ten hoogste de laatste beschikbare (voorlopige) jaarmutatie van het CBS indexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW) <<https://opendata.cbs.nl/statline/>>; inputprijsindex 2015 = 100, Jaarmutaties, Inputprijsindex:
° 4291 Waterbouwkundige werken.
Waarbij de index wordt afgerond op één decimaal nauwkeurig.
- 3) Een verzoek tot indexering dient minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk worden ingediend bij de contractbeheerder van de opdrachtgever. Na schriftelijke goedkeuring door partijen, worden de eventuele nieuwe prijzen van kracht.
- 4) Indexeringsverzoeken over voorgaande jaren kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingediend en ingevoerd.

Beantwoord op: 08-11-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
127

Onderwerp:
Art. 4 lid 2, betaling Aanneemsom

Vraag:
Hier is termijn 10 toegevoegd, "Aanvullende meters diameter Broedfort".
Kunt u dit nader toelichten?

Antwoord:
De toelichting is opgenomen in de inschrijvingsstaat. In de aanbidding is een Broedfort opgenomen met een diameter van 120 meter. Aanbesteder verzoekt inschrijver om een meterprijs uitbreiding diameter van het Broedfort tot een maximum diameter van 140 meter. Het gaat hier om de prijs van de vergroting van de diameter per meter (121 meter, 122 meter, 123 meter, ect. tot 140 meter) inclusief, onder andere damwand, verankering, coating, opvulling en afwerking.

Beantwoord op: 08-11-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
128

Onderwerp:
Art. 5 lid 2 - oplevering

Vraag:
Hier is aangegeven dat het werk uiterlijk op 1 maart 2024 moet worden opgeleverd. In de planning op TenderNed staat dat het werk uiterlijk 1 april 2024 moet worden opgeleverd. Welke moet worden aangehouden?

Antwoord:
1 Maart 2024 is de datum dat de fysieke werkzaamheden in situ afgerond en gereed dienen te zijn. De administratieve oplevering van het project dient uiterlijk 1 april 2024 plaats te hebben gevonden.

Beantwoord op: 08-11-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
129

Onderwerp:
Aannemingsovereenkomst Art 3 lid 1.a

Vraag:
Omgevingsvergunning aangeduid als "Bijlage 1" ontbreekt nog steeds. Kunt u deze verstrekken.

Antwoord:
Deze wordt verstrekt.

Beantwoord op: 08-11-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
130

Onderwerp:
Werkomschrijving Par. 1.62

Vraag:

Hier wordt 1 maart 2024 genoemd en "werk administratief opgeleverd 2024". Volgens de UAV bestaat er slechts 1 oplevering. Wat moet worden aangehouden: 1 maart 2024 of een andere datum in 2024 (aangezien deze hier ontbreekt bij "administratief").

Antwoord:

Zie antwoord vraag 128.

Beantwoord op: 08-11-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
131

Onderwerp:
Quickscan Wet natuurbescherming Blad 10

Vraag:

Hier is op blad 10 in de 2e alinea aangegeven dat "Voor het onderdeel 'baggeren vaargeul' geldt een werktijd van 7.00 uur tot 19.00 uur, van maandag tot en met vrijdag, het gehele jaar door." In de 4e alinea bij het 1ste aandachtspunt staat om verstoring en aantasting van de rietlanden en hooilanden te voorkomen: "Niet werken in het broedseizoen, vanaf 1 augustus kan er gewerkt worden t/m 15 maart.". Op blad 24 bij conclusie is vermeld: "Indien met tijdens het broedseizoen wilt werken, dient voorkomen te worden dat broedende eenden en of ganzen op de eilanden worden verstoord tijdens de uitvoering. Door het treffen van mitigerende maatregelen zoals het ongeschikt maken van de eilanden voorafgaand aan het broedseizoen (met wimpels, lijnen, laser) kan ontmoedigd worden om op het eiland te gaan broeden." Op pagina 28 is vermeld: "Om effecten op wezels uit te sluiten is het niet toegestaan om de verlaging van het maaiveld in het bloemrijk hooiland uit te voeren in het voorjaar. Dit komt overeen met niet -werkperiode van het broedseizoen voor vogels, ook wordt hiermee schade aan de bloemrijke hooilanden tijdens het voorjaar uitgesloten." Concrete vraag: kan er met mitigerende maatregelen gewerkt worden tijdens het broedseizoen (1 maart tot 1 augustus)?

Antwoord:

Gedurende het broedseizoen is het toegestaan om de vaargeulen te baggeren. Voor het verwerken van baggerspecie in de Verzakking en het Moeraseiland

tijdens het broedseizoen zijn mitigerende maatregelen vereist. Deze mitigerende maatregelen mogen geen negatieve effecten hebben op de direct naast gelegen gebieden van de Verzakking en het Moerasediland. Het verlagen van het maaiveld in de Verzakking is niet toegestaan in het broedseizoen.

Beantwoord op: 08-11-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
132

Onderwerp:
SROI

Vraag:

Bij aanbesteding kan de inschrijver "korting" krijgen op een prestatieniveau van de Prestatieladder Social Ondernemen. HHNK meent dat Social Return vaak kostenverhogend werkt voor de aannemer. Echter het behalen én in standhouden van PSO is zéker kostenverhogend. (ondanks de eenmalige bijdrage van HHNK) Bovendien ondervinden wij de laatste 1,5 jaar bijzonder veel problemen bij het vinden van personeel met een afstand op de arbeidsmarkt, vacaturebanken bij de UWV, detacheringsbureaus e.d. zijn leeg. Wij verzoeken HHNK dit gunningscriterium te laten vervallen en indien HHNK het stellen van een SROI eis noodzakelijk acht, alleen een SROI eis van 2% op de loonsom in te voeren.

Antwoord:

Het is beleid van Aanbesteder om de PSO te hanteren. Het artikel en gunningscriterium worden niet aangepast.

Beantwoord op: 08-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
133

Onderwerp:
plan van aanpak

Vraag:

U geeft aan het voorblad niet mee te rekenen in het maximum aantal pagina's. Kunt u bevestigen dat dit ook geldt voor de inhoudsopgave?

Antwoord:

Hierbij de bevestiging dat de inhoudsopgave geen onderdeel uitmaakt van het maximaal aantal genoemde pagina's van het plan van aanpak.

Beantwoord op: 08-11-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
134

Onderwerp:
gunningscriterium

Vraag:

In gunningscriterium 'Omgevingsraakvlakken' bent u op zoek naar maatregelen die zorgen voor minimale overlast van de werkzaamheden richting de omgeving. Bent u hier op zoek naar langdurige maatregelen of juist kort en hevig?

Antwoord:

Het dienen passende maatregelen te zijn afgestemd op de uitvoeringswijze en duur die minimale overlast geven door de omgeving.

Beantwoord op: 08-11-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
135

Onderwerp:
planning

Vraag:

U bent op zoek naar een solide planning. Biedt het voor u meerwaarde om eerder klaar te zijn met het werk?

Antwoord:

Meerwaarde van het eerder opleveren niet, een solide planning wel. Aandachtspunt hierbij is een buffer in de planning.

Beantwoord op: 08-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
136

Onderwerp:
plan van aanpak

Vraag:

In het kader van duurzaamheid geeft u aan te waarderen op het 'hergebruiken van alle vrijgekomen materialen'. Biedt het ook meerwaarde om het aantal vrijgekomen materialen te verminderen in de aanpak?

Antwoord:

Afhankelijk van het betreffende onderdeel kan dit mogelijk vallen onder de noemer 'hergebruik vrijkomende materialen'. Daarbij blijven de eisen van het contract van toepassing.

Beantwoord op: 08-11-2021

Label: Contract

