

Nota van Inlichtingen

Behorend bij Prestatiecontract 2020-2026

Maaien natuurlijk groen, perceel 2

contractnummer: 2020-10

Schriftelijke vragen

Door gegadigden zijn onderstaande schriftelijke vragen gesteld:

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
A1	Kwaliteitsnormblad blz. 23	Klopt het dat wij in woonwijken, bedrijventerreinen en park/eco-zones tijdens de najaarsschouw 40% waterbedekking van waterplanten mogen laten staan? E.e.a. baseren wij op de onderhoudsniveaus zoals weergegeven op blz. 15 van het Prestatiecontract en de beeldmatlat op blz. 23.	<i>Nee, jaarrond mag er maximaal 40% waterbedekking zijn. In het prestatiecontract (2.3.4. blz. 19) staat omschreven dat de schouwwerkzaamheden vóór 1 oktober met zijn uitgevoerd op basis van de keur en de legger van het HHNK.</i>
2	Kwaliteitsnormblad blz. 9	Het wordt ons uit de beeldmaatlat niet duidelijk of u de bomen wilt laten uitmaaien. Wij denken dat u bedoeld dat de bomen niet uitgemaaid worden en dat er tot respectievelijk 50 en 100cm bij de stam gemaaid mag worden bij niveau A en B. Kunt u dit verduidelijken?	<i>De bomen moeten weldegelijk gelijktijdig met de maaiwerkzaamheden worden uitgemaaid. Om schade aan de boom te voorkomen blijft en respectievelijk gemiddeld 50 en 100 mm (dus 5 en 10 cm) rond de stam staan.</i>
3	Kwaliteitsnormblad blz. 8	U heeft gras overgroei randen toegevoegd als beeldmatlat bij alle typen maaiwerk. Dienen de grasranden gestoken te worden binnen dit contract? Wat is de totale lengte dan?	<i>De vraag hoe de aannemer zorgt dat de overgroei aan het beeld voldoet is aan de aannemer zelf. De voorgeschreven meetlat wordt ingetrokken, in plaats daarvan vindt u in BIJLAGE 1 een aangepaste meetlat waarbij de lengte overgroeiend gras is komen te vervallen. Ten aanzien van de totale lengte staat bij de hoeveelheden 2021 de totaal aan harde randen langs bloemrijk gras vermeld, bij Ruw gras is het gelijk aan de strekkende meters veiligheidsronde. Onze verwachting is dat dit alleen tijdens de maaiwerkzaamheden extra aandacht vraagt.</i>
4	2.3.2. 9.	Dient het gras afgevoerd te worden tijdens de veiligheidsronde?	<i>Nee</i>

5	Hoeveelheden	Is de hoeveelheid van de veiligheidsronde de te maaien lengte of de lengte weg? Indien het laatste van toepassing is moet de hoeveelheid maal twee om tot de te maaien lengte te komen (2x kanten van de weg).	<i>Klopt, de omschrijving (²) is per abuis weggevallen, het betreft dus 2 zijde van de weg, de te maaien lengte is maal 2</i>
6	Hoeveelheden	Bij totaal harde kanten staat een oppervlakte in m ² . Echter er staat in de noot achter dat dit de totale lengte betreft. Een lengte is per m ¹ . Klopt het dat de totale lengte 37.394m ¹ is en de breedte 50cm?	<i>Klopt, dit moet zijn strekkende meter (m¹). De vermelde hoeveelheid betreft het totaal aan harde randen langs bloemrijk gras. Alleen langs trottoirs, voetpaden, pleinen speelplaatsen fietspaden en fietsstroken moet de halve meterstrook uitgemaaid worden. Onze inschatting is dat dit ca 60 % van de totale lengte betreft. De in de vraag gestelde hoeveelheid klopt dus niet (moet zijn ca. 11.218 m¹)</i>
7	Annex XXII	Wat heeft deze kaart met dit perceel te maken? Deze kaart is toch alleen van toepassing op perceel 1? En dit contract betreft perceel 2.	<i>Dit is inderdaad de gehele zonering behorende bij de onderhoudsniveaus zoals beschreven in 2.2 (blz. 14) van het prestatiecontract. Alleen de volgende kaartjes (blz. 47) hebben betrekking op perceel 2.</i>
8	2.	Het vrijgekomen materiaal moet dezelfde dag worden afgevoerd. Dit lijkt ons niet realistisch. Voor het weekend is gebruikelijker. Als voor het weekend niet mogelijk is, wat zijn de openingstijden van de verwerker?	<i>Er staat 'Tenzij in dit contact anders is aangegeven'. In de aanvullende prestatie-eisen (blz. 17) staat beschreven dat het maaisel maximaal 3 tot 5 dagen mag blijven liggen.</i>
9	3.	Hoe ver moeten we rijden naar de afvalverwerker?	<i>Stond per abuis niet in het contract. Maximaal 15 km</i>
10	2.3.4. 1.	Moet het slootvuil van de knelpuntenschouw ook afgevoerd worden?	<i>Ja, vanaf gemeentelijk terrein moeten dit worden afgevoerd.</i>
11	2.3.3 9.	Hoeveel kruispunten en oversteekplaatsen zijn dit?	<i>Niet bekend</i>
12	2.3.3 7.	Waarom zijn er eisen gesteld aan 'droge ruigte en brede zomen ' terwijl de hoeveelheden voor droge ruigte en bermen zomen in Annex XIV op 0 m ² staan?	<i>In de huidige situatie staat de hoeveelheid inderdaad op 0 m². Wijzigingen zijn altijd mogelijk vandaar ook dat deze is opgenomen in de Staat van verrekenprijzen (Annex XIX).</i>
13	2.3.3. 6.	Waarom zijn er eisen gesteld aan 'bloemrijk grasland schraal' terwijl de hoeveelheden voor bloemrijk grasland schraal in Annex XIV op 0 m ² staan?	<i>In de huidige situatie staat de hoeveelheid inderdaad op 0 m². Wijzigingen zijn altijd mogelijk vandaar ook dat deze is opgenomen in de Staat van verrekenprijzen (Annex XIX).</i>

14	2.3.3. 5.	Waarom zij er eisen gesteld aan 'nat grasland' terwijl de hoeveelheden voor nat grasland in Annex XIV op 0 m ² staan?	<i>In de huidige situatie staat de hoeveelheid inderdaad op 0 m². Wijzigingen zijn altijd mogelijk vandaar ook dat deze is opgenomen in de Staat van verrekenprijzen (Annex XIX).</i>
15	2.3.3. 3.	Welke hoeveelheden uit 'Annex XIV Areaal' horen bij 'zichtbeheer op het water'?	<i>Geen.</i>
16	2.3.3. 8.	Welke beeldmaatlat is van toepassing op bomen bijmaaien ruwgras?	<i>Alle beeldmeetlatten behorende bij bloemrijk grasland zijn ook van toepassing voor 'Ruw gras'. Ten aanzien van de bomen is dat dus de 'aangepaste meetlat'</i>
17	2.3.3. 8.	Weke beeldmaatlat is van toepassing op ruwgras?	<i>Alle beeldmeetlatten behorende bij bloemrijk grasland zijn ook van toepassing voor 'Ruw gras'</i>
18	2.3.1. 1.	Blijft het maaisel liggen?	<i>Nee, er staat dat het met een klepel/zuigmaaien moet worden gemaaid (2.3.3.8) en dus ook moet worden afgevoerd. De verwijzing naar 2.3.1.1. klopt niet.</i>
19	2.3.2. 1.	In welke maanden wordt dit gemaaid?	<i>Dit staat op het maaischema, deze is per abuis niet meegezonden. Deze wordt in Bijlage 2 meegezonden</i>
20	Annex XVII en Annex AVII-a	De 2 PDF documenten waar u naar verwijst op deze pagina kunnen wij niet vinden bij de stukken.	<i>Klopt deze worden alsnog meegezonden in Bijlage 2 en 3</i>
21	2.3.1 Achterstanden in onderhoud 2.	Waar heeft dit betrekking op? Het contract gaat over maaien en schouwen, maar hier wordt over opgedrukte verharding gesproken als gevolg van boomwortels. Wat is de relatie?	<i>Dit heeft betrekking op het werk binnen dit contract. De zinsnede over schade aan verhardingen is slechts een voorbeeld, deze zinsnede komt hiermee te vervallen.</i>
22	2.3.1 Achterstanden in onderhoud 1.	Wat zijn achterstanden in onderhoud die de opdrachtnemer voor zijn rekening moet nemen? U heeft op bladzijde 35 een duidelijk verschil gemaakt tussen werkzaamheden die in 2020 al zijn uitgevoerd en werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden. Hoe kunnen wij nu al weten welke achterstanden er zijn bij aanvang van de opdracht?	<i>Klopt, toch kan er in de praktijk altijd een situatie aangetroffen worden dit per abuis niet helemaal aan het gewenste niveau voldoet.</i>

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 23 | schone motoren | Kranen en trekkers hebben motoren die worden aangeduid met Tier of Stage. Vrachtauto's hebben motoren die worden aangeduid met Euro. U geeft nu alleen de mogelijkheid Euro5a/b en Euro6 in te zetten. Zo ver wij weten bestaat 5a/b niet, het is Euro5. Kunt u de indeling herzien zodat wij Tier/Stage en Euro kunnen aangeven? | <i>Dit moet dan maar bij de EMVI aangegeven worden, als de inschrijver kan aantonen dat het gelijkwaardig is dan zullen wij dit gelijkwaardig mee beoordelen.</i> |
| 24 | Staat van verrekenprijzen | Wat houden deze eenheidsprijzen in? (locatie, hoeveelheid per perceel, vlak of op talud?) | <i>Verrekenprijzen zijn geen eenheidsprijzen, maar wel zoals aangegeven een prijs per m² of m¹. De staat van verrekenprijzen wordt ingediend om in voorkomende gevallen meer- en minderwerk te verrekenen.</i> |
| 25 | Inschrijvingdocument
perceel 2
Natuur/biodiversiteit | <p>Wijze en periode van maaien gras en watergangen zijn allemaal omschreven in prestatiecontract. Nu moet elke inschrijver een plan van aanpak (onderzoek) doen naar op 3 locaties betreft de biodiversiteit. Hierover hebben wij meerdere vragen/opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Als wijze en periode van maaien bekend zijn moet er om de biodiversiteit te verhogen ander zaken gedaan worden. Wat hebben deze zaken dan voor meerwaarde/EMVI waarde voor de werkzaamheden van maaien en schouwen uit het bestek. - Is een biodiversiteitsonderzoek van 3 percelen als EMVI criteria bij inschrijving niet disproportioneel voor kleinere aannemers? - Wat zegt een/het biodiversiteitsonderzoek over de kwaliteit van de werkzaamheden uit het bestek? | <p><i>Wij hechten veel belang bij het verhogen van de biodiversiteit, om die reden hebben wij deze ook in onze EMVI waardering staan. Wij zien ook graag waar onze opdrachtnemers zien waar ze hier een bijdrage aan kunnen leveren. Met dit doel mag er afgeweken worden van de wijze en periode van maaien. Op advies van de opdrachtnemer kan er altijd de mutatie in de beheercategorie worden toegepast</i></p> <p><i>Het daadwerkelijke onderzoek hoeft pas na de aanbesteding gedaan worden. Dit vergt dus geen onnodige kosten. Uiteraard moet dit in het plan van aanpak beschreven worden, deze wordt mee beoordeeld in de EMVI.</i></p> <p><i>Dit zegt inderdaad niets over de kwaliteit van de maaiwerkzaamheden. Wel toont het biodiversiteitsonderzoek aan of de in het plan van aanpak omschreven doelen behaald zijn.</i></p> |

26	Inschrijvingdocument perceel 2 Natuur/biodiversiteit	Er staat "De inschrijver doet in voorjaar 2020 een nulmeting op biodiversiteit en presenteert de eerste resultaten op de mate van biodiversiteit in najaar 2021". Hoe moeten wij dit realiseren? We kunnen niet terug in de tijd.	<i>Dit klopt inderdaad niet. Dit moet zijn voor de nulmeting voorjaar 2021, voor de resultaten voorjaar 2022.</i>
27	Inschrijvingdocument perceel 2	Als criterium worden EURO norm motoren aangegeven. Tractoren en kranen worden anders aangegeven. Hoe hiermee om te gaan?	<i>Dit moet dan maar bij de EMVI aangegeven worden, als de inschrijver kan aantonen dat het gelijkwaardig is dan zullen wij dit gelijkwaardig mee beoordelen.</i>
28	Hoeveelheden	Er zijn een aantal locaties waar je alleen via particulier terrein kunt komen. Hoe is dat met de eigenaren geregeld?	<i>Dit is niet bij ons bekend, voor zover wij weten zijn alle terreinen toegankelijk. In voorkomende gevallen zal er met de opdrachtnemer een passende oplossing gezocht worden.</i>
29	Emvi-criteria	In de nota van inlichtingen bij de vorige aanbesteding is de euro/stageklasse aangepast. Daardoor was het voor elke inschrijver makkelijk de maximale score te behalen. Blijft deze keer de laagste type motor wel maatgevend?	<i>De inzet van de Euro6 motor moet minstens 75% van het aantal machines zijn.</i>
30	Kwaliteit	Kunt u voor de duidelijkheid aangeven welke stageklasse voor machinemotoren gewenst is. Euronorm is namelijk alleen voor voertuigen.	<i>Zie eerdere gegeven antwoord bij vraag nummer 23</i>
31	Hoeveelheden	Klopt het dat al het gras moet worden opgeruimd, ook tussen de bomen?	<i>Ja.</i>
32	Verwerking vrijgekomen materiaal	Heeft u een indicatie van de af te voeren hoeveelheden (ton) gras en slootmateriaal?	<i>Nee die hebben wij niet</i>
33	Verwerking vrijgekomen materiaal	Van welke stortlocatie moeten we uitgaan? Dit ivm de transportafstand.	<i>Dit is aan de opdrachtgever de stortlocatie aan te geven, doet in deze fase van de aanbesteding niet ter zake. Maximaal 15 km transportafstand</i>

- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 34 Eisen aan de inschrijving | <p>In het bestek worden eisen gesteld aan de kwalificaties van de inschrijvers: ISO 9001. Volgens de Gids Proportionaliteit en artikel 2.115 lid 3 Aanbestedingswet 2012 moeten de eisen van het keurmerk verband houden met het voorwerp van de opdracht en niet valt in te zien wat de toegevoegde waarde van dit keurmerk is voor dit specifieke maaibestek. Deze eis is veel te zwaar, niet in verhouding tot het werk en bovendien zijn veel potentiële (MKB-)inschrijvers niet in het bezit van ISO 9001. Deze eis is daarom disproportioneel, en is ook niet onderbouwd.</p> <p>Gelet op bovenstaande verzoeken wij u dan ook deze disproportionele keurmerkeisen niet langer te stellen. Wanneer u dit niet wil doen, willen wij u vragen gemotiveerd aan te geven waarom u dit niet doet.</p> | <p><i>De eis om in het bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van ISO 9001, zoals beschreven in paragraaf 5.1.2 van de inschrijvingsleidraad, komt te vervallen.</i></p> |
| 35 Bijlage bij inschrijvingsleidraad | <p>In de inschrijvingsleidraad wordt verwezen naar tabel 5.2.3 (bijlage) deze lijkt te ontbreken. Zou u deze bijlage kunnen toevoegen?</p> | <p><i>Dit is inderdaad verwarrend. Met het genoemde tabel wordt bedoeld het inschrijfdocument perceel 2 2020-10</i></p> |
| 36 Afvoer vrijkomende materialen | <p>De verwerking van vrijkomende materialen wordt door de gemeente zelf geregeld zoals te lezen valt in 1.3 van de inschrijvingsleidraad. Dienen wij het vervoeren van de vrijkomende materialen wel in onze prijs mee te nemen? Zo ja, waar dient dit materiaal naartoe gebracht te worden?</p> | <p><i>Ja, uitgaande van maximaal 15 km transportafstand. Het is aan de opdrachtgever de stortlocatie aan te geven, doet in deze fase van de aanbesteding niet ter zake.</i></p> |
| 37 Inschrijvingsstaat | <p>Is er een inschrijvingsstaat beschikbaar waarin het maai- en schouwwerk afgeprijsd kan worden, of beperkt het financiële gedeelte van de inschrijving zich tot het invullen van de Staat van verrekenprijzen?</p> | <p><i>Nee, het afprijzen vindt plaats in het inschrijvingsbiljet. Daarnaast wordt de staat van verrekenprijzen ingediend om in voorkomende gevallen meer- en minderwerk te verrekenen.</i></p> |
| 38 Schouwdatum | <p>In de prestatie-eisen 2.3.4 Water wordt geschreven dat de sloten voor 1 oktober moeten voldoen aan de keur en de legger van HHNK. Waarom wordt hier niet de schouwdatum van HHNK aangehouden te weten de 3e maandag in oktober?</p> | <p><i>Dit wordt aangehouden om eventuele problemen vóór de gestelde datum van het HHNK op te lossen en zodoende onnodige bestuursdwang aanschrijvingen te voorkomen. In overleg met de opdrachtgever kan hier van worden afgeweken.</i></p> |

De gegadigden worden geacht alle wijzigingen in deze nota met betrekking op het prestatiecontract zelf in de stukken aan te geven en te verwerken.

Alkmaar, 17.07.2020

- Bijlage 1 Aangepaste meetlat Groen gras-overgroei randen verharding
- Bijlage 2 Maaischema extensief maaien wijken 2020.pdf
- Bijlage 3 Handleiding uitvoering van het Sinusbeheer.pdf

STADSWERK 072 N.V.

■ **BEZOEKADRES**
Herculesstraat 71
1812 PE ALKMAAR
Nederland

■ **POSTADRES**
Postbus 9009
1800 GA ALKMAAR

■ **TELEFOON**
(072) 548 92 26

■ **E-MAIL**
info@stadswerk072.nl

■ **WEBSITE**
www.stadswerk072.nl

■ **BTW-NUMMER**
NL 853286516B01

■ **KVK**
59028254

■ **IBAN**
NL16 ABNA 0616 0846 17

■ **BIC**
ABNA NL2A