

**NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:**  
Besteknummer 22-003: Reconstructie kunstgrasveld MHC De Reigers veld 4**1. ALGEMEEN**

PAR

- 1.01 OPDRACHTGEVER**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.02 DIRECTIE**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.03 LOCATIE**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.05 TIJDSBEPALING**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.06 ONDERHOUDSTERMIJN**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.07 KWALITEITSBORGING**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.08 BETTER PERFORMANCE**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.12 BOETEBEDING BPKV**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.13 DIGITALE TOEGANKELIJKHEID**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.

**2. BESCHRIJVING****2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

- 01 TEKENINGEN**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 KWALITEITSBORGING**  
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 BIJLAGEN**  
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:  
· Inschrijvingsbiljet;  
· Inschrijvingsstaat;  
· V&G-plan met kenmerk 204562 d.d. 17-01-2022;

- BLVC-plan Renovatie Kunstgrasvelden MHC de Reigers, SV Spaarnwoude, VV Kagia te Hoofddorp, Spaarndam en Lisserbroek, d.d. 21-02-2022;
- Advies renovatie kunstgras KIWA ISA Sport t.b.v. MHC De Reigers, SV Spaarnwoude en VV Kagia met kenmerk 512111066, d.d. 13-12-2021;
- Bevindingen kwaliteitsopname KIWA ISA Sport t.b.v. MHC De Reigers met kenmerk 512111066, d.d. 01-02-2022;
- Dispensatie hoogteligging veld 4 MHC De Reigers door KNHB, d.d. 01-02-2022.

**06 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEID**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**08 INFORMATIE ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**2.2 NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
310020							BESTEKSPOST GEWIJZIGD					
310020	712299						Herstellen E-layer. Situering: veld 4 bij aansluiting op drainputten en diverse zonken Betreft: het herstellen van de E-layer in vlakheid, zodanig dat wordt voldaan aan de norm NOCNSF-KNHB2-15 Dikte: ca. 25 mm Uitvoering ter keuze aannemer, te verrekenen op stelpost 950050	m2	66,00	V		
								m3			1,65	I
330010							BESTEKSPOST GEWIJZIGD					
330010	712104						Aanleggen kunstgrassportveld hockey. Situering: veld 4 Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunstgrasveld Gebruiksvorm: Wedstrijd en training Type: hockey kunstgras waterveld conform norm NOCNSF-KNHB2-15 Speelveld 91,40 bij 55,00 m Achteruitloop minimaal 4,00 m Zijuitloop minimaal 2,00 m De laatste 0,40 m van de uitloop is verhard met een onderhoudstegel van 0,40 x 0,60 m De leverantie en het aanbrengen van alle benodigde bouwstoffen zoals kunstgras, geotextiel, lijm, en belijning dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen Status: Erkend en gecertificeerd of laboratorium goedgekeurd Belijning volgens normen NOC*NSF Kleur belijning: wit Vezeltype: conform deel 3 Infill: geen	st	1,00	V		
								m2			5.730,00	L
			3									
				3								
					1							
						1						
						2	Inclusief keuring voor rekening van de opdrachtgever, coördinatie keuring door de aannemer volgens bestekpostnr. 700010 Extra kunstgras t.b.v. keuring en reparatie is in de hoeveelheid meegenomen (10 m2) en dient te worden geleverd op een rol van 4 m breed					
400010							BESTEKSPOST GEWIJZIGD					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6		
400010	831406						Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: uitloop veld 4 Betreft: het op hoogte brengen van opsluitbanden in de uitloop inclusief het eventueel aanvullen van straatzand te leveren volgens bestekspostnr. 400120 Leverantie tekort komende banden volgens bestekspostnr. 400070 Profiel 100 x 200 mm Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting, inclusief stortkosten	m	315,00	V			
620010			5				BESTEKSPOST GEWIJZIGD						
620010	712199						Aanbrengen hoekvlaggen. Situering: veld 4 Betreft: het aanbrengen van hoekvlaggen op het veld Klapbare/flexibele paal voor hoekvlag van kunststof, doorsnede ca. 30 x 2,5 mm, hoogte 1,75 m, kleur in overleg met de directie, lev. W&H-Sports Nieuw-Vennep Hoekvlaggen af te halen bij de gemeentewerf aan de IJweg 967 te Hoofddorp Inclusief aluminium grondpotten Inclusief aanstorten met voldoende beton, 25 kg per vlag Hoekvlaggen dienen te voldoen aan de eisen van de NOC*NSF/KNHB Inclusief grondwerk	st	4,00	V			
								st			4,00	T	
								kg			100,00	L	
630013							BESTEKSPOST GEWIJZIGD						
630013	712399						Aanbrengen walk-off mat 1,20 x 0,90 m. Betreft: walk-off mat bij poorten Borstelmat Afmetingen 1,20 x 0,90 m kleur groen Aanbrengen op verharding boomtegels Bovenzijde mat op gelijke hoogte aanbrengen als omliggende verharding Borstelmat bestaande uit gereycled kunstgras balken van 43 x 43 mm, deze balken hebben een onderlinge afstand van ca. 7 mm Vezelhoogte van de nylonborstels bedraagt ca. 17 mm Onderzijde borstelmat voorzien van aluminium T-profiel (5 cm met 5 mm wanddikte voor extra vuilopvang / inbouwdiepte Totale hoogte borstelmat is 110 mm Lev. W&H-Sports Nieuw-Vennep Walk-off matten af te halen bij de gemeentewerf aan de IJweg 967 te Hoofddorp	st				2,00	I
								st			2,00	T	
700010							BESTEKSPOST GEWIJZIGD						
700010	109999						Coördinatie keuring en certificering kunstgrasveld. Betreft: de kosten ten behoeve van het coördineren van alle veldkeuringen en de certificering van de aanleg van het kunstgrasveld door KIWA ISA Sport De aannemer roept op de daarvoor vereiste momenten KIWA ISA Sport op tot het uitvoeren van (deel)keuringen en overlegt de uitslag van deze (deel)keuringen met de directie/opdrachtgever, direct na de keuring Goedkeuring wil zeggen dat aan de gestelde normen wordt	EUR			N		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
95										
950040										
950040	100301									
			9							
950050										
950050	100301									
			9							

### 3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

**71 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN****71 26 BOUWSTOFFEN****71 26 02 KUNSTGRAS HOCKEY**

- 02 De kunstgrasvelden moeten worden gekeurd door Kiwa ISA Sport.  
Eveneens moet op een aantal momenten, welke zijn aangegeven in deel 2.1 van het bestek, door Kiwa ISA Sport goedkeuring gegeven kunnen worden op de onderdelen van het werk. De kosten voor de keuringen en eventuele herkeuringen door een keuringsinstituut zijn voor rekening van de opdrachtgever.  
Kosten van deze herkeuringen worden als korting op de aanneemsom bij de opdrachtnemer in rekening gebracht. Deze korting bedraagt per herkeuring € 1000,-.