

BESTEKNR. 22-005

"Reconstructie kunstgrasveld VV Kagia veld 4"

d.d. 02-03-2022

Werkbestek behorende bij Aanbestedingsleidraad 2021-355

EUROPESE PROCEDURE

versie | datum | omschrijving

\*\*\*\*\*

2.0 | 02-03-2022 | Reconstructie kunstgrasveld VV Kagia veld 4

\*\*\*\*\*

## **1. ALGEMEEN**

PAR

**1.01 OPDRACHTGEVER**

Het gemeente bestuur van Haarlemmermeer.

**1.02 DIRECTIE**

De directie zal gevoerd worden door de directie van de Cluster Ingenieursbureau van de Gemeente Haarlemmermeer Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp.

**1.03 LOCATIE**

Het uit te voeren werk is gelegen:

VV Kagia (veld 4) - voetbal  
Kikkerbeetstraat 1  
2165 WB Lisserbroek

**1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het renoveren van een kunstgrasveld;
- b. Het herstraten van bestrating.

**1.05 TIJDSBEPALING**

De werkzaamheden uitvoeren tussen 27 juni t/m 19 augustus 2022. De 3 velden dienen in deze periode uitgevoerd te worden.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 is niet van toepassing.

Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. bedraagt € 1500,= zegge: één duizend vijf honderd euro per dag met een maximum van 5% van de aannemingssom.

**1.06 ONDERHOUDSTERMIJN**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden.

**1.07 KWALITEITSBORGING**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

**1.08 BETTER PERFORMANCE**

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Dit geldt ook visa versa, de opdrachtgever wordt beoordeeld door de opdrachtnemer. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van beide partijen te komen. Na oplevering van de opdracht beoordelen beide partijen elkaar over de werkwijze van en samenwerking conform de CROW systematiek welke is te vinden op <https://www.crow.nl/better-performance>. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand". Ook kan de opdrachtgever door de beoordeling geholpen worden zichzelf te verbeteren. Zie Werkinstructie 12.2: Toepassen van Better Performance van de gemeente Haarlemmermeer, Vragenlijst Diensten Better Performance van de CROW en Vragenlijst Wederzijds Better Performance van de CROW.

**1.12 BOETEBEDING BPKV**

Indien tijdens de uitvoering de opdrachtnemer naar beoordeling van de directie niet voldoet aan het gestelde en de beloften van inschrijver ten aanzien van het Gunningscriterium Duurzaamheid, kan door de directie een boete worden opgelegd aan de opdrachtnemer.

Presteert de opdrachtnemer structureel minder, dan wordt een tekortkoming geconstateerd. De opdrachtnemer krijgt dan twee weken de tijd voor verbetering. Komt opdrachtnemer niet tot verbetering dan is er sprake van een blijvende afwijking in belofte uit plan van aanpak en wordt opdrachtnemer wezenlijk gedupeerd. Daarnaast is er ook het effect van concurrentievervalsing. Op zo'n blijvende afwijking zal dan een sanctie toegepast worden.

De maximale boete per sub criterium bedraagt 150% van de aan winnende inschrijver toegekende waardering per sub criterium (kwaliteitswaarde). De exacte berekening van de boete zal gerelateerd worden aan de reeds doorlopen looptijd van de overeenkomst.

PAR

Deze boete is verschuldigd onverminderd het recht van opdrachtgever op vergoeding van de werkelijk geleden schade, het recht op nakoming van de overeenkomst door de opdrachtnemer dan wel het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

**1.13 DIGITALE TOEGANKELIJKHEID**

De door de opdrachtnemer te leveren producten en diensten worden door u toegankelijk aangeboden. Deze producten en diensten behoren te voldoen aan de eisen zoals vermeld in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid en -zodra van kracht geworden- de Wet digitale overheid.

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

**01 TEKENINGEN**

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

| Tek.nr.                | Omschrijving            | Datum      |
|------------------------|-------------------------|------------|
| 204562_UO_202 (blad 3) | Kabels en leidingen     | 03-02-2022 |
| 204562_UO_302 (blad 3) | Te verwijderen situatie | 03-02-2022 |
| 204562_UO_502 (blad 3) | Nieuwe situatie         | 03-02-2022 |
| 204562_UO_902 (blad 3) | Bouwplaatsinrichting    | 03-02-2022 |

De voor het werk benodigde bestektekeningen zullen de aannemer, na de gunning van het werk digitaal in PDF- en DWG-formaat ter beschikking worden gesteld.

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

Grondwaterstanden.

De gangbare grondwaterstand is min. 0,50 m minus maaiveld.

Hoofdafmetingen.

- De hoofdafmetingen van de onderdelen van het werk zijn op de bijbehorende tekeningen aangegeven.
- De hoogtematen zijn in meters t.o.v. NAP.
- De coördinaten zijn aangegeven in het RD-stelsel.
- De directie geeft de hoofdmeetpunten ter vastlegging van de onderdelen en één of meer hoogtekenmerken eenmalig op het terrein aan.
- De begrenzingen van het werk zijn op de situatietekeningen aangegeven.

**03 KWALITEITSBORGING**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Acceptatie van (gedetailleerde) werkplannen en tekeningen als omschreven in bestekspostnummers 100010 en 120010 geschiedt door de directie;
2. Keuring van het kunstgrasstype vóór het aanbrengen in het werk. Rekening dient gehouden te worden met monsternamen van de kunstgrasmat door de directie vóór het aanbrengen van het kunstgras in het werk. 1 m<sup>2</sup> Kunstgras 2 weken vóór het aanbrengen in het werk aanleveren bij de directie. De directie neemt tevens in het bijzijn van de aannemer een monster van 1 m<sup>2</sup> van de aanwezige kunstgrasrollen op het werk. Beide monsters kunnen door de directie geanalyseerd worden. Pas na goedkeuring van de directie mag de kunstgrasmat worden verwerkt;
3. Keuring van het gecoatte instrooirubber. Rekening dient te worden gehouden met de keuring van het gecoatte instrooirubber door de directie voorafgaande aan het instrooien. De directie neemt in het bijzijn van de aannemer een monster (500 gr) en laat deze mogelijk analyseren. Pas na goedkeuring van de directie mag de infill worden verwerkt.

En met de volgende bijwoningpunten (keuringen door KIWA ISA Sport);

1. Keuring van de zandonderbouw na het verwijderen van de sporttechnische laag;
2. Keuring van de sporttechnische laag;
3. Keuring van de naden van de kunstgrasmat;
4. Keuring van het infill-zand;
5. Eindkeuring kunstgras;
6. Eventuele herkeuringen.

**04 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- V&G-plan met kenmerk 204562 d.d. 17-01-2022;
- BLVC-plan Renovatie Kunstgrasvelden MHC de Reigers, SV Spaarnwoude, VV Kagia te Hoofddorp, Spaarndam en Lisserbroek, d.d. 21-02-2022;
- Grondonderzoekrapport VV Kagia met kenmerk 213854-2 versie 1.0 d.d. 24-11-2021;
- Advies renovatie kunstgras KIWA ISA Sport t.b.v. MHC De Reigers, SV Spaarnwoude en VV Kagia met kenmerk 512111066, d.d. 13-12-2021;

PAR

- Model garantieverklaring kunstgras voetbalveld (versie 3.4) van BSNC.

**06 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEID**

- VV Kagia is toegankelijk via de hoofdingang.

**08 INFORMATIE ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR**

Kadaster

tel.: 0800-0080

<http://www.kadaster.nl/klic>

klic@kadaster.nl

## **2.2 NADERE BESCHRIJVING**

PAR

**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 HOEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--|--------------|--|-----------------------------------|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 |  |              |  |                                   |
| 1                          |                 |          |   |   |   |   | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>  |              |  |                                   |
| 10                         |                 |          |   |   |   |   | <b>ADMINISTRATIEF</b>  |              |  |                                   |
| 100010                     | 109999          |          |   |   |   |   | Opstellen gedetailleerd werkplan.<br>De aannemer overlegt ten minste 5 werkdagen voor de start van de werkzaamheden een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 met daarin ten minste:<br>- Een algemeen tijdschema;<br>- Een kwaliteitsplan;<br>- Een korte omschrijving van de werkzaamheden;<br>- Een voorstel voor de inrichting van het werkterrein inclusief aan- en afvoerroutes en een verkeersplan;<br>- Een korte omschrijving van de werkwijze en toegepast materieel;<br>- Een omschrijving van op welke wijze er wordt omgegaan met de blootstelling van werknemers aan verontreinigde en schadelijke stoffen;<br>- Een inschatting van onwerkbaar dagen en feest-, roostervrije- en vakantiedagen;<br>- Een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen en onbruikbare deelstromen;<br>- De organisatiestructuur met daarin een lijst van onderaannemers, leveranciers en verwerkers;<br>- De gevolmachtigde en uitvoerder op het werk;<br>- Concept legplan en belijningsplan kunstgras;<br>- V&G-plan uitvoeringsfase.<br>Indien de aannemer tijdens de werkzaamheden wil afwijken van het ingediende plan dient de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd te worden, ten minste 10 werkdagen voordat de betreffende werkzaamheden uitgevoerd worden | EUR          | N  |                                   |
| 100020                     | 109999          |          |   |   |   |   | CO2 reductie.<br>Een gunningscriterium bij de inschrijving is CO2 reductie, hiervoor is een plan van aanpak ingediend<br>In deze post dienen alle kosten te worden opgenomen voor de maatregelen m.b.t. CO2 reductie conform het plan van aanpak   | EUR          | N  |                                   |
| 100030                     | 109999          |          |   |   |   |   | Aanmelden renovatie.<br>Betreft: het aanmelden van de renovatie van het kunstgrasveld bij NOC*NSF<br>In deze post dienen alle kosten te worden opgenomen die gemoeid zijn met het aanmelden van de renovatie   | EUR          | N  |                                   |
| 100040                     | 109999          |          |   |   |   |   | Opstellen verificatieplan BKPV.<br>Betreft: het opstellen van een verificatieplan t.b.v. BKPV<br>Deze dient uiterlijk 10 werkdagen na gunning ter acceptatie ingediend te worden bij de Directie   | EUR          | N  |                                   |
| 100050                     | 109999          |          |   |   |   |   | Vooropname bestaande infrastructuur.<br>Betreft: het vastleggen van de bestaande infrastructuur<br>Deze opname zal plaatsvinden door de aannemer, in aanwezigheid van de directie<br>Inclusief het opstellen van een proces-verbaal<br>Zie hiervoor deel 3 artikel 01.34.02  | EUR          | N  |                                   |
| 11                         |                 |          |   |   |   |   | <b>BOUWTERREIN</b>   |              |  |                                   |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|--------------|--|-----------------------------------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |              |  |                                   |
| 110010                     | 101101                            |          |   |   |   |   |   | Inrichten van werkterrein.<br>In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen<br>Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.  | EUR          |  | N                                 |
| 110020                     | 101102                            |          |   |   |   |   | 1 | Opruimen van werkterrein.<br>In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein<br>Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen   | EUR          |  | N                                 |
| 110030                     | 101401                            |          |   |   |   |   | 1 | Toepassen rijplatenbaan.<br>Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer<br>Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: het werkterrein<br>Uitgaan van 130 m1 platenbaan<br>Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden:<br>aan- en afvoer bouwstoffen en materieel gedurende de gehele periode van het werk<br>Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting<br>Afmetingen: 6000 x 1500 x 15 mm<br>Met materiaal van de aannemer<br>1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik                              | EUR          |  | N                                 |
| 110040                     | 101501                            |          |   |   |   |   | 1 | Toepassen tijdelijke afrastering.<br>Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer<br>Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van het werkterrein gedurende de gehele periode van het werk<br>Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer<br>Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet voldoen:<br>verplaatsbaar bouwhek, ten minste 2 m hoog, voorzien van kunststof voet en voorzien van borden bij de ingang met de tekst "VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN art. 461 W.v.S. BEZOEKERS MELDEN BIJ UITVOERDER"<br>Uitgaan van 115 m1 hekwerk<br>Met materiaal van de aannemer | EUR          |  | N                                 |
| 12                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>VERKEERSMAATREGELEN</b>   |              |  |                                   |
| 120010                     | 623002                            |          |   |   |   |   | 2 | Opstellen verkeerstekening(en).<br>Betreft: verkeersmaatregelen conform CROW publicatierreeks 96b<br>Betreft het uitwerken van afzettingen t.b.v. een veilige toegang tot het werkterrein<br>Tekeningen aanleveren in PDF op schaal 1:500 minimaal 5 werkdagen voor uitvoering van de werkzaamheden ter goedkeuring van de directie  | EUR          |  | N                                 |
| 120020                     | 629999                            |          |   |   |   |   |   | Toepassen verkeersmaatregelen.   | EUR          |  | N                                 |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |   |
|----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|--------------|--|-----------------------------------|----------|---|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   |              |  | 6                                 |          |   |
|                            |                 |   |   |   |   |   | Betref: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen gedurende de gehele periode van het werl conform tekeningen opgesteld volgens bestekspostnr. 120010<br>Verkeersmaatregelen conform CROW publicatiereeks 96b<br>Met materiaal van de aannemer   |              |  |                                   |          |   |
| 120030                     | 109999          |   |   |   |   |   | Melding "Opslag en tijdelijke verkeersmaatregelen".<br>Betref: het doen van een melding bij de gemeente Haarlemmermeer voor "Opslag en tijdelijke verkeersmaatregelen" via <a href="https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/opslag-en-tijdelijke-verkeersmaatregelen">https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/opslag-en-tijdelijke-verkeersmaatregelen</a><br>Bij de melding dient gebruik gemaakt te worden van het BLVC-plan en de volgens bestekspostnr. 120010 opgestelde verkeerstekeningen<br>De aanvraag moet 30 werkdagen voor start uitvoering gedaan worden | EUR          |  | N                                 |          |   |
| 13                         |                 |   |   |   |   |   | <b>OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN</b>  |              |  |                                   |          |   |
| 130010                     | 712199          |   |   |   |   |   | Verwijderen grondpotten cornervlaggen.<br>Situering: veld 4<br>Betref: grondpotten cornervlaggen<br>Materiaal: diversen<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting, inclusief storkosten   | st           | 4,00                                       | V                                 |          |   |
|                            |                 |   |   |   |   |   |   | st           |  |                                   | 4,00     | I |
| 130020                     | 712199          |   |   |   |   |   | Opnemen wedstrijddoel.<br>Situering: veld 4<br>Betref: opnemen wedstrijddoelen<br>Materiaal: aluminium en diversen<br>Inclusief verwijderen netten, grondpotten en/of betonpoeren<br>Vrijgekomen doelen demonteren en vervoeren naar een nader te bepalen locatie op het sportcomplex in overleg met de directie<br>Vrijgekomen grondpotten en/of betonpoeren hebben geen waarde voor de opdrachtgever en dienen vervoerd te worden naar een inrichting, inclusief storkosten   | st           | 2,00                                       | V                                 |          |   |
|                            |                 |   |   |   |   |   |   | st           |  |                                   | 2,00     | I |
| 130030                     | 712199          |   |   |   |   |   | Opnemen klapbare jeugddoelen t.b.v. hergebruik.<br>Situering: veld 4<br>Betref: opnemen klapbare jeugddoelen t.b.v. hergebruik<br>Materiaal: aluminium en diversen<br>Inclusief demontage en verwijderen netten<br>Palen niet verwijderen<br>Vrijgekomen doelen vervoeren naar een nader te bepalen locatie op het sportcomplex in overleg met de directie  | st           | 4,00                                       | V                                 |          |   |
|                            |                 |   |   |   |   |   |   | st           |  |                                   | 4,00     | H |
| 130040                     | 712199          |   |   |   |   |   | Verwijderen kunstgrasveld.<br>Situering: veld 4<br>Betref: het verwijderen van de kunstgrasmat, inclusief infill<br>Materiaal: kunststof mat met infill bestaande uit zand en rubber<br>Verpakt afvoeren naar de verwerker<br>Mat dient ter plaatse te worden ingepakt om verspreiding van infill te voorkomen<br>Infill scheiden bij een verwerker<br>Afmeting veld: ca. 107 x 71 m<br>Inclusief uitlopen, exclusief kantopsluiting  | EUR          |  | N                                 |          |   |
|                            |                 |   |   |   |   |   |   | m3           |  |                                   | 76,00    | R |
|                            |                 |   |   |   |   |   |   | m2           |  |                                   | 7.600,00 | I |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|----------------------------------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |              |   |                                  |
| 130050                     | 712399                            |          |   |   |   |   |   | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting, inclusief stortkosten<br>De verwerker dient in het bezit te zijn van het certificaat End Of Life kunstgrasvelden van KIWA<br><br>Verwijderen walk-off matten.<br>Situering: bij poorten veld 4<br>Betreft: het verwijderen van de bestaande walk-off matten<br>Materiaal: nylon en kunststof<br>Afmetingen: 1000 x 600 mm<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting, inclusief stortkosten                                    | st           | 2,00                                      | V                                |
| 130060                     | 719999                            |          |   |   |   |   |   | Schoonhouden verhardingsoppervlak.<br>Situering: t.p.v. transportroute verwijderde kunstgrasmat<br>Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen<br>Uitvoeren werkzaamheden aan het einde van elke werkdag gedurende het transport van de verwijderde kunstgrasmat, uitgaande van maximaal 3 werkdagen   | EUR          |   | N                                |
| 2                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>RIOLERING EN KABELS/LEIDINGEN</b>  |              |   |                                  |
| 21                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>DRAINAGE</b>   |              |   |                                  |
| 210010                     | 230131                            |          |   |   |   |   |   | Doorspuiten drains van horizontale drainage.<br>Situering: veld 4 rondom veld<br>Met pompdruk van 10 tot 15 bar<br>Uitwendige diameter drains 125 mm<br>Drainlengte 72 of 108 m per streng, totaal 4 strengen<br>Betreft enkelvoudige drainage<br>Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20 m<br>1 Plaats doorspuitvoorziening: in hoeken veld 4<br>Doorspuiten drains in bijzijn van directie<br>Herstellen van geconstateerde gebreken aan drains volgens stelpost 950020 | m            | 360,00                                    | V                                |
| 210020                     | 230131                            |          |   |   |   |   |   | Doorspuiten drains van horizontale drainage.<br>Situering: veld 4 onder veld<br>Met pompdruk van 10 tot 15 bar<br>Uitwendige diameter drains 65 mm<br>Drainlengte 110 m per streng, totaal 5 strengen<br>Betreft enkelvoudige drainage<br>1 Plaats doorspuitvoorziening: kopse kant veld 4 (eindbuis bij uitstroom in watergang)<br>Doorspuiten drains in bijzijn van directie<br>Herstellen van geconstateerde gebreken aan drains volgens stelpost 950020                                       | m            | 550,00                                    | V                                |
| 3                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>SPORTCONSTRUCTIES</b>  |              |   |                                  |
| 31                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>   |              |   |                                  |
| 310010                     | 712299                            |          |   |   |   |   |   | Opnemen drukverdelend doek.<br>Situering: veld 4<br>Betreft: het opnemen van het drukverdelend doek t.b.v. het profileren van de sporttechnische laag<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting, inclusief acceptatiekosten   | m2           | 7.600,00                                  | V                                |
| 310020                     | 220421                            |          |   |   |   |   |   | Profileren van oppervlakken.  | m2           | 7.600,00                                  | V                                |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |  | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|--|---|--------------|--|-----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  |   |              |  |                                   |   |
| 33                         |                                   |          |   |   |   |   |  | Situering: veld 4<br>Betreft: het fijn profileren van de sporttechnische laag van lava<br>Onderbaan zodanig afwerken dat wordt voldaan aan de norm NOCNSF-KNVB2-15<br>Grondsoort: lava, gradatie 0-16 mm<br>Gerekend is met een waterstand N.A.P. -4,60 m<br>Oppervlakken boven water<br>Oppervlakken: sporttechnische laag kunstgras<br>Breedte oppervlak gemiddeld 71 m<br>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,00 m |              |  |                                   |   |
| 330010                     | 712103                            |          | 1 |   |   |   | <b>AANBRENGEN SPORTVLOER</b><br><br>Aanleggen kunstgras sportveld voetbal.<br>Situering: veld 4<br>Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunstgrasveld<br>Gebruiksvorm: Wedstrijd en training<br>Type: geldende norm kunstgras<br>Kunstgrasveld dient te voldoen conform eisen KNVB 2019<br>De leverantie en het aanbrengen van alle benodigde bouwstoffen zoals kunstgras, geotextiel, lijm, shockpad en belijning<br>dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen<br>Status: Erkend en gecertificeerd of laboratorium goedgekeurd<br>Belijning volgens normen NOC*NSF<br>Kleur belijning: wit<br>Vezeltype: conform deel 3<br>Infill: zand en gecoat groen rubber, minimaal 15 kg/m2<br>Zand uit hergebruik | st  | 1,00         | V  |                                   |   |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   | Inclusief keuring voor rekening van de opdrachtgever, coördinatie keuring door de aannemer volgens bestekspostnr. 700010<br>Extra kunstgras t.b.v. keuring en reparatie is in de hoeveelheid meegenomen (10 m2) en dient te worden geleverd op een rol van 4 m breed   | m2  |              |  | 7.610,00                          | L |
| 330020                     | 712199                            |          |   |   |   |   | Leveren extra infillmateriaal.<br>Betreft: het leveren en vervoeren van extra infillmateriaal bestemd voor opdrachtgever t.b.v. onderhoud naar een nader door de directie te bepalen locatie<br>Materiaal: infillmateriaal van gecoat groen rubber conform eisen in artikel 71.26.03 van deel 3  | m3  | 1,00         | V  |                                   |   |
| 4                          |                                   |          |   |   |   |   | <b>VERHARDING</b><br><br>Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.<br>Situering: uitloop veld 4<br>Betreft: het op hoogte brengen van opsluitbanden in de uitloop inclusief het eventueel aanvullen van straatzand te leveren volgens bestekspostnr. 400150<br>Leverantie tekort komende banden volgens bestekspostnr. 400110<br>Profiel 100 x 200 mm<br>Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting, inclusief stortkosten  |   |              |  |                                   |   |
| 400010                     | 831406                            |          |   |   |   | 5 |  | m   | 360,00       | V  |                                   |   |
| 400020                     | 831406                            |          |   |   |   |   | Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.<br>Situering: bestrating buiten het veld van veld 4   | m   | 75,00        | V  |                                   |   |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|----------------------------------|------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |              |   |                                  |      |   |
| 400030                     | 831403                            |          |   | 5 |   |   |   | <p>Betref: het op hoogte brengen van opsluitbanden buiten het veld inclusief het eventueel aanvullen van straatzand te leveren volgens bestekspostnr. 400150</p> <p>Leverantie tekort komende banden volgens bestekspostnr. 400110</p> <p>Profiel 100 x 200 mm</p> <p>Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting, inclusief stortkosten</p>   | m2           | 145,00                                    | V                                |      |   |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   | <p>Herstraten betontegels.</p> <p>Situering: uitloop veld 4</p> <p>Betref: het op hoogte brengen van betontegels in de uitloop inclusief het opnemen van de tegels, het verwijderen van de bestaande stelspectie en het aanbrengen van 30 mm nieuwe stelspecie</p> <p>Leverantie tekort komende tegels volgens bestekspostnr. 400120</p> <p>Totale breedte tot 1,50 m</p> <p>Streklaag</p> <p>Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting, inclusief stortkosten</p> <p>Betontegels 400 x 600 x 50 mm</p> <p>Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand</p> | m3           |   |                                  | 4,50 | L |
| 400040                     | 831799                            |          |   |   | 1 |   |   | <p>Opbreken stelspecie.</p> <p>Situering: uitloop veld 4</p> <p>Betref: het opbreken van stelspecie onder de betontegels in de uitloop</p> <p>Totale breedte tot 1,50 m</p> <p>Dikte ca. 30 mm</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting</p>  | m2           | 145,00                                    | V                                |      |   |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   | <p>Opbreken stelspecie.</p> <p>Situering: uitloop veld 4</p> <p>Betref: het opbreken van stelspecie onder de betontegels in de uitloop</p> <p>Totale breedte tot 1,50 m</p> <p>Dikte ca. 30 mm</p> <p>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting</p>  | m3           |   |                                  | 4,50 | I |
| 400050                     | 831403                            |          |   |   |   |   |   | <p>Herstraten betontegels.</p> <p>Situering: aansluiting op uitloop veld 4 t.h.v. onderhoudspoort inclusief het eventueel aanvullen van straatzand te leveren volgens bestekspostnr. 400150</p> <p>Leverantie tekort komende tegels volgens bestekspostnr. 400130</p> <p>Totale breedte tot 1,50 m</p> <p>In halfsteensverband</p> <p>Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting, inclusief stortkosten</p> <p>Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels</p> <p>Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand</p>                                    | m2           | 2,00                                      | V                                |      |   |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   | <p>Herstraten betontegels.</p> <p>Situering: aansluiting op uitloop veld 4 t.h.v. onderhoudspoort inclusief het eventueel aanvullen van straatzand te leveren volgens bestekspostnr. 400150</p> <p>Leverantie tekort komende tegels volgens bestekspostnr. 400130</p> <p>Totale breedte tot 1,50 m</p> <p>In halfsteensverband</p> <p>Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting, inclusief stortkosten</p> <p>Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels</p> <p>Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand</p>                                    | m2           |   |                                  |      |   |
| 400060                     | 831403                            |          |   |   |   |   |   | <p>Herstraten betontegels.</p> <p>Situering: bestrating buiten het veld van veld 4 inclusief het eventueel aanvullen van straatzand te leveren volgens bestekspostnr. 400150</p> <p>Leverantie tekort komende tegels volgens bestekspostnr. 400130</p> <p>Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m</p> <p>In halfsteensverband</p> <p>Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting, inclusief stortkosten</p> <p>Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels</p> <p>Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand</p>  | m2           | 69,00                                     | V                                |      |   |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   | <p>Herstraten betontegels.</p> <p>Situering: bestrating buiten het veld van veld 4 inclusief het eventueel aanvullen van straatzand te leveren volgens bestekspostnr. 400150</p> <p>Leverantie tekort komende tegels volgens bestekspostnr. 400130</p> <p>Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m</p> <p>In halfsteensverband</p> <p>Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting, inclusief stortkosten</p> <p>Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels</p> <p>Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand</p>  | m2           |   |                                  |      |   |
| 400070                     | 831113                            |          |   |   |   |   |   | <p>Aanbrengen betontegels.</p>  | m2           | 4,00                                      | V                                |      |   |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|--------------|--|-----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |              |  |                                   |   |
| 400080                     | 831402                            | 1        |   |   |   |   |   | Situering: uitloop veld 4 t.h.v. de bochtbanden in de hoeken<br>Totale breedte tot 1,50 m<br>In halfsteensverband<br>Op straatlaag<br>Betontegels 400 x 600 x 50 mm<br>Te leveren volgens bestekspostnr. 400120<br>3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand  | m2           |  | 4,00                              | I |
| 400090                     | 831402                            | 1        | 9 |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Situering: aansluiting op uitloop veld 4 t.h.v. onderhoudspoort<br>inclusief het eventueel aanvullen van straatzand te leveren<br>volgens bestekpostnr.400150<br>Leverantie tekort komende stenen volgens bestekspostnr.<br>400140<br>Totale breedte tot 1,50 m<br>In streklaag<br>Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar inrichting,<br>inclusief storkkosten<br>3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat<br>3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand     | m2           | 0,50                                       | V                                 |   |
| 400100                     | 831402                            | 1        | 9 | 1 |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Situering: bestrating (molgoot) buiten het veld van veld 4<br>inclusief het eventueel aanvullen van straatzand te leveren<br>volgens bestekpostnr. 400150<br>Leverantie tekort komende stenen volgens bestekspostnr.<br>400140<br>Totale breedte tot 1,50 m<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar inrichting,<br>inclusief storkkosten<br>3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat<br>3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand | m2           | 10,50                                      | V                                 |   |
| 400110                     | 831608                            | 1        | 6 | 1 |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Situering: bestrating buiten het veld van veld 4<br>inclusief het eventueel aanvullen van straatzand te leveren<br>volgens bestekpostnr. 400150<br>Leverantie tekort komende stenen volgens bestekspostnr.<br>400140<br>Totale breedte tot 1,50 m<br>In elleboogverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar inrichting,<br>inclusief storkkosten<br>3 Betonstraatstenen: standaard keiformaat<br>3 Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand             | m2           | 1,00                                       | V                                 |   |
| 400120                     | 831604                            | 9        | 5 |   |   |   |   | Leveren rechte opsluitband van beton.<br>Betreft: het leveren van ontbrekende opsluitbanden t.b.v.<br>bestekspostnr. 400010<br>Er is gerekend met 5% breuk<br>Kleur: grijs<br>Profiel 100 x 200 mm<br>Werkende lengte 1 m<br>1 Leveren op plaats van verwerking  | st           | 26,00                                      | V                                 |   |
| 400120                     | 831604                            |          |   |   |   | 1 |   | Leveren betontegels.<br>Betreft: het leveren van ontbrekende tegels t.b.v.<br>bestekspostnr. 400030 en t.b.v. aanbrengen tegels volgens<br>bestekspostnr. 400070   | st           | 30,00                                      | V                                 |   |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------|--------------|--|-----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   |              |              |  |                                   |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 6 | Er is gerekend met 5% breuk<br>Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)<br>Kleur: grijs   | st           |              |  | 30,00                             | L |
| 400130                     | 831604                            |          |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking<br><br>Leveren betontegels.<br>Betreft: het leveren van ontbrekende tegels t.b.v. bestekspostnr. 400050 en 400060<br>Er is gerekend met 5% breuk         | st           | 44,00        | V  |                                   |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 | Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) .....<br>Kleur: grijs  | st           |              |  | 36,00                             | L |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 | Betontegels 150 x 300 x 45 mm<br>Kleur: grijs   | st           |              |  | 8,00                              | L |
| 400140                     | 831603                            |          |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking<br><br>Leveren betonstraatstenen.<br>Betreft: het leveren van ontbrekende stenen t.b.v. bestekspostnrs. 400080 t/m 400100<br>Er is gerekend met 5% breuk | st           | 30,00        | V  |                                   |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 3 | Betonstraatstenen standaard keiformaat<br>Kleur: grijs  | st           |              |  | 30,00                             | L |
|                            |                                   |          |   |   |   | 3 | Dikte 80 mm   |              |              |  |                                   |   |
| 400150                     | 220321                            |          |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking<br><br>Leveren grond.<br>Betreft: het leveren van straatzand t.b.v. het (her)straten volgens bestekspostnrs. 400010 t/m 400030 en 400050 t/m 400100      | m3           | 2,00         | V  |                                   |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 | Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Wonen  |              |              |  |                                   |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 | Grondsoort: straatzand  | m3           |              |  | 2,00                              | L |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 | Leveren op de plaats van verwerking   |              |              |  |                                   |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 | Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking   |              |              |  |                                   |   |
| 400160                     | 831501                            |          |   |   |   | 1 | Pasmaken van bestratingsmateriaal.<br>Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 400030 en 400070   | m            | 10,00        | V  |                                   |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 | Pasmaken door middel van zagen  |              |              |  |                                   |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 | Dikte tot 50 mm   |              |              |  |                                   |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 | Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting, inclusief stortkosten   |              |              |  |                                   |   |
| 400170                     | 831502                            |          |   |   |   | 2 | Pasmaken van betonbanden.<br>D.m.v. zagen   | st           | 1,00         | V  |                                   |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 | Opsluitband 100 x 200 mm  |              |              |  |                                   |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 5 | Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting, inclusief stortkosten   |              |              |  |                                   |   |
| 400180                     | 712199                            |          |   |   |   |   | Verwerken vrijgekomen sporttechnische laag.<br>Betreft: het verwerken van de vrijgekomen sporttechnische laag uit de hoeken in het veld   | m3           | 0,32         | V  |                                   |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | Vrijgekomen bij het aanbrengen van ronde hoeken in het veld   | m3           |              |  | 0,32                              | I |
| 400190                     | 220199                            |          |   |   |   |   | Grondwerk bochten.<br>Betreft: het ontgraven en weer aanvullen van grond in de bochten van het veld<br>Situering: veld 4  | EUR          |              | N  |                                   |   |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|----------------------------------|--------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |              |   |                                  |        |   |
| 400200                     | 831703                            |          |   |   |   |   |   | Het grondwerk ten behoeve van het graven en weer aanvullen in de hoeken van het veld ten behoeve van de volgens bestekspostnr. 400070 aan te brengen bochten Vrijgekomen sporttechnische laag verwerken op het veld volgens bestekspostnr. 400180<br>Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting, inclusief stortkosten<br><br>Opbreken betontegels.<br>Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels<br>Situering: hoeken veld 4<br>Totale breedte tot 1,5 m<br>Betontegels 400 x 600 x 50 mm<br>3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting, inclusief acceptatiekosten | m2           | 7,20                                      | V                                |        |   |
| 5                          |                                   | 1        |   |   |   |   |   |   |              |   |                                  |        |   |
| 500010                     | 510403                            |          |   |   |   |   |   | Verlagen bermen.<br>Situering: onder haag naast veld 4<br>Betreft: het afromen van bermen<br>Profiel na verlaging: 1:50<br>In de bermen aanwezige obstakels: haag<br>Breedte van afgraven: 0,40 m<br>Gemiddelde dikte van afgraven: 0,05 m<br>1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren als veegafval naar een inrichting, inclusief stortkosten  | m2           | 30,00                                     | V                                |        |   |
| 6                          |                                   |          | 9 |   |   |   |   |   |              |   |                                  |        |   |
| 61                         |                                   |          |   | 9 |   |   |   |   |              |   |                                  |        |   |
| 610010                     | 712199                            |          |   |   |   |   |   | <b>SPEELVELDINRICHTING</b><br><br><b>DOELEN</b><br><br>Aanbrengen aluminium voetbaldoel.<br>Situering: veld 4<br>Betreft: het aanbrengen van wedstrijddoelen inclusief grondpotten, lev. W&H-Sports Nieuw-Vennep<br>Doelen af te halen bij de gemeentewerf aan de IJweg 967 te Hoofddorp<br>Al het grondwerk, montagewerk en bevestigingsmaterialen dienen bij de prijs te zijn inbegrepen<br>Grondpotten, lev. W&H-Sports Nieuw-Vennep<br>Grondpotten af te halen bij de gemeentewerf aan de IJweg 967 te Hoofddorp<br>Inclusief aanstorten met voldoende beton, 100 kg per paal                 | st           | 2,00                                      | V                                |        |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | wedstrijddoelen inclusief grondpotten, lev. W&H-Sports Nieuw-Vennep<br>Doelen af te halen bij de gemeentewerf aan de IJweg 967 te Hoofddorp<br>Al het grondwerk, montagewerk en bevestigingsmaterialen dienen bij de prijs te zijn inbegrepen<br>Grondpotten, lev. W&H-Sports Nieuw-Vennep<br>Grondpotten af te halen bij de gemeentewerf aan de IJweg 967 te Hoofddorp<br>Inclusief aanstorten met voldoende beton, 100 kg per paal  | st           |   |                                  | 2,00   | T |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Al het grondwerk, montagewerk en bevestigingsmaterialen dienen bij de prijs te zijn inbegrepen<br>Grondpotten, lev. W&H-Sports Nieuw-Vennep<br>Grondpotten af te halen bij de gemeentewerf aan de IJweg 967 te Hoofddorp<br>Inclusief aanstorten met voldoende beton, 100 kg per paal   | kg           |   |                                  | 400,00 | L |
| 610020                     | 712199                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen klapbaar jeugddoel.<br>Situering: veld 4<br>Betreft: het aanbrengen van de uit bestekspostnr. 130030 vrijgekomen klapbare jeugddoelen<br>Al het montagewerk en bevestigingsmaterialen dienen bij de prijs te zijn inbegrepen<br>Aanbrengen aan bestaande palen   | st           | 4,00                                      | V                                |        |   |
| 62                         |                                   |          |   |   |   |   |   |   |              |   |                                  |        |   |
| 620010                     | 712199                            |          |   |   |   |   |   | <b>OVERIGE SPEELVELDINRICHTING</b><br><br>Aanbrengen hoekvlaggen.<br>Situering: veld 4<br>Betreft: het aanbrengen van hoekvlaggen op het veld<br>Klapbare/flexibele paal voor hoekvlag van kunststof,   | st           | 4,00                                      | V                                |        |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |   |              |   |                                  | 4,00   | I |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                         | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID        | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |                  |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 2 3 4 5 6 |   |                     |  |                                   |                  |
| 63                         |                 |                         | doorsnede ca. 50 x 2,5 mm, hoogte 1,80 m, kleur in overleg met de directie, lev. W&H-Sports Nieuw-Vennep<br>Hoekvlaggen af te halen bij de gemeentewerf aan de IJweg 967 te Hoofddorp<br>Inclusief aluminium grondpotten<br>Inclusief aanstorten met voldoende beton, 25 kg per vlag<br>Hoekvlaggen dienen te voldoen aan de eisen van de NOC*NSF/KNVB<br>Inclusief grondwerk   | st                  |  | 4,00                              | T                |
| 630010                     | 712399          |                         | <b>WALK-OFF MATTEN</b><br>Aanbrengen walk-off mat 1200 x 900 mm.<br>Betreft: aanbrengen schoonloopmatten/-roosters in betontegel<br>Bovenkant mat op gelijk niveau aanbrengen met omliggende verharding<br>Mat eenvoudig uitneembaar om afgeveegd materiaal te verwijderen<br>Aanbrengen volgens richtlijnen fabrikant  | st                  | 2,00                                       |                                   | V                |
| 630011                     | 831113          |                         | Aanbrengen betontegels.<br>Betreft: aanbrengen gatentegels t.b.v. schoonloopmatten<br>Verdiept aanbrengen zodat bovenzijde mat gelijk ligt met opsluitband<br>Inclusief paszagen tegels<br>Afmeting 2,00 x 1,00 m<br>In blokverband<br>Op straatlaag  | m2                  |  | 2,16                              | I                |
|                            |                 | 9<br>5<br>1<br>9        | Ventilatietegels 300 x 300 x 50 mm,<br>breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45<br>Kleur: grijs<br>3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand   | st                  |  | 24,00                             | L                |
| 630012                     | 831305          |                         | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Betreft: band rond walk-off mat in tegelwerk<br>Stellen met 11 cm zicht<br>Afmetingen 1,40 m x 1,10 m<br>Profiel 100 x 200 mm<br>Recht lang 1,00 m<br>Hoekstuk 90 graden<br>Inclusief pasmaken   | m<br>st<br>st<br>st |  | 10,00<br>16,00<br>8,00<br>8,00    | I<br>I<br>L<br>L |
| 630013                     | 712399          |                         | Aanbrengen walk-off mat 1,20 x 0,90 m.<br>Betreft: walk-off mat bij poorten<br>Borstelmat<br>Afmetingen 1,20 x 0,90 m kleur groen<br>Aanbrengen op verharding boomtegels<br>Bovenzijde mat op gelijke hoogte aanbrengen als omliggende verharding<br>Borstelmat bestaande uit gereycled kunstgras balken van 43 x 43 mm, deze balken hebben een onderlinge afstand van ca. 7 mm<br>Vezelhoogte van de nylonborstels bedraagt ca. 17 mm<br>Onderzijde borstelmat voorzien van aluminium T-profiel (5 cm met 5 mm wanddikte voor extra vuilopvang / inbouwdiepte<br>Totale hoogte borstelmat is 110 mm<br>Lev. W&H-Sports Nieuw-Vennep<br>Walk-off matten af te halen bij de gemeentewerf aan de IJweg 967 te Hoofddorp | st<br>st            |  | 2,00<br>2,00                      | I<br>T           |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|--------------|---|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |              |   |                                  |   |
| 630014                     | 712399                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen bebording.<br>Betreft: aanbrengen bebording met gebruiksvorschriften kunstgrasveld, aan hekwerk<br>Afmetingen, tekst en opmaak bord ter keuze van de aannemer en ter goedkeuring directie, minimale afmetingen 0,30 x 0,30<br>m, materiaal Trespas<br>Inclusief bevestigingsmiddelen  | st           |   | 2,00                             | I |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |  | st           |   | 2,00                             | L |
| 630015                     | 220201                            |          |   |   |   |   |   | Grond vervoeren.<br>Betreft: grond vrijgekomen bij aanbrengen walk-off matten<br>Grondsoort: zand<br>Grond vrijgekomen bij aanbrengen walk-off matten<br>Vervoeren naar: een inrichting, inclusief storkosten<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. n.v.t.   | m3           |   | 0,63                             | I |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |  |              |   |                                  |   |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   |  |              |   |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |  |              |   |                                  |   |
| 7                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>KEURINGEN EN ONDERHOUD</b>  |              |   |                                  |   |
| 700010                     | 109999                            |          |   |   |   |   |   | Coördinatie keuring en certificering kunstgrasveld.<br>Betreft: de kosten ten behoeve van het coördineren van alle veldkeuringen en de certificering van de aanleg van het kunstgrasveld door KIWA ISA Sport<br>De aannemer roept op de daarvoor vereiste momenten KIWA ISA Sport op tot het uitvoeren van (deel)keuringen en overlegt de uitslag van deze (deel)keuringen met de directie/opdrachtgever, direct na de keuring<br>Goedkeuring wil zeggen dat aan de gestelde normen wordt voldaan<br>Inclusief alle benodigde herkeuringen<br>Inclusief de levering van het garantiecertificaat<br>Keuringsrapporten en certificaten dienen direct na ontvangst aan de directie te worden overhandigd, in tweevoud | EUR          |   | N                                |   |
| 8                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>WERK VAN ALGEMENE AARD</b>  |              |   |                                  |   |
| 82                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>  |              |   |                                  |   |
| 820010                     | 100501                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van werknemer.<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden<br>Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): grondwerker   | uur          | 4,00                                      | V                                |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |  |              |   |                                  |   |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   |  |              |   |                                  |   |
| 820020                     | 100501                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van werknemer.<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden<br>Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): stratenmaker  | uur          | 4,00                                      | V                                |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |  |              |   |                                  |   |
|                            |                                   |          | 4 |   |   |   |   |  |              |   |                                  |   |
| 820030                     | 100518                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van een tractor.<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden<br>Vermogen: ten minste 85 kW<br>Hulpvoorzieningen: grondkar met inhoud van ca. 10 m3<br>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)  | uur          | 4,00                                      | V                                |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |  |              |   |                                  |   |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |  |              |   |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |  |              |   |                                  |   |
| 820040                     | 100513                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van een hydraulische graafmachine.<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de   | uur          | 4,00                                      | V                                |   |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|--------------|--|-----------------------------------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |              |  |                                   |
| 820050                     | 100516                            |          |   | 5 |   |   |   | directie op te dragen werkzaamheden<br>Bakinhoud: ten minste 1 m3<br>Wielgraafmachine<br>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de<br>Standaard RAW Bepalingen)  | uur          | 4,00                                       | V                                 |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   | Inzetten van een vrachtauto.<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de<br>directie op te dragen werkzaamheden<br>Laadvermogen: ten minste 12 ton<br>Driezijdig hydraulisch kipbaar<br>Met hydraulische laad- en losinrichting<br>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de<br>Standaard RAW Bepalingen)   |              |  |                                   |
|                            |                                   |          |   | 4 |   |   |   |  |              |  |                                   |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   |  |              |  |                                   |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |  |              |  |                                   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   |  |              |  |                                   |
| 83                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>REVISIE</b>   |              |  |                                   |
| 830010                     | 712199                            |          |   |   |   |   |   | Inmeten, verwerken en aanleveren van revisiegegevens.<br>Betreft: inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens<br>conform BGT-IMGeo<br>Ondergronden worden digitaal ter beschikking gesteld<br>De revisiegegevens dienen te worden aangeleverd zoals<br>beschreven in het Objectenhandboek BGT-IMGeo Hoofdstuk<br>12 Bijlage 1, Aanleveren revisiegegevens beheersysteem<br>( <a href="https://haarlemmermeergemeente.nl/objectenhandboek-bgt-imgeo">https://haarlemmermeergemeente.nl/objectenhandboek-<br/>bgt-imgeo</a> )<br>Gegevens aan de directie verstrekken uiterlijk een maand na<br>(deel)oplevering van het werk<br>De laatste termijn wordt pas ter betaling gesteld, indien de<br>revisie gegevens digitaal zijn aangeleverd en zijn<br>goedgekeurd door de directie | EUR          |  | N                                 |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--|--------------|--|-----------------------------------|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 |  |              |  |                                   |
| 9                          |                 |          |   |   |   |   | <b>STAARTPOSTEN</b>  |              |  |                                   |
| 91                         |                 |          |   |   |   |   | <b>EENMALIGE KOSTEN</b>  |              |  |                                   |
| 910010                     | 101199          |          |   |   |   |   | Mobiliseren materieel.<br>In het mobiliseren van materieel is inbegrepen het aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd materieel.                                    | EUR          |  | N                                 |
| 910020                     | 101199          |          |   |   |   |   | CAR-verzekering.<br>Betreft alle kosten welke noodzakelijk zijn voor het afsluiten van de in deel 3 art. 01.16.03 vermelde CAR-verzekering.  | EUR          |  | N                                 |
| 910030                     | 101199          |          |   |   |   |   | WAM-verzekering.<br>Betreft alle kosten welke noodzakelijk zijn voor het afsluiten van de in deel 3 art. 01.16.04 vermelde WAM-verzekering.  | EUR          |  | N                                 |
| 910040                     | 101199          |          |   |   |   |   | Toepassen VISI-communicatie.<br>Betreft alle kosten die gemaakt worden door de aannemer voor het toepassen van VISI-communicatie.  | EUR          |  | N                                 |
| 95                         |                 |          |   |   |   |   | <b>STELPOSTEN</b>  |              |  |                                   |
| 950010                     | 100301          |          |   |   |   | 1 | Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:<br>Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden           | EUR          | 3.500,00                                   | V                                 |
| 950020                     | 100301          |          |   |   |   | 9 | Stelpost reparatie drainage.<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:<br>Het repareren van geconstateerde schade aan drainage  | EUR          | 1.750,00                                   | V                                 |
| 950030                     | 100301          |          |   |   |   | 9 | Stelpost herstraten rondom velden<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:<br>Het herstraten van betontegels rondom de velden buiten de hekken op aangeven van de directie | EUR          | 1.000,00                                   | V                                 |

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).
- 03 De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) zijn van toepassing op dit bestek.  
Met uitzondering van par. 49, Beslechting van geschillen (deze worden voorgelegd aan de rechtbank van Noord Holland) en par. 12 lid 2b, nauwlettend toezicht (komt te vervallen).

**01 01 12 WET ARBEID VREEMDELINGEN**

- 01 De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander mogen worden beschouwd of in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning.
- 02 Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn aan te voeren bezwaar en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer verstrekt daartoe alle van belang zijnde administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures, alsmede uiteindelijk onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de aannemer niet voldoen aan lid 01 zullen in mindering gebracht worden op de aanneemsom.

**01 01 13 AANVULLENDE EN AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE U.A.V. 2012**

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat meerwerk op het bestek zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico met een maximum van 12 %.  
De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk komt in aanmerking voor beoordeling.

**01 01 19 TEKENBEVOEGDHEIDMEDEWERKER GEMEENTE HAARLEMMERMEER**

- 02 Meerwerkopdrachten van deze overeenkomst worden opgedragen door onderstaande functionarissen en hierbij geldt de volgende tekenbevoegdheid:
- Toezichthouder tot maximaal € 500,-
  - Directievoerder tot maximaal € 5.000,-
  - Projectleider tot maximaal € 50.000,-
- 03 Opdrachten verstrekt door andere medewerkers dan de in lid 02 genoemd, alsmede opdrachten groter dan het mandaat dat bij de functie van de medewerker behoort hebben geen rechtsgeldigheid.

**01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM****01 02 02 OPNEMING**

- 01 In aanvulling op par. 27 lid 7 van de UAV 2012 dient deze lijst ook te bevatten:  
- opgave omtrent personeel, materieel en hun inzet.

HFD PAR ART LID

- 02 In aanvulling op het gestelde in par. 40, lid 3 van de UAV 2012 zal bij de opneming alleen rekening worden gehouden met aangevoerde en verwerkte bouwstoffen.

**01 02 03 BESTEKADMINISTRATIE**

- 01 De bestekadministratie wordt gevoerd door de directie.

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

**01 04 01 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in par. 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

**01 06 BETALINGSREGEINGEN: DECLARATIES**

**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen het indienen van de declaratie en de betaling ca. 30 dagen bedraagt.

**01 07 ZEKERHEIDSTELLING**

**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.  
Conform paragraaf 43a van de UAV 2012 is de waarde van de zekerheid gelijk aan 5% van de aannemingssom in de vorm van een bankgarantie.
- 02 Indien twee of meer inschrijvers samen inschrijven, dient de bankgarantie op de namen van elk van de inschrijvers te zijn gesteld, en/of op naam van de combinatie.
- 03 Indien in het werk geen bitumineuze verhardingslagen worden verwerkt mag de bankgarantie een einddatum hebben die gelijk of later is dan het einde van de civiel technische onderhoudstermijn.
- 04 In aanvulling op het gestelde in art 01.07.01 lid 01 van de Standaard dient de bankgarantie te worden gezonden naar:  
Gemeente Haarlemmermeer  
t.a.v. Cluster F&A  
Postbus 250  
2130 AG Hoofddorp

**01 08 BIJDAGEN**

**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 05 BIJDRAGE VISI-SYSTEMATIEK**

- 01 Een bijdrage in de kosten van het onderhoud en het gebruik van de VISI-systematiek wordt niet verlangd. De gemeente Haarlemmermeer is "donateur": VISI-gebruiker die financieel bijdraagt aan Beheer en Actualisering van de VISI-standaard.

**01 09 KABELS EN LEIDINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 09 01 RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.09.01 lid 01 van de Standaard is mede van toepassing de "Algemene VELIN voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten".

**01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE- EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN****01 10 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Haarlemmermeer.

**01 10 03 VERGUNNINGEN E.D. TE VERZORGEN DOOR DE AANNEMER**

- 01 Door de aannemer dienen de volgende vergunningen/toestemmingen te worden verzorgd:  
- Melding "Opslag en tijdelijke verkeersmaatregelen" m.b.v. de op te stellen verkeerstekeningen en het BLVC-plan, minimaal 30 kalenderdagen voor de start van de uitvoering indienen.

**01 10 04 ARBEIDSTIJDEN**

- 01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en feestdagen.
- 02 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag van 07.00 - 18.00 uur), na toestemming van de directie en inspectie SZW, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN****01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN.**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012, wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkaar grijpen:
- Regulier onderhoud sportvelden.

**01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER****01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN**

- 01 In aanvulling op art. 01.12.03 lid 1 van de Standaard dient de aannemer de verontreiniging, ontstaan als gevolg van zijn werkzaamheden, te verwijderen:
- bij lokaties waar geen wegafzetting wordt toegepast dient het afval direct te worden verwijderd,
  - bij lokaties waar wel wegafzettingen door de aannemer van dit bestek geplaatst zijn dient het afval ten minste aan het einde van elke werkdag te zijn verwijderd.
- 02 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de verontreiniging door derden, een korting van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

**01 12 04 TIJDELIJKE BEBORDING**

- 01 Alle te plaatsen borden van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, plaatsen volgens de CROW-publicatiereeks 96a/96b. De borden moeten retroreflecterend zijn en in metaal zijn uitgevoerd.
- 02 De door de aannemer te maken kosten voor het plaatsen, onderhouden, verplaatsen, opnemen, aan- en afvoer en de controle - ook tijdens de weekenden en vakanties - van de tijdelijke verkeersborden, wegbebakening en afzettingen dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

**01 12 05 MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER**

- 01 Bij weggedeeltes die geheel of gedeeltelijk voor doorgaand verkeer worden afgesloten, dienen de woningen,

HFD PAR ART LID

bedrijven en percelen op plaatsen waar geen werkzaamheden plaatsvinden te allentijde bereikbaar te zijn.  
Onder bereikbaar wordt hier verstaan:

- Te voet;
- Per fiets;
- Per auto;
- Per vrachtauto.

**01 12 06 AANSPRAKELIJKHEID**

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

**01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN****01 13 02 KWALITEITSPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in paragraaf 01.13.02 van de Standaard verlangd.
- 02 Bij het opstellen van het kwaliteitsplan dient, naast de reeds in de Standaard als zodanig bedoelde stop-, bijwoon- en registratiepunten, rekening te worden gehouden met tenminste de stop-, bijwoon- en registratiepunten als genoemd in artikel 01.13.05 van dit bestek.

**01 13 05 STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT**

- 01 Bij het opstellen van het tijdschema alsmede bij de uitvoering van het werk dient ermee rekening te worden gehouden, dat:
- de bereikbaarheid van sportclubs ten alle tijden moet worden gewaarborgd;
  - voordat er met het aanvullen wordt begonnen de directie de drainage moet hebben goedgekeurd;
  - er minimaal een periode van 3 weken dient te zijn tussen de goedgekeurde planning en eventuele afsluiting van wegen
- 02 Als stoppunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid 01 sub c van de Standaard worden aangemerkt:
- de acceptatie van (gedetailleerde) (werk)plannen en tekeningen als omschreven in besteksposten 100010 en 120010 geschiedt door de directie;
  - keuring van het kunstgras type vóór het aanbrengen in het werk. Rekening dient gehouden te worden met monsternamen van de kunstgrasmat door de directie vóór het aanbrengen van het kunstgras in het werk. 1 m<sup>2</sup> Kunstgras 2 weken vóór het aanbrengen in het werk aanleveren bij de directie. De directie neemt tevens in het bijzijn van de aannemer een monster van 1 m<sup>2</sup> van de aanwezige kunstgrasrollen op het werk. Beide monsters kunnen door de directie geanalyseerd worden. Pas na goedkeuring van de directie mag de kunstgrasmat worden verwerkt;
  - Keuring van het instrooirubber. Rekening dient te worden gehouden met de keuring van het instrooirubber door de directie voorafgaande aan het instrooien. De directie neemt in het bijzijn van de aannemer een monster (500 gr) en laat deze mogelijk analyseren. Pas na goedkeuring van de directie mag de infill worden verwerkt;
  - het vrijgeven van het werkterrein na (eventuele) uitgevoerde bodemsaneringswerkzaamheden (verwijderen sporttechnische laag);
  - aanvullende stoppunten, door de directie aan te geven op basis van de inhoud van het kwaliteitsplan volgens artikel 01.13.02 van dit bestek.
- Als bijwoonpunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard worden aangemerkt:
- keuringen door KIWA ISA Sport;
  - 1. Keuring van de sporttechnische laag;
  - 2. Keuring van de naden van de kunstgrasmat;
  - 3. Keuring van het infill-zand;
  - 4. Eindkeuring kunstgras;
  - 5. Eventuele herkeuringen.
  - aanvullende bijwoonpunten, door de directie aan te geven op basis van de inhoud van het kwaliteitsplan volgens artikel 01.13.02 van dit bestek.
- Als registratiepunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid 01 sub e van de Standaard worden aangemerkt:

HFD PAR ART LID

- geen.

03 In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard stelt de aannemer de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen.

#### **01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakanties en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen.
- 03 Het algemene tijdschema dient een overzicht te bevatten wanneer een of meerdere wegvakken, kruispunten of delen hiervan gestremd zijn als gevolg van werkzaamheden.
- 04 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- de werken die volgens paragraaf 01.11 in elkander grijpen;
  - het gereed komen van de diverse onderdelen;
  - bodemsanering van het terrein kan starten, nadat het door de aannemer te maken "plan van aanpak" (saneringsdraaiboek) is goedgekeurd door de provinciale en gemeentelijke instanties en nadat de nodige vergunningen zijn verleend;
  - alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
  - dat afsluitingen pas mogen plaatsvinden na instemming van de directie.
- 05 Elke voorgenomen afwijking van het algemeen tijdschema door de aannemer dient eerst ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd.  
Bij het niet nakomen van deze verplichting zal per geval een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 06 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd.  
Dit gedetailleerde werkplan omvat o.a.:
- een algemeen tijdschema;
  - een kwaliteitsplan;
  - een korte omschrijving van de werkzaamheden;
  - een voorstel voor de inrichting van het werkterrein inclusief aan- en afvoerroutes en een verkeersplan;
  - een korte omschrijving van de werkwijze en toegepast materieel;
  - een omschrijving van op welke wijze er wordt omgegaan met de blootstelling van werknemers aan verontreinigde en schadelijke stoffen;
  - een inschatting van onwerkbaar dagen en feest-, roostervrije- en vakantiedagen;
  - een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen en onbruikbare deelstromen;
  - de organisatiestructuur met daarin een lijst van onderaannemers, leveranciers en verwerkers;
  - de gevolmachtigde en uitvoerder op het werk;
  - concept legplan en belijningsplan kunstgras;
  - V&G-plan uitvoeringsfase.
- 07 Indien een kwaliteitsplan is gevraagd, dan dienen de aspecten uit het gedetailleerd werkplan opgenomen te worden in het planningsonderdeel van het kwaliteitsplan.
- 08 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten, zonder uit dien hoofde op extra vergoedingen, in welke vorm dan ook, aanspraak te kunnen maken.

#### **01 14 BOUWSTOFFEN**

##### **01 14 04 KWALITEITSBORGING EN KEURING VAN BOUWSTOFFEN**

- 01 Bouwstoffen, die niet zijn voorzien van CE-markering en die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

HFD PAR ART LID

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
  - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
  - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- moeten worden geleverd met deze kwaliteitsverklaringen, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.

- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
  - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
  - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
  - voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
- 03 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 04 De aannemer dient bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 03, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen te volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen en de voorschriften van de leverancier/producent.
- 05 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

#### **01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT**

- 03 In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 03 van de Standaard geldt, dat de milieuhygiënische verklaringen, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstoffen maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt aan het desbetreffende bewijsmiddel.
- 04 De aannemer verstrekt de in lid 03 bedoelde milieuhygiënische verklaring schriftelijk aan de directie minimaal 10 werkdagen voor de levering van de grond, baggerspecie of de bouwstof. Indien een IBC-bouwstof wordt geleverd, dan bedraagt deze termijn minimaal 25 werkdagen.

#### **01 14 10 GELIJKWAARDIGHEID VAN BOUWSTOFFEN**

- 01 Tenzij in het bestek anders is bepaald is het de aannemer toegestaan in plaats van met een fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere bouwstoffen te leveren, mits deze andere bouwstoffen minimaal het kwaliteitsniveau hebben van de bouwstoffen voorgeschreven met een fabrieksnaam. De aannemer dient hiertoe tijdig een verzoek in, onder gelijktijdige overlegging van een uitgebreide vergelijkende technische documentatie, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid dient aan te tonen. De gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond door de gegevens van alle relevante eigenschappen van zowel het voorgeschreven als het aangeboden materiaal te overleggen.

#### **01 14 11 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN**

- 01 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de eerste soort c.q. kwaliteit.
- 02 Het transport, de opslag en verwerking van de bouwstoffen die niet met een certificaat behoeven te worden geleverd dienen mede te geschieden overeenkomstig de richtlijnen van de desbetreffende fabrikant.
- 03 Het melden van de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie ingevolge de artikelen 32 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit dient te geschieden door de aannemer.

HFD PAR ART LID

De melding dient plaats te vinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit ([www.meldpuntbodemkwaliteit.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl)).

**01 16 VERZEKERINGEN****01 16 03 CONSTRUCTION ALL RISK (CAR) VERZEKERING**

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b van de UAV 2012 zal door de aannemer een bouwverzekering worden afgesloten waarop alle bij het werk betrokken partijen (w.o. opdrachtgever, adviseur, aan- en onderaannemers) volledig primair verzekerd zijn op alle verzekerde rubrieken zonder mogelijkheid van regres van de zijde van de bouwverzekeraar op een van deze bij de bouw betrokken partijen, met uit-zondering van de leveranciers van bouwmaterialen. De polis dient ten minste dekking te verlenen voor de navolgende bedragen:
- Rubriek I: Het werk volgens bestek, op basis van de geschatte eindwaarde, incl. BTW;  
Rubriek II: EURO 1.250.000,= als maximum per gebeurtenis voor aan derden toegebrachte zaak- en/of letselschade;  
Rubriek III: EURO 1.250.000,= als maximum verzekerd bedrag voor schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever als rechtstreeks en onmiddellijk gevolg van de bouwactiviteiten.
- Eventuele eigen risico's die van toepassing zijn op de door de aannemer(s) afgesloten verzekering zullen nimmer ten laste komen van de gemeente Haarlemmermeer.
- Binnen de grenzen van de polis zal deze vanaf de aanvangsdatum van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn ten minste de volgende dekking bieden:
- Het werk tegen risico van beschadiging ook als de oorzaak is gelegen in een ontwerpfout.
  - Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
  - Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
- De schadepeningen zullen door de bouwverzekeraar aan de Gemeente Haarlemmermeer rechtstreeks uitgekeerd worden. De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de wet en/of overeenkomst wordt op geen enkele wijze beperkt door enige bepalingen betreffende verzekeringen in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt de verplichting van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens de overeenkomst op te leveren. Niet door de bouwverzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen voor rekening van die partij die voorde schade aansprakelijk is. De polis wordt geacht een onderdeel te zijn van het bestek en is voor alle verzekerde partijen vrij opvraagbaar indien daarom verzocht wordt.
- 02 Ter controle van de premieafdracht dient binnen 20 werkdagen na de aanvang van het werk een fotokopie van het betalingsbewijs te worden verstrekt.
- 03 De boete op het niet afsluiten of voortijdig beëindigen van bovengenoemde CAR-verzekering bedraagt 4 promille van de aanneemsom.
- 05 Bij schade aan eigendommen aan derden waarvoor de aannemer aansprakelijk wordt gesteld dient hij: of binnen 10 werkdagen na de aansprakelijkheidsstelling een aanvang gemaakt te hebben met het herstel van de schade, of dient hij deze gemeld te hebben bij zijn verzekeraar. Voor elke werkdag dat dit te laat gebeurt staat een boete van EURO 500,=. De aannemer dient over zijn keuze de directie schriftelijk te informeren. binnen 2 werkdagen na de aansprakelijkheidsstelling de directie hierover schriftelijk te informeren. Op het niet informeren staat een boete van EURO 1000,=
- 06 Indien de aannemer binnen de gestelde termijnen niet is gestart met het herstel of de schade niet heeft gemeld aan de verzekeraar kan de Gemeente op kosten van de aannemer een schade expertise bureau inschakelen ter beoordeling van de schade.
- 07 Indien naar het oordeel van directie door verwijtbaar handelen van de opdrachtnemer de schade niet (tijdig) wordt afgewikkeld is kan de directie besluiten betalingen tot een maximum van 10% van de aanneemsom per schadegeval in te houden.

**01 16 04 WET AANSPRAKELIJKHEIDSVZERKERINGMOTORVOERTUIGEN**

- 01 De aannemer dient zorg te dragen dat alle door hem bij de uitvoering van het werk betrokken voertuigen (eigendom, huur, lease en bruikleen) verzekerd zijn op grond van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.
- 02 Deze verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal €500.000,= per gebeurtenis

HFD PAR ART LID

- 03 Daarnaast dient de aannemer bedoelde voertuigen en ander bij de uitvoering van het werk betrokken materieel tegen werk-risico te verzekeren. De looptijd van de verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhouds termijn.  
De verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal €500.000,= per gebeurtenis. Eventuele schade aan ondergrondse leidingen is binnen deze verzekering(en) niet uitgesloten.
- 04 Een kopie van de polis met voorwaarden van de verzekering dient door de aannemer van het werk aan de directie te worden verstrekt.
- 05 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polis voorwaarden of volgens de verwachtingen van de aannemer worden geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.

**01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN****01 17 01 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Uit het werk vrijkomende materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.
- 02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.
- 03 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, worden de stort-kosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkende ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie heeft overhandigd. Alle acceptatiekosten (conform BSB), waaronder stort-, transport-, administratie-, weeg- en keuringskosten enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangende verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:

- naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf
- naam en besteksnummer van het werk
- kenteken van het transportmiddel
- datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel
- gewicht van transportmiddel bij aankomst en vertrek
- soort stortmateriaal
- het netto gestorte gewicht

De weegbonnen worden door de aannemer ondertekend.

De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.

- 04 Weegbonnen die niet aan de par. 01.17.03 lid 03 genoemde eisen voldoen worden door de directie niet betaalbaar gesteld.
- 05 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

**01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING**

- 01 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.
- 02 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard, dient te beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

HFD PAR ART LID

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
  - alle vrijgekomen materialen.
- 02 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingssystemen dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling. BureauLeiding is te bereiken via telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per e-mail bis@bureauleiding.nl
- 03 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontleen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen.

**01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST**

- 01 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.
- 02 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton..

**01 17 11 TIJDELIJK OPSLAAN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden worden opgeslagen en/of gescheiden worden vervoerd.

**01 19 ARBEIDSSOMSTANDIGHEDEN****01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)**

- 03 Het door de aannemer op te stellen V&G-plan dient eveneens de maatregelen te bevatten ten behoeve van de begaanbaarheid van het terrein voor mens en machine gedurende de looptijd van het werk.
- 04 Wijzigingen en/of aanvullingen van het V&G-plan, zoals bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, worden niet aangemerkt als bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36 van de UAV.
- 05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, zoals bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, en het V&G-dossier, als bedoeld in artikel 2.30 onder c. van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de opdrachtgever.

**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zo als bedoeld in artikel 01.19.02 lid 1 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in art. 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

HFD PAR ART LID

- 03 Het gedurende de uitvoeringafase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

**01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 04 Het gedurende de uitvoeringafase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

**01 19 05 KENNISGEVING**

- 01 Een kennisgeving, als bedoel in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, is op dit werk van toepassing.
- 02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt, indien van toepassing, namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De in artikel 01.19.02 van de Standaard bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren, als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

**01 19 06 SOCIALE VOORZIENINGEN, ORDE EN VEILIGHEID**

- 01 De aannemer moet op het werk, ten behoeve van zijn werknemers, voorzieningen treffen en in goede staat onderhouden, overeenkomstig de bepalingen vervat in artikel 3.20 t/m 3.25 van hoofdstuk III, afdeling 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Eerste hulp bij ongelukken moet kunnen worden verleend. De aannemer stelt op een nader door de directie aan te wijzen plaats bij het werk tijdens de gehele duur van het werk een verbandtrommel A met toebehoren beschikbaar. Voor zover nodig moet de verbandtrommel geregeld worden bijgevuld. De aannemer is gehouden van alle op of in verband met het werk voorkomende ongevallen, van welke aard dan ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met verstrekking van alle gewenste inlichtingen.

**01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN****01 22 01 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN**

- 01 De aannemer is gehouden om de, in het kader van een besteksverplichting of een opdracht van de directie, tijdens de uitvoering van een werk ingezamelde of verkregen gegevens over vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen van beschermde planten- en diersoorten te leveren conform de protocollen van de Gegevensautoriteit Natuur (GaN).

**01 23 COMMUNICATIE****01 23 01 GEBRUIK VAN DE VISI-SYSTEMATIEK**

- 01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in art. 01.23.01 van de Standaard, is in dit bestek voorgeschreven.
- 02 VISI dient operationeel te blijven tot het einde van de onderhoudsfase.

**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV.

HFD PAR ART LID

- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden bevonden in VISI.
- 04 De verslaglegging van de bouwvergadering zal uiterlijk 10 werkdagen na de betreffende vergadering verspreid worden. De verslaglegging van alle overige vergaderingen, besprekingen en overleggen dient uiterlijk 3 werkdagen voor de eerstvolgende bespreking verspreid te zijn, met als maximum 7 werkdagen na de gehouden bespreking.
- 05 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.
- 06 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.
- 07 De aannemer verzorgt de verslaglegging van alle werkbesprekingen, nuts-overleggen en andere vergaderingen en overleggen, met uitzondering van de verslaglegging van de bouwvergaderingen als bedoeld onder lid 01.

**01 23 03      COMMUNICATIE AAN OMWONENDEN EN GEBRUIKERS**

- 01 Alle schriftelijke communicatie aan omwonenden en/of gebruikers van de openbare buitenruimte wordt door de opdrachtgever verzorgd, behalve als dit in deze overeenkomst anders is uitgevraagd. Indien de opdrachtnemer schriftelijke communicatie aan omwoners en/of gebruikers van de openbare buitenruimte verzorgt dient deze te zijn opgesteld volgens het B1-taalniveau (Heldere taal).
- 02 Voor alle schriftelijke communicatie aan omwonenden en/of gebruikers van de openbare buitenruimte die door de opdrachtnemer wordt verzorgd, dient de opdrachtgever de kans te krijgen om mee te kunnen lezen en te adviseren alvorens deze communicatie wordt verspreid.

**01 23 05      VOERTAAL OP HET WERK**

- 01 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal in woord en geschrift, zo ook voor aan te leveren documenten.
- 02 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

**01 26            INFORMATIE OVERDRACHT****01 26 02        REVISIE**

- 01 De aannemer verzorgt na de (deel)oplevering de opname van de revisiegegevens.
- 02 De revisiegegevens dienen te worden aangeleverd zoals beschreven in het Objectenhandboek BGT-IMGeo Hoofdstuk 12 Bijlage 1, Aanleveren revisiegegevens beheersysteem.  
(<https://haarlemmermeergemeente.nl/objectenhandboek-bgt-imgeo>)
- 03 De ondergronden van de nieuwe situatie en het vastgestelde DO zullen voor verwerking van de revisie gegevens digitaal beschikbaar gesteld worden (dgn-formaat; RD-coördinaten). De gereviseerde bestanden dienen in digitale vorm (dgn-formaat, AutoCAD 2010 en PDF-formaat; RD-coördinaten; Excel-sheet) te worden aangeleverd.
- 04 De revisiegegevens dienen binnen een maand na de (deel)oplevering van het werk aan de directie te worden overlegd.
- 05 Voor elke dag dat de revisie gegevens te laat worden overlegd wordt een boete van € 500,= per werkdag in rekening gebracht.

HFD PAR ART LID

**01 28 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN****01 28 01 BEGRIPPEN**

- 01 Te verstaan is onder:
- Social Return on Investment (hierna te noemen SRol): de verplichting van opdrachtnemer tot het aanwenden van een percentage van de opdrachtsom om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk(ervaring) te helpen;
  - Opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
  - Voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk;
  - Bouwblokkenschema; Overzicht waarbij van elk van de doelgroepen een inspanningswaarde is bepaald. Deze inspanningswaarde geeft een indicatie van de inspanning die u moet leveren om de betreffende doelgroep in te zetten op (betaald) werk (40 uur per week).

**01 28 02 DOELGROEP**

- 01 Tot de doelgroep van SRol worden gerekend die personen die in het Bouwblokkenschema van de gemeente zijn weergegeven. Zie hiervoor bijlage Y.  
Het betreft o.a. personen uit het doelgroepenregister van het UWV, personen met een uitkering op grond van WW, de Wajong of Wia, personen zonder arbeidsbeperking met een uitkering vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

**01 28 03 SOCIAL RETURN-VERPLICHTING**

- 01 De opdrachtnemer moet bij de uitvoering van het project een inspanningswaarde t.w.v. 3% van de totale opdrachtsom (excl. BTW en excl. meer/minderwerk) realiseren.
- 02 De opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor de invulling van zijn SRol-verplichting, ook als hij met onderaannemers werkt. De gemeente denkt daarbij mee via een constructieve dialoog. Het gaat de gemeente om een proportionele, realistische en duurzame invulling van de SRol-verplichting, die zinvol is voor alle betrokken partijen.
- 03 Het bedrag van de SRol-verplichting inspanningswaarde kan door de opdrachtnemer worden ingevuld via één of meerdere bouwblokken uit het Bouwblokkenschema van de gemeente, zie bijlage Y.
- 04 De inspanningswaarden horende bij de duur van de in te zetten personen conform het genoemde Bouwblokkenschema maken deel uit van de SRol-verplichting.
- 05 Kosten voor opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, of andere kosten kunnen alleen meetellen voor de SRol-verplichting na voorafgaande goedkeuring van de SRol-coördinator. Opdrachtnemers moeten schriftelijk kunnen bewijzen dat gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.
- 06 Het is de opdrachtnemer toegestaan in het kader van SRol personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.  
Voorts geldt:
- Personen die aantoonbaar maximaal 3 maanden voorafgaand aan de overeenkomst in dienst zijn genomen bij opdrachtnemer en behoorden tot één van de doelgroepen van SRol, mogen meetellen voor de invulling van de SRol.  
Dit geeft opdrachtnemers de mogelijkheid om personen voor langere tijd in dienst te nemen en op meerdere opdrachten te plaatsen.
  - SRol mag niet leiden tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen, leerwerkplekken of stageplaatsen. Op verzoek moet de opdrachtnemer dit kunnen aantonen of aannemelijk maken.
- 07 Verloning/financiering en inzet van mensen uit de SRol-doelgroep gebeurt door de opdrachtnemer en conform de geldende CAO / stagevergoedingen van het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - van de onderaannemer.

**01 28 04 KORTING**

HFD PAR ART LID

- 01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aanneemsom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de Social Return verplichting.

**01 28 05 INVULLING VAN DE SOCIAL RETURN-VERPLICHTING**

- 01 De primaire doelstelling bij de invulling van SRol is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk (ervaring) verschaffen, zodat hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleint en/of verdwijnt. Voorkeur heeft daarbij het in dienst nemen van kandidaten uit de doelgroep, maar mocht dit (deels) niet mogelijk zijn dan is in overleg met coördinator Social return een alternatieve invulling mogelijk.
- 02 Voorbeelden van werk(ervaring) zijn onder andere:
- een betaalde baan (direct bij de opdrachtnemer in de opdracht, of in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer, of bij toeleveranciers);
  - een tijdelijke werkervaringsplaats;
  - een leer-werkplek of stage voor scholieren of studenten.
- 03 Als invulling via werk(ervaring) (deels) niet mogelijk is, kan na goedkeuring van de coördinator ook worden gekozen voor een alternatieve invulling van de SRol-verplichting. Voorbeelden zijn:
- een andere vorm van verkleining van afstand tot de arbeidsmarkt zoals (externe) scholing/competentie-ontwikkeling, bij voorkeur gerelateerd aan een reguliere baan;
  - het aangaan van een verbinding die langer doorloopt dan de opdracht zelf;
  - het door de opdrachtnemer uitvoeren van maatschappelijke activiteiten die beogen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen;
  - het door de opdrachtnemer afnemen van producten en diensten van sociaal ondernemers.

**01 28 06 PROCES NA DEFINITIEVE GUNNING**

- 01 01 Opdrachtnemer verplicht zich om binnen 7 werkdagen na bekendmaking van definitieve gunning contact op te nemen met de coördinator SRol van de gemeente Haarlemmermeer via [socialreturn@haarlemmermeer.nl](mailto:socialreturn@haarlemmermeer.nl).
- 02 Opdrachtnemer gaat de dialoog aan met de SRol-coördinator om de SRol-verplichting te vertalen naar een plan met realistische afspraken.
- 03 Het plan met afspraken wordt door de opdrachtnemer uiterlijk binnen 3 weken na de definitieve gunning van het werk schriftelijk aan de coördinator SRol aangeleverd.
- 04 Het plan met afspraken moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van SRol in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de opdrachtnemer van een behoorlijke toelichting voorzien (totale omvang SRol, in te zetten bouwblokken/activiteiten, wijze/timing van monitoring, rapportage en evaluatie). De vorm / layout van het plan kan door de gemeente Haarlemmermeer worden voorgeschreven.
- 05 De coördinator SRol beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan met afspraken. Hij deelt haar beslissing binnen 2 weken na de dag waarop hij het plan met afspraken heeft ontvangen, schriftelijk aan de opdrachtnemer mee.
- 06 Het plan met de overeengekomen invulling van de SRol-afspraken wordt tussen de opdrachtnemer en de coördinator SRol ondertekend en vormt onderdeel van het totale contract van de betreffende opdracht.
- 07 Verantwoording en rapportage:
- De opdrachtnemer rapporteert periodiek (periode definitief vast te stellen bij het vastleggen van de afspraken maar als richtlijn elk kwartaal) schriftelijk aan de opdrachtgever over de status van realiseren van de SRol-verplichting.
  - De opdrachtgever kan aan de opdrachtnemer voorschrijven in welk format moet worden gerapporteerd.
  - De opdrachtnemer moet schriftelijk kunnen aantonen dat de kandidaten die hij inzet, behoren tot de SRol-doelgroep

**01 34 BESTAANDE BEBOUWING**

HFD PAR ART LID

**01 34 02 VASTLEGGEN BESTAAND INFRASTRUCTUUR**

- 01 Ten behoeve van het vaststellen van de ten gevolge van de uitvoering van het werk mogelijk veroorzaakte schade aan wegen, bermen, groenvoorzieningen, particuliere grond en dergelijke zal de toestand hiervan direct voor de aanvang en direct na afloop van het werk worden opgenomen. Deze opname zal plaatsvinden door de aannemer, in aanwezigheid van de directie. Van deze opnamen wordt door de aannemer een proces-verbaal opgemaakt, dat door alle partijen wordt ondertekend.
- 02 Ter ondersteuning van het in lid 01 genoemde proces-verbaal zal door de aannemer een fotografische vastlegging van de daarin genoemde gebreken en of overige details plaatsvinden.
- 03 Schades dienen per direct bij de directie te worden gemeld. Bij de eerstvolgende bouwvergadering, dient dit in het verslag te worden vastgelegd.

**10 WERK ALGEMENE AARD****10 12 EISEN EN UITVOERING - WERK ALGEMENE AARD****10 12 06 MERKTEKENS, VERKEERSAANDUIDINGEN ETC.**

- 01 Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen, A.N.W.B.- borden enz. mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de betrokken instantie.

**22 GRONDWERKEN****22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN - ALGEMEEN****22 02 12 IN DEPOT ZETTEN GROND**

- 01 Tussen ontgraving en gronddepot een schone kant met een vrije (werk-)breedte van minimaal 4,00 m sparen.
- 02 Bij het afgraven van een tijdelijk depot dient het oorspronkelijke maaiveld onbeschadigd te blijven, tenzij een andere ondergrondafwerking is voorgeschreven/wordt verlangd.

**23 DRAINAGE****23 12 EISEN EN UITVOERING - HORIZONTALE DRAINAGE****23 12 03 DICHTHEID AANVULLINGEN**

- 01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

**23 12 04 DOORSTEKEN DRAINREEKSEN VAN PVC, POLYETHEEN EN POLYPROPEEN**

- 01 De bij het doorsteken toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale buitenmiddellijn van 50 tot en met 80 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Maximaal toelaatbare drukkrachten (rechtlijnig oplopend).

| afstand vanaf<br>de eindbuis | bij zichtbare<br>drainafvoer |           | geen drain-<br>afvoer |
|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| van 0 tot 100 m              | van 20                       | tot 30 N  | van 20 tot 40 N       |
| van 100 tot 200 m            | van 30                       | tot 60 N  | van 40 tot 80 N       |
| van 200 tot 300 m            | van 60                       | tot 90 N  | van 80 tot 130 N      |
| van 300 tot 400 m            | van 90                       | tot 120 N | van 130 tot 200 N     |

**25 LEIDINGWERK**

HFD PAR ART LID

**25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT - AANLEG RIOLERINGEN****25 13 05 REVISIE**

01 Voor informatie over de aan te leveren BGT, WION en revisiegegevens zie deel 3 par. 01.25.

**25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES - AANLEG RIOLERING****25 14 01 ALGEMEEN**

01 De directie moet ten minste twee weken voor het tijdstip waarop het riool voor inspectie gereed is, hiervan op de hoogte worden gesteld.

**25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - AANLEG RIOLERING****25 15 05 WERKTEKENINGEN**

01 De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde werktekeningen zoals de putten- en strengenstaat.

**52 KUST- EN OEVERWERKEN****52 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES - KUST- EN OEVERWERKEN, ALGEMEEN****52 04 01 GEOTEXTIEL, STRUCTUURMATTEN EN FOLIES**

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen, structuurmatten en folies, voor zover daaraan eisen gesteld worden voor eigenschappen die geen betrekking hebben op een CE-markering, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is hierop van toepassing.

**52 04 02 BEDRIJFSCONTROLE**

01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen van kunststof, structuurmatten van kunststof en folies. Hij stelt de directie in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie.

**52 04 03 IDENTIFICATIE GEOTEXTIEL EN FOLIE OP DE BOUWPLAATS**

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel van kunststof en folie dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel 52.03.04, de leden 01 en 04 van de Standaard, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.

**62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

01 In afwijking van paragraaf 30, lid 1 van de U.A.V. 2012 coordineert de opdrachtgever de nodige voorzieningen ten behoeve van het verkeer en draagt hij de uitvoering en de zorg voor het beheer en onderhoud op aan de aannemer.

02 Borden die in het RVV 1990 zijn opgenomen en de daarbij behorende bijlagen, waarschuwinghekken, geleidebakens en de benodigde bewegwijzeringsborden dienen uitgevoerd te worden in retroreflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III (NEN 3381).

HFD PAR ART LID

- 03 De in lid 02 genoemde stalen borden dienen met beugels op stalen verkeersbordpalen bevestigd worden.
- 06 Buiten werktijd en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden ten genoeg van de directie afdekken, draaien of verwijderen.

**62 13 INFORMATIE OVERDRACHT****62 13 02 VERKEERSPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een verkeersplan verlangd voor alle verkeer ten behoeve van de in verschillende fasen te verrichten werkzaamheden. Het verkeersplan in inclusief een tijdelijk bebodingsplan. Het verkeersplan wordt gezien als een onderdeel van het werkplan, als bedoeld in par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012
- 02 Het verkeersplan vereist goedkeuring van het bevoegd gezag. Voor het indienen van het verkeersplan, dient er over het verkeersplan tijdig overlegd te worden met de directie, bevoegd gezag en de hulpdiensten (ambulance, politie en brandweer).
- 03 Uiterlijk 40 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden dient het verkeersplan te worden ingediend bij het bevoegd gezag zoals bedoeld in art. 62.15.01
- 04 De aannemer mag zijn werkzaamheden, waarvoor verkeersmaatregelen nodig zijn, pas aanvangen wanneer het verkeersplan is goedgekeurd door het bevoegd gezag (houdt rekening met een reactietijd bevoegd gezag van maximaal 30 dagen).
- 05 Het verkeersplan is goedgekeurd wanneer door het bevoegd gezag binnen twee weken geen tegenbericht is verzonden.
- 06 Het verkeersplan, zoals bedoeld in lid 1 dient te voldoen aan de volgende eisen:
- De CROW-publicatierreeks Werken in Uitvoering (WiU) 96a/96b.
  - Het algemene tijdschema, zoals bedoeld in dl 3 art. 01.13.06 van dit bestek.
  - Het faseringsplan, zoals bedoeld in dl 3 art. 01.1310 van dit bestek.
  - Het BLVC-plan (zie deel 2.1 art. 04).
  - De technische bepalingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering (dl 3 hoofdstuk 62).
- 07 Het verkeersplan, zoals bedoeld in lid 1 dient te voldoen aan de uitgangspunten van het BLVC-plan, dient beschreven te worden per fasering en dient per fase de hierna genoemde onderdelen te bevatten.
- Situatie tekening (schaal 1:500), waar de werkzaamheden plaatsvinden.
  - De te treffen verkeersmaatregelen voor elke fasering met bebodding en markering.
  - De toe te passen rijstrookafzetting voorzien van de volgende specificaties: locatie, lengte en duur
  - Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van de hinder.
  - Naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.
  - Hoe de bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen.
  - De in te stellen omleidingsroutes, incl. omleidingsborden.
  - De regeling voor controle en onderhoud van de getroffen verkeersmaatregelen zowel binnen als buiten de werkuren.
  - De vermelding van de richtlijnen waaraan het verkeersplan is getoetst.
  - De besprekingsverslagen van het overleg met de bevoegde instanties.
  - De goedgekeurde verklaringen van de bevoegde instanties t.w. bevoegd gezag, wegbeheerder(s) en hulpdiensten (ambulance, politie en brandweer).

**62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES****62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vier honderd en vijftig euro (€450,=) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**71 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN**

HFD PAR ART LID

**71 22 EISEN EN UITVOERING****71 22 01 KEURINGSEISEN KUNSTGRAS VOETBALVELD**

- 01 Het kunstgrasveld dient te voldoen aan de sporttechnische normen van de geldende KNVB normen bij oplevering en aan de duurzaamheidsnormen gedurende de garantieperiode.
- 02 De kunstgrasconstructie dient op datum van inschrijving vermeld te zijn op de sportvloerenlijst met de bedrijfsnaam van de opdrachtnemer.  
Voor de toplaag gelden de geldende normen volgens de KNVB.
- 03 Het nieuw aangelegde kunstgrasveld wordt volgens de (bedrijfsgebonden) normen van NOC\*NSF gekeurd. Daarbij dient het kunstgrasveld te voldoen aan de aanvullende sporttechnische eisen zoals omschreven in dit bestek.
- 04 De keuring volgens de normen van NOC\*NSF geschiedt op schriftelijk aanvraag van de aannemer, waarin deze meedeelt op welke dag naar zijn oordeel het werk gereed is om gekeurd te worden.
- 05 Voor alle materialen in het werk geldt dat voor verwerking een monster volgens de normen van NOC\*NSF goedgekeurd moet zijn.
- 06 De volgende materialen komen voor onderzoek, volgens de normen van NOC\*NSF, in aanmerking:  
a. Volgens de normen van NOC\*NSF:  
- keuring van de onderbouw;  
- keuring van de drainage;  
- keuring van de sporttechnische laag;  
- keuring van de foam-layer;  
- keuring van het kunstgras type voor het aanbrengen in het werk;  
- keuring van het M4.a-zand voor het aanbrengen in het werk;  
- keuring gecoat instrooirubber voor het aanbrengen in het werk.  
b. In het werk:  
- keuring van de aangepaste sporttechnische laag;  
- keuring van het M4.a-zand (instrooizand);  
- keuring van het veld na het aanbrengen van de mat en ingestrooid met M4.a-zand en infill materiaal.
- 07 Alle geleverde monsters dienen representatief te zijn voor de te verwerken materialen.
- 08 Indien de aangelegde velden volgens de normen van NOC\*NSF niet is goedgekeurd of gedeeltelijk is goedgekeurd, zal in overleg met de NOC\*NSF een herkeuring van het veld moeten plaatsvinden. De kosten van de keuring en de eventuele herkeuring(en) komen voor rekening van de aannemer.
- 09 De volgende materialen komen voor onderzoek, volgens de eisen uit het bestek, in aanmerking:  
- keuring van Infill materiaal;  
- keuring van de kunstgrasmat.  
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor het infillmateriaal, voordat dit op het veld wordt aangebracht, te bemonsteren en te analyseren op de samenstelling. Indien blijkt dat het materiaal niet voldoet dient de aannemer er voor zorg te dragen dat de infill wordt vervangen door infill die aan de eisen voldoet. Alle kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer.  
Verwerking van instrooi materiaal in de kunstgrasmat kan pas gestart worden na goedkeuring door directie.  
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de kunstgrasmat, voordat dit op het veld wordt aangebracht te bemonsteren en te analyseren op de opgegeven specificaties (door een bevoegde instantie volgens NOC\*NSF).  
Indien blijkt dat het materiaal niet voldoet dient de aannemer er voor zorg te dragen dat de kunstgrasmat wordt vervangen door een kunstgrasmat die aan de eisen voldoet. Alle kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer.

**71 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES****71 24 01 MODEL GARANTIEVERKLARING KUNSTGRAS VOETBALVELD**

- 01 Op dit bestek is het Model garantie verklaring kunstgras voetbalveld versie 3.4 van de BSNC van toepassing

HFD PAR ART LID

incl. bijbehorende garantie verklaring. Het model is als bijlage bij het bestek toegevoegd incl. garantie verklaring.

Voor het kunstgrasveld wordt afgegeven een product- en prestatiegarantie conform de duur van:

- Aanleg constructie 10 jaar conform KNVB2-15 en KNVB2-18.

**71 26 BOUWSTOFFEN****71 26 01 KUNSTGRAS VOETBAL**

- 01 Het te realiseren kunstgrasvoetbalveld moet voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de bedrijfsgebonden normen (goedgekeurd door NOC\*NSF) en de algemene normen van NOC\*NSF.  
Materiaaltechnisch eisen:
- a. Er moet een kunstgrasmat met een gespoten, versterkte gevormde (golf, V-vorm, S-vorm, etc.) monofilament vezel (UV-stabiel) voor poolherstellend vermogen worden aangebracht;
  - b. De kleur van de kunstgrasvezels dient bi- of tricolor te zijn;
  - c. Er mag geen rubber worden toegevoegd aan de sporttechnische laag;
  - d. De vezellengte dient minimaal 45 mm te zijn (met of zonder toevoeging van een shockpad);
  - e. De vezeldikte dient minimaal 410 micron te zijn;
  - f. De hoogte van de (vrije) vezel welke boven de infill uitsteekt, dient direct na de eindkeuring minimaal 13 mm en maximaal 18 mm te bedragen;
  - g. De vezel moet uit PE-garen (polyethyleen) zijn vervaardigd;
  - h. Het aantal filamenten moet minimaal 120.000 stuks zijn per vierkante meter;
  - i. Het poolinzetgewicht dient minimaal 35 gr/m<sup>2</sup> per millimeter vezellengte te bedragen;
  - j. Het gewicht van de coating rugzijde dient minimaal 1.000 gram/m<sup>2</sup> te zijn;
  - k. De kunstgrasmat dient te worden ingestrooid met een combinatie van performance infill (zie punt m) en M4.a zand;
  - l. De kunstgrasmat dient te worden ingestrooid met minimaal 15 kg infillzand per m<sup>2</sup> (met of zonder toevoeging van een shockpad);
  - m. Eigenschappen performance infill:  
type: Pro-Gran o.g.  
Leverancier: Murfitt Industries o.g.  
materiaal: performance infill voorzien van PU-coating (polyurethaan) (Polymeric Performance Infill) (3 x gecoat)  
Kleur coating: groen  
- Korrelafmeting:  
0,8 - 2,5 mm en ertussen gelegen afmetingen
  - n. De aan te brengen kunstgrasmat dient bij inschrijving op de sportvloerenlijst te staan en dient exact hetzelfde te zijn als waarmee is ingeschreven.
- 02 De kunstgrasvelden moeten worden gekeurd door Kiwa ISA Sport.  
Eveneens moet op een aantal momenten, welke zijn aangegeven in deel 2.1 van het bestek, door Kiwa ISA Sport goedkeuring gegeven kunnen worden op de onderdelen van het werk. De kosten voor de keuringen en eventuele herkeuringen door een keuringsinstituut zijn voor rekening van de opdrachtgever.  
Kosten van deze herkeuringen worden als korting op de aanneemsom bij de opdrachtnemer in rekening gebracht. Deze korting bedraagt per herkeuring € 1000,-.

**71 26 03 EISEN INFILL PERFORMANCE INFILL**

- 01 De te leveren en toe te passen infill betreft rubbergranulaat (Progran o.g.) dat voldoet aan de volgende eisen:
- 1) Performance infill Pro-Gran o.g. (3x gecoat)
  - 2) 18 PAK's geanalyseerd volgens methode AfPS GS 2014:0 dient minimaal te voldoen aan:
    - i) REACH 1272/2013, norm voor artikelen (som 8 PAK's <1,0 mg/kg droge stof),
    - ii) Totaal som 18 PAK maximaal 2,0 mg/kg droge stof
    - iii) Totaal som alle PAK maximaal 20 mg/kg droge stof
    - iv) Kleur groen
    - v) Infill materiaal dient te voldoen aan eisen Besluit Bodemkwaliteit (NEN 7383) Emissie anorganische stof
  - 3) Het voldoen aan de eisen 2i, 2ii en 2iii wordt door de leverancier van het rubbergranulaat aangetoond door overlegging van een analyserapport, uiterlijk binnen 24 uur na levering van het rubbergranulaat, herleidbaar naar de geleverde partij, waarbij:
    - a) Een representatief (maand)monster is geanalyseerd waarbij de leverancier van de infill conform

het meest actuele protocol 1002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) de monstername heeft uitgevoerd;

b) De samenstelling PAKs wordt bepaald met behulp van de methode AfPS GS 2014:01 PAK.

c) De analyse wordt uitgevoerd in een laboratorium dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025.

Het voldoen aan de eis 2iii voor zeer zorgwekkende stoffen en kandidaat stoffen wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijk certificeringsinstituut op basis van een analyserapport afkomstig van een laboratorium dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 na analyse op basis van een representatieve monstername.

4) Het te leveren en toe te passen rubbergranulaat mag niet eerder gebruikt zijn als performance infill op sportvelden.

5) Op de infill geldt een garantie van 8 jaar na opleverdatum, waarin er geen verklitting en verkleving van het infill materiaal plaatsvindt. Dit geldt voor de verklitting en verkleving van het infill materiaal onderling en met de kunstgrasvezels. Tevens mag het infill materiaal niet splijten, breken of scheuren.

6) Indien er binnen de garantietermijn van 8 jaar na opleverdatum toch verklitting en verkleving plaatsvindt (onderling en/of met de kunstgrasvezels) dan dient de aannemer onder zijn verantwoordelijkheid en op zijn kosten de infill (en eventueel de kunstgrasmat) te vervangen.

7) De kleur van de infill is groen. Kleurvastheid van het infill materiaal dient gedurende 8 jaar na opleverdatum minimaal Grey scale 4 conform EN ISO 20105-A02 te zijn.

## 83 ELEMENTENVERHARDING

### 83 12 EISEN EN UITVOERING - STRAATWERK

#### 83 12 04 MACHINAAL STRATEN

- 01 Eventuele boetes die de opdrachtgever worden opgelegd betreffende hier niet-machinaal straten waar het wel verplicht is zullen op de aanneemsom in mindering gebracht worden.

### 83 13 INFORMATIE OVERDRACHT

#### 83 13 01 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

- 01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
- De navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage 1 van de CROW-publicatie "Verantwoord aanbrengen elementen verharding":
    - Ruimte:  
Beperking in de ruimte door .....
    - Talud:
    - Verband:
    - Materialen:
  - Adequate opslag voor mechanische pakketten is meestal beschikbaar naast de locatie van de aan te brengen verharding.

### 83 16 BOUWSTOFFEN - STRAATWERK

#### 83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

| afmetingen standaard formaat in mm |        |        |        |                               |
|------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------|
|                                    | kei    | dik    | waal   |                               |
|                                    | format | format | format | tolerantie                    |
| lengte                             | 211    | 211    | 200    |                               |
| breedte                            | 105    | 69     | 50     | Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4 |
| hoogte                             | h      | h      | h      |                               |

De hoogte is bij de desbetreffende bestekspost vermeld.

HFD PAR ART LID

**83 16 06 TEGELS**

01 Tegels moeten zijn kwaliteit I en voorzien van vellingkant.

**83 16 11 OPSLUITBANDEN**

01 Opsluitbanden moeten zijn kwaliteit I en zijn voorzien van een vellingkant.

.....  
.....

.....  
.....

Behoort bij: 22-005

Reconstructie kunstgrasveld VV Kagia veld 4

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....
- B) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....
- C) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 22-005

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro  
(bedrag in cijfers)..... euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro  
(bedrag in cijfers)..... euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te .....

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

.....  
.....

(naam)  
(functie)

B)

(handtekening)

.....  
.....

(naam)  
(functie)

C)

(handtekening)

.....  
.....

(naam)  
(functie)

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) .....  
gevestigd te: .....

B) .....  
gevestigd te: .....

C) .....  
gevestigd te: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 1                          | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                 |              |   |                                 |                          |
| 10                         | <b>ADMINISTRATIEF</b>                               |              |   |                                 |                          |
| 100010                     | Opstellen gedetailleerd werkplan.                   | EUR          |   | N                               |                          |
| 100020                     | CO2 reductie.                                       | EUR          |   | N                               |                          |
| 100030                     | Aanmelden renovatie.                                | EUR          |   | N                               |                          |
| 100040                     | Opstellen verificatieplan BKPV.                     | EUR          |   | N                               |                          |
| 100050                     | Vooropname bestaande infrastructuur.                | EUR          |   | N                               |                          |
| 11                         | <b>BOUWTERREIN</b>                                  |              |   |                                 |                          |
| 110010                     | Inrichten werkkerrein.                              | EUR          |   | N                               |                          |
| 110020                     | Opruimen werkkerrein.                               | EUR          |   | N                               |                          |
| 110030                     | Toepassen rijplatenbaan.                            | EUR          |   | N                               |                          |
| 110040                     | Toepassen tijdelijke afrastering.                   | EUR          |   | N                               |                          |
| 12                         | <b>VERKEERSMAATREGELEN</b>                          |              |   |                                 |                          |
| 120010                     | Opstellen verkeerstekening(en).                     | EUR          |   | N                               |                          |
| 120020                     | Toepassen verkeersmaatregelen.                      | EUR          |   | N                               |                          |
| 120030                     | Melding "Opslag en tijdelijke verkeersmaatregelen". | EUR          |   | N                               |                          |
| 13                         | <b>OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN</b>                      |              |   |                                 |                          |
| 130010                     | Verwijderen grondpotten cornervlaggen.              | st           | 4,00                                      | V                               |                          |
| 130020                     | Opnemen wedstrijddoel.                              | st           | 2,00                                      | V                               |                          |
| 130030                     | Opnemen klappbare jeugddoelen t.b.v. hergebruik.    | st           | 4,00                                      | V                               |                          |
| 130040                     | Verwijderen kunstgrasveld.                          | EUR          |   | N                               |                          |
| 130050                     | Verwijderen walk-off matten.                        | st           | 2,00                                      | V                               |                          |
| 130060                     | Schoonhouden verhardingsoppervlak.                  | EUR          |   | N                               |                          |
| 2                          | <b>RIOLERING EN KABELS/LEIDINGEN</b>                |              |   |                                 |                          |
| 21                         | <b>DRAINAGE</b>                                     |              |   |                                 |                          |
| 210010                     | Doorspuiten drains van horizontale drainage.        | m            | 360,00                                    | V                               |                          |
| 210020                     | Doorspuiten drains van horizontale drainage.        | m            | 550,00                                    | V                               |                          |
| 3                          | <b>SPORTCONSTRUCTIES</b>                            |              |   |                                 |                          |
| 31                         | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                 |              |   |                                 |                          |
| 310010                     | Opnemen drukverdelend doek.                         | m2           | 7.600,00                                  | V                               |                          |
| 310020                     | Profileren van oppervlakken.                        | m2           | 7.600,00                                  | V                               |                          |
| 33                         | <b>AANBRENGEN SPORTVLOER</b>                        |              |   |                                 |                          |
| 330010                     | Aanleggen kunstgrassportveld voetbal.               | st           | 1,00                                      | V                               |                          |
| 330020                     | Leveren extra infillmateriaal.                      | m3           | 1,00                                      | V                               |                          |
| 4                          | <b>VERHARDING</b>                                   |              |   |                                 |                          |
| 400010                     | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.            | m            | 360,00                                    | V                               |                          |
| 400020                     | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.            | m            | 75,00                                     | V                               |                          |
| 400030                     | Herstraten betontegels.                             | m2           | 145,00                                    | V                               |                          |
| 400040                     | Opbreken stelspecie.                                | m2           | 145,00                                    | V                               |                          |
| 400050                     | Herstraten betontegels.                             | m2           | 2,00                                      | V                               |                          |
| 400060                     | Herstraten betontegels.                             | m2           | 69,00                                     | V                               |                          |
| 400070                     | Aanbrengen betontegels.                             | m2           | 4,00                                      | V                               |                          |
| 400080                     | Herstraten betonstraatstenen.                       | m2           | 0,50                                      | V                               |                          |
| 400090                     | Herstraten betonstraatstenen.                       | m2           | 10,50                                     | V                               |                          |
| 400100                     | Herstraten betonstraatstenen.                       | m2           | 1,00                                      | V                               |                          |
| 400110                     | Leveren rechte opsluitband van beton.               | st           | 26,00                                     | V                               |                          |
| 400120                     | Leveren betontegels.                                | st           | 30,00                                     | V                               |                          |
| 400130                     | Leveren betontegels.                                | st           | 44,00                                     | V                               |                          |
| 400140                     | Leveren betonstraatstenen.                          | st           | 30,00                                     | V                               |                          |
| 400150                     | Leveren grond.                                      | m3           | 2,00                                      | V                               |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 400160                     | Pasmaken van bestratingsmateriaal.                    | m            | 10,00                                     | V                               |                          |
| 400170                     | Pasmaken van betonbanden.                             | st           | 1,00                                      | V                               |                          |
| 400180                     | Verwerken vrijgekomen sporttechnische laag.           | m3           | 0,32                                      | V                               |                          |
| 400190                     | Grondwerk bochten.                                    | EUR          |   | N                               |                          |
| 400200                     | Opbreken betontegels.                                 | m2           | 7,20                                      | V                               |                          |
| 5                          | <b>GROEN</b>  |              |   |                                 |                          |
| 500010                     | Verlagen bermen.                                      | m2           | 30,00                                     | V                               |                          |
| 6                          | <b>SPEELVELDINRICHTING</b>                            |              |   |                                 |                          |
| 61                         | <b>DOELEN</b>   |              |   |                                 |                          |
| 610010                     | Aanbrengen aluminium voetbaldoel.                     | st           | 2,00                                      | V                               |                          |
| 610020                     | Aanbrengen klapbaar jeugdgoal.                        | st           | 4,00                                      | V                               |                          |
| 62                         | <b>OVERIGE SPEELVELDINRICHTING</b>                    |              |   |                                 |                          |
| 620010                     | Aanbrengen hoekvlaggen.                               | st           | 4,00                                      | V                               |                          |
| 63                         | <b>WALK-OFF MATTEN</b>                                |              |   |                                 |                          |
| 630010                     | Aanbrengen walk-off mat 1200 x 900 mm.                | st           | 2,00                                      | V                               |                          |
| 7                          | <b>KEURINGEN EN ONDERHOUD</b>                         |              |   |                                 |                          |
| 700010                     | Coördinatie keuring en certificering kunstgrasveld    | EUR          |   | N                               |                          |
| 8                          | <b>WERK VAN ALGEMENE AARD</b>                         |              |   |                                 |                          |
| 82                         | <b>INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>           |              |   |                                 |                          |
| 820010                     | Inzetten werknemer (grondwerker).                     | uur          | 4,00                                      | V                               |                          |
| 820020                     | Inzetten werknemer (stratenmaker).                    | uur          | 4,00                                      | V                               |                          |
| 820030                     | Inzetten tractor.                                     | uur          | 4,00                                      | V                               |                          |
| 820040                     | Inzetten hydraulische graafmachine.                   | uur          | 4,00                                      | V                               |                          |
| 820050                     | Inzetten vrachtauto.                                  | uur          | 4,00                                      | V                               |                          |
| 83                         | <b>REVISIE</b>  |              |   |                                 |                          |
| 830010                     | Inmeten, verwerken en aanleveren van revisiegegevens. | EUR          |   | N                               |                          |
|                            | <b>SUBTOTAAL</b>                                      |              |   |                                 |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
|                            | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                                |              |   |                                 |                          |
| 9                          | <b>STAARTPOSTEN</b>                                       |              |   |                                 |                          |
| 91                         | <b>EENMALIGE KOSTEN</b>                                   |              |   |                                 |                          |
| 910010                     | Mobiliseren materieel.                                    | EUR          |   | N                               |                          |
| 910020                     | CAR-verzekering.  | EUR          |   | N                               |                          |
| 910030                     | WAM-verzekering.  | EUR          |   | N                               |                          |
| 910040                     | Toepassen VISI-communicatie.                              | EUR          |   | N                               |                          |
| 919980                     | Overige eenmalige kosten                                  | EUR          |   | N                               |                          |
| 919990                     | Korting   | EUR          |   | N                               |                          |
| 929990                     | Uitvoeringskosten   | EUR          |   | N                               |                          |
| 939990                     | Algemene kosten   | EUR          |   | N                               |                          |
| 949990                     | Winst en risico   | EUR          |   | N                               |                          |
| 95                         | <b>STELPOSTEN</b>   |              |   |                                 |                          |
| 950010                     | Stelpost.   | EUR          | 3.500,00                                  | V                               |                          |
| 950020                     | Stelpost.   | EUR          | 1.750,00                                  | V                               |                          |
| 950030                     | Stelpost.   | EUR          | 1.000,00                                  | V                               |                          |
| 96                         | <b>BIJDRAGEN</b>  |              |   |                                 |                          |
| 960010                     | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                          | EUR          |   | N                               |                          |
| 960020                     | Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)              | EUR          |   | N                               |                          |
|                            | <b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> |              |   |                                 |                          |
|                            | Gedaan te   |              |   |                                 |                          |
|                            | De 20..   |              |   |                                 |                          |
|                            | De inschrijver(s),  |              |   |                                 |                          |