



gemeente
Haarlemmermeer

Nota van Inlichtingen – Reconstructie kunstgras sportvelden 2022

Aanbesteder: Gemeente Haarlemmermeer
Procedure: Europees openbaar
Kenmerk: 2021-355
TenderNed: 347297
Status: Definitief
Aantal pagina's: 7
Datum: 02-03-2022

Hierbij ontvangt u de vragen en bijbehorende antwoorden naar aanleiding van bovengenoemde aanbesteding ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer. Deze nota van inlichtingen en onderstaande bijlagen, behoren bij en maken integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken

	22-003_inschrijfstaat_MHC De Reig...	Adobe Acrobat DC bestand	56 kB	Nee	60 kB	6%	2-3-2022 11:11
	22-003_NVI_MHC De Reigers veld 4...	Adobe Acrobat DC bestand	61 kB	Nee	64 kB	6%	2-3-2022 10:56
	22-003_NVI_MHC De Reigers veld 4...	NSX-bestand	5 kB	Nee	28 kB	84%	2-3-2022 11:00
	22-003_werkbestek_MHC De Reiger...	Adobe Acrobat DC bestand	192 kB	Nee	205 kB	7%	2-3-2022 11:08
	22-003_werkbestek_MHC De Reiger...	RSX-bestand	40 kB	Nee	300 kB	87%	2-3-2022 11:09
	22-004_inschrijfstaat_SV Spaarnwo...	Adobe Acrobat DC bestand	56 kB	Nee	60 kB	6%	2-3-2022 11:16
	22-004_NVI_SV Spaarnwoude veld ...	Adobe Acrobat DC bestand	64 kB	Nee	67 kB	6%	2-3-2022 10:56
	22-004_NVI_SV Spaarnwoude veld ...	NSX-bestand	6 kB	Nee	30 kB	83%	2-3-2022 11:00
	22-004_werkbestek_SV Spaarnwou...	Adobe Acrobat DC bestand	202 kB	Nee	216 kB	7%	2-3-2022 11:15
	22-004_werkbestek_SV Spaarnwou...	RSX-bestand	42 kB	Nee	312 kB	87%	2-3-2022 11:16
	22-005_inschrijfstaat_VV Kagia veld...	Adobe Acrobat DC bestand	56 kB	Nee	60 kB	6%	2-3-2022 11:21
	22-005_NVI_VV Kagia veld 4_def_d...	Adobe Acrobat DC bestand	64 kB	Nee	67 kB	6%	2-3-2022 10:59
	22-005_NVI_VV Kagia veld 4_def_d...	NSX-bestand	6 kB	Nee	30 kB	83%	2-3-2022 11:00
	22-005_werkbestek_VV Kagia veld 4...	Adobe Acrobat DC bestand	200 kB	Nee	214 kB	7%	2-3-2022 11:20
	22-005_werkbestek_VV Kagia veld 4...	RSX-bestand	41 kB	Nee	314 kB	87%	2-3-2022 11:21
	302010 -11 -12 BLVC-Renovatie 3-t...	Adobe Acrobat DC bestand	1.867 kB	Nee	1.994 kB	7%	2-3-2022 10:55

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bspnr 130040/230040/330040	<p>Bspnr 130040/230040/330040 Verwijderen kunstgrasveld Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Mogen de rollen kunstgras ook worden ingezet in de 2de hands markt voor bijvoorbeeld trapvelden, speelvelden etc. etc.?</p> <p>Is het hiernaast toegestaan om de kunstgrasmat ter plekke te ontdoen van infillmateriaal? De vrijkomende materialen kunnen dan direct naar de juiste verwerking worden gebracht of indien mogelijk elders een tweede leven krijgen. Re-use staat het hoogste op de duurzaamheidsladder en levert een flinke CO2-besparing op.</p>	<p>Nee dat is niet mogelijk. Matten dienen te worden afgevoerd naar een inrichting met een End Of Life certificaat waar het gescheiden wordt.</p> <p>Het is ook niet toegestaan de matten ter plaatse te ontdoen van infillmateriaal.</p>
2	Bspnr 210010	<p>Bspnr 210010 Doorspuiten drains Klopt het dat de drainputten onder de verharding liggen en dus de bestrating dient te worden opgenomen en te worden herstraat voor het doorspuiten van de drains? Of zijn de drainputten voorzien van een putdeksel welke op maaiveldhoogte is aangebracht?</p>	<p>De drainputten zijn voorzien van een putdeksel, alleen de drains van bestekspostnr. 210020 van Kagia dienen via de eindbuis te worden doorgespoten.</p>
3	71 26 02 Kunstgras hockey	<p>71 26 02 Kunstgras hockey Het aantal filamenten van 1.500.000 st/m2 wat geëist wordt is extreem veel. Er zijn kunstgrasmaten welke met min. 1.2000.000 st/m2 ook gemakkelijk een vezelgewicht van min. 1.800 gram/m2 behalen. Zijn jullie bereid het aantal filamenten per m2 terug te brengen naar minimaal 1.200.000?</p>	<p>1.500.000 st/m2 is niet ongebruikelijk voor een waterveld, dit wordt niet gewijzigd, we streven naar hoogwaardige kwaliteit omdat dit het hoofdveld is.</p>
4	Bestek keuringen	<p>Bestek keuringen U schrijft ISA-Sport voor. Gekeken naar de wet- en regelgeving van de aanbestedingswet dient gelijkwaardigheid geaccepteerd te moeten worden of zouden de keuringen als directielevering (stelpost) opgenomen moeten worden. Wordt het door opdrachtgever geaccepteerd een gelijkwaardig keuringsinstituut opdracht te geven voor de keuring en certificering van de kunstgrasvelden? Zo niet kunt u aangeven waarom u zich niet aan de aanbestedingswet houdt?</p>	<p>Bestekspost 700010 is aangepast naar een coördinatiepost, de keuring komt voor rekening van de opdrachtgever. Voor eventuele herkeuringen is een boeteclausule opgenomen in artikel 71.26.02 lid 02 (MHC De Reigers) of 71.26.01 lid 02 (VV Kagia en SV Spaarnwoude)</p>
5	Vragen voor de nota van inlichtingen	<p>MHC de Reigers post 310010/20 Het opnemen van de E-layer of herstellen van de drainage, gaat het hier over herstellen van een geheel oppervlak of zijn het losse stukken, graag meer duidelijkheid hierover?</p>	<p>Het zijn verschillende losse stukken, zoals weergegeven op tekeningen UO_301 (blad 1) en UO_501 (blad 1)</p>
6	Vragen voor de nota van inlichtingen	<p>MHC de Reigers post 400010 In deze post vermeldt u het op hoogte stellen van de klemrail, deze worden volgens bp 130070 verwijderd en volgens bp 620040 weer aangebracht, klopt dit?</p>	<p>De klemrail wordt inderdaad verwijderd en weer aangebracht volgens bestekspostnrs. 130070 en 620040. Bestekspostnr. 400010 is aangepast.</p>

7	Vragen voor de nota van inlichtingen	MHC de Reigers post 830010 Spaarnwoude pb 830010 VV Kagia 830010 Verwerken van welke revisiegegevens? Het werk betreft enkele toplaag renovaties, waarbij er geen wijziging aan de bestaande situatie zal plaatsvinden. Deze bestekspost kan volgens ons komen te vervallen.	Nee, bestekspost vervalt niet. Aanleveren revisiegegevens is vereist.
8	Spaarnwoude pb 210010	Spaarnwoude pb 210010 Is doorsteken ook afdoende?	Nee. Moet conform bestekspost uitgevoerd worden.
9	Bestek veldinrichting	Bestek veldinrichting a) U geeft aan dat de materialen dienen te worden afgehaald bij W&H. Kunt u dit aanpassen naar levering op het werk? Mits dit niet wordt aangepast is het wenselijk ook de benodigde transportkosten in de bestekspost te vermelden. b) Kunt u aangeven hoe deze doelen worden aangeboden aan de aannemer/aangeleverd (in welke onderdelen of in geheel)? c) Kunt u de specificatie geven van deze doelen (of type nummer o.i.d.)? d) Kunt u voor alle te leveren materialen aangeven of deze moeten worden afgehaald of dat deze op locatie worden geleverd?	a) Transportkosten dienen te zijn inbegrepen bij de bestekspost. b) In onderdelen c) Kooidoelen van W&H d) Alle materialen van W&H zijn af te halen op gemeentewerf, IJweg 967, Hoofddorp (aangepast in besteksposten 620010 en 630013 (MHC De Reigers) of 610010, 620010 en 630013 (VV Kagia en SV Spaarnwoude)
10	VV Kagia kwaliteitsborging deel 1	VV Kagia kwaliteitsborging deel 1 U geeft een stoppunt aan voor het keuren van de zandonderbouw na het verwijderen van de sporttechnische laag echter blijft deze sporttechnische laag volgens het bestek zitten. Kunnen jullie dit aanpassen?	Dit stoppunt is opgenomen in het geval de sporttechnische laag om wat voor reden dan ook verwijderd moet worden. Het uitgangspunt is dat het niet nodig is (zie verstrekt advies KIWA).

11	9.2 uitwerking gunningscriteria Aanbestedingsleidraad	<p>a) Duurzame brandstoffen hebben op het totale project gezien slechts een marginale bijdrage aan de CO2-reductie. Een veel grotere winst is te behalen in de systeem- c.q. materiaalkeuze. Mag dit aspect ook meegenomen worden in het Plan van Aanpak of dient louter de inzet van duurzame brandstoffen/ energie meegenomen te worden?</p> <p>b) Is er een maximale fictieve korting per onderwerp (transport en logistiek, bouwplaats, leveranciers en onderaannemers) van toepassing?</p> <p>c) Hoe wordt gewaarborgd dat de fictieve korting objectief beoordeeld wordt?</p> <p>d) Krijgen inschrijvers inzage in de beoordeling?</p> <p>e) Is er een bepaalde systematiek die gebruikt wordt voor de beoordeling?</p>	<p>a) Dat is een goede suggestie, maar in deze bestekken, maken wij geen gebruik van MKI als criterium. Het gunningcriterium is dus alleen toegespitst op gebruik duurzame brandstoffen.</p> <p>b) De fictieve korting wordt integraal beoordeeld, niet per (sub)onderwerp.</p> <p>c) Zie de leidraad: samenstelling beoordelingsteam. Daarnaast zijn we van mening dat met hulp van een tabel de wijze inzichtelijk kan worden aangetoond en daarmee objectief kan worden beoordeeld.</p> <p>d) In de gunningsbeslissing krijgt iedere inschrijver individuele terugkoppeling met onderbouwing van de aan hem toegekende beoordelingsscore en wat de toegekende beoordelingsscore van de winnende inschrijver is.</p> <p>e) Ja, die is er. De beoordelingssystematiek staat beschreven in de leidraad, hoofdstuk 9.</p>
12	BP 310020 Spaarnwoude	Kunt u aangeven om welke gradatie lava het gaat?	0-16 mm, zie bijlage "Advies renovatie kunstgras KIWA ISA Sport. Bestekpost is aangepast.
13	BP 100030 Spaarnwoude	Opstellen werkplan Pipeline Control Kunt u aangeven waarom dit noodzakelijk is, normaliter doen wij een Klikmelding, maar gezien wij hier geen grondroeringen doen en de werkzaamheden alleen oppervlakkig zijn zullen wij niet bij een GASUNIE-leiding in de buurt komen.	Dit is een eis vanuit de beheerder van Pipeline Control.
14	BP 400010 MHC	Opnieuw stellen opsluitbanden, kunt u aangeven welk type klemsysteem er is toegepast, herstellen van banden zal moeilijk gaan gezien de E-layer vaak tegen de opsluitband/ klemprofiel is aangesmeerd	Dit is niet bekend, svp in de uitvoering te bepalen.
15	BP 310020 MHC	De herstelwerkzaamheden zijn moeilijk in te schatten door het specialistische bedrijf, verzoek om voor deze werkzaamheden een aparte stelpost voor op te nemen	Hiervoor nemen we een stelpost op, bestekspostnr. 950050
16	Bijlage E	Valt de aan- en afvoer van bouwstoffen ook tot de EMVI voor duurzame brandstoffen?	Ja, betreft transporten door eigen materieel én dat van onderaannemers en uw leveranciers.

17	Social Return	U vraagt om een SROI-invulling van 3% van de opdrachtsom, dit is niet in verhouding gezien er een hoge leverantie post kunstgras inzet en tevens heel specialistisch werk is. Kunt deze eis aanpassen in 2% van de loonsom?	Nee. De norm bij Gemeente Haarlemmermeer is 5%. Vanwege het specialistische werk en de hoge post leverantie is het voor deze opdracht al aangepast naar 3%.
18	Deel 1 lid 05	Uitvoeringsperiode is tussen 27 juni en 19 aug 2022, is er een mogelijkheid om de start datum te vervroegen, periode is precies in de zomervakantie.	Nee, dit is niet mogelijk.
19	Deel 71 26 03	U geeft aan dat het gecoate infill materiaal 3x dient te worden voorzien van een coating. Vanuit de leverancier wordt aangegeven dat 2x de maximale mogelijkheid is i.v.m. binding. Kunt u deze eis bijstellen.	Het bestek aanhouden.
20	BP 130040 Spaarnwoude	U omschrijft om de oude kunstgrasvelden verpakt af te voeren. In kader van duurzaamheid en in kader van de plastic berg zo klein mogelijk te houden adviseren wij u deze eis te laten vervallen. En deze zelfde eis op te nemen als bij afvoer de Reigers.	Wij willen graag dat <u>alle</u> infill gescheiden wordt bij de verwerkingsinstantie, om verspreiding van infill (ook tijdens transportbewegingen) naar de omgeving te voorkomen zal het kunstgras ingepakt moeten worden. Dit kan in plastic of een alternatief naar uw keuze.
21	Deel 3 71 26 03	De keuringskosten worden betaald door de opdrachtnemer. Wordt andere keuringsinstanties die gecertificeerd zijn om kunstgrasvelden te keuren als gelijkwaardig beoordeeld.	Zie het antwoord op vraag 4.
22	BP 130040	Kunt u aanvullend opnemen dat oude kunstgrasvelden niet worden opgeslagen in een tussendepot. Maar direct naar de eindverwerker worden vervoerd.	Conform bestekspost mogen ze direct naar eindverwerker, tussendepot is geen verplichting.
23	Social Return	Betreft leidraad 1.5 Social return Bestekken deel 3 01 28 03, U past 3 % op de aanneemsom toe als social return bijdrage. Dat is voor een project als nu voor ligt buiten proportioneel gezien de hoeveelheid leveringen en specialistisch werk. Tel daarbij op de krapte op de arbeidsmarkt aan mensen ook die met een afstand tot de arbeidsmarkt maakt het onmogelijk hieraan te voldoen. Wij verzoeken u hierin tegemoet te komen door 2% van de loonsom toe te passen.	Zie het antwoord op vraag 17
24	MHC de Reigers, bestekspost 620010	Bestek 22-003 MHC de Reigers, bestekspost 620010 U vraagt hier de grondpotten van de hoekvlaggen aan te storten met beton. Hierdoor moeten er ook werkzaamheden aan de E-layer plaatsvinden. Gaat u akkoord met de plaatsing van de grondpotten zonder beton?	Niet akkoord, uitvoeren conform bestek. Bestekpost aangepast met afsmeren E-layer.

25	MHC de Reigers, bestekspost 950040	Bestek 22-003 MHC de Reigers, bestekspost 950040 Bij deze bestekspost staat geen hoeveelheid resultaatsverplichting. Kunt u deze toevoegen?	Deze bestekspost is aangepast, zowel omschrijving als hoeveelheid.
26	Social Return	Bestek 22-003 MHC de Reigers, deel 3, 01 28 03 U vraagt 3% van de totale opdrachtsom (excl. BTW en excl. meer/minderwerk) t.b.v. SROI. Bij de renovatie van kunstgrasvelden bestaat de omzet van het project voor een zeer groot deel uit leveringen. Het resterende deel bestaat uit specifiek vakkundige arbeid. Wij verzoeken u daarom de SROI-verplichting te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord?	Zie het antwoord op vraag 17
27	SV Spaarnwoude, bestekspost 610010	Bestek 22-004 SV Spaarnwoude, bestekspost 610010 In deze bestekspost staat omschreven dat de, ter beschikbaar gestelde doelen, zelf afgehaald dienen te worden bij W&H Sports. De overige ter beschikbaar gestelde materialen (hoekvlaggen en walk-off matten) dienen volgens het bestek niet opgehaald te worden. Kunnen wij ervan uitgaan dat de doelen samen met de andere materialen op de locatie door de gemeente worden geleverd?	Zie het antwoord op vraag 9
28	Social Return	Bestek 22-004 SV Spaarnwoude, deel 3, 01 28 03 U vraagt 3% van de totale opdrachtsom (excl. BTW en excl. meer/minderwerk) t.b.v. SROI. Bij de renovatie van kunstgrasvelden bestaat de omzet van het project voor een zeer groot deel uit leveringen. Het resterende deel bestaat uit specifiek vakkundige arbeid. Wij verzoeken u daarom de SROI-verplichting te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord?	Zie het antwoord op vraag 17
29	vv Kagia, bestekspost 610010	Bestek 22-005 vv Kagia, bestekspost 610010 In deze bestekspost staat omschreven dat de, ter beschikbaar gestelde doelen, zelf afgehaald dienen te worden bij W&H Sports. De overige ter beschikbaar gestelde materialen (hoekvlaggen en walk-off matten) dienen volgens het bestek niet opgehaald te worden. Kunnen wij ervan uitgaan dat de doelen samen met de andere materialen op de locatie door de gemeente worden geleverd?	Zie het antwoord op vraag 9
30	Social Return	Bestek 22-005 vv Kagia, deel 3, 01 28 03 U vraagt 3% van de totale opdrachtsom (excl. BTW en excl. meer/minderwerk) t.b.v. SROI. Bij de renovatie van kunstgrasvelden bestaat de omzet van het project voor een zeer groot deel uit leveringen. Het resterende deel bestaat uit specifiek vakkundige arbeid. Wij verzoeken u daarom de SROI-verplichting te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord?	Zie het antwoord op vraag 17

31	Deel 3 71 26 03	<p>Wij zijn bezig met de bestekken van deze aanbesteding en hebben in eerste instantie de teksten betreft de gecoate infill Deel 3 post 71 26 03 van zowel Spaarnwoude als Kagia goed doorgelezen en toen kwamen tot de conclusie dat alles er duidelijk en goed stond.</p> <p>Nu lees ik het nog een keer en zie dat er beide gevallen (blz. 41 van 44) een komma verkeerd staat.</p> <p>Er staat namelijk bij:</p> <p>ii) Totaal som 18 PAK maximaal 2,0 mg/ kg droge stof. en de 2,0 - moet zijn 20 mg/kg droge stof.</p>	<p>Het rubbergranulaat van de referentie heeft volgens de leverancier maximaal 2,0 mg/kg droge stof voor 18 PAK. De eis van 20 mg/kg waar u op doelt betreft het maximaal mg/kg droge stof voor alle PAK. Deze eis is wel toegevoegd aan artikel 71.26.03 lid 01 (VV Kagia en SV Spaarnwoude)</p>
----	-----------------	--	---

***** Einde Nota van Inlichtingen *****