

Behoort bij: 2021-076792

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2021-076792

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 2021-076792

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vorbereidende werkzaamheden				
11	Vorbereidende werkzaamheden				
110010	Inrichten tijdelijk depot vrijkomende materialen.	EUR		N	
110020	Inrichten tijdelijk depot vrijkomende grond.	EUR		N	
110030	Verzamelen en afvoeren puin	EUR		N	
12	Verkeersmaatregelen C.A.				
121	Verkeersmaatregelen				
121010	Toepassen plan t.b.v. verkeersmaatregelen.	EUR		N	
121020	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
121030	Toepassen borden t.b.v. uitrit bouwverkeer.	EUR		N	
123	Extra maatregelen				
123010	Toepassen stalen rijplaten en/of draglineschotten	EUR		N	
17	Bemalingen				
170010	Toepassen retourbemaling.	EUR		N	
171	Bemaling t.b.v. riolering				
171010	Toepassen horizontale bronbemaling.	EUR		N	
171020	Verplaatsen pompopstelling.	EUR		N	
2	Grondwerken				
20	Vorbereidende werkzaamheden				
21	Grond ontgraven				
211	Grond ontgraven uit cunet				
211010	Klei (AW) ontgraven uit cunet trottoir.	m3	115,00V		
211020	Klei (AW) ontgraven uit cunet fietspad.	m3	600,00V		
211030	Zand (AW) ontgraven uit cunet rijbaan.	m3	9.500,00V		
211040	Klei (AW) ontgraven uit cunet rijbaan.	m3	1.200,00V		
211050	Klei (AW) ontgraven uit cunet wegconstructie HSM	m3	700,00V		
211060	Zand (AW) ontgraven uit cunet bypass	m3	875,00V		
212	Grond ontgraven uit rioolsleuf				
212010	Zand (AW) ontgr. uit rioolsleuf	m3	1.210,00V		
212020	Klei (AW) ontgr. uit rioolsleuf	m3	10.750,00V		
212030	Klei (AW) ontgr. uit diepe rioolsleuf	m3	160,00V		
212040	Klei ontgr. uit rioolsleuf verh. chloridegehalte	m3	260,00V		
212050	Klei ontgr. uit rioolsleuf GBT	m3	250,00V		
212060	Zand ontgr. uit rioolsleuf drain	m3	1.360,00V		
212070	klei (AW) ontgr. uit rioolsleuf persleiding	m3	3.000,00V		
213	Grond ontgraven uit huisafvoersleuf				
213010	Klei (AW) ontgr. uit huisafvoersleuf	m	2.400,00V		
214	Grond ontgraven uit kolkafvoersleuf				
214010	Klei (AW) ontgr. uit kolkafvoersleuf .	m	1.300,00V		
215	Grond ontgraven uit duikers				
215010	Zand (AW) ontgr. uit duikersleuf	m	250,00V		
215020	Klei (AW) ontgr. uit duikersleuf	m	250,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
216	Grond ontgraven uit watergang				
216010	Klei (AW) ontgraven uit watergangen	m3	20.350,00V		
216020	Klei ontgr. watergang verh. chloridegehalte	m3	3.400,00V		
216030	Klei (AW) ontgraven uit waterpartij	m3	1.200,00V		
216040	Klei (AW) ontgraven uit greppel	m3	400,00V		
217	Grond ontgraven uit voorbelasting				
217010	Zand (AW) ontgr voorbelastingen	m3	52.600,00V		
217020	Klei (AW) ontgr. voorbelastingen	m3	120,00V		
217030	Verwijderen Big Bags	st	140,00V		
218	Grond ontgraven uit depot				
218010	Zand (AW) ontgraven uit depot.	m3	33.095,00V		
219	Grond ontgraven uit dam				
219010	klei(AW) ontgraven uit dam	m3	25,00V		
22	Grond vervoeren				
221	Grond vervoeren naar depot				
221010	Zand (AW) verv. naar depot	m3	64.825,00V		
222	Grond vervoeren naar verwerkingsplaats				
222010	Zand (AW) verv. naar verwerk.plaats.	m3	34.455,00V		
222020	(ca. 1200 m³) Klei (AW) verv. naar verwerk.plaats.	m3	40.865,00V		
222030	Grond vervoeren naar depot, binnen straal 30 km	m3	3.740,00V		
225	Riolslib afvoeren				
225010	Riolslib afvoeren.	ton	2,00V		
23	Grond verwerken				
231	Grond verwerken in rioolsleuven				
231010	Aanvullen rioolsleuven.	m3	14.500,00V		
231020	Aanvullen kolkaansluitingsseuven.	m3	1.450,00V		
231030	Aanvullen huisaansluitings seuven.	m3	2.500,00V		
231040	Aanvullen sleuf persleiding	m3	2.300,00V		
231050	Aanvullen sleuf duiker	m3	1.000,00V		
231060	Aanvullen sleuf drain	m3	1.360,00V		
232	Grond verwerken in cunet				
232010	Zand verwerken in cunet trottoir.	m3	150,00V		
232020	Zand verwerken in cunet fietspad	m3	500,00V		
232030	Zand verwerken in cunet rijbaan t.p.v. brug 118	m3	1.475,00V		
232040	Zand verwerken in cunet rijbaan.	m3	11.200,00V		
232070	Aanbrengen Big-Bag - 1,00m incl. leverantie	st	70,00V		
233	Grond verwerken in depot				
233010	Zand (AW) verwerken in depot.	m3	64.825,00V		
233020	Klei (AW) verwerken in depot.	m3	3.740,00V		
235	Grond verwerken in bekleding				
235010	Grond verwerken in berm.	m3	20.000,00V		
235020	Grond verwerken in percelen	m3	14.885,00V		
235030	Grond verwerken in middeleiland ovondes	m3	1.800,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
237	Grond verwerken in te dempen sloten				
237010	Klei verwerken in watergang.	m3	2.580,00V		
25	Grond bewerken				
251010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	34.455,00V		
251020	Verdichten klei c.q. niet samenhangende grond.	m2	24.380,00V		
26	Opschonen watergangen c.a.				
261010	Opschonen bestaande watergangen (in m ¹).	m	800,00V		
27	Zakbakens en waterspanningsmeter t.b.v. monitoring				
270010	Verwijderen zakbakens.	st	53,00V		
3	Rioleringen				
31	Vorbereidende werkzaamheden				
311	Riolering reinigen				
311030	Riolering reinigen rond profiel - kunststof.	m	220,00V		
311050	Rioolput reinigen.	st	8,00V		
32	Opruimwerkzaamheden				
324	Duikers verwijderen				
324010	Verwijderen stalen duiker.	m	280,00V		
324020	Verwijderen betonnen duiker beton	m	20,00V		
324030	Verwijderen duiker PVC.	m	70,00V		
324040	Verwijderen duiker PE.	m	205,00V		
324050	Verwijderen GVK duiker.	m	27,00V		
33	Leidingwerk aanbrengen c.a.				
331	Maatregelen tegen inkalven sleuf				
331020	Rioolbekisting aanbrengen tegen inkalven sleuf.	m	18,00V		
334	Leidingwerk PVC				
3340	<u>Ontwerp leidingen percelen</u>				
334010	Maken huisaansluitingen plan	EUR		N	
3341	<u>Leidingwerk PVC aanbrengen</u>				
334110	Aanbrengen PVC-buis ø 200 mm, RWA-riool.	m	65,00V		
334120	Aanbrengen PVC-buis ø 250 mm, RWA-riool.	m	460,00V		
334130	Aanbrengen PVC-buis ø 315 mm, RWA-riool.	m	3.150,00V		
334140	Aanbrengen PVC-buis ø 250 mm, DWA riool.	m	3.250,00V		
334150	Aanbrengen PVC-buis huisaansluitingen ø 125 mm.	m	2.400,00V		
334160	Aanbrengen PVC-buis huis- kolkaansluit. ø 160 mm.	m	150,00V		
334170	Aanbrengen PVC-buis kolkaansluiting. ø 125 mm.	m	1.300,00V		
334180	Aanbrengen PVC-buis op inlaat ø 125 mm.	m	588,00V		
334190	Aanbrengen PVC-buis op inlaat ø 160 mm.	m	20,00V		
3342	<u>Hulpstukken op PVC 250 en 200 mm aanbrengen</u>				
334210	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk, ø 250 huisaansl..	st	265,00V		
334220	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk, ø 250 huisaansl..	st	20,00V		
334230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk, ø 250 kolkaansl.	st	15,00V		
334240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk, ø 200 x 125 mm.	st	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3343	<u>Hulpstukken PVC 160 mm aanbrengen</u>				
334330	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap, ø 160 mm.	st		20,00V	
334340	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45° ø 160 mm.	st		40,00V	
334350	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten	st		40,00V	
3344	<u>Hulpstukken PVC 125 mm aanbrengen</u>				
334410	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45° ø 125 mm.	st		2.618,00V	
334420	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten ø 125 mm.	st		2.360,00V	
334430	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap ø 125 mm.	st		505,00V	
334440	Aanbrengen PVC-hulpstuk pendelstuk, ø 125 mm.	st		465,00V	
334450	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk	st		465,00V	
3345	<u>Inlaten in riool aanbrengen</u>				
334510	Aanbrengen inlaat in PVC-riool ø 125 op ø 315 mm.	st		300,00V	
334520	Aanbrengen inlaat in PVC-riool ø 125 op ø 250 mm.	st		200,00V	
334530	Aanbrengen inlaat in PVC-riool ø 160 op ø 250 mm.	st		20,00V	
3346	<u>Uitstroom voorzieningen PVC</u>				
334610	Aanbrengen prefab uitstroombak aansl. ø315 mm	st		14,00V	
334620	Aanbrengen prefab uitstroombak aansl. ø315 mm	st		3,00V	
335	Duikers c.a.				
3351	<u>Duikers, beton</u>				
335110	Aanbrengen betonnen duiker ø 500mm.	m		14,00V	
335120	Aanbrengen betonnen duiker ø 600 mm tot 11m .	m		18,00V	
335130	Aanbrengen betonnen duiker ø 600 mm 11 tot 17m	m		73,00V	
335140	Aanbrengen betonnen duiker ø 600 mm vanaf 17m	m		59,00V	
335150	Aanbrengen prefab uitstroombak aansl. ø500 mm	st		2,00V	
335160	Aanbrengen prefab uitstroombak aansl. ø600 mm	st		22,00V	
336	Persleiding				
3361	<u>Persleiding PE</u>				
336110	Aanbrengen PE-buis, recht	m		200,00V	
336120	Aanbrengen PE-buis, recht	m		700,00V	
336130	Aanbrengen PE-buis, recht	m		920,00V	
336140	Aanbrengen PE-buis, Zinker	m		150,00V	
336150	Aanbrengen PE-buis bocht	m		68,00V	
336170	Beproeven rioolpersleiding.	EUR		N	
3362	<u>Persleiding hulpstukken</u>				
336210	Aanbrengen PE-hulpstuk. eindkap	st		3,00V	
34	Putten aanbrengen				
343	Inspectieputten				
3431	<u>Inspectieputten aanbrengen</u>				
343110	Maken prefab inspectieput, 1000 x 1000 mm.	st		159,00V	
343120	Maken prefab inspectieput, 1250 x 1250 mm.	st		6,00V	
343130	Maken prefab kruisingsput, 1000 x 1000 mm.	st		1,00V	
343160	Aanbrengen put van kunststof.	st		18,00V	
344	Putranden				
3441	<u>Putranden aanbrengen</u>				
344110	Aanbrengen putrand met deksel, RWA.	st		61,00V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
344120	Aanbrengen putrand met waaierdeksel, RWA.	st	2,00V		
344130	Aanbrengen putrand met deksel, DWA.	st	65,00V		
344140	Aanbrengen putrand met deksel, Drain	st	10,00V		
3442	<u>Leverantie putranden</u>				
344210	Leveren putrand met deksel, RWA.	st	61,00V		
344220	Leveren putrand met waaierdeksel, RWA.	st	2,00V		
344230	Leveren putrand met deksel, DWA.	st	65,00V		
344240	Leveren putrand met deksel, DRAIN	st	10,00V		
345	Bijkomende werkzaamheden				
3451	<u>Maken aansluitingen op inspectieputten</u>				
345130	Riool Middelseefart aansluiten op nieuwe put.	st	5,00V		
345140	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	22,00V		
3453	<u>Schuifafsluiters</u>				
345310	Aanbrengen schuifafsluiter met frame	st	13,00V		
35	Kolken aanbrengen				
351	Straatkolken				
351010	Aanbrengen en leveren straatkolken STR 9736.	st	290,00V		
351020	Aanbrengen en leveren kolk kunststof K20FL	st	110,00V		
352	Trottoirkolken				
3521	<u>Trottoirkolken aanbrengen</u>				
352110	Aanbrengen en leveren trottoirkolken in RWS band	st	34,00V		
352120	Aanbrengen en leveren trottoirkolken in GB50 band	st	18,00V		
353	Bushalteband kolken				
353310	Aanbrengen en leveren halteband kolk.	st	4,00V		
36	Drainage aanbrengen				
361010	Aanbr. drainage ø 80 mm t.b.v. drooghouden cunet.	m	7.150,00V		
361020	Aanbr. drainage ø 80 mm t.b.v. sleufverdichting.	m	3.500,00V		
361040	Ribbedrain afzagen c.q. gaten in putten dicht.	st	70,00V		
39	Overige werkzaamheden				
391	Reiniging				
391010	Reinigen kolken.	st	446,00V		
391020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	4.308,00V		
391030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	3.950,00V		
391040	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	3.100,00V		
391050	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	7.150,00V		
391060	Rioolslib vervoeren.	ton	5,00V		
391070	Assistentie bij rioolinspectie opdrachtgever	EUR		N	
392	Revisie				
392010	Inmeten en verwerken revisiegegevens nieuw riool.	EUR		N	
4	Verhardingen				
41	Opruimwerkzaamheden				
411	Verwijderen asfaltverhardingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4110	Zagen asfaltverharding				
411010	Zagen asfaltverharding t.b.v. opbreken 180 mm.	m	5,00V		
411040	Zagen asfaltverharding t.b.v. opbreken 230 mm.	m	30,00V		
411190	Frezen teervrij asfalt t.b.v. getrapte aansl.	m3	1,00V		
4112	Opbreken asfaltverhardingen				
411210	Opbr. asfaltverh. (teervrij) op zandbed; 180 mm.	m2	1.000,00V		
411220	Opbr. asfaltverh. (teervrij) op zandbed; 230 mm.	m2	2.450,00V		
412	Opbreken elementenverhardingen				
412010	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	2.780,00V		
412030	Opbreken betonstraatstenen, kf, > 3,0 m ¹ .	m2	2.898,00V		
412050	Opbreken betontegels.	m2	10,00V		
412060	Opbreken betontegels, haaiantand	m2	8,00V		
412070	Opbreken grasbetontegels	m2	100,00V		
413	Opbreken kantopsluitingen en goten				
4130	Opbreken trottoirbanden				
413010	Opbreken rechte banden, RWS 110/220 mm, in specie.	m	220,00V		
4131	Opbreken opsluitbanden				
413110	Opbreken opsluitbanden, 80 x 200 mm.	m	13,00V		
413120	Opbreken opsluitbanden, 120 x 250 mm.	m	620,00V		
415	Verwijderen betonverharding landbouwpad				
415010	Zagen betonverharding	m	6,00V		
415020	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	875,00V		
416	Verwijderen funderingslagen				
4160	Verwijderen fundering van hoogovenslakken				
416010	Verwijderen hoogovenslakken, dik 450 mm.	m2	2.700,00V		
4161	Verwijderen fundering van menggranulaat				
416110	Verwijderen menggranulaat, dik 250 mm.	m2	1.960,00V		
4164	Verwijderen fundering van overige materialen				
416410	Verwijderen fundering van klei en puin.	m2	875,00V		
42	Funderingslagen aanbrengen				
421	Vorbereidende werkzaamheden				
421010	Afwerken zandbed t.b.v. aanbr. funderingslaag.	m2	54.350,00V		
422	Aanbrengen straatlagen				
422010	Aanbrengen straatlaag onder betonklinkers	m2	27.000,00V		
422020	Aanbrengen straatlaag onder opsluitbanden	m2	3.400,00V		
423	Licht ophoog materiaal				
423010	Aanbrengen geëxpandeerde kleikorrel	m3	200,00V		
424	Menggranulaat aanbrengen				
424010	Aanbr. hydr. menggr. 0/45; 250 mm Redbadwei	m2	18.500,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
424020	Aanbr. menggranulaat 0/31,5; 200 mm fietspaden	m2	3.000,00V		
424030	Aanbr. menggranulaat 0/31,5; 250 mm rijbanen	m2	30.000,00V		
43	Asfaltverhardingen aanbrengen				
431	Vorbereidende werkzaamheden				
431010	Profileren nieuwe funderingslaag.	m2	50.200,00V		
431020	Aanbr. kleeflaag 0,30 kg/m ² tussen asfaltenlagen.	m2	15.560,00V		
431040	Aanbrengen membraan brugdek	m2	270,00V		
4312	<u>Flexgoten</u>				
431220	Aanbr. kantopsluiting van flexibele goot, rijbaan	m	75,00V		
431230	Toepassen boardstroken t.b.v. drainflexgoot.	m	150,00V		
432	Aanbrengen onderlagen				
432010	Aanbr. onderlaag AC 22 base OL-B; 80 mm.	ton	1.150,00V		
432020	Aanbr. onderlaag AC 16 base OL-A; 60 mm.	ton	390,00V		
432030	Aanbr. onderlaag AC 16 base OL-B; 60 mm.	ton	52,50V		
432040	Aanbr. onderlaag AC 16 base OL-B; 55mm.	ton	48,00V		
433	Aanbrengen tussenlagen				
433010	Aanbr. tussenlaag AC 16 bind TL-B Gem; 55 mm.	ton	790,00V		
433020	Aanbr. tussenlaag AC 16 bind TL-B Gem; 45 mm.	ton	66,00V		
433030	Aanbr. tussenlaag AC 16 bind TL-C Gem; 50 mm.	ton	38,00V		
434	Aanbrengen deklagen				
434010	Aanbr. deklaag AC 11 surf DL-B; 35 mm.	ton	557,40V		
434020	Aanbr. deklaag rode AC 8 surf DL-A; 30 mm.	ton	195,00V		
44	Betonverhardingen aanbrengen				
441	Aanbrengen bushaltes				
441010	Aanbrengen langsvogel tussen asfalt- en betonverh.	m	83,00V		
441020	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	180,00V		
441030	Aanbrengen dwarsvoegen met deuvels.	m	25,00V		
441040	Aanbrengen textuur betonoppervlak., zwart	m2	180,00V		
441050	Beschermen betonverharding.	m2	180,00V		
443	Aanbrengen middengeleiders c.a.				
4430	<u>Overrijdbare geleiders creteprint</u>				
443010	Aanbr. betonverh. overrijdbarestrook ovonde 210 mm.	m2	420,00V		
4431	<u>Niet-overrijdbare geleiders porfier</u>				
443110	Aanbr. betonverharding geleiders; 120 mm.	m2	80,00V		
443120	Aanbrengen PVC-buis ø 315 mm.	m	2,00V		
45	Elementenverhardingen aanbrengen				
452	Aanbrengen betonstraatstenen				
452010	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	33.000,00V		
452020	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	33.000,00V		
452030	Afvoeren bestratingsmateriaal.	m2	6.000,00V		
452040	Aanbr. bss uit depot, kf grijs in rijbaan	m2	27.000,00V		
454	Aanbrengen betontegels				
454010	Aanbrengen nieuwe tegels 300x300x45 halfsteens.	m2	1.150,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
454020	Leveren en aanbrengen geleidelijntegels.	st	62,00V		
454030	Leveren en aanbrengen noppentegels.	st	150,00V		
455	Aanbrengen grasbetontegels				
455010	Aanbrengen grasbetontegels tegen uitspoeling	m2	30,00V		
455020	Aanbrengen grasbetontegels	m2	70,00V		
46	Opsluitingen en molgoten aanbrengen				
461	Aanbrengen trottoirbanden				
461010	Aanbr. Oogreflectorbanden, 180/200x250, recht.	m	100,00V		
461020	Aanbr. Oogreflectorbanden, 180/200x250, bocht	m	80,00V		
461030	Aanbr. RWS-banden, 115/225x240, recht.	m	800,00V		
461040	Aanbr. RWS-banden, 115/225x240, bocht.	m	260,00V		
461050	Aanbr. nieuwe RWS-banden, 115/225x240, verloop	m	38,00V		
461060	Aanbrengen verloopband RWS naar kant brug 101	m2	8,00V		
462	Aanbrengen geleidebanden				
462010	Aanbr. nieuwe geleidebanden, 50/200x250, recht	m	400,00V		
462020	Aanbr. nieuwe geleidebanden, 50/200x250, bocht	m	98,00V		
462030	Aanbr. nieuwe geleidebanden, 50/200x250, verloop	m	12,00V		
463	Aanbrengen opsluitbanden				
463010	Aanbr. nieuwe opsluitbanden 80 x 200 mm, recht	m	570,00V		
463020	Aanbr. nieuwe opsluitbanden 80 x 200 mm, bocht	m	17,00V		
463030	Aanbr. vrijgek. opsluitbanden 120 x 250 mm.	m	560,00V		
463040	Aanbr. nieuwe opsluitbanden 120 x 250 mm, recht	m	7.140,00V		
463050	Aanbr. nieuwe opsluitbanden 120 x 250 mm, bocht	m	665,00V		
463060	Aanbr. nieuwe opsluitbanden 1500 x 250 mm, recht	m	30,00V		
463070	Aanbr. nieuwe opsluitbanden 200 x 250 mm, recht	m	25,00V		
464	Aanbrengen rotondebanden				
464010	Aanbrengen rotonde-blokken beton	m	220,00V		
466	Aanbrengen goottegels				
466010	Aanbr. kantopsl. van betontegels 150x300x60 mm.	m	1.000,00V		
467	Aanbrengen kolkomranding				
467010	Aanbrengen kolk omranding	st	66,00V		
47	Bushalte				
470010	Aanbrengen busperronbanden beton	st	12,00V		
470020	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten	st	12,00V		
48	Herstraten verhardingen				
481	Opnieuw stellen kantopsluitingen				
481020	Opnieuw stellen opsluitbanden, 120 x 200 mm.	m	200,00V		
482	Herstraten betonstraatstenen				
482010	Herstraten rijbaan, bss, kf, keper, 1,5-3 m.	m2	600,00V		
49	Halfverharding				
490010	Aanbrengen half verharding dureko mix	m2	40,00V		
5	Groenvoorzieningen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
51	Rooiwerkzaamheden				
513	Verwijderen begroeiing				
513010	Maaien gewas.	are	150,00V		
513020	Frezen.	are	150,00V		
513030	Verwijderen begroeiing.	are	10,00V		
57	Zaaien gras en kruidachtigen				
570010	Eggen.	are	100,00V		
570020	Egaliseren.	are	100,00V		
570030	Zaaien.	are	100,00V		
6	Markering en bebakening				
61	Verwijderen markeringen				
611	Verwijderen thermoplast markering				
611010	Verwijderen lengtemarkering, thermoplast.	m2	71,00V		
611030	Verwijderen lengtemarkeringen, 1-1, thermoplast.	m2	3,00V		
611040	Verwijderen lengtemarkeringen, 1-3, thermoplast.	m2	20,00V		
611050	Verwijderen lengtemarkeringen, 3-9, thermoplast.	m2	20,00V		
611080	Verwijderen vlakken, > 10 m ² , thermoplast.	m2	20,00V		
62	Aanbrengen markeringen				
621	Aanbrengen thermoplast markeringen				
621010	Aanbr. ononderbr. streep, br. 0,10 m, thermoplast.	km	0,40V		
621020	Aanbr. ononderbr. streep, br. 0,30 m, thermoplast.	km	0,02V		
621030	Aanbrengen streep, 1-1, br. 0,10 m, thermoplast.	km	0,10V		
621040	Aanbrengen streep, 3-3, br. 0,10 m, thermoplast.	km	0,50V		
621050	Aanbr. streep, 0,30-2,70, br. 0,10 m, thermoplast.	km	1,00V		
621060	Aanbrengen haaiantanden en blokken, thermoplast.	m2	27,00V		
621070	Aanbrengen oversteekplaatsen (zebra), thermoplast.	m2	84,00V		
621080	Aanbrengen piano-markering drempel, thermoplast.	m2	50,00V		
621090	Aanbrengen markering bebouwedekom, thermoplast.	m2	5,50V		
65	Verwijderen bebakening				
650010	Verwijderen verkeersborden.	st	22,00V		
650020	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	16,00V		
650030	Verwijderen geleidebarrier.	m	210,00V		
650040	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.	st	10,00V		
650050	Opbreken houten palen.	st	14,00V		
66	Aanbrengen bebakening				
660010	Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen.	st	50,00V		
660020	Leveren en aanbrengen zoneportaal	st	4,00V		
660030	Leveren en aanbrengen verkeersborden.	st	65,00V		
660040	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00V		
660050	Aanbrengen geleidebarrier.	m	130,00V		
7	Constructies				
71	Beschoeiing				
710010	Aanbrengen perkoenpalen.	st	170,00V		
710020	Aanbrengen palen.	st	180,00V		
710030	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	125,00V		
72	Wegconstructie tussen hoogspanningsmasten				
721	stellagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721010	Zand verwerken in cunet EPS rijbaan	m3		75,00V	
721020	Zand verwerken in cunet EPS fietspad	m3		45,00V	
722	EPS aanbrengen				
722010	Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen.	m3		1.200,00V	
723	Aanbrengen betonelementen				
723010	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m		100,00V	
724	Aanbrengen verbindingbalk				
724010	Aanbrengen Verbindingsbalk	m		60,00V	
725	Aanbrengen geleiderail				
725010	Aanbrengen geleiderail in aardebaan	m		100,00V	
725020	Aanbrengen beëindiging.	st		4,00V	
726	Aanbrengen funderingswapening				
726010	Aanbrengen inlage van Kunststof	m2		1.000,00V	
727	Aanbrengen wegfundering van zand				
727010	Zand verwerken in fundering EPS.	m3		300,00V	
728	Aanbrengen constructie				
728010	Aanbrengen constructie	EUR		N	
8	Werk van algemene aard				
81	Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen				
810010	Voorz. t.b.v. bestaande kabels en leidingen.	EUR		N	
810020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st		50,00V	
82	Maatregelen t.b.v. Flora en Fauna'				
820010	Maatregelen t.b.v. bestaande bomen.	EUR		N	
820020	Werkzaamheden volgens ecologisch werkprotocol	EUR		N	
83	Ter beschikking stellen van werknemers				
830010	Ter beschikking stellen grondwerker.	uur		200,00V	
830020	Ter beschikking stellen grondwerker t.o.v. Arch.	uur		96,00V	
830030	Ter beschikking stellen stratenmaker.	uur		200,00V	
84	Ter beschikking stellen van materieel				
840010	Ter beschikking stellen mobiele graafmachine.	uur		200,00V	
840020	Ter beschikking stellen mobiele graafmachine Arch	uur		96,00V	
840030	Ter beschikking stellen vrachtauto.	uur		100,00V	
840040	Ter beschikking stellen wiellader.	uur		100,00V	
85	Overige werkzaamheden				
850010	Metingen t.b.v. hoeveelheden.	EUR		N	
850020	Specialistisch toezicht wegen - kernboringen.	st		1,00V	
850030	Specialistisch toezicht wegen - rolrei.	dag		2,00V	
850040	Toepassen duurzame brandstoffen	EUR		N	
850050	Coördinatie werken van derden	EUR		N	
850080	Toepassen GwwBestekAdministratie Online - Advanced	jaar		1,00V	
850090	GPI registratie	EUR		N	
850100	Opstellen opleverdossier	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVeelHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
850110	Revisie werkzaamheden as-built	EUR		N	
850120	Instandh. afzetting(en) bij specifieke situaties.	EUR		N	
86	Stelposten				
89	Engineering				
893	Wegconstructie nabij hoogspanningsmasten				
893010	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
894	Plannen				
894010	Maken werkplannen	EUR		N	
894020	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
894030	Opstellen monitoringsplan.	EUR		N	
894040	Opst. werkplan werken onder hoogspanningskabels	EUR		N	
894050	Opstellen plan en tek. verkeersmaatregelen.	EUR		N	
894060	Opstellen grondstromenplan	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten van het werkterrei	EUR			
910020	Opruimen van het werkterrein	EUR			
910030	Aanv. V&G-plan, V&G-coördina	EUR			
910040	Melding Besluit bodemkwalite	EUR			
910160	Werken onder kwaliteitsborgi	EUR			
918870	Korting	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950020	Stelpost Moederbestek Bouwcirculair	EUR	825,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van RAW bijdrage FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	
Postadres	Huis- of postbusnr.
Postcode	
Plaats	
Naam Contactpersoon	Voorletter(s)
Telefoonnummer	
Faxnummer	
E-mailadres	

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer ¹	RAW0390 - 133380
Besteknummer	2021-076792
Korte werksomschrijving
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl
CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl