

Prognose levensduur

Sport- en Tenniscentrum Uitgeest V.O.F.
 t.a.v. Dhr. S. Mol
 p/a Hoogdorperweg 33
 1965 NB HEEMSKERK

Object : Sport- en Tenniscentrum Uitgeest
Adres : Zienlaan 4
Postcode / plaats : 1911 TR UITGEEST
Onderdeel : TreNoMat
Bouwjaar : 1980
Afmetingen : 36,7 x 7 mtr.
Wandtype : TRS 001

Onderstaand geven wij u een overzicht betreffende onze prognose inzake de gemiddelde levensduur van de diverse onderdelen van bovengenoemde scheidingswand(en) alsmede de totale vervangingswaarde van de gehele installatie(s). In deze prognose is rekening gehouden met de navolgende factoren:

- De huidige staat van de scheidingswand(en)
- De kwaliteit van de toegepaste materialen
- De gebruiksintensiteit
- De geldende wettelijke voorschriften

Onderdeel	Aantal	Bouwjaar	Levensduur	Vervangen in	Totaal
Opwikkelbanden	13	2013	10	2023	€ 2.635,-
Aandrijfaggregaat	1	2003	18	2021	€ 3.456,-
Valbeveiligingen	2	2003	17	2020	€ 4.114,-
Windwerk	1	1980	49	2029	€ 15.928,-
Wandvlakken	PVC 2000 gr.	1	1980	36	€ 29.526,-
Alternatief 2	PVC-vrij 2000 gr.	1	1980	36	€ 40.663,-

Herbouwwaarde:

Totale wand(en) vervangen inclusief demontage en montage. Vervanging gelijk aan huidige uitvoering.		
	Met wandvlakken uit PVC Kunstleder 2.000 gr.	€ 45.325,-

Genoemde prijzen zijn excl. BTW en zijn geldig in het jaar van afgifte van deze prognose levensduur.

Let op! Bij het vervangen van wandvlakmateriaal of totale vervanging zijn er vele nieuwe mogelijkheden in materialen en toepassingen beschikbaar, met name op het gebied van geluidsabsorptie en akoestische optimalisaties. Indien vervanging wordt overwogen voorzien wij u graag van een advies op maat bij u op locatie.



Datum: 14 januari 2021
De Graaf en van Stijn BV
 Nieuwkoop