

BESTEK EN VOORWAARDEN

Waarnaar namens Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Groningen
zal worden aanbesteed:

GROENONDERHOUD 2022-2025
PERCEEL 2, OOST

te Groningen.

BESTEK: 57-2021

Groningen, 01 november 2021

OPENBARE PROCEDURE (EUROPEES OF NATIONAAL)

Gemeente Groningen
Directie Stadsontwikkeling
Ruimtelijke Ontwikkeling & Uitvoering
afdeling Stadsingenieurs
Postbus 7081
9701 JB Groningen

Opgesteld : C. Dingelhoff

Gecontroleerd : R. Tuik

Versie gebruikt standaardbestek : 1 januari 2021 versie 2

01		1
02		1
Deel 2.2	Nadere beschrijving	2
01	VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT	3
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	3
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	3
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	3
2	PERCEEL 2 - OOST	4
20	MAAIEN GRAS	4
21	BEHEERSEN ONKRUID BEPLANTINGEN	6
22	VERWIJDEREN STAMSHOT EN OVERGROEI	7
23	HAAGKNIPPEN EN SNOEIEN	9
24	BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL	9
25	BEHEERSEN ZWERFAFVAL GROF EN FIJN	11
26	ONDERGRONDEN SPEELVOORZIENINGEN	13
8	DIVERSEN	14
81	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	14
82	BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE	14
87	ENGINEERING	15
9	STAARTPOSTEN	16
91	EENMALIGE KOSTEN	16
95	STELPOSTEN	16
01		17

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								PERCEEL 2 - OOST Bestaat uit de wijken: - Beijum - Oost - Beijum - West - De Hunze - Het Witte Lam - Koningslaagte - Noorderhoogebrug - Van Starckenborgh Algemeen komen alle werkzaamheden in onderstaande posten voor in de genoemde wijken, tenzij specifiek anders vermeld.			
20								MAAIEN GRAS			
200010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft het maaien van de grasvelden in de wijken Beijum oost en Beijum West Situering zie tekeningen 57-2021-02 en 57-2021-03 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 200050 9 Maaisel laten liggen	week	156,00	V
		1							are		1.691,97 I
			4								
				4							
					3						
						1					
							9				
200020	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft het maaien van de trapvelden in de wijken Beijum oost en Beijum West Situering zie tekeningen 57-2021-02 en 57-2021-03 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 200060 9 Maaisel laten liggen	week	156,00	V
		1							are		141,86 I
			3								
				4							
					3						
						1					
							9				
200030	512503							Maaien grasveld. Betreft; het eenmalig maaien van de grasvelden met daarin afgestorven loof van bloembollen in de wijken Beijum Oost en Beijum west. Tijdstip van maaien in overleg met de directievoerder op dit bestek. Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Oppervlak: 188 m2 Aantal percelen: 6 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld met bloembollen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van	are	5,64	V
		2									
			1								
					1						
						2					
							9				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
200040	512802							de aannemer. Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft; het regulier maaien van de grasvelden waar het afgestorven loof van bloembollen volgens bestekspost 200030 is afgemaaid in de wijk Beijum van de gemeente Groningen. Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 200050 9 Maaisel laten liggen	week	156,00	V		
		1							are			1,88	I
			4										
				4									
					3								
						1							
							9						
200050	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft; het beheersen van gras en kruidachtigen rondom obstakel en bomen waarbij bij bomen 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden. In de wijken Beijum oost en Beijum west volgens besteksposten Oppervlak: 1691,97 are Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Gerekend is met 2 obstakels per are Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	156,00	V		
		9							st			3.384,00	I
			4										
				4									
					3								
						1							
							9						
200060	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft; het beheersen van gras en kruidachtigen rondom obstakel op trapvelden. In de wijken Beijum oost en Beijum west volgens bestekspost 200040 Oppervlak: 141,86 are Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Gerekend is met 2 obstakels per are Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	156,00	V		
		9							st			284,00	I
			3										
				4									
					3								
						1							
							9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
21								BEHEERSEN ONKRUID BEPLANTINGEN				
210010	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: de beheersing van onkruid in de boomspiegels Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Begroeiing in de boomspiegels anders dan onkruid alleen verwijderen na overleg met de directievoerder op dit bestek. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Boom in verharding, zonder boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
		1							st		866,00	I
			4									
				4								
					2							
					2							
						4						
210020	514401							Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen. Betreft; het onkruidvrijmaken door uitmaaien van de eerste meter van de bosplantsoenvakken Situering: zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Gerekend is met 20% van het totaal =, 1417,55 are, aan bosplantsoenvakken. Leeftijd van de beplanting 3 jaar of ouder Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: tot ca. 1 m Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar in april/juni/september/november - maaisel laten liggen	m2	340.211,00	V	
		1										
			1									
				2								
210030	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft; onkruidbeheersing in sierheesters en bodembedekkers. Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
		1							are		575,00	I
			4									
				4								
					2							
					2							
						4						
210040	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft; onkruidbeheersing in haagvoet Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
		1							are		104,38	I
			4									
				4								
					2							
					2							
						4						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
210050	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft; onkruidbeheersing in beplantingsvakken met heesterrozen en perkrozen Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	156,00 	V 	 61,98 I
210060	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft; onkruidbeheersing in vaste planten. Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	156,00 	V 	 7,55 I
22								VERWIJDEREN STAMSCHOT EN OVERGROEI				
220010	515801							Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot Betreft; het beheersen van stamschot groeiend op de stam en wortelopslag van de bomen. Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Gerekend met 25% van het totaal aantal bomen in perceel 2 Aantal bomen: 10.132 st Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Bomen in gras en verharding Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week st	156,00 	V 	 2.525,00 I
220020	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft; het beheersen van de overgroei van bosplantsoen over gras en verharding Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Gerekend is met 20% van het totaal oppervlak, 1417,55 are, aan bosplantsoen grenzend aan verharding of gras.. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort; divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week m	156,00 	V 	 28.350,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5					6	
220030	514813						Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft; het beheersen van de overgroei van sierheesters en bodembedekers over gras en verharding. Situering: zie tekening 57-2021-04 Gerekend is met 20% van het totaal oppervlak, 575,01 are, aan sierheester en bodembedekkers grenzend aan verharding of gras. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort; divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V		
		1						m			11.500,00	I
			4									
				4								
					9							
						2						
							4					
220040	514814						Beheersen overgroei-struikrozen. Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- struikrozen-overgroei randen verharding of gras Betreft; het beheersen van de overgroei van heester- en struikrozen over gras en verharding Situering: zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Gerekend is met 20% van het totaal oppervlak, 61,98 are, aan heester- en struikrozen grenzend aan verharding of gras. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort; divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V		
		1						m			1.239,00	I
			3									
				4								
					9							
						2						
							4					
220050	514815						Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Betreft; het beheersen van de overgroei van vaste planten over gras en verharding. Gerekend is met 20% van het totaal oppervlak 7,55 are, aan vaste planten grenzend aan verharding of gras Situering: zie kaart 57-2021-02 en 57-2021-03 Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort; divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V		
		1						m			151,00	I
			3									
				4								
					9							
						2						
							4					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
23								HAAGKNIPPEN EN SNOEIEN				
230010	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft; het knippen van de hagen Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Knippoppervlak: 18.998 m2 Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 gedurende het groeiseizoen in de maanden juni en oktober 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	113.988,00	V	
230020	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft; het knippen van de blokhagen Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Oppervlakte: 1773 m2 Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedtes variabel waarbij gerekend is met een gemiddelde breedte van 2 meter. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per groeiseizoen in de maanden juni en oktober 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	10.638,00	V	
24								BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL				
240010	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft; het verwijderen van natuurlijk afval van de grasvelden in de wijken Beijum oost en Beijum west. Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Bladvalperiode: september t/m november Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
		1							are		2.290,00	I
		4										
			4									
				4								
					4							
						4						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
240020	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft; het verwijderen van natuurlijk afval van de trapvelden in de wijken Beijum oost en Beijum west. Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Bladvalperiode: september t/m november Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	156,00 	V 	 <

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
25								BEHEERSEN ZWERFAFVAL GROF EN FIJN				
250010	501503							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Betreft; het verwijderen van fijn zwerfafval uit de boomspiegels Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Zie bestekspost 210010 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal	week	156,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
				4				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					2			Zonder boomrooster				
						2		Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar depot op de wijkpost Oost	st		866,00	I
								Stortkosten voor rekening opdrachtgever.				
250020	501513							Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Betreft; het verwijderen van grof zwerfafval uit de boomspiegels Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Zie bestekspost 210010 Te onderhouden aantal	week	156,00	V	
		1						Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
			3					Kwaliteitsniveau B				
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						2		Zonder boomrooster				
							9	Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar depot op de wijkpost Oost.	st		866,00	I
								Stortkosten voor rekening opdrachtgever.				
250030	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft; het verwijderen van fijn zwerfafval van de grasvelden in de wijken Beijum oost en Beijum west. Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Zie besteksposten 200010 en 200040 Grastype: recreatief grasveld Te onderhouden oppervlakte	week	156,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau C				
			4					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
				4				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					2			Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar depot op de wijkpost Oost.	are		1.691,97	I
								Stortkosten voor rekening opdrachtgever.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
250040	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft; het verwijderen van fijn zwerfafval van de grasvelden in de wijken Beijum oost en Beijum west. Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Zie bestekpost 200020 Grastype: trapveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar depot op de wijkpost Oost.. Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	week	156,00	V		
		1						are				141,86	I
			3										
				4									
					2								
						9							
250060	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft; het verwijderen van fijn zwerfafval de eerste meter van de bosplantsoenvakken, uit de haagvoet en uit de beplantingsvakken met sierheesters, heester- en perkrozen zie bestekspostnummers 210020 210030 210040 en 210050 Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar depot op de wijkpost Oost.. Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	week	156,00	V		
		1						are				1.024,87	I
			4										
				4									
					2								
						9							
250070	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft; het verwijderen van fijn zwerfafval de vaste planten vakken Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 zie bestekspost 210060 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar depot op de wijkpost Oost.. Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	week	156,00	V		
		1						are				7,55	I
			4										
				4									
					2								
						9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
250080	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft; het verwijderen van grof zwerfafval uit de boomspiegels en de beplantingsvakken met sierheesters, heester- en perkrozen, de haagvoet en de eerste meter van de bosplantsoenvakken. zie bestekspostnummers 210020 210030 210040 en 210050 Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar depot op de wijkpost Oost.. Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	week	156,00	V		
		1							are			1.024,87	I
			4										
				4									
					2								
						9							
250090	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft; het verwijderen van grof zwerfafval uit de Vaste plantenvakken. Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 zie bestekspostnummer 210060 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar depot op de wijkpost Oost.. Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	week	156,00	V		
		1							are			7,55	I
			3										
				4									
					2								
						9							
26								ONDERGRONDEN SPEELVOORZIENINGEN					
260010	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: de onkruidbeheersing van de onverharde ondergronden t.p.v. speeltoestellen in het deel Beijum in de gemeente Groningen. Situering: zie tekening 57-2021-03 en 57-2021-04 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): nvt Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Speelplekken met een onverharde ondergrond zoals zand, grind en/of schors 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V		
		1							are			111,73	I
			4										
				4									
					9								
						4							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
8								DIVERSEN				
81								ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
810020	220299							Schoonhouden wegen. Betreft: het schoonhouden van wegen binnen en buiten het werkkerrein tijdens de uitvoeringsperiode d.m.v. vegen en indien nodig onder toevoeging van water Betreft: vervuiling ontstaan door werkzaamheden ten behoeve van dit bestek Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een legale stortplaats	EUR		N	
810030	620499							Toepassen kleine verkeersmaatregelen Betreft: het plaatsen, instandhouden en naderhand verwijderen van kleine verkeersmaatregelen en voorzieningen t.b.v. uitvoering van het kleinschalige en kortdurende werkzaamheden. Betreft 30 en 50km wegen Incl. tussentijds verplaatsen en indien noodzakelijk aan het eind van een werkdag op- en afdraaien. Te denken valt aan verkeersborden, geleidebakens, schikhekkens, afzettingen, tijdelijke bewegwijzering etc. Aannemer dient rekening te houden met het toepassen van de kleine verkeersmaatregelen op diverse locaties. Met materiaal van de aannemer voor de duur van deze uitvoeringswerkzaamheden.	week	156,00	V	
82								BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE				
820000	100501						9	Inzetten van werknemer. Hovenier	uur	240,00	V	
820010	100501						1	Inzetten van werknemer. Werknemers: Ploeg van twee personen inclusief werkbus	uur	120,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
87								ENGINEERING				
870010	619999							Houden startoverleg. Betreft: het houden van een startoverleg, na gunning, tussen de opdrachtgever en de aannemer (projectleider, uitvoerder, voorman, werkleider enz.) waar de werkzaamheden van het bestek nader worden besproken en de planning van de aannemer door hem/haar wordt toegelicht. Opdrachtgever maakt een verslag van dit overleg en stuurt deze vervolgens binnen tien werkdagen rond aan alle belanghebbenden. Locatie overleg aan de Duinkerkenstraat 45 te Groningen Te rekenen met een duur van het overleg van maximaal 1,5 uur.	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
9								STAARTPOSTEN				
91								EENMALIGE KOSTEN				
910010	611199							Invullen weekrapporten Betreft: In afwijking op de UAV 2012 paragraaf 27 lid 1 maakt de aannemer weekrapporten op	EUR		N	
910020	611199							Invullen begeleidingsbrieven. Betreft: het invullen van begeleidingsbrieven bij vrijkomende materialen (inclusief grond, zie artikel 01.17.06 van deel 3 van dit bestek) De volledig ingevulde begeleidingsbrief (inclusief codenr. en besteknr.) op de stortplaats voor ontvangst laten tekenen en een kopie aan de directie overhandigen Bij vermissing van of niet correcte of onvolledig ingevulde begeleidingsbrief volgt een korting volgens artikel 01.17.06 lid 10 van deel 3 van dit bestek	EUR		N	
95								STELPOSTEN				
950010	100301							Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden Het aanschaffen van bemestingsstoffen	EUR	5.000,00	V	
		1										
						9						

.....
.....

Behoort bij: 57-2021

Groenonderhoud 3 percelen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 57-2021

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

- B)
-

.....
- (handtekening)

(naam)

(functie)
- C)
-

.....
- (handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 57-2021

Groenonderhoud 3 percelen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	PERCEEL 2 - OOST				
20	MAAIEN GRAS				
200010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	156,00	V	
200020	Beheersen grashoogte-grasveld - trapvelden	week	156,00	V	
200030	Maaien grasveld met afgestorven loof; eenmalig	are	5,64	V	
200040	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	156,00	V	
200050	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen - C-nivo.	week	156,00	V	
200060	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels - B-nivo.	week	156,00	V	
21	BEHEERSEN ONKRUID BEPLANTINGEN				
210010	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	156,00	V	
210020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.	m2	340.211,00	V	
210030	Beheersen onkruid-beplanting; heesters	week	156,00	V	
210040	Beheersen onkruid-beplanting; haagvoet	week	156,00	V	
210050	Beheersen onkruid-beplanting; heester- en perkrozen	week	156,00	V	
210060	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten	week	156,00	V	
22	VERWIJDEREN STAMSCHOT EN OVERGROEI				
220010	Beheersen stamschot en wortelopslag.	week	156,00	V	
220020	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	156,00	V	
220030	Beheersen overgroei-heesters.	week	156,00	V	
220040	Beheersen overgroei-heester- en struikrozen.	week	156,00	V	
220050	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	156,00	V	
23	HAAGKNIPPEN EN SNOEIEN				
230010	Knippen van hagen.	m2	113.988,00	V	
230020	Knippen van blokhagen.	m2	10.638,00	V	
24	BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL				
240010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen - C-nivo.	week	156,00	V	
240020	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen - B-nivo.	week	156,00	V	
240030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting - C-nivo.	week	156,00	V	
240040	Beheersen natuurlijk afval-beplanting - B-nivo.	week	156,00	V	
25	BEHEERSEN ZWERFAFVAL GROF EN FIJN				
250010	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	156,00	V	
250020	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	156,00	V	
250030	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen - C-nivo.	week	156,00	V	
250040	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen - B-nivo.	week	156,00	V	
250060	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - C-nivo.	week	156,00	V	
250070	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - B-nivo.	week	156,00	V	
250080	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - C-nivo.	week	156,00	V	
250090	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - B-nivo.	week	156,00	V	
26	ONDERGRONDEN SPEELVOORZIENINGEN				
260010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	156,00	V	
8	DIVERSEN				
81	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
810020	Schoonhouden wegen.	EUR		N	
810030	Toepassen kleine verkeersmaatregelen	week	156,00	V	
82	BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE				
820000	T.b.s. Hovenier	uur	240,00	V	
820010	T.b.s. ploeg 2 personen incl. werkbus	uur	120,00	V	
87	ENGINEERING				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
870010	Houden startoverleg.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Invullen weekrapporten	EUR		N	
910020	Invullen begeleidingsbrieven	EUR		N	
910050		EUR		N	
910060		EUR		N	
910070		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				