

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek 57-2021

GROENONDERHOUD 2022-2025

PERCEEL 2, OOST

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER**1.02 DIRECTIE****1.03 LOCATIE****1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING****1.05 TIJDSBEPALING****1.06 ONDERHOUDSTERMIJN****1.07 KWALITEITSBORGING**

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN****03 KWALITEITSBORGING****04 BIJLAGEN**

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
210010								WIJZIGING KWALITEITSNIVEAU					
210010	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: de beheersing van onkruid in de boomspiegels Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 Begroeing in de boomspiegels anders dan onkruid alleen verwijderen na overleg met de directievoerder op dit bestek. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Boom in verharding, zonder boomrooster Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V		
		1							st			866,00	I
			3										
			4										
				2									
				2									
					4								
230030								TOEGEVOEGDE BESTEKSPPOST					
230030	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft; het snoeien van de sierheesters in de wijken de Hunze en Beijumt van de gemeente Groningen. Situering; zie kaart 57-2021-02 en 57-2021-03 Verjongingssnoei waarbij het volledige areaal in drie jaar gesnoeid is. Totale areaal 57500m2 = 100% Te rekenen met het snoeien van 19200m2 = ca. 33% van het totale areaal Het snoeien d.m.v. klepelen is niet toegestaan. Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 1 maal per groeiseizoen. In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	57.500,00	V		
		1											
			2										
			4										
				1									
				1									
230040								TOEGEVOEGDE BESTEKSPPOST					
230040	514426							Snoeien struikrozen. Betreft: de voorjaarssnoei van heesterrozen in de wijken de Hunze en Beijum van de gemeente Groningen. Totaal oppervlak rozen is 6198m2 Situering; zie kaart 57-2021-02 en 57-2021-03 Voorjaarssnoei Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	18.594,00	V		
		1											

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
230050								TOEGEVOEGDE BESTEKSPOST			
230050	514499							Knippen van vaste planten Betreft; de voorjaarsbeurt van vaste planten en kruidachtigen in de wijken de Hunze en Beijum van de gemeente Groningen Situering; zie kaart 57-2021-01 Oppervlakte te onderhouden percelen: 755 m2 Grootte per perceel: tot ca. 50 m2 Aantal beurten: 1 per jaar, aan het begin van het groeiseizoen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	2.655,00	V
250070								WIJZIGING KWALITEITSNIVEAU			
250070	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft; het verwijderen van fijn zwerfafval de vaste planten vakken Situering; zie tekening 57-2021-02 en 57-2021-03 zie bestekspost 210060 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar depot op de wijkpost Oost.. Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	week	156,00	V
		1							are		7,55 l
			3								
				4							
					2						
						9					
260010								WIJZIGING KWALITEITSNIVEAU			
260010	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: de onkruidbeheersing van de onverharde ondergronden t.p.v. speeltoestellen in het deel Beijum in de gemeente Groningen. Situering; zie tekening 57-2021-03 en 57-2021-04 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): nvt Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Speelplekken met een onverharde ondergrond zoals zand, grind en/of schors 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V
		1							are		111,73 l
			3								
				4							
					9						
						4					