

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

BESTEK 57-2021

GROENONDERHOUD 2022-2025

PERCEEL 3 OUDE WIJKEN

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER**1.02 DIRECTIE****1.03 LOCATIE****1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING****1.05 TIJDSBEPALING****1.06 ONDERHOUDSTERMIJN****1.07 KWALITEITSBORGING**

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN****03 KWALITEITSBORGING****04 BIJLAGEN**

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
310010								KWALITEITSNIVEAU GEWIJZIGD				
310010	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: de beheersing van onkruid in de boomspiegels Situering; zie tekening 57-2021-04 Begroeing in de boomspiegels anders dan onkruid alleen verwijderen na overleg met de directievoerder op dit bestek. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Boom in verharding, zonder boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	1.272,00
310060								WIJZIGING HOEVEELHEID				
310060	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft; onkruidbeheersing in vaste planten. Situering: zie tekening 57-2021-04 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	21,01
320060								WIJZIGING HOEVEELHEID				
320060	514815							Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Betreft; het beheersen van de overgroei van vaste planten over gras en verharding. Gerekend is met 20% van het totaal oppervlak, 21,01 are, aan vaste planten grenst aan verharding of gras Situering; zie tekening 57-2021-04 Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort; divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	420,00

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
330030								TOEGEVOEGDE BESTEKSPPOST				
330030	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft; het snoeien van de sierheesters in Oude Wijken van de gemeente Groningen. Situering; zie kaart 57-2021-04 Verjongingssnoei waarbij het volledige areaal in drie jaar gesnoeid is. Totale areaal 67527m² = 100% Te rekenen met het snoeien van 22509m² = ca. 33% van het totale areaal Het snoeien d.m.v. klepelen is niet toegestaan. Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m² Snoeiregiem: 1 maal per groeiseizoen. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	67.527,00	V	
330040								TOEGEVOEGDE BESTEKSPPOST				
330040	514426							Snoeien struikrozen. Betreft: de voorjaarssnoei van heesterrozen in Oude Wijken van de gemeente Groningen. Totaal oppervlak rozen is 5499m² Situering; zie kaart 57-2021-04 Voorjaarssnoei 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	16.497,00	V	
330050								TOEGEVOEGDE BESTEKSPPOST				
330050	514499							Knippen van vaste planten Betreft; de voorjaarsbeurt van vaste planten en kruidachtigen in Oude Wijken van de gemeente Groningen Situering; zie kaart 57-2021-04 Oppervlakte te onderhouden percelen: 2101 m² Grootte per perceel: tot ca. 50 m² Aantal beurten: 1 per jaar, aan het begin van het groeiseizoen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	6.303,00	V	
330060								TOEGEVOEGDE BESTEKSPPOST				
330060	514426							Snoeien struikrozen. Betreft; de zomersnoei en het verwijderen van dode bloemen uit alle klim-, stam- en struikrozen in het Rosarium van het Pioenpark. Situering; zie kaart 57-2021-04 Totaal oppervlak 470m² Zomersnoei 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.410,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
350040								WIJZIGING HOEEVEELHEID EN KWALITEITSNIVEAU				
350040	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft; het verwijderen van fijn zwerfafval uit de vaste planten vakken Situering: zie tekening 57-2021-04 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar depot op de wijkpost Oude Wijken.. Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	week	156,00	V	
		1							are		21,01	I
		3										
		4										
			2									
				9								
350060								WIJZIGING HOEEVEELHEID				
350060	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft; het verwijderen van grof zwerfafval uit de vaste planten vakken. Situering: zie tekening 57-2021-04 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar depot op de wijkpost Oude Wijken.. Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	week	156,00	V	
		1							are		21,01	I
		3										
		4										
			2									
				9								
360010								WIJZIGING KWALITEITSNIVEAU				
360010	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: de onkruidbeheersing van de onverharde ondergronden t.p.v. speeltoestellen . Situering: zie tekening 57-2021-04 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): nvt Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Speelplekken met een onverharde ondergrond zoals zand, grind en/of schors 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
		1							are		90,49	I
		3										
		4										
			9									
				4								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
370010								TOEGEVOEGDE BESTEKSPPOST			
370010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft; het maaien van het grasvelden in het Rosarium van het Pioenpark. Situering; zie kaart 57-2021-04 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week <		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
370040								TOEGEVOEGDE BESTEKSPPOST				
370040	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft; het beheersen van natuurlijk afval op de grasvelden in het Rosarium van het Pioenpark. Situering: zie kaart 57-2021-04 Bladvalperiode: september t/m december Te onderhouden oppervlakte	week	156,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau A	are		16,03	I
		2						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
			4					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
370050								TOEGEVOEGDE BESTEKSPPOST				
370050	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft; het beheersen van fijn zwerf-afval op de grasvelden in het Rosarium van het Pioenpark. Situering: zie kaart 57-2021-04 Grastype: recreatief gazon Te onderhouden oppervlakte	week	156,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau A	are		16,03	I
		2						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
			4					Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
370060								TOEGEVOEGDE BESTEKSPPOST				
370060	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft; het beheersen van grof zwerf-afval op de grasvelden van het Rosarium in het Pioenpark. Situering: zie kaart 57-2021-04 Te onderhouden oppervlakte	week	156,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau A	are		16,03	I
		2						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
			4					Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				