



Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	De bijgevoegde tekeningen bij bestek zijn incompleet.	De bijgevoegde tekeningen bij bestek zijn incompleet. Het betreft hier: De opbreek tekeningen ontbreken. En de Verhardingstekeningen zijn 2 x toegevoegd. Zowel de bestanden: 20287.1OBT01-1-A, 20287.1OBT01-2-A, 20287.1OBT01-3-A (Opbreektekeningen) Als ook de bestanden: 20287.1 VHT01-1-B, 20287.1 VHT01-2-B, 20287.1 VHT01-3-B (Verhardingstekeningen) Beide zijn de verhardingstekeningen	De tekeningen zijn op 16 februari via Tendered beschikbaar gesteld.
2	Proces	Tekening digitaal	Kunnen we vooruitlopend op het verstrekken van de Nota van inlichtingen de tekeningen digitaal (Autocad) ter beschikking krijgen ?	Deze worden niet beschikbaar gesteld. Met de beschikbaar gestelde gegevens is voldoende informatie beschikbaar om de inschrijving te doen. Na gunning zullen alle bestanden ter beschikking worden gesteld,
3	Contract	Bestek deel 1 lid 05	Het werk dient opgeleverd te zijn na 200 werkbare werkdagen. Vallen binnen deze 200 werkdagen ook de dagen uit de voorbereidingsfase (fase 0) of alleen de daadwerkelijke uitvoering buiten?	Nee, alleen de daadwerkelijke uitvoering
4	Contract	ABL 3.2.2 Subcriterium 2	Kunt het maximaal aantal pagina's voor hoofdstuk 1 uitbreiden van 2 naar 3 pagina's?	Aangenomen wordt dat hier hoofdstuk 2 bedoeld wordt aangezien gerefereerd wordt aan subcriterium 2. Dit is niet akkoord, het maximaal aantal pagina's blijft 2.
5	Contract	ABL 3.2.2 Subcriterium 1	Kunt het maximaal aantal pagina's voor hoofdstuk 1 uitbreiden van 2 naar 3 pagina's?	Akkoord, het maximaal aantal pagina's wordt uitgebreid naar 3.
6	Contract	deel 3 artikel 01.16.03 lid 01	Welk bedrag moeten we meenemen voor OG en adviseurs?	De CAR verzekering biedt ten minste onderstaande dekking. - Sectie I Het Werk € 2.500.000,- - Sectie II Aansprakelijkheid € 1.250.000,- - Sectie III Bestaande eigendommen € .1250.000,-. Bepaling wordt aangepast.
8	Contract	deel 3 artikel 01.01.03	In dit item schrijft u dat bij bestekwijzigingen maximaal 10% voor algemene kosten, winst en risico mag worden opgevoerd. Dit is niet reeël. In de GWW sector zijn enkel en alleen de algemene kosten circa 11 %. Wij verzoeken u dan ook dit percentage vast te leggen op 15%, zodat we bestekwijzigingen niet onder kostprijs hoeven te realiseren.	Bepaling wordt gehandhaafd
9	Contract	BP 863010	Kunt u aangeven op welke locatie het directieverblijf dient komen te staan. Dit ivm bepalen aansluitkosten nutsvoorzieningen.	Zie "wijziging 3 opdrachtgever"
10	Contract	BP 860280 en 861010	Zijn de betekposten niet dubbel opgenomen in het bestek?	Nee, zie besteksposten. Betreffen voorzieningen t.b.v. verschillende zaken.
11	Contract	860310	Mogen de gevraagde kwaliteitskeuringen ook door een eigen kwaliteitsdienst uitgevoerd worden?	Akkoord. Keuringen moeten wel aan alle eisen/voorwaarden voldoen.
12	Contract	860240	Kunt u aangeven wat u van ons verwacht in deze bestekpost. Er zijn reeds tekeningen met nieuwe hoogtes bij het bestek gevoegd?	Wordt in bestekspost aangegeven wat verwacht wordt.
13	Contract	BP 860230	Verwacht u van ons dat we van het hele werk het hoogte plan gaan controleren / aanpassen tov de nieuwe ontwerptekeningen zoals bij het bestek zijn gevoegd?	Bestekpost komt te vervallen
14	Contract	BP 860220	Er zijn reeds ontwerptekeningen gemaakt, waarom dienen we dan alles inclusief bomen, perceelsgrenzen etc vooraf in te meten?	Bestekpost komt te vervallen
15	Contract	BP 491520	Worden in deze bestekpost bedoeld de afgezaagde "koppen"?	Dit is correct. Bestekspost wordt niet aangepast
16	Contract	BP 4914	In diverse posten staan de big-bags niet als zijnde levernatie in de kolom ter inlichting. Graag aanpassen.	Besteksposten worden aangepast
17	Contract	BP 339110	Kunt u aangeven wat er berekent dient te worden? De goot is een standaard produkt waarvan de sterkteberekeningen etc van bekend zijn bij de leverancier, We nemen aan dat reeds in de voorbereidingsfase berekend is of de goten de benodigde sterkte hebben.	Er is inderdaad met de leverancier afgestemd dat de goten voldoen aan klasse D400. Onderbouwing/berekening dient door aannemer en leverancier geleverd te worden.
18	Contract	BP 331551	Op basis van de gegevens is de BP niet af te prijzen. Graag de inwendige maat van de put aangeven.	Wordt in Nota van Inlichtingen verduidelijkt.
19	Contract	BP 331230	Welke putnummers betreffen deze post?	Wordt in Nota van Inlichtingen verduidelijkt.
20	Contract	BP 3312, 3313, 3315	In de bestekposten staat inclusief sparing dichtmetselen met wf. Dit is niet conform RAW systematiek. Voorde dicht te maken overmaatse sparingen / sparingen graag aparte bestekposten opnemen. Zo niet graag in de bestekposten aangeven om hoeveel sparingen / aansluitingen het gaat en de hoeveelheid te leveren metselstenen opnemen.	Het is aan de aannemer om te kiezen voor prefab-sparingen en/of overmaatse sparingen. Deze keuze dient mee afgeprijsd te worden.
21	Contract	BP 261210	Heeft de OG een locatie voor depot op oog, dit in kader van transportafstand. Zo niet graag aangeven met welke transportafstand we rekening dienen te houden bij de vervoersposten	Zie "wijziging 3 opdrachtgever"
22	Contract	BP 212170	In deficode 3 is de te ontgraven breedte niet vermeld. Graag toevoegen in de nota.	Bestekspost wordt aangepast
23	Contract	BP 211940	Is in deficode 1 de verwijzing naar bestekpost 211920 correct?	Bestekspost 211940 wordt aangepast, bestekspost 211950 wordt toegevoegd
24	Contract	BP 2119	In BP 211910 dient de benodigde grondkerende voorziening voor bestekpost 121920 berekent te worden. Zonder berekening is bestekpost 121920 voor ons niet af te prijzen. Wij verzoeken u dan ook deze post te verwijderen en hiervoor een stelpost op te nemen waar we de benodigde grondkerende voorziening die uit de berekening van BP 211910 volgt kunnen verrekenen. Indien u dit niet wilt, graag aangeven met welke grondkerende voorziening we rekenig mee dienen te houden in de calculatie.	Opdrachtgever is van mening dat op basis van de aangeleverde stukken deze besteksposten goed in te schatten zijn. Het is ter keuze van de inschrijver met welke grondkerende voorziening gewerkt wordt.

25	Contract	BP 2112	In BP 211210 dient de benodigde grondkerende voorziening voor bestekpost 121220 t/m 121250 berekent te worden. Zonder berekening is bestekpost 121220 t/m 121250 voor ons niet af te prijzen. Wij verzoeken u dan ook deze posten te verwijderen en hiervoor een stelpost op te nemen waar we de benodigde grondkerende voorziening die uit de berekening van BP 211210 volgt kunnen verrekenen. Indien u dit niet wilt, graag aangeven met welke grondkerende voorziening we rekenig mee dienen te houden in de calculatie.	Opdrachtgever is van mening dat op basis van de aangeleverde stukken deze besteksposten goed in te schatten zijn. Het is ter keuze van de inschrijver met welke grondkerende voorziening gewerkt wordt.
26	Contract	BP 184310	In deficode 1 staat de omschrijving dragend metselwerk. Kunt u aangeven wat u hiermee bedoeld?	Bestekspost wordt aangepast
27	Contract	BP 164110, 164210, 164220, 164310, 164320,	In de bestekpost staat inclusief verwijderen en afvoeren fundering. Om de correcte prijs te kunnen bepalen, dient u aan te geven met welke dikte we rekening dienen te houden. Graag in de nota vermelden.	Besteksposten worden aangepast
28	Contract	15	In de ondertekst staat dat het opvullen van de sleuf met zand en/of menggranulaat iin de prijs inbegrepen dient te zijn. Dit is niet kostenhomogeen. Hiervoor graag aparte bestekposten opnemen.	Post wordt niet aangepast.
29	Contract	BP 1355	De hoeveelheid stenen in de kolom ter inlichting zijn voor alle posten per schildmuur hetzelfde, terwijl de afmetingen van de schidlmuren variëren. Graag controleren.	Bestekspost 135530 wordt aangepast
30	Contract	BP 1330	Er zijn geen bestekposten opgenomen voor het reinigen van het te verwijderen riool. Dit kan niet tot de verwijderpost behoren conform RAW-systematiek. Indien reinigen noodzakelijk is graag hiervoor een bestekpost opnemen	Dit is in de betreffende besteksposten voor het verwijderen van rioolbuizen opgenomen conform de systematiek. Besteksposten worden niet aangepast.
31	Contract	BP 1312	In de posten staat inclusief opbreken en afvoeren betonsloof en/of funderingsconstrctie. Graag aangeven wat afmeting van de betonsloof en/of funderingsconstructie is per post. Op deze manier zijn de verwijder en accepteikosten niet te bepalen.	Betonsloof en/of fundering is niet aanwezig. Besteksposten worden aangepast.
32	Contract	ABL 3.2.2 Subcriterium 2	Kunt het maximaal aantal pagina's voor hoofdstuk 2 uitbreiden van 2 naar 3 pagina's?	Dit is niet akkoord, het maximaal aantal pagina's blijft 2.
33	Contract	Bestek deel 1 lid 06	U geeft hier aan dat er een garantietermijn geldt op de natuursteenverhardingen met flexibele voegvulling voor de duur van 5 jaar na oplevering en 10 jaar voor natuursteenverharding met starre voegvulling. Wij hebben er echter geen zicht op hoe de natuursteen door de opdrachtgever wordt onderhouden (bijv. strooien, bijzondere transporten, openbreken tbv K&L, evenementen, etc.). Wij achten het dan ook niet reëel om ons als aannemer verantwoordelijk te houden voor alle risico's. Wij verzoeken u daarom om de garantieperiode aan te passen naar 6 maanden na oplevering, gelijk aan de onderhoudstermijn volgens bestek.	Onderhoudstermijn wordt aangepast naar 12 maanden. Hieronder valt dan ook de natuursteenverharding. Het betreft de jaarlijkse monitoring, maar geen garanties. Tijdens deze jaarlijkse monitoring ronde komen alle kapotte straatwerken voor rekening OG. We willen deze monitoring graag 10 jaar met evt. verlenging. Bestekspost 624990 en deel 1 lid 06 worden aangepast.
34	Contract	890010	U geeft aan dat de werkzaamheden beperkt dienen te worden tot maximaal 1 straat per fase (met uitzondering van Contelmostraat en Singelstraat West). Gezien de instandhouding van de functionaliteit van de riolering is dit niet mogelijk. We willen u dan ook verzoeken om dit aan te passen. Met die restrictie dat de werkvaklengte van 150 meter wel blijft gehandhaafd.	Onderhoudstermijn wordt aangepast naar 12 maanden. Hieronder valt dan ook de natuursteenverharding. Het betreft de jaarlijkse monitoring, maar geen garanties. Tijdens deze jaarlijkse monitoring ronde komen alle kapotte straatwerken voor rekening OG. We willen deze monitoring graag 10 jaar met evt. verlenging. Bestekspost 624990 en deel 1 lid 06 worden aangepast.
35	Contract	ABL 3.2.2	U geeft aan dat u niet uitsluitend kijkt naar de opleverdatum. Iedere aannemer heeft 200 werkbare werkdagen tot zijn beschikking. De duur van de voorbereidingsfase (fase 0) kan per aannemer verschillen. Daarmee verschilt ook de opleverdatum per aannemer. Klopt het dat hoe eerder de opleverdatum is, hoe beter de planning scoort? Of beoordeelt u vooral op de realiteit van de planning?	Er wordt beoordeeld op realiteit van de planning. Zoals bij vraag 3 beantwoord is valt de voorbereidingstijd buiten de 200 werkbare werkdagen
36	Contract	ABL 3.2.2	U geeft aan dat u niet uitsluitend kijkt naar de opleverdatum. Iedere aannemer heeft 200 werkbare werkdagen tot zijn beschikking. Klopt het dat als een aannemer het project sneller realiseert dan 200 werkbare werkdagen, dat u dit als meerwaarde ziet / beoordeelt? Of beoordeelt u vooral op de realiteit van de planning?	Er wordt beoordeeld op realiteit van de planning.
37	Contract	ABL 3.2.2	In dit criterium vraagt u heel veel informatie van inschrijvende partijen. U wilt een volledige aanpak op het gebied van planning, fasering én bereikbaarheid. Ons inziens is 2x A4 veel te beperkt om u een goed onderbouwde aanbieding te doen. Met 2x A4 kunnen wij slechts zeer beperkt antwoord geven op uw vragen, waardoor we verre van volledig kunnen zijn. Wij verzoeken u om voor dit criterium de vormvereisten te verruimen tot 6x A4.	Het maximaal aantal pagina's wordt uitgebreid naar 3 voor subcriterium 1.
38	Contract	ABL 3.2.2	Wij zouden graag één bijlage op A3-formaat willen bijvoegen aan dit criterium. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, is het dan toegestaan dat we in criterium 2 verwijzen naar de bijlages die horen bij criterium 1?	Het is toegestaan om in criterium 2 te verwijzen naar de bijlagen van criterium 1. Hiertoe zal geen aanpassing in ABL worden doorgevoerd.
39	Contract	ABL 3.2.2	In de wens / doelstelling én de beoordeling heeft u het specifiek over communicatie bij dit criterium. Bij de te beantwoorden vragen, vraagt u bij bullet 3 naar maatregelen om te zorgen dat er geen leveringsproblemen ontstaan met producten. Dit heeft ons inziens niets met communicatie te maken, én we behandelen we al in onze planning in criterium 1. Omdat de ruimte (2x A4) zeer beperkt is, én om dubbelingen in het plan van te voorkomen, verzoeken wij u deze 'te beantwoorden vraag' in subcriterium 2 te schrappen. Zo ligt de focus in criterium 2 écht op communicatie.	Akkoord met voorstel
40	Contract	ABL 3.2.2	In de wens / doelstelling én de beoordeling heeft u het specifiek over communicatie bij dit criterium. Bij de te beantwoorden vragen, vraagt u bij bullet 2 naar de maatregelen om de bereikbaarheid te garanderen. Dit heeft ons inziens niets met communicatie te maken, én we behandelen bereikbaarheid al in criterium 1. Omdat de ruimte (2x A4) zeer beperkt is, én om dubbelingen in het plan van te voorkomen, verzoeken wij u deze 'te beantwoorden vraag' in subcriterium 2 te schrappen. Zo ligt de focus in criterium 2 écht op communicatie.	Niet akkoord. Blijft gehandhaafd.
41	Contract	ABL 3.2.2	U beoordeelt op basis van consensus. Klopt het dat u in consensus komt tot hele getallen conform de beoordelingstabel (0, 30, 60, 100)? Of kan het zijn dat u op basis van consensus tot gemiddeldes komt die tussen deze scores in kunnen liggen? Ons voorstel is om te komen tot de getallen conform de beoordelingstabel, om zodoende op deze openbare aanbesteding ook écht onderscheid te creëren in de scores tussen de verschillende inschrijvende partijen.	Consensus komt inderdaad uit op gehele getallen (0, 30, 60 of 100) zoals u voor stelt.

42	Contract	ABL 3.2.2	Kunt u aangeven uit hoeveel leden de beoordelingscommissie bestaat? Kunt u daarnaast ook aangeven welke organisatie (gemeente, adviesbureau of anders) zij vertegenwoordigen en welke rol zij vervullen binnen dit project?	Er is een ter zake kundig beoordelingsteam samengesteld waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn, zijnde 2 personen van de gemeente Maasgouw en 1 persoon van RA+
43	Contract	Bestek – Projectspectifieke aandachtspunten	U geeft aan dat afstemming met nutsbedrijven na gunning plaats vindt. Wij willen u verzoeken, om overbelasting bij nutsbedrijven en een ongelijk speelveld voor inschrijvers te voorkomen om de restructie op te nemen dat er in de tenderfase al met de nutsbedrijven mag worden gepraat. Gaat u hiermee akkoord?	Aangezien de aanbestedingsfase al enige tijd loopt is het niet haalbaar om dit alsnog in te stellen.
44	Contract	Tijdsbepaling	Het totale werk dient binnen 200 werkbare werkdagen opgeleverd te zijn. Is de voorbereidingsfase (fase 0) onderdeel van deze 200 werkbare werkdagen? Of telt de voorbereidingsfase (fase 0) niet mee in de 200 werkbare werkdagen?	Nee, voorbereidingsfase telt niet mee.
45	Contract	88 22 01	Natuursteen wordt door OG ter beschikking gesteld. Het gestelde graag afstemmen met de leverancier.	Aangenomen wordt dat hier 83 22 01 bedoeld wordt aangezien 88 22 01 niet bestaat. Inschrijver kan er vanuit gaan dat dit is afgestemd.
46	Contract	83 12 01-07/83 16 05/83 16 06/83 16 07	Dit kunnen de producenten tegenwoordig niet meer garanderen. Dat is afhankelijk van de grondstoffen die bij hun worden aangeleverd. Dit kan ondanks een strenge ingangscontrole bij zowel de producent als op het werk niet worden voorkomen.	Er mogen geen kleurverschillen optreden in de betonmaterialen per productieserie/batch. Kleurverschillen tussen productieseries/batches dienen minimaal te zijn. Bepalingen zullen aangepast worden.
47	Contract	51 02 05	Zijn deze keuringskosten voor de OG ?	Nee, deze zijn voor ON, kosten worden opgenomen in post 726130
48	Contract	22 06 09	Paragraaf kan vervallen, wordt ter beschikking gesteld door OG.	Klopt, bepaling wordt verwijderd
49	Contract	01 33 01	Het werk valt niet binnen de grenzen van OOO verdacht gebied. Deze paragraaf / certificatie laten vervallen.	Klopt, bepaling wordt verwijderd
50	Contract	01 17 01-05	Dit artikel is niet juist. Alle voorgaand aangehaalde punten gaat in overleg en dan zouden de kosten voor de aannemer zijn ! Artikel laten vervallen.	Zie lid 04, bepaling blijft gehandhaafd.
51	Contract	01 13 06-04A	Een obstakelvrije strook van 2 meter is niet mogelijk. Dit artikel laten vervallen ! Ook gezien uw restricties aan het straatwerk zoals opgenomen in deel III [83 22 06 / 83 32 01 en 83 33 03]	Bepaling zal worden aangepast.
52	Contract	01 11 01-01	Welke groenwerkzaamheden worden er nog door derden uitgevoerd ? Waarmee rekening te houden ?	Betreft het kappen / verwijderen van de bomen door gemeente Maasgouw.
53	Contract	01 06 01-01	Uitvoeringskosten voor een bestekswijziging zijn niet in een % uit te drukken. Dit artikel laten vervallen en in gezamenlijk overleg te bepalen per bestekswijziging.	Bepaling wordt gehandhaafd
54	Contract	01 03 03-05	Percentage loskoppelen van de inschrijving, dit is niet één op één door te trekken.	Bepaling wordt gehandhaafd
55	Contract	01 03 03-05	Het voorgestelde percentage van 10% voor Algemene Kosten, Winst en risico zijn niet voldoende voor een gezonde bedrijfsvoering. Algemene kosten alleen al bedragen ca. 13% zie https://www.eib.nl/publicaties/algemene-kosten-in-het-bouwbedrijf-2017-2019/ . Risico is vooraf niet uit te drukken in een standaard percentage dit is afhankelijk van het risicoprofiel van de betreffende wijziging. Een gezond winstpercentage is 5%. Verzoek om percentage van AK en Winst te verhogen tot 18% en bij een wijziging iets af te spreken over risico.	Bepaling wordt gehandhaafd
56	Contract	861010	"Zo vaak als nodig" is niet eenduidig af te prijzen. Deze post laten vervallen en een stelpost voor opnemen of separate posten opnemen voor plaatsen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen met verrekenbare hoeveelheden.	Bestekspost komt te vervallen.
57	Contract	861010	Dit is niet wenselijk en mogelijk gezien de aard van het straatwerk ! Ook gezien uw restricties aan het straatwerk zoals opgenomen in deel III [83 22 06 / 83 32 01 en 83 33 03]. Wij willen u vragen om deze post te laten vervallen.	Bestekspost komt te vervallen.
58	Contract	863130/31/32/33/34	Wat zijn de bijkomende werkzaamheden ? Werkzaamheden zijn nu niet in te schatten en dus af te prijzen. Wij willen u vrgaen om hier een stelpost voor op te nemen.	Ervan uitgaande gaande dat u 836130-34 bedoeld in plaats van 863130-34: Werkzaamheden zijn in detailtekening in de aanbestedingsstukken uitgewerkt, Zie detailtekening DET 01-3.
59	Contract	836130	Wat is te verwachten uit het overleg met bewoners en directie ? Werkzaamheden zijn nu niet in te schatten en dus af te prijzen. Wij willen u vrgaen om hier een stelpost voor op te nemen.	Bestekspost 836130 wordt aangepast. Overleg met bewoners en directie komt te vervallen. Werkzaamheden zijn in detailtekening in de aanbestedingsstukken uitgewerkt, Zie detailtekening DET 01-3.
60	Contract	805320	Wie levert de wapening ?	Aannemer, post wordt aangepast
61	Contract	802120	Kosten aansluiting WML zijn voor rekening OG ? ON enkel afstemming ?	Klopt, bestekspost wordt aangepast.
62	Contract	802110	Kosten aansluiting Enexis zijn voor rekening OG ? ON enkel afstemming ?	Klopt, bestekspost wordt aangepast.
63	Contract	331220/30/40/331340	Putten gewapend ? Is dat correct ?	Putten t/m 1 x 1 meter worden ongewapend uitgevoerd, overige putten wel gewapend. Post 331220 wordt aangepast.
64	Contract	624990	Garantie ! Aannemer brengt aan hetgeen de OG heeft ontworpen/bedacht. Wij kunnen alleen garantie geven op hetgeen binnen onze invloedssfeer ligt. Of dat de juiste keuzes in het ontwerp gemaakt zijn kunnen wij nu niet bepalen ? Ook is er geen inzage in de belastingen gedurende de levensfase.	Deze post betreft de jaarlijkse monitoring, maar geen garanties. Tijdens deze jaarlijkse monitoring ronde komen alle kapotte straatwerken voor rekening OG. We willen deze monitoring graag 10 jaar met evt. verlenging. Post wordt aangepast.
65	Inhoud	339120	Is dit in het voortraject niet al uitgevoerd ?	Nee, dient nog in detail uitgewerkt te worden.
66	Contract	339110	Zijn in het voortraject deze berekening niet al uitgevoerd ?	Er is inderdaad met de leverancier afgestemd dat de goten voldoen aan klasse D400. Onderbouwing/berekening dient door aannemer en leverancier geleverd te worden.
67	Contract	3312	Prefab putten aan binnen- en buizenzijde berapen ? Is dit correct ?	Dit is niet correct. Posten worden aangepast.
68	Contract	290080/90	Laden wordt normaliter door de firma Muysers zelf gedaan. Wij willen u verzoeken om deze post aan te passen.	Klopt, post wordt aangepast. Daarnaast wordt toegevoegd dat het materiaal meteen in het plantvak verwerkt moet worden en niet in depot bewaard mag worden.
69	Contract	164210/164220/164310/164320	Wat is de milieuhygienische kwaliteit van het voegmateriaal ?	Hierbij dient uitgegaan te worden van klasse Niet Toepasbaar (NT)
70	Contract	164210/164220/164310/164320	Voegmateriaal dient vanuit depot afgevoerd te worden als rest product ? Hier is geen post voor voorzien.	Is in bestekpost voorzien dat deze afgevoerd moet worden naar inrichting

71	Contract	164210/164220/164310/164320	Wat is de milieu hygiënische kwaliteit van de te verwijderen fundering ?	Besteksposten worden aangepast
72	Contract	164210/164220/164310/164320	Wat is de dikte van de te verwijderen fundering ?	Besteksposten worden aangepast
73	Contract	164210/164220/164310/164320	U schrijft inclusief verwijderen fundering. Verwijderen fundering is een aparte handeling en dient ook als zodanig omschreven te worden. Wij willen u verzoeken om de post aan te passen.	Besteksposten worden aangepast
74	Contract	164210/164220	Wij willen u verzoeken om de posten uit te splitsen in breedte tot 1 meter en van 1 meter tot 3 meter. Post is nu niet kostenhomogeen en dus niet juist af te prijzen.	Besteksposten opbreken en schoonmaken worden aangepast
75	Contract	Bijlage	De inmeting van de oude kasteelmuren is niet te openen. Wij willen u verzoeken om deze bijlage nogmaals ter beschikking te stellen in een te openen format	Bijlage zal nogmaals toegevoegd worden in autocad 2007-formaat. Daarnaast is deze inmeting verwerkt op de bestekstekeningen.
76	Contract	805350	Om de bestekspost correct af te prijzen willen wij u vragen om een detail tekening? Op basis van deze (sumiere) gegevens is prijsbepaling niet mogelijk	Besteksposten 805340, 805350, 805360 en 805370 komen te vervallen. Overige werkzaamheden (o.a. grondwerk en fundering) blijven gehandhaafd.
77	Contract	803200	Bijlage waar in bestekspost naar wordt verwezen ontbreekt. Wij willen u vragen om deze toe te voegen.	Bijlage betreft detailtekening DET 01-2. Hier staat het detail van de betonplaat op uitgewerkt.
78	Contract	803320	Deze post is niet af te prijzen. Kunt u aangeven wat u verstaat onder assistentie? Wij verzoeken u deze post te laten vervallen en de uren te verrekenen op post 88 e.v.?	Bestekpost 803320 en paragraaf 8033 komt te vervallen
79	Contract	803320	Is er een werktekening van het Cortenstalen stadswapen ?	Zie detailtekening DET 01-2
80	Contract	836220/30/40/50/	Worden deze platen niet ter beschikking gesteld, aangezien de rest ook ter beschikking wordt gesteld?	Nee, deze dienen geleverd te worden zoals in het bestek is opgenomen.
81	Contract	72	U schrijft een beeldkwaliteit voor en verrekend op basis van eenheden. Dit gaat ons inziens niet samen. Wij willen u dan ook verzoeken om de bestekspost aan te passen, waarbij ons voorstel is om de tekst 'CROW beeldkwaliteit A' laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord?	Akkoord, posten in hoofdstuk 72 en 76 worden aangepast
82	Inhoud	331210/331410	Mogen ook vierkante putten worden toegepast ?	Ja, dit is akkoord.
83	Contract	131170/80	Wij willen u verzoeken om voor de acceptatiekosten een aparte post op te nemen.	Verzoek wordt niet gehonoreerd. Post blijft gehandhaafd
84	Contract	110110/726340/766232	Wij willen u vragen om de acceptatiekosten te verrekenen op stelpost? Onderbouwing: er is niet bekend met hoeveel en welk soort afval gerekend moet worden.	In post 110110 is hoeveelheid aangegeven. Deze post blijft gehandhaafd. Posten 726340 en 766232 zullen worden aangepast.
85	Contract	101430	Deze post is niet af te prijzen. Het plan dient na aanbesteding nog te worden opgesteld en te worden geaccordeerd door directie. Wij willen u verzoeken om deze post aan te passen danwel hier een stelpost voor op te nemen.	Zie bijlage "Risico-inventarisatie & advies monitoring van Quattro expertise. Op basis hiervan is deze bestekspost ef te prijzen.
86	Inhoud	ABL	Bewijsmiddel borgstelling volgens model Standaard RAW Bepalingen 2015, bedoelt u hier niet 2020 ?	Klopt, zal worden aangepast in de ABL
87	Proces	Proces	Wij willen u verzoeken, in het kader van transparantie, om voor het openen van het prijsdeel de kwaliteitsscores aan inschrijvers kenbaar te maken. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?	Dit zal inderdaad zo afgehandeld worden. Hiertoe zal geen aanpassing in ABL worden doorgevoerd.
88	Proces	Betonputten	Is het toegestaan om ronde betonputten toe te passen?	Ja, zoals bestek vermeld.
89	Inhoud	Bestek, deel II bestekspost 339330-339340	Tekst leverantie goten matchen niet met de bijlage goten. mijn inziens staat de goot met 3 golven 2x benoemd en ontbreekt 1 type goot. Kunt u op de bijlage de types per deel goot aangeven?	Bestek en tekeningen worden op elkaar aangepast.
90	Inhoud	Bestek, deel II, post 621130	In deze post word een leverantie afstandhouders gevraagd, Hoe ziet de OG dit voor zich, rekening houdend maatvastheid van de SBS ten behoeve van het hergebruik?	Bestekspost wordt aangepast naar halfsteensverband conform tekening. Afstandhouders worden aangepast naar "T-stuk" i.p.v. "kruisjes"
94	Inhoud	Bestek, deel II, post 164200	Hoe wilt u dit vastgelegd hebben, een compleet legplan in autocad of zijn xyz coördinaten met foto's voldoende?	Ter keuze aannemer. Resultaat dient te zijn dat bestaande situatie gelijk weer terug wordt aangebracht
101	Inhoud	Bestek, deel II bestekspost 728110	Als er dan toch nog iets ontworpen moet worden, hoe moet dat dan afgeprijsd worden aan de voorkant?	Aangenomen wordt dat hier post 726110 bedoeld wordt. Green to colour is een manier van werken die door diverse partijen wordt uitgevoerd. Zonder vooraf vastgesteld ontwerp kunnen deze partijen de werkzaamheden afprijzen.
102	Inhoud	Bestek, deel II bestekspost 728110	Tekening en plantenlijst is er, wat moet er dan nog ontworpen worden?	Het bestek vermeld aantallen m2 " Green to Colour". De exacte inrichting dient conform dit principe Green to Colour nog ontworpen te worden.
103	Inhoud	Aanbestedingsleidraad H 2.4.	In de toegevoegde planning van de aanbestedingstermijnen is ruimte voor 1 ronde vragen. Wilt u een 2de ronde toestaan om verdiepende vragen op de antwoorden van de 1e nota te kunnen stellen?	Nee, deze mogelijkheid wordt niet geboden gezien de aard van de vragen.
104	Inhoud	Aanbestedingsleidraad H 3.2.2.	U geeft aan dat u één kwaliteitsplan verwacht waarin alle onderdelen (subcriteria) beschreven staan. Hieraan zijn een vast aantal pagina's gebonden. Daarnaast is het toegestaan om een voorblad en inhoudsopgave toe te voegen. Wilt u toestaan om in de inhoudsopgave een 0,5 A4 als inleiding te gebruiken?	Ja, dit is toegestaan. ABL zal worden aangepast.
105	Inhoud	Bestek, deel II, post 621120	Kunt u aangeven welk straatverband er gewenst is ?	Verband zal worden toegevoegd in bestekspost
106	Inhoud	Bestek, deel II, post 105	Post klopt tekstueel niet, kunt u dit aanpassen ?	Tekst zal worden aangepast
107	Contract	Bestek, deel I, par. 18	Kunt u het pdf bestand "vergelijk rooster golf ... " opnieuw aanleveren, dit namelijk niet te openen ? (in een andere bestandsvorm desnoods)	Dit bestand kan geopend worden in Adobe Acrobat Reader of vergelijkbare programma's. In Adobe Acrobat Reader moet u via "Opties" en vervolgens "Dit document alleen deze keer vertrouwen" openen. Na eenmalig klikken op het scherm verschijnt na enkele secondes het 3D-model. Bestand wordt niet opnieuw verstrekt.
108	Inhoud	Bijlages	Dient de opdrachtnemer rekening te houden met niet-gesprongen explosieven?	Nee, zie projectspecifieke uitgangspunten lid 5.
109	Inhoud	Bijlages	Is er een bemalingsadvies beschikbaar?	Nee.
110	Inhoud	Inschrijvingsleidraad	Inschrijvingsleidraad 4.3.3,1 er staat dat er minimaal 1 en maximaal 3 referenties ingediend mogen worden, wat de suggestie wekt dat als er 1 referentie is waarmee aan alle 3 de kerncompetenties wordt voldaan het goed is. Echter staat op pagina 24 bij 4.3.3,2 laatste punt dat er dat elke kerncompetentie daar slechts 1 referentie wordt aangetoond en dat bundelen niet is toegestaan. zou de opdrachtgever kunnen aangeven wat er dient worden aangehouden?	Voorbeeld: Inschrijver kan met 1 referentiewerk voldoen aan 2 kerncompetenties (riool en omgevingsmanagement). Daarnaast is er 2.600 m2 straatwerk gevraagd als kerncompetentie. Hier dient één (1) referentie voor aangeleverd te worden en is het derhalve niet toegestaan om 2 referenties te gebruiken (bundelen) om aan het minimum van 2.600 m2 te voldoen.

Aanpassingen opdrachtgever				
1		Projectbord		Projectbord dient op het maaiveld geplaatst te worden, bestekspost 860510 wordt aangepast.
2		Inritconstructies		De inritconstructies zijn per abuis niet juist aangegevens op VHT01 voor de woningen Molenstraat Zuid 12 (garage uitrit) en Singelstraat West 1 (voordeur). 20287.1 VHT01-1 wordt aangepast..
3		Depot		Vóór start uitvoering wordt door Gemeente Maasgouw een depotlocatie ingericht t.p.v. voormalige voetbalvelden met ingang aan de Sportlaan. Dit voor de natuursteen en gebakken materialen die middels directielevering ter beschikking worden gesteld. Een bijlage wordt toegevoegd aan het bestek met een schets van het betreffende depot. De nodige besteksposten worden aangepast. Overige besteksverplichtingen zoals het verzorgen van een depot door de aannemer komen niet te vervallen, het is toegestaan om bovengenoemde locatie door aannemer uit te breiden. De bovengrond van 15 cm dient dan te worden verwijderd, drukverdelend doek aanbrengen en puinlaag aanbrengen. Dit is ook een mogelijke locatie voor het directieverblijf. Het is aan de inschrijver om hier wel of geen gebruik van te maken.
4		Deel 3		01.10.01 lid 05, 10 en 11 komen te vervallen, evenals bestekspost 860320. M.b.t. lid 02 betreft het de omgevingsvergunning die door de gemeente wordt aangevraagd. Uitgangspunt is dat deze vergunning is verleend voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.
5		Deel 3		Verwijzing deel 3, paragraaf 01 10 02 lid 03 naar bestekspost aangepast.
6		Deel 3		Verwijzing deel 3, paragraaf 01 12 01 lid 09 naar bestekspost aangepast.
7		Deel 3		Verwijzing deel 3, paragraaf 01 13 01 lid 04 naar bestekspost aangepast.
8		Deel 2.2		Post 391010 wordt aangepast met aanvulling naar aan te leveren putnummers gemeente
9		Deel 2.2		Foutieve hoeveelheid ter inlichting bij bestekspostnrs. 624970 en 624980 aangepast.