



Oude kern Stevensweert Fase 1
Besteknr. 20287.1 bst 02

d.d 03-02-2022

Nota van Inlichtingen

d.d. 23-02-2022

Colofon

Titel rapport : **Oude kern Stevensweert fase 1**
Onze referentie : **20287.1 nvi02-0**
Datum : **23 februari 2022**
Revisie : **0**
Datum revisie : **23 februari 2022**

Opdrachtgever : **Gemeente Maasgouw**
Plaats : **Markt 36**
Contactpersoon : **Maasbracht**

Contactpersoon RA⁺ : **ing. R. (Rob) van den Bergh**

Auteur

Naam: J. (Jos) Heijns
E-mail: j.heijns@RA-plus.nl
Functie: projectingenieur



Datum: 23-02-2022

Autorisatie

Naam: ing. Rob van den Bergh
E-mail: r.vdbergh@RA-plus.nl
Functie: projectleider



Datum: 23-02-2022

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 20287.1 bst02

Oude kern Stevensweert - fase 1
Gemeente Maasgouw

1. Algemeen

PAR

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden voor de civiel-technische werkzaamheden uitgezonderd de cultuur-technische werkzaamheden.

Voor de cultuur-technische werkzaamheden geldt een nazorgperiode van 36 maanden, doch minimaal 3 volledige groeiseizoenen van 1 april tot 1 april.

De onderhoudstermijn voor cultuur-technische werkzaamheden wordt met 1 jaar verlengd indien inboet meer dan 20% bedraagt.

10 Project-specifieke aandachtspunten

8. Ter beschikking te stellen materialen:
- Gemeente Maasgouw heeft diverse materialen reeds ingekocht in verband met de huidige lange levertijden en gemeente Maasgouw heeft reeds contracten afgesloten met leveranciers:
 - i. Putranden en putdeksels, leverancier Nering Bögel. Afstemming met leverancier/directie en transport naar het werk dient door de aannemer van dit bestek geregeld te worden.
 - ii. Straatbakstenen, leverancier Egbers Stenen. De ter beschikking gestelde materialen worden door de leverancier geleverd op het door de opdrachtgever aan te leggen depot natuursteen/gebakken materialen ter plaatse van de voormalige voetbalvelden (Nieuwendijk 31 Stevensweert, nieuwe ingang aan de Sportlaan). Transport naar het werk dient door de aannemer van dit bestek geregeld te worden.
 - iii. Natuursteen, leverancier B&S Natuursteen. De ter beschikking gestelde materialen zijn door de leverancier geleverd op het door de opdrachtgever aan te leggen depot natuursteen/gebakken materialen ter plaatse van de voormalige voetbalvelden (Nieuwendijk 31 Stevensweert, nieuwe ingang aan de Sportlaan). Transport naar het werk dient door de aannemer van dit bestek geregeld te worden.
 - iv. Boomsubstraat/granulaat/bomengrond, leverancier Muysers te Reuver. Transport naar het werk dient door de aannemer van dit bestek geregeld te worden.
 - v. Straatnaamborden, leverancier Visser & Visser BV te Breda. Tijdige afroep door aannemer van dit bestek. Levering franco werk door leverancier.
 - vi. De voor de nutsleuven uitgebroken materialen staan in big bags op de parkeerplaats bij het voetbalveld (Nieuwendijk 31, 6107 AW Stevensweert) en zijn in dit werk her te gebruiken.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Omschrijving	Tekeningnummer	Status
Verhardingstekening Fase 1 1 van 3 Vervalt en wordt vervangen door:	20287.1 VHT01-1	Rev. B d.d. 01-02-2022
Verhardingstekening Fase 1 1 van 3	20287.1 VHT01-1	Rev. C d.d. 22-02-2022
Verhardingstekening Fase 1 2 van 3 Vervalt en wordt vervangen door:	20287.1 VHT02-1	Rev. B d.d. 01-02-2022
Verhardingstekening Fase 1 2 van 3	20287.1 VHT02-1	Rev. C d.d. 22-02-2022
Dwarsprofielen en details Fase 1 2 van 3 Vervalt en wordt vervangen door:	20287.1 DET01-2	Rev. B d.d. 01-02-2022
Dwarsprofielen en details Fase 1 2 van 3	20287.1 DET01-2	Rev. C d.d. 22-02-2022
Opbreektekening Fase 1 1 van 3 Vervalt en wordt vervangen door:	20287.1 OBT01-1	Rev. A d.d. 01-02-2022
Opbreektekening Fase 1 1 van 3	20287.1 OBT01-1	Rev. B d.d. 16-02-2022
Opbreektekening Fase 1 2 van 3 Vervalt en wordt vervangen door:	20287.1 OBT01-2	Rev. A d.d. 01-02-2022
Opbreektekening Fase 1 2 van 3	20287.1 OBT01-2	Rev. B d.d. 16-02-2022
Opbreektekening Fase 1 3 van 3 Vervalt en wordt vervangen door:	20287.1 OBT01-3	Rev. A d.d. 01-02-2022
Opbreektekening Fase 1 3 van 3	20287.1 OBT01-3	Rev. B d.d. 16-02-2022

04 Bijlagen

Bijlage Fundering muren 2007.dwg wordt toegevoegd
Bijlage locatie depot gemeente wordt toegevoegd

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
105			Wijzigen naam hoofdstuk en algemene tekst			
105			Stagnatie kerkdienst			
131210			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
131210	251101		Verwijderen betonbuis. Situering: te verwijderen bestaande riolering Markt en Jan van Steffeswertplein Diameter: Ø300 mm 1. Materiaal: ongewapend beton .1. Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten	m	82,00	V
131220			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
131220	251101		Verwijderen betonbuis. Situering: te verwijderen bestaande riolering Jan van Steffeswertplein Diameter: Ø400 mm 1. Materiaal: ongewapend beton .1. Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten	m	20,00	V
131230			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
131230	251101		Verwijderen betonbuis. Situering: te verwijderen bestaande riolering Markt Diameter: eibuis 300/450 mm 1. Materiaal: ongewapend beton .4. Eivormig profiel, afmetingen tot 400/600 mm2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten	m	28,00	V
131240			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
131240	251101		Verwijderen betonbuis. Situering: te verwijderen bestaande riolering Jan van Steffeswertplein Diameter: eibuis 500/750 mm 1. Materiaal: ongewapend beton .5. Eivormig profiel, afmetingen van 400/600 mm tot 700/1050 mm2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten	m	97,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
135530			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
135530	252821		Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00 V	
			Situering: in put te vullen riolering Jan van			
			Steffeswertplein, zoals aangegeven op			
			bestekstekening			
			Betreft aanbrengen schildmuur tbv te vullen			
			- eibuis 500/750			
			Metselwerk; metselstenen	st		45,00 L
		2.	Steens schildmuur			
		. 2. . . .	Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2			
		. 3. . . .	Buitenzijde berapen			
164110			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
164110	832102		Opbreken keien van natuursteen.	m2	1.400,00 V	
			Betreft rijbaan en plein van Zweeds graniet Jan			
			van Steffeswertplein en Singelstraat West			
			Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s).			
			491240, betreft ontdoen van grond en aangehechte			
			materialen			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		. 1. . . .	Afmetingen keien circa 150 x 200 x tot 150 mm			
			Zweeds graniet, diverse kleuren en formaten			
		. 2. . . .	Op een ongebonden straatlaag van zand/leem			
		. . 2. . .	Voeg gevuld met ongebonden materiaal			
		 9	Vervoer naar depot aannemer volgens			
			bestekspostnr. 164190			
164120			Bestekspost wordt toegevoegd:			
164120	832102		Opbreken keien van natuursteen.	m2	300,00 V	
			Betreft rabatstroken van Zweeds graniet			
			Molenstraat Zuid, Markt, en Veldstraat Oost			
			Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s).			
			491240, betreft ontdoen van grond en aangehechte			
			materialen			
		9.	Totale breedte tot circa 2 m			
		. 1. . . .	Afmetingen keien circa 150 x 200 x tot 150 mm			
			Zweeds graniet, diverse kleuren en formaten			
		. 2. . . .	Op een ongebonden straatlaag van zand/leem			
		. . 2. . .	Voeg gevuld met ongebonden materiaal			
		 9	Vervoer naar depot aannemer volgens			
			bestekspostnr. 164190			
164190			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
164190	832304		Vervoeren elementen van natuursteen.	m2	1.700,00 V	
			Betreft het vervoeren van natuursteen elementen			
			verwijderd volgens bestekspostnr. 164110 en			
			164120 naar depot aannemer			
		1.	Keien: circa 150 x 200 x 100 mm			
			Zweeds graniet, betreft gemiddelde maat			
			Stuks: gerekend met 35 st/m2			
		 1	Elementen van natuursteen vervoeren			
			naar depot aannemer, inclusief laden op middel			
			van vervoer en lossen			
164210			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
164210	832102		Opbreken keien van natuursteen.	m2	100,00	V
			Betreft figuratie van Maaskeitjes Jan van			
			Steffeswertplein en Singelstraat West breedte			
			tussen 1 en 3 m			
			Keuze van bijhouden van opbreken / opslaan ter			
			keuze aannemer, uitgebroken stenen moeten op de			
			originele plek terug komen			
			Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s).			
			491250, betreft ontdoen van grond en aangehechte			
			materialen			
		9.	Totale breedte van 1,0 tot 3,0 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien tot 200 x tot 200 x tot 200 mm			
			Maaskeitjes variabele afmetingen 30-200 x 30-200			
			x tot 200 mm diverse kleuren, diverse formaten			
		.2. . . .	Op een ongebonden straatlaag van zand/leem			
		. .2. . .	Voeg gevuld met ongebonden materiaal			
		9	Vervoer naar depot aannemer volgens			
			bestekspostnr. 164290			
164220			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
164220	832102		Opbreken keien van natuursteen.	m2	70,00	V
			Betreft rabatstrook van Maaskeitjes 30-100 mm			
			Molenstraat Zuid, Markt, Jan van Steffeswertplein			
			en Singelstraat West, breedte kleiner dan 1 m			
			Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s).			
			491260, betreft ontdoen van grond en aangehechte			
			materialen			
		9.	Totale breedte tot 1,0 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien tot 100 x tot 100 x tot 100 mm			
			Maaskeitjes variabele afmetingen 30-100 x 30-100			
			x tot 100 mm diverse kleuren, diverse formaten			
		.2. . . .	Op een ongebonden straatlaag van zand/leem			
		. .2. . .	Voeg gevuld met ongebonden materiaal			
		9	Vervoer naar depot aannemer volgens			
			bestekspostnr. 164290			
164230			Bestekspost wordt toegevoegd:			
164230	832102		Opbreken keien van natuursteen.	m2	180,00	V
			Betreft figuratie van Maaskeitjes Jan van			
			Steffeswertplein en Singelstraat West breedte			
			groter dan 3 m			
			Keuze van bijhouden van opbreken / opslaan ter			
			keuze aannemer, uitgebroken stenen moeten op de			
			originele plek terug komen			
			Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s).			
			491250, betreft ontdoen van grond en aangehechte			
			materialen			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1. . . .	Afmetingen keien tot 200 x tot 200 x tot 200 mm			
			Maaskeitjes variabele afmetingen 30-200 x 30-200			
			x tot 200 mm diverse kleuren, diverse formaten			
		.2. . . .	Op een ongebonden straatlaag van zand/leem			
		. .2. . .	Voeg gevuld met ongebonden materiaal			
		9	Vervoer naar depot aannemer volgens			
			bestekspostnr. 164290			
164240			Bestekspost wordt toegevoegd:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
164240	832102		Opbreken keien van natuursteen.	m2	90,00	V
			Betreft rabatstrook van Maaskeitjes 30-100 mm			
			Molenstraat Zuid, Markt, Jan van Steffeswertplein			
			en Singelstraat West, breedte tussen 1 en 3 m			
			Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s).			
			491260, betreft ontdoen van grond en aangehechte			
			materialen			
		9.	Totale breedte tussen 1,0 en 3,0 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien tot 100 x tot 100 x tot 100 mm			
			Maaskeitjes variabele afmetingen 30-100 x 30-100			
			x tot 100 mm diverse kleuren, diverse formaten			
		.2. . . .	Op een ongebonden straatlaag van zand/leem			
		. . .2. .	Voeg gevuld met ongebonden materiaal			
		9	Vervoer naar depot aannemer volgens			
			bestekspostnr. 164290			
164250			Bestekspost wordt toegevoegd:			
164250	832102		Opbreken keien van natuursteen.	m2	3.310,00	V
			Betreft rabatstrook van Maaskeitjes 30-100 mm			
			Molenstraat Zuid, Markt, Jan van Steffeswertplein			
			en Singelstraat West, breedte groter dan 3 m			
			Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s).			
			491260, betreft ontdoen van grond en aangehechte			
			materialen			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1. . . .	Afmetingen keien tot 100 x tot 100 x tot 100 mm			
			Maaskeitjes variabele afmetingen 30-100 x 30-100			
			x tot 100 mm diverse kleuren, diverse formaten			
		.2. . . .	Op een ongebonden straatlaag van zand/leem			
		. . .2. .	Voeg gevuld met ongebonden materiaal			
		9	Vervoer naar depot aannemer volgens			
			bestekspostnr. 164290			
164290			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
164290	832304		Vervoeren elementen van natuursteen.	m2	3.750,00	V
			Betreft het vervoeren van natuursteen elementen			
			verwijderd volgens bestekspostnrs. 164210 t/m			
			164250 naar depot aannemer			
		1.	Keien: tot 200 x tot 200 x tot 200 mm			
			Maaskeitjes variabele afmetingen 30-200 x 30-200			
			x tot 200 mm diverse kleuren, diverse formaten			
			Stuks: gerekend met 150 st/m2			
		1	Elementen van natuursteen vervoeren			
			naar depot aannemer, inclusief laden op middel			
			van vervoer en lossen			
164310			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
164310	832102		Opbreken keien van natuursteen.	m2	500,00	V
			Betreft inritten / rabatstroken, gelegen naast de			
			rijbaan van granietkleinplaveisel Maaspoort,			
			Molenstraat Zuid, Markt, Jan van			
			Steffeswertplein, Singelstraat West,			
			Rulkensstraat en Contelmostraat			
			Keuze van bijhouden van opbreken/ ter keuze			
			aannemer, uitgebroken stenen moeten op de			
			originele plek terug komen			
			Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s).			
			491270 betreft ontdoen van grond en aangehechte			
			materialen			
		9.	Totale breedte variabel van 1 tot 10 m			
		.1.	Afmetingen keien tot 100 x tot 100 x tot 100 mm			
			Kleinplaveisel porfier, kleinere sortering dan in			
			rijbaan, diverse formaten			
		.2.	Op een ongebonden straatlaag van zand/leem			
		. .2.	Voeg gevuld met ongebonden materiaal			
		9	Vervoer naar tijdelijk depot volgens			
			bestekspostnr. 164380			
164320			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
164320	832102		Opbreken keien van natuursteen.	m2	1.550,00	V
			Betreft rijbaan van granietkleinplaveisel			
			Molenstraat Zuid, Markt en Jan van			
			Steffeswertplein			
			Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s).			
			491280, betreft ontdoen van grond en aangehechte			
			materialeng			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1.	Afmetingen keien tot 100 x tot 100 x tot 100 mm			
			Granietkleinplaveisel, grotere sortering dan in			
			inrit, diverse formaten			
		.2.	Op een ongebonden straatlaag van zand/leem			
		. .2.	Voeg gevuld met ongebonden materiaal			
		9	Vervoeren naar depot aannemer volgens			
			bestekspostnr. 164390			
184310			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
184310	112101		Slopen metselwerk.	m3	17,50	V
			Betreft trap en bordes bij protestantse kerk			
			Leuning verwijderd volgens bestekspostnr. 184120			
			Oppervlakte trap: circa 12 m2, betreft 3			
			traptreden en bordes voor deur			
			Hoogte trap: tot 1 m			
			Verwijderen tot circa 0,5 m - mv			
			Inclusief verwijderen natuursteen balk circa			
			250x250x2500 mm als optrede hoge gedeelte			
			Rekening houden met monumentaal pand			
		9.	Trap en bordes			
		.1.	Hard materiaal: metselstenen			
		. .1.	Afwerking van gevoegd metselwerk en rollagen			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning, inclusief			
			acceptatiekosten			
211940			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211940	220101		Grond ontgraven uit put.	m3	500,00	V
			Situering: te verwijderen en aan te brengen			
			rioolputten uitgezonderd R05 welke niet in de			
			ontgraving van de rioolsleuf vallen			
			Vrijgekomen grond vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 260210 (500 m3)			
			Grondsoort: zand / leem			
		9.	Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming			
			tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 211950			
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 3 m			
		.1.	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tot 3 m			
		. . .1. . .	Taluds 1 : 0			
		1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02			
			m			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving			
211950			Bestekspost wordt toegevoegd:			
211950	240699		Toepassen grondkerende voorziening put.	st	30,00	V
			Situering: nieuw aan te brengen putten (muv put			
			R05) welke niet in de ontgraving van de			
			rioolsleuf vallen			
			Berekening benodigde grondkerende voorziening /			
			stempels volgens bestekspostnr. 211910			
			Voorziening (type, uitvoering en omvang) ter			
			keuze van de aannemer			
			Met materiaal van de aannemer			
			Trillen en spuiten niet toegestaan			
			Ontgravingshoogte gemiddeld tot 4,0 m			
			Verwijderen tijdens het aanvullen			
212170			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
212170	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3	100,00	V
			Situering: te ontgraven grond tbv nieuwe			
			sleufgoten en lijngoten			
			Vrijgekomen grond vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 260430 (100 m3)			
			Grondsoort: zand, leem met bijmengingen,			
			indicatief klasse Industrie			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.9.	Hoogte: 0,25 m			
		. .2. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem van 0,5 tot 1,0m			
		. . .1. . .	Taluds 1 : 0			
		1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02			
			m			
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving			
261210			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
261210	101199		Toepassen tijdelijk gronddepot incl toepassen puin	EUR		N
			Betreft: een door de aannemer ter beschikking te			
			stellen depot voor de opslag van de her te			
			gebruiken grond			
			Locatie depot: i.o.m. directie te bepalen,			
			mogelijke locatie depot betreft voormalige			
			voetbalvelden aan de Nieuwendijk 31 te			
			Stevensweert, nieuwe ingang aan Sportlaan			
			Het is aan inschrijvers van deze locatie wel of			
			geen gebruik van te maken			
			Depot rondom voorzien van 4-zijdig gesloten			
			hekwerk			
			Afmetingen: van voldoende grootte waar alle			
			partijen grond apart kunnen worden gestort			
			Voorgestelde locatie bevat te handhaven drains in			
			ondergrond, deze niet beschadigen en handhaven			
			Depot over 150 mm ontgraven, grond in depot			
			zetten en afdekken, drukverdelend doek toepassen			
			en toepassen 150 mm menggranulaat			
			Met materiaal van de aannemer, hoeveelheden			
			afhankelijk van behoefte aannemer			
			Na opheffen depot het terrein in oorspronkelijke			
			toestand terugbrengen			
290080			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
290080	220399		Vervoeren topsubstraat Muysers.	m3	90,00	V
			Gemeente Maasgouw heeft een contract met Muysers			
			Potgrond BV t.b.v. leverantie substraat, aannemer			
			dient materialen zelf tijdig af te roepen en te			
			vervoeren naar plaats van verwerking			
			Rekening houden met direct in het werk te			
			verwerken hoeveelheden, verwerken in tijdelijk			
			depot niet toegestaan			
			Topsubstraat	m3		90,00 T
			Type: Muysers Potgrond B.V. o.g.			
			Betreft te vervoeren en verwerken topsubstraat in			
			groenvakken volgens bestekspostnr. 253120 (90 m3)			
			Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch			
			profiel van verwerking			
			Topsubstraat dient te voldoen aan de volgende			
			milieu-hygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
			bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde 2000			
			Vervoeren naar plaats van verwerking, rekenen met			
			een enkele vervoersafstand van 30 km			
			Tijdig afroepen tbv verwerking			
290090			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
290090	220399	.	Vervoeren boomgranulaat Muysers.	m3	745,00	V
		.	Gemeente Maasgouw heeft een contract met Muysers			
		.	Potgrond BV t.b.v. leverantie granulaat, aannemer			
		.	dient materialen zelf tijdig af te roepen en te			
		.	vervoeren naar plaats van verwerking			
		.	Rekening houden met direct in het werk te			
		.	verwerken hoeveelheden, verwerken in tijdelijk			
		.	depot niet toegestaan			
		.	Soort:			
		.	Boomgranulaat ob.v. grauwaske	m3		745,00 T
		.	Type: Muysers Potgrond B.V. o.g.			
		.	Betreft te vervoeren en verwerken boomgranulaat			
		.	nabij zware belasting volgens bestekspostnr.			
		.	253110 (745 m3) bij Muysers Potgrond BV te Reuver			
		.	Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch			
		.	profiel van verwerking			
		.	Boomgranulaat die voldoet aan de volgende			
		.	milieu-hygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
		.	bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde 2000			
		.	Vervoeren naar plaats van verwerking, rekenen met			
		.	een enkele vervoersafstand van 30 km			
		.	Tijdig afroepen tbv verwerking			
331210		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
331210	252602	.	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	12,00	V
		.	Situering: RWA-putten Ø1000 zoals aangegeven op			
		.	tekening			
		.	Betonputten leveren met CE-markering v.v.			
		.	prestatieverklaring			
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st		12,00 L
		.	Rond profiel ongewapend, prefab beton			
		.	Inwendige afmetingen Ø1000 mm			
		.	Voorzien van aansluitingen conform tekening			
		.9.	Inclusief zandvang en met beton afgeronde hoeken			
		.9.	Bestaande uit:			
		.	- onderbak			
		.	- tussenstuk			
		.	- kegelstuk of			
		.	- afdekplaat met mangat 600 x 600 mm			
		.5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met			
		.	bijbehorende rubberring			
331220		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
331220	252602	.	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	10,00	V
		.	Situering: RWA-putten 1000x1000, zoals aangegeven			
		.	op bestekstekening(en)			
		.	Betonputten leveren met CE-markering v.v.			
		.	prestatieverklaring			
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st		10,00 L
		.	Vierkant profiel ongewapend, prefab beton			
		.	Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm			
		.	Voorzien van aansluitingen en/of overmaatse			
		.	sparingen, al dan niet onder hoekverdraaiing(en)			
		.	Sparing dichtmetselen met metselstenen wf			
		.	Metselwerk aan binnen- en buitenzijde berapen			
		.9.	Inclusief zandvang en met beton afgeronde hoeken			
		.9.	Bestaande uit:			
		.	- onderbak			
		.	- tussenstuk			
		.	- kegelstuk of			
		.	- afdekplaat met mangat 600 x 600 mm			
		.5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met			
		.	bijbehorende rubberring			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
331230			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
331230	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00 V	
			Situering: RWA-putten 1500x1500 R03 en R04, zoals			
			aangegeven op bestekstekening(en)			
			Betonputten leveren met CE-markering v.v.			
			prestatieverklaring			
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st		2,00 L
			Vierkant profiel gewapend, prefab beton			
			Inwendige afmetingen 1500 x 1500 mm			
			Voorzien van aansluitingen en/of overmaatse			
			sparingen, al dan niet onder hoekverdraaiing(en)			
			Sparing dichtmetselen met metselstenen wf			
			Metselwerk aan binnen- en buitenzijde berapen			
			Inclusief zandvang en met beton afgeronde hoeken			
			Bestaande uit:			
			- onderbak			
			- tussenstuk			
			- kegelstuk of			
			- afdekplaat met mangat 600 x 600 mm			
			Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met			
			bijbehorende rubberring			
331240			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
331240	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00 V	
			Situering: RWA-put R02 1500x1500, zoals			
			aangegeven op bestekstekening(en)			
			Betonputten leveren met CE-markering v.v.			
			prestatieverklaring			
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st		1,00 L
			Vierkant profiel gewapend, prefab beton			
			Inwendige afmetingen 1500 x 1500 mm			
			Voorzien van aansluitingen en/of overmaatse			
			sparingen, al dan niet onder hoekverdraaiing(en)			
			Sparing dichtmetselen met metselstenen wf			
			Voorzien van 2 dichtgemetselde sparingsen tbv			
			toekomstige aansluitingen Ø900 en Ø315 mm			
			Metselwerk aan binnen- en buitenzijde berapen			
			Inclusief zandvang en met beton afgeronde hoeken			
			Bestaande uit:			
			- onderbak			
			- tussenstuk			
			- kegelstuk of			
			- afdekplaat met mangat 600 x 600 mm			
			Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met			
			bijbehorende rubberring			
331410			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
331410	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	8,00	V
			Situering: DWA-putten Ø1000 zoals aangegeven op			
			tekening			
			Betonputten leveren met CE-markering v.v.			
			prestatieverklaring			
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st		8,00 L
			Rond profiel ongewapend, prefab beton			
			Inwendige afmetingen Ø1000 mm			
			Voorzien van aansluitingen conform tekening			
			Geprefabriceerd stroomprofiel			
			.3.			
			.9.			
			Bestaande uit:			
			- onderbak			
			- tussenstuk			
			- kegelstuk of			
			- afdekplaat met mangat 600 x 600 mm			
			.5.			
			Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met			
			bijbehorende rubberring			
331550			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
331550	252699		Lev. + aanbr. rioolput D03 (hondenhokconstructie).	st	1,00	V
			Situering: put D03, zoals aangegeven op			
			bestekstekening(en)			
			Betreft het aanbrengen van een beton /			
			metselwerkput (hondenhokconstructie) en het			
			verwijderen van de bestaande rioolbuis binnen de			
			put			
331551			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
331551	252603		Maken put van metselwerk/beton combinatie.	st		1,00 I
			Betreft: hondenhok constructie			
			Betonplaat plus beton / metselwerkopbouw			
			Afmeting inwendig 1000 x 1000 mm			
		9.	Gewapend betonplaat, in het werk gestort / prefab	st		1,00 L
			dikte minimaal 0,15 m, uitvoeringswijze ter keuze			
			aannemer			
			Afmetingen betonplaat: minimaal 1300 x 1300 mm			
		.9.	Opbouw put ter keuze aannemer: prefab betonnen	st		1,00 L
			overzetput met overmaatse sparringen of			
			metselwerkput			
			Aansluiting in sparing omstorten met beton en	m3		1,50 L
			waterdicht afwerken			
			Metselwerk aan binnen- en buitenzijde berapen			
			Rioolbuis omstorten met beton			
			.1.			
			In te metselen element - bestaande rioolbuis	st		1,00 L
			400/600 mm			
			.1.			
			Afdekplaat van beton voorzien van mangat	st		1,00 L
331552			Deelpost blijft gehandhaafd:			
331552	251199		Openbreken van bestaande rioleringsbuis.	st		1,00 I
			Situering: het openbreken van bestaande			
			rioleringsbuis in aangebrachte put volgens			
			bestekspostnr. 331551			
			Betreft: betonnen buis 400/600 mm, zagen en			
			openbreken			
			Stroomprofiel rioolput aanpassen / aanbrengen	m3		0,50 I
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning, inclusief			
			acceptatiekosten			
339330			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
339330	314399	.	Lev. + aanbr. Cortenstaal plaat 1/2 b:270 mm l:1m D400.	m	94,00	V
		.	Situering: dekplaten type bovenaanzicht vesting			
		.	Stevensweert met en zonder golven in twee			
		.	ontwerpen, uitgevoerd in Cortenstaal			
		.	Aannemer dient de afdekplaat te laten bewerken			
		.	d.m.v. lasersnijden en frezen conform bijgevoegde			
		.	ontwerpen, op te halen en rammelvrij te			
		.	verankeren op de onderbak			
		.	Scherpe randen als gevolg van bewerking voorkomen			
		.	en indien nodig wegschuren			
		.	Geen roosterbevestigingsonderdelen in het			
		.	stroomprofiel van de goot			
		.	Roostersysteem voorzien van geluidsdemping			
		.	Aangebracht op onderbak lijngoot volgens			
		.	bestekspostnr. 339310			
		.	Corten-stalen rooster model Stevensweert			
		.	Leverancier: TBS-SVA o.g.			
		.	Type: Urban City model Stevensweert 150 D			
		.	Belastingsklasse D400			
		.	Rooster geprofileerde afbeelding bovenaanzicht 1	st		47,00 L
		.	vesting Stevensweert met 2 golven in Cortenstaal			
		.	Afmeting 270 x 1000 mm (bxl)			
		.	Rooster geprofileerde afbeelding bovenaanzicht 2	st		47,00 L
		.	vesting Stevensweert zonder golven in Cortenstaal			
		.	Afbeelding cf tekenbestand bijlage roostergoten			
		.	Rooster met snel-vergrendeling in de rand			
		.	Gecertificeerde DH hijsankers			
		.	Fabriek: TBS-SVA, o.g.			
		.	Leveranties goot met KOMO certificaat			
		.	Incl. benodigde bevestigingsmaterialen conform			
		.	opgave leverancier			
339340		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
339340	314399	.	Lev. + aanbr. Cortenstaal plaat 3 b:270 mm l:1m D400.	m	186,00	V
		.	Situering: dekplaten type 3 golven zonder			
		.	bovenaanzicht, uitgevoerd in Cortenstaal			
		.	Aannemer dient de afdekplaat te laten bewerken			
		.	d.m.v. lasersnijden en frezen conform bijgevoegde			
		.	ontwerpen, op te halen en rammelvrij te			
		.	verankeren op de onderbak			
		.	Scherpe randen als gevolg van bewerking voorkomen			
		.	en indien nodig wegschuren			
		.	Geen roosterbevestigingsonderdelen in het			
		.	stroomprofiel van de goot			
		.	Roostersysteem voorzien van geluidsdemping			
		.	Aangebracht op onderbak lijngoot volgens			
		.	bestekspostnr. 339310			
		.	Corten-stalen rooster model Stevensweert			
		.	Leverancier: TBS-SVA o.g.			
		.	Type: Urban City model Stevensweert 150 D			
		.	Belastingsklasse D400			
		.	Rooster geprofileerde afbeelding 3 golven zonder	st		186,00 L
		.	bovenaanzicht, Corten-staal			
		.	Afmeting 270 x 1000 mm (bxl)			
		.	Afbeelding cf tekenbestand bijlage roostergoten			
		.	Rooster met snel-vergrendeling in de rand			
		.	Gecertificeerde DH hijsankers			
		.	Leveranties goot met KOMO certificaat			
		.	Incl. benodigde bevestigingsmaterialen conform			
		.	opgave leverancier			
		.	Voegen vullen conform opgave fabrikant			
391010		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
391010	257199		Inmeten en verwerken rioolrevisie digitaal.	EUR		N
			Bijzonderheid: bestaand riool dat niet verwijderd			
			kan worden ook op revisietekening verwerken			
			Betreft: hoofdriool met inspectieputten,			
			rioolaansluitingen en alle overige			
			rioleringsonderdelen			
			Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet putdeksel-			
			en vloeivlakhoogte inspectieputten en alle			
			vloeivlakhoogten van de op deze inspectieputten			
			aansluitende riolering			
			Inlaten en aansluitingen inmeten t.o.v. putten			
			Afgekoppelde vierkante meters eveneens opnemen in			
			revisie			
			Gegevens verwerken in revisietekening op basis			
			van bestekstekening			
			Bij de revisiegegevens tevens gebruikte			
			materialen (aard en diameters buizen),			
			appendages, hulpstukken en dergelijke vermelden			
			Gegevens analoog in tweevoud aanleveren en			
			digitaal aanleveren in AutoCAD dwg-formaat versie			
			2013 op digitale gegevensdrager			
			Digitale gegevens verwerken volgens vastgestelde			
			laagindeling			
			Putnummers conform opgave gemeente aanhouden,			
			volgt na gunning			
			De revisiemetingen dienen in aanwezigheid van én			
			in samenwerking met de directie plaats te vinden			
			Gegevens dienen per fase compleet overhandigd te			
			worden binnen 10 werkdagen na gereedkomen			
			riolering			
491250			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
491250	832307		Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte	m2	280,00	V
			materialen.			
			Betreft het schoonmaken van natuursteen			
			Rekening houden met arbeidsintensief			
			schoonmaakwerk, afvoer niet bruikbare materialen			
			(circa 10%) volgens bestekspostnr. 491750 (30 m2)			
		1.	Keien van natuursteen			
			Maaskeitjes variabele afmetingen 30-200 x 30-200			
			x tot 200 mm diverse kleuren			
			Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 164210 en 164230			
		.1. . . .	Elementen na bewerking verwerken volgens			
			bestekspost(s). 491450 (250 m2)			
		1	Van de elementen vrijgekomen materialen vervoeren			
			naar een inrichting.			
491260			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
491260	832307		Elementen van natuursteen ontdoen van aangehechte	m2	3.470,00	V
			materialen.			
			Betreft het schoonmaken van natuursteen			
			Rekening houden met arbeidsintensief			
			schoonmaakwerk, afvoer niet bruikbare materialen			
			(circa 10%) volgens bestekspostnr. 491760 (350 m2)			
		1.	Keien van natuursteen			
			Maaskeitjes variabele afmetingen 30-100 x 30-100			
			x tot 100 mm			
			Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 164220, 164240,			
			164250			
		.1. . . .	Elementen na bewerking verwerken volgens			
			bestekspost(s). 491460 (3120 m2)			
		1	Van de elementen vrijgekomen materialen vervoeren			
			naar een inrichting.			

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
491410			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
491410	832399		Oppl. natuursteen (Zweeds Graniet 5 str) in big bags.	m2	390,00 V	
			Betreft: het storten en opslaan in big bags van			
			natuursteen bestemd voor hergebruik als 5 streks			
			molgoot			
			Hoeveelheidsbepaling aan de hand van voor			
			hergebruik geschikte natuursteen volgens			
			bestekspostnr. 491210 (390 m2)			
			Natuursteen Zweeds graniet 150x200x150 mm	m2		390,00 I
			Materiaal storten in door de aannemer te leveren			
			big bags, gerekend met 5 m2/bigbag	st		78,00 L
			Verwerking bestratingsmaterialen volgens			
			hoofdstuk 5 of 6			
491420			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
491420	832399		Oppl. natuursteen (Zweeds Graniet 3 str) in big bags.	m2	25,00 V	
			Betreft: het storten en opslaan in big bags van			
			natuursteen bestemd voor hergebruik als 3 streks			
			molgoot			
			Hoeveelheidsbepaling aan de hand van voor			
			hergebruik geschikte natuursteen volgens			
			bestekspostnr. 491220 (25 m2)			
			Natuursteen Zweeds graniet 150x200x150 mm	m2		25,00 I
			Materiaal storten in door de aannemer te leveren			
			big bags, gerekend met 5 m2/bigbag	st		5,00 L
			Verwerking bestratingsmaterialen volgens			
			hoofdstuk 5 of 6			
491430			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
491430	832399		Opplaan natuursteen (ruw Zweeds Graniet) in big bags.	m2	215,00 V	
			Betreft: het storten en opslaan in big bags van			
			natuursteen bestemd voor hergebruik			
			Hoeveelheidsbepaling aan de hand van voor			
			hergebruik geschikte natuursteen volgens			
			bestekspostnr. 491230 (215 m2)			
			Ruw Zweeds graniet circa 200x150x150 mm	m2		215,00 I
			Materiaal storten in door de aannemer te leveren			
			big bags, gerekend met 5 m2/bigbag	st		43,00 L
			Verwerking bestratingsmaterialen volgens			
			bestekspostnr. 537180			
491440			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
491440	832399		Opplaan natuursteen (Zweeds Graniet) in big bags.	m2	1.530,00 V	
			Betreft: het storten en opslaan in big bags van			
			natuursteen bestemd voor hergebruik			
			Hoeveelheidsbepaling aan de hand van voor			
			hergebruik geschikte natuursteen volgens			
			bestekspostnr. 491240 (1530 m2)			
			Natuursteen Zweeds graniet 150x200x150 mm	m2		1.530,00 I
			Materiaal storten in door de aannemer te leveren			
			big bags, gerekend met 5 m2/bigbag	st		306,00 L
			Verwerking bestratingsmaterialen volgens			
			hoofdstuk 6			
491470			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
491470	832399		Opslaan kleinplaveisel (klein) inrit in big bags.	m2	450,00 V	
			Betreft: het storten en opslaan in big bags van			
			natuursteen bestemd voor hergebruik			
			Keuze van bijhouden opslaan ter keuze aannemer,			
			stenen op opgebroken plek terugbrengen			
			Hoeveelheidsbepaling aan de hand van voor			
			hergebruik geschikte natuursteen volgens			
			bestekspostnr. 491270 (450 m2)			
			Kleinplaveisel porfier tot 100 x tot 100 x tot	m2		450,00 I
			100 mm, kleine sortering			
			Materiaal storten in door de aannemer te leveren			
			big bags, gerekend met 5 m2/bigbag	st		90,00 L
			Verwerking bestratingsmaterialen volgens			
			bestekspostnr. 624110			
491480			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
491480	832399		Opslaan granietkleinplaveisel (groot) rijbaan in big bags.	m2	1.390,00 V	
			Betreft: het storten en opslaan in big bags van			
			natuursteen bestemd voor hergebruik			
			Hoeveelheidsbepaling aan de hand van voor			
			hergebruik geschikte natuursteen volgens			
			bestekspostnr. 491280 (1390 m2)			
			Granietkleinplaveisel tot 100 x tot 100 x tot 100	m2		1.390,00 I
			mm, grotere sortering			
			Materiaal storten in door de aannemer te leveren			
			big bags, gerekend met 5 m2/bigbag	st		278,00 L
			Verwerking bestratingsmaterialen volgens			
			bestekspostnr. 624120 (15 m2) en 624210 (1375 m2)			
535270			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
535270	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	445,00 V	
			Betreft het vervoeren van straatbakstenen df			
			toegepast volgens bestekspostnr. 535210 en 535220			
			vanuit depot gemeente naar depot aannemer			
			Rekening houden met een enkele vervoersafstand			
			van 5 km			
			Rekening houden met gefaseerde aanvoer			
		1.	Straatbakstenen df			
			Gepalletteerd en omhuld met folie			
		1	Vervoeren naar: tijdelijk depot aannemer,			
			inclusief laden op middel van vervoer en lossen			
536170			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
536170	831505		Vervoeren kantopsluitingen.	m	640,00 V	
			Betreft het vervoeren van rechte natuursteen			
			banden toegepast volgens bestekspostnrs. 536110			
			t/m 536140 vanuit depot gemeente naar tijdelijk			
			depot aannemer			
			Rekening houden met een enkele vervoersafstand			
			van 5 km			
			Rekening houden met gefaseerde aanvoer			
		. . .2. .	Natuursteenbanden diverse formaten			
			In kratten			
		1	Vervoeren naar: tijdelijk depot aannemer,			
			inclusief laden op middel van vervoer en lossen			
536270			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
536270	831505		Vervoeren kantopsluitingen.	m	40,91 V	
			Betreft het vervoeren van niet rechte natuursteen			
			banden toegepast volgens bestekspostnrs. 536210			
			t/m 536250 vanuit depot gemeente naar tijdelijk			
			depot aannemer			
			Rekening houden met een enkele vervoersafstand			
			van 5 km			
			Rekening houden met gefaseerde aanvoer			
		. . . 2. .	Natuursteenbanden diverse formaten			
			In kratten			
		 1	Vervoeren naar: tijdelijk depot aannemer,			
			inclusief laden op middel van vervoer en lossen			
621120			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
621120	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.650,00 V	
			Situering: rijbaan en reststroken Molenstraat			
			zuid, Markt, Jan van Steffeswertplein, Maaspoort,			
			Singelstraat West, Contelmostraat, Rulkenstraat,			
			zoals aangegeven op bestekstekening(en)			
			Materialen in depot gezet volgens bestekspostnr.			
			491320 (1980 m2), laden en vervoeren uit			
			tijdelijk depot volgens bestekspostnr. 621180			
		9.	Straatbaksteen: standaard dikformaat (hergebruik)	st		115.500,00 H
			Kleur: roodbruin			
			Betreft mogelijk keiformaten 60 mm dik. in dat			
			geval op zijkant straten			
		. 9. . . .	Totale breedte 0,50 m en meer			
		. . 4. . .	In elleboogverband			
		. . . 1. .	Op straatlaag			
		 1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		 5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 0/3	m3		4,95 L
621130			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
621130	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	190,00 V	
			Situering: paadje langs kerkhof, zoals aangegeven			
			op bestekstekening(en)			
			Materialen in depot gezet volgens bestekspostnr.			
			491330 (190 m2), laden en vervoeren uit			
			tijdelijk depot volgens bestekspostnr. 621190			
			Rekening houden met beperkte en smalle			
			werkruimte tbv aanbrengen materialen tussen muren			
		9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat (hergebruik)	st		9.500,00 H
			Kleur: roodbruin			
			Inclusief toepassen afstandhouders	st		19.000,00 L
			(afstandhouders T-stuk 3 mm) tussen elementen			
		. 2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. . 1. . .	In halfsteensverband			
		. . . 1. .	Op straatlaag			
		 1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		 5	Intrillen na afstrooien en invegen met			
			voegvulling volgens bestekspostnr. 624970			
621280			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
621280	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	40,00 V	
			Betreft het vervoeren van straatbakstenen df			
			vanuit depot gemeente naar plaats van verwerking			
			Rekening houden met een enkele vervoersafstand			
			van 5 km			
		1.	Straatbakstenen df			
			Gepalletteerd en omhuld met folie			
		 1	Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens			
			bestekspostnr. 621220, inclusief laden op middel			
			van vervoer en lossen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
621290			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
621290	831504	. 1. 1.	Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft het vervoeren van straatbakstenen df vanuit depot gemeente naar plaats van verwerking Rekening houden met een enkele vervoersafstand van 5 km Straatbakstenen df Gepalletteerd en omhuld met folie Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens bestekspostnr. 621230, inclusief laden op middel van vervoer en lossen	m2	550,00 V	
624390			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
624390	832304	. 1. 1. 1.	Vervoeren elementen van natuursteen. Betreft het vervoeren van natuursteen elementen te verwerken volgens bestekspostnr. 624310 vanuit depot gemeente naar plaats van verwerking Rekening houden met een enkele vervoersafstand van 5 km Keien: tot 100x tot 100 x tot 100 mm Granietkleinplaveisel, maximale maat weergegeven Stuks: gerekend met 120 st/m2, in big bags Elementen van natuursteen vervoeren naar plaats van verwerking, inclusief laden op middel van vervoer en lossen	m2	130,00 V	
624590			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
624590	832304	. 1. 1. 1.	Vervoeren elementen van natuursteen. Betreft het vervoeren van natuursteen elementen te verwerken volgens bestekspostnrs. 624510 en 624520 vanuit depot gemeente naar plaats van verwerking Rekening houden met een enkele vervoersafstand van 5 km Keien: circa 150 x 200 x 100 mm Bewerkt Zweeds graniet, betreft gemiddelde maat Stuks: gerekend met 35 st/m2, in big bags Elementen van natuursteen vervoeren naar plaats van verwerking, inclusief laden op middel van vervoer en lossen	m2	1.145,00 V	
624690			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
624690	832304	. 1. 1. 1.	Vervoeren elementen van natuursteen. Betreft het vervoeren van natuursteen elementen te verwerken volgens bestekspostnr. 624620 (80 m2) vanuit depot gemeente naar plaats van verwerking Rekening houden met een enkele vervoersafstand van 5 km Keien: circa 150 x 200 x 100 mm Zweeds graniet, betreft gemiddelde maat Stuks: gerekend met 35 st/m2, in big bags Elementen van natuursteen vervoeren naar plaats van verwerking, inclusief laden op middel van vervoer en lossen	m2	80,00 V	
624970			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
624970	832211		Vullen van voegen. Situering: flexibel voegmiddel tbv straatbakstenen, zoals aangegeven op bestekstekening(en) Betreft een lichtgebonden, hydraulische niet-veegvaste voegvulling Kolken, putranden, lijngoten en niet in te voegen verharding afdekken voor aanbrengen voegmiddel Inclusief schoonkrabben voegen en afvoeren vrijkomend materiaal 1. Het betreft het vullen van de voegen van de aangebrachte natuursteenbestrating bij bestekspostnr(s): 621130 2. Met flexibel voegmateriaal Complete voeghoogte vullen met voegvulling Geomix kleur grijs zonder toevoeging van water. Vervolgens bestrating met een lichte trilplaat aftrillen Tenslotte onder toevoeging van water met een zware trilplaat voegvulling Geomix verdichten Voegvulling aanbrengen cf voorschrift leverancier Voegen voor aanbrengen voegmiddel helemaal schoonmaken Hoeveelheid 25 kg/m2 1. Breedte van de voeg: 3-15 mm 1. Voeg over de volledige diepte vullen Eventueel voegen navullen met voegmortel	m2	190,00	V
624980			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
624980	832211		Vullen van voegen. Situering: voegmiddel rondom straatmeubilair waar geen voegmiddel toegepast wordt Gerekend met 1 m2 voegen per lichtmast, verkeersbord, afvalbak en antiparkeerpaal (totaal circa 65 stuks) en met 5 m2 per zitbank (7 stuks), gerekend met 50% meubilair dat buiten voegvulling onder hoofdstuk 6 valt Niet in te voegen verharding afdekken voor aanbrengen voegmiddel Inclusief schoonkrabben voegen en afvoeren vrijkomend materiaal 9. Het betreft het vullen van de voegen van de aangebrachte gebakken materialen rondom straatmeubilair 1. Met ongebonden voegmateriaal Betreft een polymeergebonden, veegvaste voeg Voegvulling Georapid Georapid 705 Kleur: steengrijs Complete voeghoogte droog invegen met voegvulling Georapid onder droge weersomstandigheden Vervolgens bestrating aftrillen en oppervlak grondig schoonvegen. Tenslotte bestrating met water besproeien ('broezen') tot de voeg met water verzadigd is Voegvulling aanbrengen cf voorschrift leverancier Rekening houden met uithardingstijd voegmiddel Voegen voor aanbrengen voegmiddel helemaal schoonmaken Hoeveelheid 25 kg/m2 1. Breedte van de voeg: 315 mm 1. Voeg over de volledige diepte vullen Eventueel voegen navullen met voegmortel	m2	50,00	V
624990			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
				kg		4.750,00 L
				kg		1.250,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
624990	838199		Jaarlijkse monitoring natuursteen verhardingen.	keer	10,00	V
			Betreft jaarlijkse monitoring natuursteen			
			verhardingen en elementen inclusief rapporteren			
			aan opdrachtgever			
			Uitgangspunt: eerste rapportage een jaar na			
			oplevering			
			Betreft het jaarlijks inspecteren van de			
			natuursteen verhardingen en elementen inclusief			
			voegvulling en hiervan een rapportage inclusief			
			relevante foto's (herleidbaar naar locatie) op te			
			stellen			
			In deze rapportage dienen eveneens indien nodig			
			reparatievoorstellen opgenomen te worden.			
			Inspectierapport inclusief voorstel reparaties in			
			pdf-formaat aan directie laten toekomen			
			Monitoring kan eventueel verlengd worden			
721110			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
721110	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	244,00	V
			Situering: boomspiegels volgens bestekstekening			
			Betreft: het onkruidvrij houden van boomspiegels			
			tot aanplant bomen			
			Gerekend met 1 st als zijnde 1 boom onderhouden			
			per beurt			
			Uitgangspunt: 61 nieuwe bomen			
		1.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
		. 1.	Bomen in verharding met open boomspiegel			
		. . 1.	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste			
			0,05 m			
		. . . 1.	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) waarvan 1			
			direct voorafgaand aan plantwerkzaamheden bomen			
		 1.	Boomspiegel vlak afwerken			
		 1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting met een door het bevoegd			
			gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief			
			acceptatiekosten			
721120			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
721120	510399		Onkruidvrij houden beplantingsvak voor aanplant.	m2	5.104,00	V
			Situering: beplantingsvakken volgens			
			bestekstekening			
			Betreft: het onkruidvrij houden van			
			beplantingsvakken tot aanplant			
			Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
			Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste			
			0,05 m			
			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) waarvan 1			
			direct voorafgaand aan plantwerkzaamheden			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			Hoogte begroeiing: variabel			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting met een door het bevoegd			
			gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief			
			acceptatiekosten			
726130			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
726130	514299		Leveren incl. keuring vaste planten Green to Colour. Betreft het leveren en laten uitvoeren keuring van vaste planten die dienen te voldoen aan het Green to Colour concept en ontwerp volgens bestekspostnr. 726110 Te rekenen met 8,2 planten p/m2 Leverancier: Griffioen Wassenaar BV o.g. Keuren vaste planten door Griffioen Wassenaar BV Kosten leverantie en keuring voor rekening aannemer	EUR		N
726340			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
726340	501171		Verwijderen zwerfafval. Betreft direct voorafgaand aan het mulchen volgens bestekspost 726350, het verwijderen van het grove- en fijne zwerfafval gedurende 3 jaar Te rekenen met 10 kg /are 9. Betreft: vaste planten border .3. Verwijderen grof en fijn zwerfafval 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	29,94	V
761320			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
761320	514399		Onkruidvrij houden en vuil verwijderen boomspiegel. Situering: boomspiegels in verharding volgens bestekstekening(en) en bijbehorend beplantingsplan Betreft: het onkruidvrij houden van boomspiegel waarbij tevens zwerfvuil wordt verwijderd Gerekend met 4 beurten per jaar voor 3 jaar	keer	732,00	V
761321			Deelpost blijft gehandhaafd:			
761321	514413		Onkruidvrij maken boomspiegel. 1. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 .1. Bomen in verharding met open boomspiegel 1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1. Boomspiegel vlak afwerken 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten	st		732,00 I
761322			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
761322	501199		Boomspiegel ontdoen van zwerfvuil. Betreft: boomspiegel in verharding Zwerfvuil verwijderen, te rekenen met 10 kg /are Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten	st		732,00 I
763110			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
763110	514499		Verw. blad en onkruidvrij m bodemb beplanting vjb. Betreft het, in de eerste 3 jaar na aanleg, verwijderen van blad, gevolgd door het onkruidvrij maken van beplanting (bodembedekkers) Betreft: voorjaarsbeurt	m2	195,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
763111			Deelpost blijft gehandhaafd:			
763111	514412	 9. 1. 1	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: bodembedekkende beplanting; jaar na aanleg Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd d gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten	are		1,95 I
763112			Deelpost blijft gehandhaafd:			
763112	514402	 9. 2. 1. . . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: bodembedekkende beplanting; 3 jaar na aanleg Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		195,00 I
763113			Deelpost blijft gehandhaafd:			
763113	514407	 9. 1. 1	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 763112 Betreft: bodembedekkende beplanting; 3 jaar na aanleg Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten	m2		195,00 I
763210			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
763210	514499	. .	Verw. zwerfafval en onkruidvrij houden bodembedekkers. Betreft het, in de eerste 3 jaar na aanleg, onkruidvrij maken van beplanting, waarbij tevens zwerfvuil wordt verwijderd	m2	1.755,00 V	
763211			Deelpost blijft gehandhaafd:			
763211	514402	 9. 1. 1. . . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: bodembedekkende beplanting; 3 jaar na aanleg Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		1.755,00 I
763212			Deelpost blijft gehandhaafd:			
763212	514407	 9. 1. 1	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Vrijgekomen bij bestekspostnr.763211 Betreft: bodembedekkende beplanting; 3 jaar na aanleg Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten	m2		1.755,00 I
763213			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
763213	501171	. 2. 3. 1. 1. 9	Verwijderen zwerfafval. Betreft: bodembedekkende beplanting; 3 jaar na aanleg Te rekenen met 10 kg /are Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten	are		18,00 I
763310			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
763310	514499		Verw. blad en onkruidvrij m bodembedekkers njb. Betreft het, in de eerste 3 na aanleg, verwijderen van blad, gevolgd door het onkruidvrij maken van beplanting Betreft: najaarsbeurt	m2	195,00 V	
763311			Deelpost blijft gehandhaafd:			
763311	514412	 9. 1. 1	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: bodembedekkende beplanting; 3 jaar na aanleg Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten	are		1,95 I
763312			Deelpost blijft gehandhaafd:			
763312	514402	 9. 2. 1. . .	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: bodembedekkende beplanting; 3 jaar na aanleg Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m2		195,00 I
763313			Deelpost blijft gehandhaafd:			
763313	514407	 9. 1. 1	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 763312 Betreft: bodembedekkende beplanting; 3 jaar na aanleg Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten	m2		195,00 I
766130			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
766130	514499		Verw. blad + onkruidvrij m haagvoet (blokhaag) vjb Betreft het, in de eerste drie jaar na aanleg, verwijderen van blad, gevolgd door het onkruidvrij maken van de haagvoet van blokhagen Betreft: voorjaarsbeurt Totale vakgrootte 213 m2	m2	639,00 V	
766131			Deelpost blijft gehandhaafd:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
766131	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are		7,00 I
			Voorjaarsbeurt			
		9.	Betreft: haagvoet (blokhaag)			
		1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning, inclusief			
			acceptatiekosten			
766132			Deelpost blijft gehandhaafd:			
766132	514404		Onkruidvrij maken haagvoet.	m2		639,00 I
			Betreft: haagvoet (blokhaag)			
			Haagvoet van blokhagen; totaal 213 m2			
		2.	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15			
			m			
		1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
766133			Deelpost blijft gehandhaafd:			
766133	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken	m2		639,00 I
			beplantingsvak.			
			Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 766132			
		9.	Betreft: haagvoet (blokhaag)			
		1.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting met een door het bevoegd			
			gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief			
			acceptatiekosten			
766230			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
766230	514499		Onkruidvrij houden en vuilverw. haagvoet.	m2	4.473,00 V	
			Betreft het, in de eerste drie jaar na aanleg,			
			onkruidvrij maken van de haagvoet van blokhaag,			
			waarbij tevens zwerfvuil wordt verwijderd			
			Gerekend met 7 beurten per jaar			
			Totale vakgrootte 213 m2			
766231			Deelpost blijft gehandhaafd:			
766231	514404		Onkruidvrij maken haagvoet.	m2		4.473,00 I
			Betreft: haagvoet (blokhaag)			
			Haagvoet van blokhagen; totaal 213 m2			
		2.	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15			
			m			
		1.	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
766232			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
766232	501171		Verwijderen zwerfafval.	are		45,00 I
			Te rekenen met 10 kg/are			
		2.	Betreft: onverhard terrein			
		3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		1.	Woonwijk			
		2.	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting met een door het bevoegd			
			gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief			
			acceptatiekosten			
766233			Deelpost blijft gehandhaafd:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
766233	514407	 9. 1.1 .	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 766231 Betreft: haagvoet (blokhaag) Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten	m2		4.473,00 I
766330			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
766330	514499	. .	Verw. blad + onkruidvrij m haagvoet (blokhaag) njb. Betreft het, in de eerste drie jaar na aanleg, verwijderen van blad, gevolgd door het onkruidvrij maken van de haagvoet van blokhagen Betreft: najaarsbeurt, gerekend met 3 beurten Totale vakgrootte 213 m2	m2	639,00 V	
766331			Deelpost blijft gehandhaafd:			
766331	514412	9. . . . 1.1 .	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: haagvoet (blokhaag) Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten	are		7,00 I
766332			Deelpost blijft gehandhaafd:			
766332	514404	2. 1.	Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: haagvoet (blokhaag) Haagvoet van blokhagen; totaal 213 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)	m2		639,00 I
766333			Deelpost blijft gehandhaafd:			
766333	514407	 9. 1.1 .	Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Materiaal vrijgekomen bij bestekspost 766332 Betreft: haagvoet (blokhaag) Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten	m2		639,00 I
766410			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
766410	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	1.917,00	V
			Betreft: knippen van hagen in de eerste drie jaar na aanleg			
			Plantsoort van de haag: zie beplantingsplan			
			Knipmaten volgens beplantingsplan			
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag met inbegrip van de kopse kanten			
		.1.	Betreft: blokhaag			
		. .2. . . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		. . .2. . .	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		2. .	Aantal beurten: 2 per jaar			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, inclusief acceptatiekosten			
802110			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
802110	263199		Aanbrengen putkast (tbs) tbv elektriciteit.	st	2,00	V
			Situering: Markt			
			Betreft het afroepen en aanbrengen inclusief grondwerk van een putkast en aansluitingen tbv elektriciteitsaansluiting voor evenementen			
			Putkast model kWh-meter 500x500x978 mm	st		2,00 T
			Inclusief putkast model contactdoos dubbel 350x330 mm	st		2,00 T
			Beide voorzien van composiet deksel	st		4,00 T
			Vervoer door leverancier putkast.nl			
			Putkasten plaatsen op 2 st betonbalken 60x200 mm conform aanbeveling leverancier	st		8,00 L
			Inclusief afstemming Enexis en aansluiten op afwatering			
			Inclusief bijkomende werkzaamheden			
			Kosten aansluiting Enexis voor rekening opdrachtgever			
802120			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
802120	263199		Aanbrengen putkast (tbs) tbv water.	st	1,00	V
			Situering: Markt			
			Betreft het afroepen en aanbrengen inclusief grondwerk van een putkast en aansluitingen tbv wateraansluiting voor evenementen			
			Putkast model watermeetput ca 940x1240x1150 mm	st		1,00 T
			Inclusief putkast model waterkraan 350 x 330 mm	st		1,00 T
			Beide voorzien van composiet deksel	st		2,00 T
			Vervoer door leverancier putkast.nl			
			Putkasten p laatsen op 2 st betonbalken 60x200 mm conform aanbeveling leverancier	st		4,00 L
			Inclusief afstemming WML en aansluiten op afwatering			
			Inclusief bijkomende werkzaamheden			
			Kosten aansluiting WML voor rekening opdrachtgever			
8033			<u>Paragraaf vervalt:</u>			
8033			<u>Toepassen Cortenstalen omranding plein</u>			
803320			Bestekspost vervalt:			
805270			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
805270	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	45,00 V	
			Betreft het vervoeren van straatbakstenen df			
			toegepast volgens bestekspostnr. 805220 vanuit			
			depot gemeente naar depot aannemer			
			Rekening houden met een enkele vervoersafstand			
			van 5 km			
			Rekening houden met gefaseerde aanvoer			
		1.	Straatbakstenen df			
			Gepalletteerd en omhuld met folie			
			Vervoeren naar: tijdelijk depot aannemer,			
			inclusief laden op middel van vervoer en lossen			
805320			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
805320	421199		Lev. en aanbr. gew. betonfundering 400 x 800 mm.	m2	20,00 V	
			Situering: fundering aan te brengen muren			
			Inclusief eventueel benodigde verloren bekisting			
			en wapening			
			Beton C12/15	m3		8,00 L
			Laagdikte 400 mm			
			Sleufbreedte ca 0,8 m			
			Talud 1 : 0			
			Op folie dikte 2 mm	m2		22,00 L
			Wapening: krimpnet Ø6 150 x 150 mm	m2		20,00 L
805340			Bestekspost vervalt:			
805350			Bestekspost vervalt:			
805360			Bestekspost vervalt:			
805370			Bestekspost vervalt:			
836130			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
836130	103199		Aanpassen leuning.	st	1,00 V	
			Betreft leuning aanpassen op gemetselde trap en			
			bordes zoals aangegeven op bestekstekening			
			Betreft onder andere opmeten, pasmaken en			
			lassen, opschuren, verzinkpoeder, 2-laags			
			natlakken in kleur RAL 6009 Dennengroen,			
			aanbrengen nieuwe voetplaten etc.			
			Inclusief bijkomende werkzaamheden			
836131			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
836131	103199		Inmeten leuning.	st		1,00 I
			Betreft leuning nauwkeurig inmeten (bestaande			
			situatie) tbv aanpassen en terugplaatsen op			
			nieuwe trap en bordes			
			Inclusief opstellen tekening nieuwe en bestaande			
			situatie en afstemmen nieuwe tekening bordes/ trap			
			Inclusief bijkomende werkzaamheden			
836132			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
836132	103199		Pasmaken en aanpassen leuning.	st		1,00 I
			Betreft leuning pasmaken tbv terugplaatsen op			
			nieuwe trap en bordes			
			Inclusief zagen, lassen en afwerken lassen en			
			leuning tbv verzinken en verven			
			Indien nodig leuning verlengen			
			Inclusief aanbrengen nieuwe voetplaten			
			Inclusief bijkomende werkzaamheden			
836133			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
836133	103199		Verzinken leuning.	st		1,00 I
			Betreft leuning verzinken tbv terugplaatsen op			
			nieuwe trap en bordes			
			Inclusief bijkomende werkzaamheden			
836134			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
836134	103199		Verven leuning.	st		1,00 I
			Betreft leuning 2 maal verven tbv terugplaatsen			
			op nieuwe trap en bordes			
			Uitgangspunt: RAL 6009 Dennengroen			
			Inclusief bijkomende werkzaamheden			
860220			Bestekspost vervalt			
860230			Bestekspost vervalt			
860310			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
860310	100899		Uitvoeren kwaliteitskeuringen - intern/derden.	EUR		N
			Betreft het laten uitvoeren van de benodigde			
			kwaliteitskeuringen conform eigen			
			ISO-certificering of door een onafhankelijk			
			onderzoeksbureau zoals vermeld in deel 3 artikel			
			01.13.01			
860320			Bestekspost vervalt			
860510			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
860510	101199		Plaatsen projectbord.	st	2,00 V	
			Situering: in de directe nabijheid van het uit te			
			voeren werk, exacte situering in overleg met			
			opdrachtgever nader te bepalen			
			Betreft:			
			Projectbord bestaande uit een solide constructie	st		2,00 L
			van steigerpijpen of hout in combinatie met			
			prefab betonvoeten (windbestendige en hufterproof			
			constructie ter goedkeuring aan directie			
			voorleggen) waarop minimaal de onderstaande			
			borden bevestigd dienen te worden:			
			- Bordnummer 1 met tekst:			
			"Reconstructie oude kern Stevensweert fase 1"			
			Afmeting bord: ca. 4,00 m x 0,50 m			
			Zwarte tekst op witte ondergrond			
			Materiaal: ter keuze van de aannemer			
			-Bordnummer 2 met tekst:			
			"Opdrachtgever: Gemeente Maasgouw" + logo			
			Afmeting bord: ca. 4,00 m x 0,25 m			
			Zwarte tekst op witte ondergrond			
			Materiaal: ter keuze van de aannemer			
			-Bordnummer 3 met tekst			
			"Ontwerp: RA+ ingenieurs" + logo volgens nader te			
			verstrekken informatie			
			Afmetingen zie bord 2			
			Materiaal: ter keuze van de aannemer			
			-Bordnummer 4 met tekst:			
			"Besteksvoorbereiding: RA + ingenieurs" + logo			
			Afmetingen zie bord 2			
			Materiaal: ter keuze van de aannemer			
			-Bordnummer 5 met tekst			
			"Uitvoeringsbegeleiding: RA+ ingenieurs" + logo			
			Afmetingen zie bord 2			
			Materiaal: ter keuze van de aannemer			
			-Het is de aannemer toegestaan voor zijn			
			rekening reclame aan te brengen d.m.v. bordnummer			
			6 en 7, uitvoering conform			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			bordnummer 2. Bordnummer 6 is dan voorzien van de tekst: "Aannemer:", en bordnummer 7 van de tekst:"onderaannemers:"			
			Materiaal: ter keuze van de aannemer			
			-Bordnummer 8 met tekst			
			"Start uitvoering en/of Gereed: ", exacte tekst			
			volgens nader te verstrekken informatie			
			Afmetingen zie bord 2			
			Materiaal: ter keuze van de aannemer			
			Volgorde van bevestiging: van boven naar beneden			
			bordnummers 1 tot en met 8			
			Bevestiging borden aan ondersteuningsconstructie			
			volgens voorwaarden leverancier			
			Bevestigingshoogte: onderkant onderste bord			
			minimaal 2,40 m boven maaiveld			
			Projectbord niet in de grond verankeren maar			
			bevestigen op betonplaten op maaiveld			
861010			Bestekspost vervalt			
863010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
863010	101201		Gebruik van directieverblijf.	EUR		N
			De keet dient aangesloten te worden op water en			
			elektriciteit			
			Voorgestelde locatie voor het depot en			
			directiekeet betreft de voormalige voetbalvelden,			
			adres Nieuwendijk 31, met een door de			
			opdrachtgever aan te leggen nieuwe ingang aan de			
			Sportlaan. Het is aan de inschrijver om van deze			
			locatie wel of geen gebruik van te maken			
			Voor het aanbrengen en verwijderen van het			
			directieverblijf en de parkeervoorzieningen en			
			het aanleggen en aansluiten van alle benodigde			
			kabels en leidingen zie de besteksposten voor het			
			inrichten en het opruimen van het werkterrein,			
			bestekspostnr(s).			
		4.	Het directieverblijf heeft een grootte van ten			
			minste 30 m2 en een kamer van ca. 18 m2 en een			
			kamer van ca. 4 m2			
			Kantoorinrichting en inventaris: stoelen en			
			tafels voor 6 personen, 1 afsluitbare (stalen)			
			kast, 1 schrijfbureau met afsluitbare laden en			
			kapstokken			
		.1.	Het directieverblijf voorzien van een toilet en			
			wasbak en aansluiten op de riolering			
		.1.	Het directieverblijf voorzien van een			
			internetaansluiting: 4G-modem			
			Een kopieer/scanapparaat formaat A3 is vereist			
		.3.	De volgende verbruikskosten en lasten worden			
			geacht te zijn begrepen in het bedrag voor het			
			gebruik : Verbruikskosten, precario,			
			waterschapslasten en rioollasten			
		.9.	Een parkeerterrein is niet vereist			
		.1	De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van			
			warme en koude dranken, het schoonhouden, het			
			verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige			
			drink- en waswater, zeep en schone handdoeken			
890010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
890010	101199		EMVI-1 Planning en fasering. Betreft: de kosten voor het uitvoeren van EMVI-criterium 1 planning en fasering. conform aanbestedingsleidraad en het door de aannemer opgestelde plan van aanpak Minimale eisen op te stellen fasering: - Rekening houden met een voorbereidingsfase / fase 0 - Lengte werkstroken maximaal 150 m - Minimale duur afsluitingen - Logische omleidingen Inclusief alle bijkomende kosten voor afzettingen, omleidingen voor alle civiel technische en cultuur-technische werkzaamheden	EUR		N

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

- 01 Algemeen en administratief**
- 01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**
- 01 10 01 Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**
 - 05 Lid vervalt.
 - 10 Lid vervalt.
 - 11 Lid vervalt.
- 01 10 02 Door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen / ontheffingen**
 - 03 De kosten als gevolg van het conditioneren van boven bedoelde voorwaarden dienen te worden opgenomen in bestekspost 860330.
- 01 12 Verkeersmaatregelen**
- 01 12 01 Algemeen**
 - 09 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de directie een rijloper worden gecreëerd door middel van een rijplatenbaan. Rijlopers dienen geschikt te zijn voor voertuigen met een aslast van 100 kN. De kosten als gevolg van deze rijplatenbaan dienen te worden opgenomen in bestekspostnr. 860280.
- 01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan**
- 01 13 01 Kwaliteitsborging**
 - 04 De kosten als gevolg van de kwaliteitskeuringen dienen te worden opgenomen in bestekspost 860310
- 01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**
 - 04 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de volgende uitgangspunten:
 - a. De toegankelijkheid in het werkvak garanderen door in lengterichting van de straat een obstakelvrije strook van voldoende breedte (te denken aan 0,80 m) breedte aan te leggen en in stand te houden ten behoeve van voetgangersverkeer, het berijden met kooiwagens voor bevoorrading en het vervoer van afvalcontainers;
 - b. Evenementen/markt, zie ook deel 1:

De aannemer dient zich hiervan bij de opdrachtgever in kennis te stellen.
Gedurende deze periodes dienen deze locaties vrij te zijn van werkzaamheden, zodanig dat er geen belemmeringen zijn voor de doorgang van de evenementen/markt.
- 01 16 Verzekeringen**
- 01 16 03 CAR-verzekering**
 - 02 De CAR-verzekering dient dekking te bieden voor minimaal de rubrieken I t/m III. Rubrieken IV en V zijn ter keuze aannemer. Echter de aannemer neemt te allen tijde de kosten voor zijn rekening aangaande deze rubrieken.
De CAR verzekering biedt ten minste onderstaande dekking:
 - Sectie I Het Werk € 2.500.000,-
 - Sectie II Aansprakelijkheid € 1.250.000,-
 - Sectie III Bestaande eigendommen € 1.250.000,-.
- 01 33 Hoofdstuk vervalt**
- 01 33 01 Paragraaf vervalt**

HFD PAR ART LID

22				Grondwerken
22	0			Deelhoofdstuk 22.0
22	06			Bouwstoffen
22	06	09		Paragraaf vervalt

HFD PAR ART LID

83 Elementenverhardingen

83 1 Deelhoofdstuk 83.1

83 12 Eisen en uitvoering straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat

- 07 Er mogen geen kleurverschillen optreden in de betonmaterialen per batch c.q. productieserie De verschillende materialen uit 1 batch c.q. productieserie moeten egaal van kleur zijn. De kleurverschillen in de verschillende batches/productieseries dienen minimaal te zijn.

83 16 Bouwstoffen straatwerk

83 16 05 Betonstraatstenen

- 05 Er mogen geen kleurverschillen optreden in de betonmaterialen per batch c.q. productieserie De verschillende materialen uit 1 batch c.q. productieserie moeten egaal van kleur zijn. De kleurverschillen in de verschillende batches/productieseries dienen minimaal te zijn.

83 16 06 Betontegels

- 07 Er mogen geen kleurverschillen optreden in de betonmaterialen per batch c.q. productieserie De verschillende materialen uit 1 batch c.q. productieserie moeten egaal van kleur zijn. De kleurverschillen in de verschillende batches/productieseries dienen minimaal te zijn.

83 16 07 Betonnen trottoir- en opsluitbanden

- 05 Er mogen geen kleurverschillen optreden in de betonmaterialen per batch c.q. productieserie De verschillende materialen uit 1 batch c.q. productieserie moeten egaal van kleur zijn. De kleurverschillen in de verschillende batches/productieseries dienen minimaal te zijn.

