





Referentiekader als inspiratie voor een nieuw Paviljoen aan de Baggelhuizerplas



juli 2021
Gemeente Assen







Zicht vanuit het westen



Zicht vanuit het zuiden

Vormen



zachte ronde vormen, eventueel verhoogd
LET OP: pand ligt in Assen niet op het strand.



robuust en open.



spelen met dakvormen die het gebouw leesbaar maken.



schuin dak dat zich opent naar strand en andere zijde.

Voor het paviljoen zijn diverse vormen mogelijk. Doordat het gebouw in een relatief open ruimte komt te staan is een mooie en verleidelijke uitstraling aan alle zijden vereist. Mede afhankelijk van de gekozen materialen is rond of hoekig mogelijk.

Uitzicht naar strand en grasland maakt het dat terrassen (bijna) rondom kunnen lopen. Plaats en aantal toegangen, is vrij te bepalen. De uitvoering hiervan is mede bepalend voor de uitstraling. Installaties op het dak zijn niet zichtbaar (dus netjes weggewerkt). Ook de installaties zijn inpandig geplaatst. Opslag van materialen buiten zijn niet toegestaan, dit doet afbreuk aan de uitstraling.

Openheid



alzijdige openheid, let op overgang paviljoen-terras - openbaar gebied, niet blokkerend.



Entree verbijzondering. Gebouw opent zich bijna letterlijk.



ook van binnen uit is het uitzicht goed te ervaren.



transparantie in het gebouw.

Transparantie van het pand bepaalt mede de toegankelijkheid van het pand. Het moet er verleidelijk uit zien om er iets te willen nuttigen. Zowel bij mooi weer als bij minder mooi weer. Inpassing van het terras en de afscherming daarvan bepaalt mede de openheid en uitnodigende uitstraling van het paviljoen. Eventuele schermen mogen niet hoger zijn dan 1 meter. Een flexibel deel mag bij winderig weer opgetrokken worden, mits deze volledig transparant is uitgevoerd. Toevoeging van groen op het terras wordt zeer aanbevolen.

Het plaatsen van (al dan niet tijdelijke) opslag is niet akkoord.


Duurzaamheid



Toepassing van natuurlijke materialen, bv.hout.



Toepassing van duurzame en natuurlijke materialen; riet en leem.



Toepassing van robuuste houten spanten met overstek en glas.



Constructie oogt licht en luchtig, veel glas
LET OP: pand in Assen ligt niet op strand.

Het Paviljoen komt in een natuurlijk gebied te liggen. Passend in dat beeld is het gebruik van natuurlijke materialen. Daarbij is toepassing van materialen die juist licht en lucht uitstralen ook mogelijk. Het zou interessant zijn om te overwegen of hergebruik van materialen of biobased materialen ingezet kunnen worden.

Door het maken van een inrichtingsplan vormt het gebouw en de buitenruimte een mooi natuurlijk geheel. Belangrijk daarbij zijn de toe te passen installaties. Deze dienen volledig geïntegreerd te worden. Over het plaatsen van zonnepanelen wordt verwacht dat deze een geïntegreerd onderdeel vormen van het dakvlak.


Buitenruimte



terras op eenvoudige manier afgescheiden .



inpassing openbare toiletten in Paviljoen. en van buiten toegankelijk.



pand en terras lopen in elkaar over, alzijdige uitstraling. En toegang vanuit de omgeving is vloeiend, maar de grens is wel duidelijk.



overgang pand- terras- openbare ruimte loopt vloeiend over.



paviljoen en buitenruimte lopen in elkaar over.

Het paviljoen ligt aan het strand, maar wel ca 1 meter hoger, dit maakt het ideaal om het eigen terras op een mooie subtiële manier met het strand te verbinden. Waarbij de erfgrans zichtbaar is maar geen barrière vormt. Ook naar de overige (gras)zijden is deze overgang op een subtiële manier te maken. Ten behoeve van de fietsen zal hier nabij het paviljoen ruimte voor moeten worden ingericht. Voor het laden en lossen is een opstelplaats aanwezig, de opslag is intern opgelost. (geen buitenopslag)

De benodigde openbare toiletten zijn op een goede manier in gepast in het paviljoen en van buiten toegankelijk.