
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: BH4732-001

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
84 Bestekspost gewijzigd.	8
84 Revisie	8
3. Bepalingen	10

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoort de volgende tekening:

tekeningnummer	Datum	omschrijving
T&P-BH4732-100-101	29-11-2021	Situatietekening, lengteprofiel, dwarsprofiel, detail.

02 Peilen en hoofdafmetingen**03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112010			Bestekspost vervalt.				
112010	610899		Bestekspost vervalt.				
310250			Bestekspost gewijzigd.				
310250	224602		Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak.	m2	12.102,55 V		
			Betreft: het aanbrengen van een waterdoorlatend				
			folie tussen het grindkoffer en het bodemfilter				
			Situering: aangegeven conform tekening				
			BH4732-100-101				
			Grondsoorten:				
		9.	Waterdoorlatend weefsel	m2		12.102,55 L	
			Fabriek: TenCate Geosynthetics				
			Type: TenCate Geolon® HMi-5				
			- Stijfheid (MD en CD): 1.100 kN/m				
			- treksterkte bij 2% rek: 22 kN/m				
			- treksterkte bij 3% rek: 33 kN/m				
			- treksterkte bij 5% rek: 55 kN/m				
			- productidentificatie d.m.v. zandkleurige banen				
			- stat. doorpingssterkte (CBR): 8 kN				
			- dyn. perforatiebestendigheid: 7 mm				
			- waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 20 l/m²s				
			- openingsgrootte O90: 300 ?m				
			Aanbrengen met een overlap van 0,50m.				
		. .4. . . .	Breedte te bedekken ondergrond 30,00 meter				
310260			Bestekspost gewijzigd.				
310260	220301		Grond verwerken in terrein t.b.v. bodemfilter	m3	6.051,28 V		
			Betreft: het aanbrengen van een bodemfilter van				
			teelaarde. Aanbrengen op de grindlaag aangebracht				
			conform bestekspostnr. 310240.				
			Grondsoort: bodemfilter uit organisch stof 2-4%				
			en lutumhoudende toplaag. K-waarde 1,5 m/d				
			Laagdikte: 0,50m				
			Situering: aangegeven conform tekening				
			BH4732-100-101				
			Grondsoort: Bodempassage	m3		6.051,28 L	
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking.				
400050			Bestekspost gewijzigd.				
400050	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	1,50 V		
			Situering: rioolput A aangegeven conform tekening				
			BH4732-100-101				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		1,50 L	
		. .2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
400060			Bestekspost gewijzigd.				
400060	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00 V		
			Situering: rioolput A aangegeven conform tekening				
			BH4732-100-101				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 90 graden	st		2,00 L	
			bocht				
		. .2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.				
			mof met rubbermanchet				
400080			Bestekspost gewijzigd.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
400080	272099		Aanbrengen veiligheidsrooster (krooshek)	st	1,00 V		
			Situering: rioolput A aangegeven conform				
			tekening BH4732-100-101				
			Van gegalvaniseerd ijzer	st		1,00 L	
			Staven 20-30m doorsnede h.o.h. 100-150mm				
			Inclusief bevestigingen en bevestigingsmiddelen				
			(M12) bevestigen op betonwand middels				
			inslagankers.				
400130			Bestekspost gewijzigd.				
400130	471113		Aanbrengen schuifafsluiter met frame.	st	1,00 V		
			Betreft: aanbrengen schuifafsluiter op betonwand.				
			Type KSA-MD				
			Afmeting: 750*400mm	st		1,00 L	
			Situering: rioolput A aangegeven conform				
			tekening BH4732-100-101				
		.2. . . .	Stalen frame monteren aan				
		.3. . . .	Betonconstructie				
		2.	Voorzien van spindel				
		1	Handbediend				
400140			Bestekspost gewijzigd.				
400140	471199		Ombouwen van automatische naar handmatige	st	1,00 V		
			spindelschuif. Aanbrengen handmatige T-sleutel				
			t.b.v. bedienen bestaande stalen spindelschuif.				
400150			Bestekspost toegevoegd.				
400150	272099		Maatregelen werken in besloten ruimten.	EUR	V		
			Situering: Uit te voeren werkzaamheden in				
			rioolputten.				
			Alle benodigde maatregelen m.b.t. werken in				
			besloten ruimten.				
			Voor alle rioolputten.				
500020			Bestekspost gewijzigd.				
500020	511103		Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.	m2	12.400,05 V		
			Betreft: Inzaaien bufferbodem en talud.				
		. . .1. . .	Zaadmengsel ten behoeve van grasveld	kg		186,00 L	
			Bestaande uit:				
			30% veldbeemd				
			30% fakkelfras				
			40% hard zwenkgras				
			Hoeveelheid 1.5 kg/100 m2				
		. . .1. . .	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
820030			Bestekspost vervalt.				
820030	610899		Bestekspost vervalt.				
84			Bestekspost gewijzigd.				
84							
84			Revisie				
840010			Bestekspost toegevoegd.				
							

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
840010	610199		Digitaal inmeten werkterrein.	EUR		N
			Betreft: het digitaal inmeten van het werkterrein			
			zoals aangegeven op tekening, inmeten in			
			coördinaten (x, y, z) volgens			
			Rijksdriehoekstelsel teneinde een hoogteplan			
			grondwerk te kunnen maken			
			Ondergrond digitaal beschikbaar gesteld			
			Aanleveren in AutoCAD dwg-formaat, versie 2020			
			Gegevens verwerken volgens vastgestelde			
			lagenindeling			
			Inmeting digitaal aanleveren op USB-stick			
						
						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 16 12 CAR-verzekering

12 Vervalt.

