
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: BH4732-001

D.d. 10-12-2021

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
113 Bestekspost vervallen.	7
113 Proefsleuven	7
30 Bestekspost vervallen.	7
30 Grondwerk t.b.v. verwijderen slib	7
3. Bepalingen	9

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het ontgraven en afvoeren van grond t.b.v. de aanpassing c.q. vergroting van de buffers
- het verwerken van grond vrijkomend uit de buffers
- het afvoeren van grond vrijkomend uit de buffers
- het aanbrengen van infiltratiesleuf
- het aanbrengen van een bodempassage
- het egaliseren en inzaaien van een terrein
- bijkomende kleine werkzaamheden

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113			Bestekspost vervallen.				
			Bestekspost vervallen.				
							
113			Proefsleuven				
							
113010			Bestekspost vervallen.				
113010	010802		Graven proefsleuf.	m	20,00	V	
			Betft: het graven van proefsleuven t.b.v.				
			lokaliseren kabels en leidingen.				
			Opbouw van de ondergrond: teelaard/ leem				
			Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m				
			Gemiddelde sleuflengte: 5,00 m				
			Exacte lokaties proefsleuven i.o.m. directie.				
		. 1.	Sleuf na het vaststellen van de ligging van				
			kabels en leidingen terug aanvullen met de				
			uitgekomen grond				
							
30			Bestekspost vervallen.				
			Bestekspost vervallen.				
							
30			Grondwerk t.b.v. verwijderen slib				
							
							
310220			Bestekspost gewijzigd.				
							
310220	220301		Grond verwerken in grindkoffer in sleuf	m3	2.069,50	V	
			`Betreft: het aanbrengen van grind als verbinding				
			tussen grindkoffer op bodem buffer en natuurlijke				
			grindlaag in de ondergrond.				
			Laagdikte: circa 5.25 m				
			Situering: aangegeven conform tekening				
			BH4732-100-101				
			Grondsoort: ongewassen silex (kalkresten dienen	m3			2.069,50 L
			nog duidelijk aanwezig te zijn).				
			Korrelafmeting 4 - 32 mm.				
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking.				
							
310240			Bestekspost gewijzigd.				
							
310240	220301		Grond verwerken in grindkoffer op bodem buffer	m3	6.051,28	V	
			Betreft: het aanbrengen van een grindkoffer op				
			bodem buffer.				
			Aanbrengen op afdichtende folie aangebracht				
			conform bestekspostnr. 310230.				
			Laagdikte: 0,50m				
			Situering: aangegeven conform tekening				
			BH4732-100-101				
			Grondsoort: ongewassen silex (kalkresten dienen	m3			6.051,28 L
			nog duidelijk aanwezig te zijn).				
			Korrelafmeting 4 - 32 mm.				
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking.				
							
400040			Bestekspost gewijzigd.				
							
400040	252899		Zagen betonwand	m	4,90	V	
			Betreft: Zagen betonwand t.b.v. riooloverstort.				
			Dikte wand 200 mm van gewapend beton				
			Situering: rioolput B aangegeven conform tekening				
			BH4732-100-101				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door				
			het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn				
			inbegrepen.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
400100			Bestekspost gewijzigd.				
400100	422104		Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm.	kg	75,00 V		
			Situering: T,b,v, bestekpostnr. 400110				
		1.	Betonstaalsoort B500A	kg			75,00 L
400140			Bestekspost vervallen.				
400140	471199		Ombouwen van automatische naar handmatige	st	1,00 V		
			spindelschuif. Aanbrengen handmatige T-sleutel				
			t.b.v. bedienen bestaande stalen spindelschuif.				
610010			Bestekspost vervallen.				
610010	250199		Instandhouden werking buffers.	EUR		N	
			Betreft: het tijdens de uitvoering van de				
			werkzaamheden instandhouden van de werking van				
			het systeem.				
			Hemelwater dient ten alle tijden afgevoerd te				
			worden via het bestaande systeem totdat het				
			nieuwe systeem functioneert.				
			Minimaal een buffer dient in bedrijf te blijven.				
			Met materiaal van aannemer.				
610020			Bestekspost toegevoegd.				
610020	250101		Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
			Betreft: Dichtzetten rioolbuis 800 mm in put B				
		1.	Aanbrengen afsluitingen te weten afsluiter				
			diameter 800 mm				
			Doorvoer van water wordt hiermee helemaal				
			gestopt, werkzaamheden kunnen in den droge worden				
			uitgevoerd.				
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

03 Vervalt.

04 Vervalt.

